Коммерческое предложение ИП «SM group»

На облслуживание уличного освещения

В селе Узынагаш Жамбылского района

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1217-0101-2102 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	140	10 623	1 487 220
2	247-103-0805 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	140	29 284	4 099 760
3	1217-0101-0601 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Кабель. Демонтаж	м	700	439	307 300
4	1308-0201-0902 *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	700	1 063	744 100
5	243-111-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	м	718,912	80	57 513
6	1217-0101-1802 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Лампы люминесцентные. Смена	шт.	19	757	14 383
7	247-106-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	19	3 796	72 124
8	1217-0101-1901 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Фотореле. Смена	шт.	10	18 846	188 460
9	247-103-3615 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	ФОТОРЕЛЕ	шт.	10	1 509	15 090
10	1217-0101-1901 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Пускатели магнитные. Смена	шт.	10	18 846	188 460
11	247-208-2707 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161ДМ, 18А 230В	шт.	10	2 805	28 050
12	1217-0101-2001 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Выключатели автоматические. Смена	шт.	10	5 148	51 480
13	247-204-2805 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Автомат дифференциальный типа АД122Р 10А 10 мА	шт.	10	5 474	54 740
14	1147-0108-0802 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Ветви сухие. Вырезка с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м	1 ветвь	65	1 565	101 725
15	1133-0209-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Провода СИП. Демонтаж с опор	шт.	33	11 533	380 589

16	1133-0203-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Провода СИП изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1	404 940	404 940
17	243-701-0716 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	1 060	446	472 760
18	252-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим поддерживающий типа PS16/70	шт.	33	1 799	59 367
19	252-207-2613 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	66	4 262	281 292
20	1133-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Опоры стальные массой до 0,5 т. Выправка	опора	10	77 700	777 000
21	1106-0101-0312 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Подливка бетона под консоли	$м^3$	3	21 027	63 081
22	212-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3	25 212	75 636
23	1109-0401-0101	Электродуговая сварка при выправке опор освещения	т	0,4	29 286	11 714
24	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности опор металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	40	286	11 440
25	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	Поверхности опор металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	40	210	8 400
26	1308-0104-0201	Щит учета. Монтаж	шт	1	108 608	108 608
27	247-305-0134 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 19-1Н-KL-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	194 313	194 313
28	1133-0108-0112	Конструкции стальные для установки шкафа учета. Установка	т	0,025	179 282	4 482
29	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,025	1 111 136	27 778
30	1308-0207-0104 *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм	шт.	4	7 701	30 804
		Итого по смете				10 322 609
		Итого с переходящим коэффицентом на 2026 год				11 695 000

Руководитель ИП «SM group»_____Скоков М.Ю.