РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОО «Zengir Saulet»
Гос.лицензия: 18010750 от 29.05.2018 года

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Установка освещений в "Центральный стадион" и видеонаблюдение по улиц в с/о Достык, Шардаринского района, Туркестанской области

Директор ТОО
«Zengir Saulet»

Г. Муслимова

Шымкент – 2025 г.

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме Гу аппарат акима с.о Достык 15001,017 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2069,106 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Установка освещений в "Центральный стадион" и видеонаблюдение по улиц в с/о Достык, Шардаринского района, Туркестанской области

(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах 2025 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	17-1	Установка освещений в "Центральный стадион" и видеонаблюдение по улиц в с/о Достык	11 977,194	7,895	--	11 985,089
		Всего по главе	**11 977,194**	**7,895**	--	**11 985,089**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**11 977,194**	**7,895**	--	**11 985,089**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %	11 977,194	7,895	--	11 985,089
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
6	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0790	12 923,392	8,519	--	12 931,911
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**12 923,392**	**8,519**	--	**12 931,911**
7		- в том числе на 2026 г.	12 923,392	8,519	--	12 931,911
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**12 923,392**	**8,519**	--	**12 931,911**
10		- в том числе затраты по части II	12 923,392	8,519	--	12 931,911
12	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%	--	--	2 069,106	2 069,106
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**2 069,106**	**2 069,106**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**12 923,392**	**8,519**	**2 069,106**	**15 001,017**

Руководитель проектной организации Г.Муслимова

Zengir Saulet

Наименование стройки - Установка освещений в "Центральный стадион" и видеонаблюдение по улиц в с/о Достык, Шардаринского района, Туркестанской области

Наименование объекта - Установка освещений в "Центральный стадион" и видеонаблюдение по улиц в с/о Достык

Объект номер - 17-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 17-1

на Установка освещений в "Центральный стадион" и видеонаблюдение по улиц в с/о Достык

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	11985,089
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1135,008
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,235

Составлена в текущих ценах 2025 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Установка прожектор					
1	**Ц1308-0501-0201 1308-0501-0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,03**	**Монтаж прожектора,отдельно устанавливаемого на стальной конструкции,на земле,мощность лампы 500 Вт**	**шт.**	**4**		**11 513**	**46052**
1. 1	20246 Т (004-0142 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,617	6,4684	5 666	36650
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,058	0,232	3 379,31	784
		Итого оплата труда:				**9 359**	**37436**
1. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13699	0,548	320	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,029149	0,1166	12 545	1463

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029149	0,1166	3 952,0	461
1. 5	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,029149	0,1166	8 074	941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029149	0,1166	2 766,0	323
		Итого эксплуатация машин:				**645**	**2580**
1. 6	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00038	0,0015	954 056	1450
1. 7	147560 С (261-107-0673 РСНБ РК 2022)	Профиль монтажный	шт.	1,65	6,6	708	4673
1. 8	242794 С (261-404-0530 РСНБ РК 2022)	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0102	0,0408	5 671	231
1. 9	249486 С (261-201-0348 РСНБ РК 2022)	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00004	0,0002	795 792	127
1.10	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,052	0,208	1 154	240
1.11	316048 С (247-216-1102 РСНБ РК 2022)	Изолента ПВХ	кг	0,005	0,02	4 837	97
		Итого материалов:				**1 705**	**6820**
2	**С1247-103-3821 247-103-3821 ПрСЦ 11.2025**	**Прожектор для архитектурного освещения LED ПРОЖЕКТОР ARENA 500W 45000Lm 845x130x380 5000K IP65**	**шт.**	**4**		**125 818**	**503272**
3	**Е1109-0102-0112 1109-0102-0112 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04**	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т**	**2**		**71 979**	**143958**
3. 1	20096 Т (002-0134 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,115	12,2304	4 816	58902
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,298	4,596	3 295,47	15146
		Итого оплата труда:				**37 024**	**74048**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 3	376 С (315-103-0101 РСНБ РК 2022)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0936	0,1872	578	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	715 С (314-301-0303 РСНБ РК 2022)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,9152	1,8304	12 874	23565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9152	1,8304	3 307,0	6053
3. 5	786 С (314-104-0102 РСНБ РК 2022)	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,988	1,976	12 483	24666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,988	1,976	3 307,0	6535
3. 6	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,156	0,312	12 545	3914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,156	0,312	3 952,0	1233
3. 7	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2392	0,4784	8 074	3863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2392	0,4784	2 766,0	1323
3. 8	2577 С (315-202-0501 РСНБ РК 2022)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,33	4,6592	82	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28 248**	**56496**
3. 9	128849 С (214-214-0108 РСНБ РК 2022)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,0374	10 602	397
3.10	131019 С (222-525-0102 РСНБ РК 2022)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,01	1 155 109	11551
3.11	131534 С (215-202-0501 РСНБ РК 2022)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00103	0,0021	109 237	225
3.12	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004	0,008	954 056	7632
3.13	146649 С (217-605-0101 РСНБ РК 2022)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,95	3,9	573	2235

1	2	3	4	5	6	7	8
3.14	146664 С (217-605-0104 РСНБ РК 2022)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	1,18	251	296
3.15	149219 С (236-101-0107 РСНБ РК 2022)	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,0006	754 778	468
3.16	272105 С (236-104-0103 РСНБ РК 2022)	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0012	1 027 431	1233
3.17	274664 С (217-301-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,4	0,8	2 236	1789
3.18	279117 С (214-209-0802 РСНБ РК 2022)	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,03	0,06	2 146	129
3.19	279826 С (214-203-0103 РСНБ РК 2022)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00194	0,0039	598 165	2321
3.20	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,02	861	17
3.21	329347 С (218-103-0207 РСНБ РК 2022)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0002	1 352 536	271
		Итого материалов:				**14 280**	**28560**
4	**Е1101-0201-1138 1101-0201-1138 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м^3,группа грунта 2**	**м^3**	**6,5**		**384**	**2496**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,031	0,2015	3 325,06	670
		Итого оплата труда:				**103**	**670**
4. 2	3100 С (311-401-0103 РСНБ РК 2022)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м^3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	0,031096	0,2021	12 341	2494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,031096	0,2021	3 307,0	668
		Итого эксплуатация машин:				**384**	**2496**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е1106-0101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04**	**Устройство фундамента бетонного под колонну,объем более 5 м^3**	**м^3**	**6,5**		**44 488**	**289172**
5. 1	20092 Т (002-0130 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,756	17,914	4 466	80004
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,245	1,5925	2 775,51	4420
		Итого оплата труда:				**12 988**	**84422**
5. 3	403 С (313-302-0201 РСНБ РК 2022)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,164008	1,0661	67	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	698 С (314-101-0103 РСНБ РК 2022)	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,23556	1,5311	12 828	19641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23556	1,5311	2 766,0	4235
5. 5	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002808	0,0183	11 050	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002808	0,0183	2 766,0	51
5. 6	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002496	0,0162	12 545	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002496	0,0162	3 952,0	64
5. 7	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00364	0,0237	8 074	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00364	0,0237	2 766,0	66
		Итого эксплуатация машин:				**3 124**	**20306**
5. 8	100467 С (212-101-0301 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,02	6,63	25 674	170219
5. 9	131600 С (215-204-0503 РСНБ РК 2022)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0041	0,0267	109 237	2911
5.10	144600 С (216-102-0301 РСНБ РК 2022)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00022	0,0014	30 043	43

1	2	3	4	5	6	7	8
5.11	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,00314	0,0204	36	1
5.12	275940 С (218-101-0101 РСНБ РК 2022)	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,379	2,4635	2 928	7213
5.13	279117 С (214-209-0802 РСНБ РК 2022)	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,187	1,2155	2 146	2608
5.14	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,17	1,105	861	951
5.15	316000 С (218-103-0206 РСНБ РК 2022)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,108	0,702	7 006	4918
		Итого материалов:				**29 056**	**188864**
6	**СТ Прайс-лист**	**Матчта освещения спорт площадки 15 метров**	**шт**	**4**		**714 285,71**	**2857143**
7	**Ц1308-0201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,03**	**Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг**	**м**	**500**		**991**	**495500**
7. 1	20244 Т (004-0140 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,103	51,5	5 454	280881
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	19,5	2 538,46	49500
		Итого оплата труда:				**660**	**330000**
7. 3	983 С (314-502-0308 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0309	15,45	8 830	136424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	15,45	2 316,0	35782
7. 4	1039 С (314-501-0104 РСНБ РК 2022)	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,0309	15,45	23	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004017	2,0085	12 545	25197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004017	2,0085	3 952,0	7938

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004017	2,0085	8 074	16217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004017	2,0085	2 766,0	5556
		Итого эксплуатация машин:				**356**	**178000**
7. 7	127927 С (214-209-0210 РСНБ РК 2022)	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0004	0,2	880	176
7. 8	129039 С (214-302-0201 РСНБ РК 2022)	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,004	4 216 417	16866
7. 9	147184 С (261-107-0501 РСНБ РК 2022)	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000096	0,048	2 313	111
7.10	147653 С (261-107-0967 РСНБ РК 2022)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0025	7 763 690	19409
7.11	242938 С (261-404-0574 РСНБ РК 2022)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,0416	501	21
7.12	249504 С (261-201-0351 РСНБ РК 2022)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,3	1 293	388
7.13	287764 С (261-107-0961 РСНБ РК 2022)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,0205	1 438	29
		Итого материалов:				**74**	**37000**
8	**С1243-113-0504 243-113-0504 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66**	**м**	**500**		**568**	**284000**
9	**С1243-110-0502 243-110-0502 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66**	**м**	**200**		**138**	**27600**
10	**Ц1308-0501-0701 1308-0501-0701 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,03**	**Установка счетчика на готовое основание,однофазного**	**шт.**	**1**		**2 238**	**2238**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 1	20246 Т (004-0142 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3502	0,3502	5 666	1984
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	3 450	69
		Итого оплата труда:				**2 053**	**2053**
10. 3	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0103	12 545	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0103	3 952,0	41
10. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0103	8 074	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0103	2 766,0	28
		Итого эксплуатация машин:				**212**	**212**
10. 5	290057 С (217-102-0102 РСНБ РК 2022)	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	0,03	1 403	42
		Итого материалов:				**42**	**42**
11	**С1247-301-0202 247-301-0202 РСНБ РК 2022**	**Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01,3х230/400 В,5(60) А,ОУ,класс точности 1**	**шт.**	**1**		**21 238**	**21238**
12	**Ц1308-0303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,03**	**Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**1**		**8 465**	**8465**
12. 1	20243 Т (004-0139 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,03	1,03	5 371	5532
		Итого оплата труда:				**5 532**	**5532**
12. 2	521 С (343-302-0201 РСНБ РК 2022)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0412	0,0412	21	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 3	2016 С (315-103-0501 РСНБ РК 2022)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1339	0,1339	320	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44**	**44**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 4	129995 С (222-509-0801 РСНБ РК 2022)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	0,001	1 180 596	1181
12. 5	144746 С (217-101-0107 РСНБ РК 2022)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000049	0	954 056	47
12. 6	145785 С (261-107-0224 РСНБ РК 2022)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	594	8
12. 7	146716 С (261-107-0914 РСНБ РК 2022)	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	939	6
12. 8	147084 С (261-107-0450 РСНБ РК 2022)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	401	0
12. 9	147096 С (261-107-0458 РСНБ РК 2022)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1 416	1
12.10	242966 С (252-207-3979 РСНБ РК 2022)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	1 446	1446
12.11	249530 С (261-201-0361 РСНБ РК 2022)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	246	1
12.12	274674 С (217-302-0105 РСНБ РК 2022)	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	0,07	1 154	81
12.13	287764 С (261-107-0961 РСНБ РК 2022)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	1 438	29
12.14	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000036	0	859 685	31
12.15	316048 С (247-216-1102 РСНБ РК 2022)	Изолента ПВХ	кг	0,012	0,012	4 837	58
		Итого материалов:				**2 889**	**2889**
13	**С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2022**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**		**626**	**626**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4681760**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**3409398**
		Материалы -	Тенге				**46751**
		Всего заработная плата -	Тенге				**375021**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2857143**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**3409398**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**375021**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1272362**
		Материалы -	Тенге				**217424**
		Всего заработная плата -	Тенге				**159140**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**836736**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1272362**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**159140**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4681760**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**534161**
		РАЗДЕЛ 2. Установка видеонаблюдение					
14	**Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж**	**камера**	**10**		**18 179**	**181790**
14. 1	20466 Т (007-0149 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,203	32,033	5 671	181659
		Итого оплата труда:				**18 166**	**181660**
14. 2	2216 С (343-302-0301 РСНБ РК 2022)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3605	3,605	19	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 3	2875 С (343-302-0101 РСНБ РК 2022)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2678	2,678	21	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13**	**130**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Уличная видеокамера 360градусов с системой Wi-Fi**	**шт**	**10**		**370 000**	**3700000**
16	**Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Устройство видеоконтрольное.Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**12 008**	**24016**
16. 1	20467 Т (007-0150 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,06	4,12	5 774	23789
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	2 800	56
		Итого оплата труда:				**11 922**	**23844**
16. 3	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0206	11 050	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0206	2 766,0	57
		Итого эксплуатация машин:				**114**	**228**
17	**С1248-403-0307 248-403-0307 ПрСЦ 11.2025**	**Видеорегистратор модели Optimus NVR-5244,24-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 4 Tb)**	**шт.**	**2**		**161 597**	**323194**
18	**С1248-401-0936 248-401-0936 РСНБ РК 2022**	**Монитор домофонов, видеодомофонов DS-KH8350-WTE1, дисплей 7-дюймов с Wi-Fi**	**шт.**	**2**		**163 427**	**326854**
19	**С1248-404-0307 248-404-0307 РСНБ РК 2022**	**Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб**	**шт.**	**1**		**168 156**	**168156**
20	**Ц1308-0501-0501 1308-0501-0501 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,03**	**Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1**		**13 925**	**13925**
20. 1	20246 Т (004-0142 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,06	2,06	5 666	11672

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	3 450	69
		Итого оплата труда:				**11 741**	**11741**
20. 3	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0103	12 545	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0103	3 952,0	41
20. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0103	8 074	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0103	2 766,0	28
20. 5	2875 С (343-302-0101 РСНБ РК 2022)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2369	0,2369	21	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**217**	**217**
20. 6	145785 С (261-107-0224 РСНБ РК 2022)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	594	24
20. 7	147733 С (261-107-0783 РСНБ РК 2022)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	492	61
20. 8	242794 С (261-404-0530 РСНБ РК 2022)	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,04	0,04	5 671	227
20. 9	242966 С (252-207-3979 РСНБ РК 2022)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	1 446	1446
20.10	287764 С (261-107-0961 РСНБ РК 2022)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	1 438	29
20.11	287782 С (236-203-0109 РСНБ РК 2022)	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0002	0,0002	859 685	172
20.12	316048 С (247-216-1102 РСНБ РК 2022)	Изолента ПВХ	кг	0,016	0,016	4 837	77
		Итого материалов:				**2 036**	**2036**
21	**С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**		**10 141**	**10141**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**521-101-0401014** *521-101-0401-0014 ПрСЦ 11.2025*	**Мышь 2E MF110,White,Wired,Optical,3200dpi,USB**	**шт.**	**1**		**2 223**	**2223**
23	**518-102-0519** *518-102-0519 РСНБ РК 2022*	**Сетевой коммутатор на 5 портов WI-SF105 100 Мбит/с**	**шт.**	**2**		**2 836**	**5672**
24	**С1248-404-1310 248-404-1310 ПрСЦ 11.2025**	**Кронштейн для видеостен DS-DN5501W (подходит для дисплеев с диагональю 55")**	**шт.**	**10**		**120 877**	**1208770**
25	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Радиомост WiFi**	**шт**	**6**		**26 785,71**	**160714**
26	**Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**26 984**	**53968**
26. 1	20461 Т (007-0144 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,15	10,3	5 204	53601
		Итого оплата труда:				**26 801**	**53602**
26. 2	521 С (343-302-0201 РСНБ РК 2022)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1339	0,2678	21	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**3**	**6**
26. 3	144613 С (216-103-0101 РСНБ РК 2022)	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002	0	36 581	1
26. 4	146848 С (261-107-0936 РСНБ РК 2022)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0	1 576 025	5
26. 5	147652 С (261-107-0966 РСНБ РК 2022)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000016	0	6 325 216	202
26. 6	287729 С (217-105-0102 РСНБ РК 2022)	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	0,126	1 186	149

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**180**	**360**
27	**С1245-405-3101 245-405-3101 РСНБ РК 2022**	**Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер.тока/ 40 ВА,рабочая t от -10 до+50**	**шт.**	**2**		**172 203**	**344406**
28	**Ц1308-0201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,03**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**500**		**991**	**495500**
28. 1	20244 Т (004-0140 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,103	51,5	5 454	280881
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	19,5	2 538,46	49500
		Итого оплата труда:				**660**	**330000**
28. 3	983 С (314-502-0308 РСНБ РК 2022)	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0309	15,45	8 830	136424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	15,45	2 316,0	35782
28. 4	1039 С (314-501-0104 РСНБ РК 2022)	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,0309	15,45	23	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004017	2,0085	12 545	25197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004017	2,0085	3 952,0	7938
28. 6	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004017	2,0085	8 074	16217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004017	2,0085	2 766,0	5556
		Итого эксплуатация машин:				**356**	**178000**
28. 7	127927 С (214-209-0210 РСНБ РК 2022)	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0004	0,2	880	176
28. 8	129039 С (214-302-0201 РСНБ РК 2022)	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,004	4 216 417	16866

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 9	147184 С (261-107-0501 РСНБ РК 2022)	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000096	0,048	2 313	111
28.10	147653 С (261-107-0967 РСНБ РК 2022)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0025	7 763 690	19409
28.11	242938 С (261-404-0574 РСНБ РК 2022)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,0416	501	21
28.12	249504 С (261-201-0351 РСНБ РК 2022)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,3	1 293	388
28.13	287764 С (261-107-0961 РСНБ РК 2022)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,0205	1 438	29
		Итого материалов:				74	**37000**
29	**С1243-113-0504 243-113-0504 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66**	**м**	**500**		**568**	**284000**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**7303329**
В том числе:		
Стоимость оборудования -	Тенге	**7895**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	**7895**
Стоимость монтажных работ -	Тенге	**4629913**
Материалы -	Тенге	**39396**
Всего заработная плата -	Тенге	**600847**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**3860714**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	**4629913**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**120**
Сметная заработная плата -	Тенге	**600847**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**2665521**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**2665521**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**2665521**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**7303329**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**120**
Сметная заработная плата -	Тенге	**600847**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**11985089**
в том числе:		

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1014794**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**438715**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**120214**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10523685**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**7895**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**11985089**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0**
	ИТОГО:		Тенге				**11985089**
	Сметная прибыль		Тенге				**0**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**11985089**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 17-1

Составлена в текущих ценах 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	СТПРАЙС-ЛИСТ	Уличная видеокамера 360градусов с системой Wi-Fi	шт	10	370 000	3 700 000
2	С Прайс-лист	Матчта освещения спорт площадки 15 метров	шт	4	714 285,71	2 857 142,84
3	248-404-1310 *ПрСЦ 11.2025*	Кронштейн для видеостен DS-DN5501W (подходит для дисплеев с диагональю 55")	шт.	10	120 877	1 208 770
4	243-113-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66	м	1 000	568	568 000
5	247-103-3821 *ПрСЦ 11.2025*	Прожектор для архитектурного освещения LED ПРОЖЕКТОР ARENA 500W 45000Lm 845x130x380 5000K IP65	шт.	4	125 818	503 272
6	245-405-3101 *РСНБ РК 2022*	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	2	172 203	344 406
7	248-401-0936 *РСНБ РК 2022*	Монитор домофонов, видеодомофонов DS-KH8350-WTE1, дисплей 7-дюймов с Wi-Fi	шт.	2	163 427	326 854
8	248-403-0307 *ПрСЦ 11.2025*	Видеорегистратор модели Optimus NVR-5244, 24-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 4 Tb)	шт.	2	161 597	323 194
9	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,63	25 674	170 218,62
10	248-404-0307 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	1	168 156	168 156
11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Радиомост WiFi	шт	6	26 785,71	160 714,26
12	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,005	7 763 690	38 818,45

1	2	3	4	5	6	7
13	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,008	4 216 417	33 731,34
14	243-110-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	м	200	138	27 600
15	247-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	21 238	21 238
16	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01	1 155 109	11 551,09
17	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 141	10 141
18	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,009569	954 056	9 129,36
19	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	2,4635	2 928	7 213,13
20	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,702	7 006	4 918,21
21	261-107-0673 *РСНБ РК 2022*	Профиль монтажный	шт.	6,6	708	4 672,8
22	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02665	109 237	2 911,17
23	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1 446	2 892
24	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,2755	2 146	2 737,22
25	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00388	598 165	2 320,88
26	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,9	573	2 234,7
27	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,8	2 236	1 788,8
28	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0012	1 027 431	1 232,92
29	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	1 180 596	1 180,6
30	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,125	861	968,62
31	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	1 293	775,8

1	2	3	4	5	6	7
32	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	626	626
33	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00062	754 778	467,96
34	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0808	5 671	458,22
35	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0374	10 602	396,51
36	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,4	880	352
37	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,278	1 154	320,81
38	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,18	251	296,18
39	218-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002	1 352 536	270,51
40	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,048	4 837	232,18
41	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00206	109 237	225,03
42	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,096	2 313	222,05
43	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000236	859 685	202,89
44	261-107-0966 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000032	6 325 216	202,41
45	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,126	1 186	149,44
46	261-201-0348 *РСНБ РК 2022*	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00016	795 792	127,33
47	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,081	1 438	116,48
48	261-107-0783 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	492	61,01
49	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00143	30 043	42,96
50	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42,09

1	2	3	4	5	6	7
51	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0832	501	41,68
52	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,054	594	32,08
53	261-107-0914 *РСНБ РК 2022*	Вазелин технический	кг	0,006	939	5,63
54	261-107-0936 *РСНБ РК 2022*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000032	1 576 025	5,04
55	261-201-0361 *РСНБ РК 2022*	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	246	1,48
56	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00004	36 581	1,46
57	261-107-0458 *РСНБ РК 2022*	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1 416	1,42
58	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,02041	36	0,73
59	261-107-0450 *РСНБ РК 2022*	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	401	0,4
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**10 523 686**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	518-102-0519 *РСНБ РК 2022*	Сетевой коммутатор на 5 портов WI-SF105 100 Мбит/с	шт.	2	2 836	5 672
2	521-101-0401-0014 *ПрСЦ 11.2025*	Мышь 2E MF110,White,Wired,Optical,3200dpi,USB	шт.	1	2 223	2 223
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**7 895**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**10 531 580,77**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э290

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э290'Q9A0Ж5Д0'Ц8Н2ХМШ2В1Ц8Ц8Ц8''13.16'''''*
2	Ю''Установка освещений в "Центральный стадион" и видеонаблюдение по улиц в с/о Достык, Шардаринского района, Туркестанской области'19.15-2025'17-1'Установка освещений в "Центральный стадион" и видеонаблюдение по улиц в с/о Достык''2'17-1'Установка освещений в "Центральный стадион" и видеонаблюдение по улиц в с/о Достык''дефектный акт'в текущих ценах 2025 года'(РС295913)*
3	Р Установка прожектор*
4	Ц1308-0501-0201'4''Монтаж прожектора,отдельно устанавливаемого на стальной конструкции,на земле,мощность лампы 500 Вт'шт.*
5	С1247-103-3821'4''Прожектор для архитектурного освещения LED ПРОЖЕКТОР ARENA 500W 45000Lm 845x130x380 5000K IP65'шт.*
6	Е1109-0102-0112(РС295605)'4.500.0,001''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*
7	Е1101-0201-1138'6,5''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 $м^3$,группа грунта 2'$м^3$*
8	Е1106-0101-0103'6,5''Устройство фундамента бетонного под колонну,объем более 5 $м^3$'$м^3$*
9	СТ Прайс-лист(=13)'4'800000:1,12'Матчта освещения спорт площадки 15 метров'шт'*
10	Ц1308-0201-0901'500''Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг'м*
11	С1243-113-0504'500''Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3x10 (ок)-0,66'м*
12	С1243-110-0502'200''Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3x4,0 (ок)-0,66'м*
13	Ц1308-0501-0701(РС313991)'1''Установка счетчика на готовое основание,однофазного'шт.*
14	С1247-301-0202'1''Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01,3x230/400 В,5(60) А,ОУ,класс точности 1'шт.*
15	Ц1308-0303-0601'1''Монтаж,на устанавливаемые конструкции на стене или колонне,автомата одно-,двух-,трехполюсного на ток до 25 А'шт.*
16	С1247-204-0711'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
17	Р Установка видеонаблюдение*
18	Ц13-101001-0102'10''Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж'камера*
19	СТПрайс-лист(=13)'10'370000'Уличная видеокамера 360градусов с системой Wi-Fi'шт*
20	Ц13-100408-0623'2''Устройство видеоконтрольное.Монтаж оборудования'шт.*
21	С1248-403-0307'2''Видеорегистратор модели Optimus NVR-5244,24-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 4 Tb)'шт.*
22	С1248-401-0936'2''Монитор домофонов, видеодомофонов DS-KH8350-WTE1, дисплей 7-дюймов с Wi-Fi'шт.'*
23	С1248-404-0307'1''Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб'шт.'*
24	Ц1308-0501-0501'1''Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями'шт.*
25	С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	521-101-0401014'1''Мышь 2E MF110,White,Wired,Optical,3200dpi,USB'шт.*
27	518-102-0519'2''Сетевой коммутатор на 5 портов WI-SF105 100 Мбит/с'шт.*
28	С1248-404-1310'10''Кронштейн для видеостен DS-DN5501W (подходит для дисплеев с диагональю 55")'шт.'*
29	СТПрайс-лист(=13)'6'30000:1,12'Радиомост WiFi'шт*
30	Ц13-100701-0303'2''Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования'шт.*
31	С1245-405-3101'2''Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер.тока/ 40 ВА,рабочая t от -10 до+50'шт.*
32	Ц1308-0201-0901'500''Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг'м*
33	С1243-113-0504'500''Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10 (ок)-0,66'м*
34	К'''*