Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16904755

Конкурстың № 16235138-1
Конкурстың атауы Семей қаласының сол жағалауындағы көшелер мен жолдарды күтіп ұстау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-02-05 18:26:55 дейін 2026-02-10 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Абай облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	071240015486	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указан, что Подрядчик ОБЯЗАН вывозить КГМ (диваны, кресла, шкафы, столы, кровати; • старую мебель; • крупные ветки и древесные остатки; • двери, оконные рамы; • строительные отходы большого объёма; • бытовую технику). Строительные отходы большого объема – это остатки смесей и материалов, образующихся в процессе строительства, ремонта, реконструкции, демонтажа зданий или других капитальных работ и требует отдельного подхода к утилизации. Порядок содержания мест производства строительных работ изложен в параграфе 9 Правил «Порядок благоустройства, содержания и уборки территорий города Семей определены Правилами благоустройства территории городов и населенных пунктов области Абай» (далее Правила). Согласно Правил Физические и юридические лица, являющиеся собственниками зданий (помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие земельными участками на праве собственности, осуществляют уборку придомовой и прилегающей территории самостоятельно или посредством привлечения участники благоустройства территорий за счет собственных средств. Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, за свой счет производят уборку и очистку данной территории, а при необходимости – рекультивацию земельного участка. За нарушения Правил благоустройства предусмотрены административные штрафы по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере 20 МРП, для предпринимателей от 30 до 100 МРП. На основании вышеизложенного считаем, что вывоз строительных отходов, оставленных физическими и юридическими лицами за счет бюджетных средств нецелесообразно и неэффективно. Просим исключить вывоз строительных отходов в большом объеме.	2026-02-09 08:15:43	Отклонить замечания	В ответ на замечание сообщаем следующее. Предметом закупки является содержание улиц и дорог города, включая обеспечение санитарного состояния территорий общего пользования. Строительные отходы, размещённые на землях общего пользования (обочины, тротуары, полосы отвода дорог и иные территории), относятся к несанкционированно размещённым отходам и подлежат ликвидации в рамках мероприятий по санитарному содержанию города до момента установления виновных лиц. Обязанность собственников по самостоятельному вывозу отходов не исключает полномочий местного исполнительного органа по обеспечению надлежащего санитарного состояния территории города. В этой связи исключение из технической спецификации обязанности по вывозу крупногабаритных и строительных отходов, размещённых на территории общего пользования, приведёт к невозможности оперативного устранения несанкционированных свалок и ухудшению санитарного состояния города. Техническая спецификация остаётся без изменений.

2	071240015486	КҚ жобасына ескерту	Одним из требований в технической спецификации является: Подрядчик ОБЯЗАН выполнять: • откачку дождевых, талых и сточных вод • с любых участков города: • проезжая часть • дворы • низинные участки • подмостовые зоны • проблемные точки подтопления. Организатором конкурса ГУ «Отдел экономики и финансов г.Семей» объявлен конкурс № 16116327-2 Услуги по ликвидации последствий неблагоприятных метеоусловий в городе Семей, выделенная сумма составляет 172 413 793 тенге. Согласно технической спецификации предусмотрены следующие виды работы: 1. Вывоз снега с территорий города, включая: погрузку снежных масс с проезжей части улиц, автомобильных дорог, внутриквартальных проездов; очистку территорий, подверженных риску подтопления (низинные участки, зоны скопления талых вод); погрузку снега на автосамосвалы и вывоз на санкционированные полигоны либо места складирования, определенные Заказчиком. 2. Откачка талых и поверхностных вод, выполняемая в весенний паводковый период, а также при резком потеплении, с: проезжей части улиц и автомобильных дорог; дворовых и внутриквартальных территорий; низинных участков, подверженных подтоплению. Работы выполняются в круглосуточном режиме либо в режиме повышенной готовности — по заявкам и указаниям Заказчика. Если на откачку дождевых, талых и сточных вод с проезжей части улиц и автомобильных дорог; дворовых и внутриквартальных территорий; низинных участков, подверженных подтоплению по городу Семей предусмотрены бюджетные средства в сумме 172 413 793 тенге без учета НДС и объявлен конкурс № 16116327-2, не получится ли дублирование данных работ и услуг. В целях предупреждения расходования бюджетных средств неэффективно просим исключить откачку дождевых, талых и сточных вод.	2026-02-09 08:16:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В связи с внесением изменений в перечень работ по содержанию автомобильных дорог работы по откачке воды исключены из состава выполняемых работ, в связи с чем внесены соответствующие изменения в сметную документацию и техническую спецификацию.

3	071240015486	КҚ жобасына ескерту	3) Одним из требований в технической спецификации является: Подрядчик ОБЯЗАН: В период снегопада интенсивностью 1-3 мм/ч и выше к подметанию и внесению ПГМ приступают через 15-20 мин после начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5-1 мм/ч к подметанию и внесению ПГМ приступают через 30-45 мин.» Согласно СТ РК 1912-2023 «Автомобильные дороги и улицы. Нормы и требования к эксплуатационному состоянию" и норматива «Ведомственная норма зимнего содержания» допустимая толщина рыхлого снега на проезжей части до начала механической очистки: - на магистральных улицах до 3 см, - на улицах местного значения до 5 см. Превышение этих значений считается ухудшение эксплуатационного состояния дороги. При этом 1-3 мм/ч в жидком виде осадков эквивалентен 1-3 см/ч выпавшего снега в рыхлом виде. Для расчета времени выхода очистительной техники берем соотношение допустимой толщины на интенсивность осадков. Таким образом, для магистральных улиц: 3см/1см/ч = 3 часа, 3см/3см/ч = 1 час. для улиц местного значения: 5см/1см/ч = 5 часа, 5см/3см/ч = 1,5 час. Исходя из расчетов при снегопаде интенсивностью 1-3 мм/ч время выхода техники согласно нормативу расчетов варьируется 1-3 часов на магистральных улицах и 1,5-5 часов на улицах местного значения. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5-1 мм/ч к подметанию приступают через 3-5 часов. Считаем выставляемые в требовании временные отрезки потенциальному поставщику услуг заведомо ухудшают договорные обязательства и ведет к явному, невозможному исполнения пунктов договора. Вместе с тем, ранний выход дорожно-очистительной техники будет нецелесообразным и приведет к излишним действиям, негативно влияющим на безопасный проезд участников дорожного движения. Просим установить время подметание и внесение ПГМ во время снегопада согласно СТ РК 1912-2023 (1-3 часов на магистральных улицах и 1,5-5 часов на улицах местного значения при снегопаде интенсивностью 1-3 мм/ч и при слабом снегопаде интенсивностью 0,5-1 мм/ч - через 3-5 часов).	2026-02-09 08:18:34	Отклонить замечания	В ответ на замечание сообщаем следующее. Требования технической спецификации устанавливают время реагирования подрядчика и момент начала выполнения работ по подметанию и внесению противогололёдных материалов в период снегопада. СТ РК 1912-2023 «Автомобильные дороги и улицы. Нормы и требования к эксплуатационному состоянию» регламентирует допустимые параметры эксплуатационного состояния проезжей части и применяется при оценке качества выполненных работ, а не определяет время начала реагирования подрядной организации. Таким образом, положения СТ РК 1912-2023 и требования технической спецификации не противоречат друг другу, а регулируют различные этапы содержания улично-дорожной сети. Установление раннего начала работ (15–20 минут при интенсивном снегопаде и 30–45 минут при слабом снегопаде) направлено на предотвращение образования снежного наката и гололёда, обеспечение безопасности дорожного движения и соответствует целям содержания автомобильных дорог. В этой связи оснований для изменения требований технической спецификации не имеется. Техническая спецификация остаётся без изменений.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель управления Орманов Жайык Талгатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16904755

№ конкурса 16235138-1
Название конкурса Содержание улиц и дорог левого берега г. Семей
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-02-05 18:26:55 по 2026-02-10 09:00:00
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок области Абай"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	071240015486	Замечание к КД	В технической спецификации указан, что Подрядчик ОБЯЗАН вывозить КГМ (диваны, кресла, шкафы, столы, кровати; • старую мебель; • крупные ветки и древесные остатки; • двери, оконные рамы; • строительные отходы большого объёма; • бытовую технику). Строительные отходы большого объема – это остатки смесей и материалов, образующихся в процессе строительства, ремонта, реконструкции, демонтажа зданий или других капитальных работ и требует отдельного подхода к утилизации. Порядок содержания мест производства строительных работ изложен в параграфе 9 Правил «Порядок благоустройства, содержания и уборки территорий города Семей определены Правилами благоустройства территории городов и населенных пунктов области Абай» (далее Правила). Согласно Правил Физические и юридические лица, являющиеся собственниками зданий (помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие земельными участками на праве собственности, осуществляют уборку придомовой и прилегающей территории самостоятельно или посредством привлечения участники благоустройства территорий за счет собственных средств. Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, за свой счет производят уборку и очистку данной территории, а при необходимости – рекультивацию земельного участка. За нарушения Правил благоустройства предусмотрены административные штрафы по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере 20 МРП, для предпринимателей от 30 до 100 МРП. На основании вышеизложенного считаем, что вывоз строительных отходов, оставленных физическими и юридическими лицами за счет бюджетных средств нецелесообразно и неэффективно. Просим исключить вывоз строительных отходов в большом объеме.	2026-02-09 08:15:43	Отклонить замечания	В ответ на замечание сообщаем следующее. Предметом закупки является содержание улиц и дорог города, включая обеспечение санитарного состояния территорий общего пользования. Строительные отходы, размещённые на землях общего пользования (обочины, тротуары, полосы отвода дорог и иные территории), относятся к несанкционированно размещённым отходам и подлежат ликвидации в рамках мероприятий по санитарному содержанию города до момента установления виновных лиц. Обязанность собственников по самостоятельному вывозу отходов не исключает полномочий местного исполнительного органа по обеспечению надлежащего санитарного состояния территории города. В этой связи исключение из технической спецификации обязанности по вывозу крупногабаритных и строительных отходов, размещённых на территории общего пользования, приведёт к невозможности оперативного устранения несанкционированных свалок и ухудшению санитарного состояния города. Техническая спецификация остаётся без изменений.

2	071240015486	Замечание к КД	Одним из требований в технической спецификации является: Подрядчик ОБЯЗАН выполнять: • откачку дождевых, талых и сточных вод • с любых участков города: • проезжая часть • дворы • низинные участки • подмостовые зоны • проблемные точки подтопления. Организатором конкурса ГУ «Отдел экономики и финансов г.Семей» объявлен конкурс № 16116327-2 Услуги по ликвидации последствий неблагоприятных метеоусловий в городе Семей, выделенная сумма составляет 172 413 793 тенге. Согласно технической спецификации предусмотрены следующие виды работы: 1. Вывоз снега с территорий города, включая: погрузку снежных масс с проезжей части улиц, автомобильных дорог, внутриквартальных проездов; очистку территорий, подверженных риску подтопления (низинные участки, зоны скопления талых вод); погрузку снега на автосамосвалы и вывоз на санкционированные полигоны либо места складирования, определенные Заказчиком. 2. Откачка талых и поверхностных вод, выполняемая в весенний паводковый период, а также при резком потеплении, с: проезжей части улиц и автомобильных дорог; дворовых и внутриквартальных территорий; низинных участков, подверженных подтоплению. Работы выполняются в круглосуточном режиме либо в режиме повышенной готовности — по заявкам и указаниям Заказчика. Если на откачку дождевых, талых и сточных вод с проезжей части улиц и автомобильных дорог; дворовых и внутриквартальных территорий; низинных участков, подверженных подтоплению по городу Семей предусмотрены бюджетные средства в сумме 172 413 793 тенге без учета НДС и объявлен конкурс № 16116327-2, не получится ли дублирование данных работ и услуг. В целях предупреждения расходования бюджетных средств неэффективно просим исключить откачку дождевых, талых и сточных вод.	2026-02-09 08:16:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В связи с внесением изменений в перечень работ по содержанию автомобильных дорог работы по откачке воды исключены из состава выполняемых работ, в связи с чем внесены соответствующие изменения в сметную документацию и техническую спецификацию.

3	071240015486	Замечание к КД	3) Одним из требований в технической спецификации является: Подрядчик ОБЯЗАН: В период снегопада интенсивностью 1-3 мм/ч и выше к подметанию и внесению ПГМ приступают через 15-20 мин после начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5-1 мм/ч к подметанию и внесению ПГМ приступают через 30-45 мин.» Согласно СТ РК 1912-2023 «Автомобильные дороги и улицы. Нормы и требования к эксплуатационному состоянию" и норматива «Ведомственная норма зимнего содержания» допустимая толщина рыхлого снега на проезжей части до начала механической очистки: - на магистральных улицах до 3 см, - на улицах местного значения до 5 см. Превышение этих значений считается ухудшение эксплуатационного состояния дороги. При этом 1-3 мм/ч в жидком виде осадков эквивалентен 1-3 см/ч выпавшего снега в рыхлом виде. Для расчета времени выхода очистительной техники берем соотношение допустимой толщины на интенсивность осадков. Таким образом, для магистральных улиц: 3см/1см/ч = 3 часа, 3см/3см/ч = 1 час. для улиц местного значения: 5см/1см/ч = 5 часа, 5см/3см/ч = 1,5 час. Исходя из расчетов при снегопаде интенсивностью 1-3 мм/ч время выхода техники согласно нормативу расчетов варьируется 1-3 часов на магистральных улицах и 1,5-5 часов на улицах местного значения. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5-1 мм/ч к подметанию приступают через 3-5 часов. Считаем выставляемые в требовании временные отрезки потенциальному поставщику услуг заведомо ухудшают договорные обязательства и ведет к явному, невозможному исполнения пунктов договора. Вместе с тем, ранний выход дорожно-очистительной техники будет нецелесообразным и приведет к излишним действиям, негативно влияющим на безопасный проезд участников дорожного движения. Просим установить время подметание и внесение ПГМ во время снегопада согласно СТ РК 1912-2023 (1-3 часов на магистральных улицах и 1,5-5 часов на улицах местного значения при снегопаде интенсивностью 1-3 мм/ч и при слабом снегопаде интенсивностью 0,5-1 мм/ч - через 3-5 часов).	2026-02-09 08:18:34	Отклонить замечания	В ответ на замечание сообщаем следующее. Требования технической спецификации устанавливают время реагирования подрядчика и момент начала выполнения работ по подметанию и внесению противогололёдных материалов в период снегопада. СТ РК 1912-2023 «Автомобильные дороги и улицы. Нормы и требования к эксплуатационному состоянию» регламентирует допустимые параметры эксплуатационного состояния проезжей части и применяется при оценке качества выполненных работ, а не определяет время начала реагирования подрядной организации. Таким образом, положения СТ РК 1912-2023 и требования технической спецификации не противоречат друг другу, а регулируют различные этапы содержания улично-дорожной сети. Установление раннего начала работ (15–20 минут при интенсивном снегопаде и 30–45 минут при слабом снегопаде) направлено на предотвращение образования снежного наката и гололёда, обеспечение безопасности дорожного движения и соответствует целям содержания автомобильных дорог. В этой связи оснований для изменения требований технической спецификации не имеется. Техническая спецификация остаётся без изменений.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель управления Орманов Жайык Талгатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).