ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
проектная документация на строительство

ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Государственная лицензия №14015527 от 15.10.2014 г.

Заказчик: КГП на ПХВ «Районная больница Курчумского района» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт лифтов №1, №2 районной больницы Курчумского района Восточно-Казахстанской области»

ТОМ 3

«СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ»

141-1810/2023-СМД

г. Павлодар 2023 г.

+7(707)119-05-78
+7(7182)66-06-16
mail@ppicenter.kz
РК, г. Павлодар, ул. Суворова, 13, каб. 602

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Капитальный ремонт лифтов №1, №2 районной больницы Курчумского района Восточно-Казахстанской области»

ТОМ 3

«СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ»

141-1810/2023-СМД

Директор ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.» **Жауханов Ф.Б.**

Главный инженер проекта **Нургожин Ж.М.**

г. Павлодар 2023 г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Капитальный ремонт лифтов № 1,№2 в здании Районой больницы по адресу :ВКО, Курчумский район, с, Курчум, ул. Захарова 1а" находится в регионе - Восточно-Казахстанская область Куршимский район
Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:
- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2023);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2023);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2023);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);
- Справочники сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
- Перечень материалов, изделий и конструкций и оборудования, принятых по ценовым предложениям.
Приняты затраты:
- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,3%.
Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по техническому надзору;

всего - 1745,586 тыс. тенге

- по авторскому надзору;

всего - 341,286 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2023 г. в цены 3 кв 2024 г. – 1,0557

Налог на добавленную стоимость на 2023 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Куршимский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 23лифт Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик:

Утверждена:
Главный врач
КГП на ПХВ "Районная больница Курчумского района"
управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
Шокаева Л.М.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **92 058,623** тыс тенге

в том числе

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **9 863,424** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2024 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт лифтов № 1 №2 в здании Районой больницы по адресу :ВКО, Курчумский район, с. Курчум, ул. Захарова 1а

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			1 406,800	1 406,800
	Правила КВЭП	Инженерные изыскания на строительство			260,147	260,147
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 666,947	1 666,947
		Итого по части I				
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01-00-01	Демонтажные работы. Лифт № 1	323,857			323,857
	2-01-00-02	Общестроительные работы. Лифт № 1	21 720,697	8 750,000		30 470,697

	2-01-00-03	Демонтажные работы. Лифт № 2	323,857			323,857
	2-01-00-04	Общестроительные работы. Лифт № 2	22 354,553	8 750,000		31 104,553
	2-01-00-05	Электрооборудование и электроосвещение	3 012,958			3 012,958
		Итого по главе 2	47 735,922	17 500,000		65 235,922
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Итого по главам 1-7	47 735,922	17 500,000		65 235,922
		сметная з/плата				9 538,048
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				3,657
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.39	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	3 007,363			3 007,363
		Итого по главе 8	3 007,363			3 007,363
		Итого по главам 1-8	50 743,285	17 500,000		68 243,285
		Сметная прибыль (5)%	2 537,164			2 537,164
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	3 412,164			3 412,164
		Итого по части II	56 692,614	17 500,000		74 192,613
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Затраты на казначейское сопровождение				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор (74192,613*0,46%)			341,286	341,286
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор (56692,613+17500*0,2)*2,90%			1 745,586	1 745,586
		Итого по части III			2 086,872	2 086,872
		Итого				
		Итого в ценах 2023 г. Часть II +часть III	56 692,614	17 500,000	2 086,872	76 279,485
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		В текущих и прогнозных ценах 2024 г. 3 квартал -100% (К=1,0557)	59 850,392	18 474,750	2 203,111	80 528,252
		Итого часть I+II+III	59 850,392	18 474,750	3 870,058	82 195,199
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. - (ПИР)			1 406,800	1 406,800
		2024 г. - (КВЭ)			260,147	260,147

		2024 г. 3 квартал (ч.III)	59 850,392	18 474,750	2 203,111	80 528,252
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)			9 863,424	9 863,424
		в.т.ч с разбивкой по годам				
		2023 г. - 12% ПИР			168,816	168,816
		2023 г. - 12% КВЭ			31,218	31,218
		2024 г. 3 квартал (ч.III)			9 663,390	9 663,390
		Всего по сводному сметному расчету	**59 850,392**	**18 474,750**	**13 733,481**	**92 058,623**
		2023 г. (ч.I)			1 575,616	1 575,616
		2024 г. (ч.I)			291,365	291,365
		2024 г. 3 квартал (ч.III)	59 850,392	18 474,750	11866,50084	90191,64252
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц." _____**Жауханов Ф.Б.**

Главный инженер проекта _____ **Нургожин Ж.М.**

Инженер сметчик _____ **Костина Е.**

Наименование стройки: Капитальный ремонт лифтов № 1,№2 в здании Районой больницы по адресу :ВКО, Курчумский район, с, Курчум, ул. Захарова 1а

Заказ 23лифт

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Общестроительные работы

(наименование объекта)

Сметная стоимость	65235,922	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	3,657	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	9538,048	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Демонтажные работы. Лифт № 1	323,857			323,857	0,069	150,436	
2	2-01-00-02	Общестроительные работы. Лифт № 1	21 720,697	8 750,000		30 470,697	1,585	4 167,254	
3	2-01-00-03	Демонтажные работы. Лифт № 2	323,857			323,857	0,069	150,436	
4	2-01-00-04	Общестроительные работы. Лифт № 2	22 354,553	8 750,000		31 104,553	1,658	4 379,630	
5	2-01-00-05	Электрооборудование и электроосвещение	3 012,958			3 012,958	0,275	690,291	

		Итого по разделу:	**47 735,922**	**17 500,000**		**65 235,922**	**3,656**	**9 538,047**	
		Всего:	**47 735,922**	**17 500,000**	**0,000**	**65 235,922**	**3,657**	**9 538,048**	**0,000**

Наименование стройки: Капитальный ремонт лифтов № 1,№2 в здании Районой больницы по адресу :ВКО, Курчумский район, с, Курчум, ул. Захарова 1а

Форма 4

Наименование объекта: Общестроительные работы

Заказ 23лифт

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы. Лифт № 1

Основание:

Сметная стоимость	**323,857**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**150,436**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,069**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**323 857**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**323 857**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**323 857**
1	**6104-0402-0105 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	**Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2**	**шт.**	**3**	**15546**	**46 638**
2	**1146-0201-0802 Кклим = 1,12**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**64,48**	**1021**	**65 834**
3	**1146-0401-0104 Кклим = 1,12**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**0,3**	**51528**	**15 458**
4	**1208-0101-0202 Кклим = 1,09**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**23,9**	**458**	**10 946**
5	**1208-0101-0101 Кклим = 1,09**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**23,9**	**747**	**17 853**
6	**1208-0101-0103 Кклим = 1,09**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**23,9**	**1328**	**31 739**

7	6108-0204-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;	Демонтаж блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	8,82	6315	55 698
8	1219-0101-0901 Кклим = 1,09	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	7,2	9358	67 378
9	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	7,2	1353	9 742
10	412-101-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	21,6	119	2 570

Главный инженер проекта _____ **Нургожин Ж.М.**

Инженер сметчик _____ **Костина Е.**

Наименование стройки: Капитальный ремонт лифтов № 1,№2 в здании Районой больницы по адресу :ВКО, Курчумский район, с, Курчум, ул. Захарова 1а

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Демонтажные работы. Лифт № 1

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		68			
2		Средневзвешенный разряд работы		6,4			
		Итого ФОТ					**296 227**
		Машины и механизмы					
1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,2292488	11801	2823	2 705 / 647
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,532224	14280	2823	7 600 / 1 502
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,033882912	13204	4032	447 / 137

4	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0651275	40	3
5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,033191424	6307 2363	209 78
6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,3864	8619 2823	3 330 1 091
7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1101072	8551 2823	942 311
8	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,056702016	35	2
9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,36648864	22	8
10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,582232896	17	10
11	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,7728	83	64
		Итого по машинам и механизмам		**3,168405388**		**15 321** **3 766**

Материалы

1	261-107-0831	Мусор строительный	т	7,95763		
		Итого по материалам				**0**

Перевозка грузов

1	412-101-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	21,6	119	2 570

2	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,2	1353	9 742

Итого по перевозке грузов **12 312**

Заказ 23лифт Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Капитальный ремонт лифтов № 1,№2 в здании Районой больницы по адресу :ВКО, Курчумский район, с, Курчум, ул. Захарова 1а**	
	Регион: Восточно-Казахстанская область Куршимский район
	Текущие цены с 01.01.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 100% (Кпер=1,0557)
Объект: №2-01 **Наименование: Общестроительные работы**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01 Демонтажные работы. Лифт № 1	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования	
	1 Подраздел без наименования
1	6104-0402-0105 Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2 3 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс удален 261-101-0361
	Ресурс удален 236-203-0109
	Ресурс удален 217-605-0301
	Ресурс удален 217-108-0101

Заказ 23лифт Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс удален 215-204-0203
	Ресурс удален 214-210-0202
	Ресурс удален 212-401-0104
	Ресурс удален 212-101-0801
2	**1146-0201-0802 64,48**
3	**1146-0401-0104 0,3**
4	**1208-0101-0202 23,9**
5	**1208-0101-0101 23,9**
6	**1208-0101-0103 23,9**
7	**6108-0204-0103 Демонтаж блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная 8,82 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;**
8	**1219-0101-0901 7,2**
9	**414-104-0601 7,2**
10	**412-101-0103 7,2 (Коб = 3)**

Наименование стройки: Капитальный ремонт лифтов № 1,№2 в здании Районой больницы по адресу :ВКО, Курчумский район, с, Курчум, ул. Захарова 1а

Форма 4

Наименование объекта: Общестроительные работы

Заказ 23лифт

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы. Лифт № 1

Основание: 23-1810/2023-АС

Сметная стоимость	**30470,697**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4167,254**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,585**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**30 470 697**
		Раздел 1. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**11 651 099**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 651 099**
1	**6120-0101-0501 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;**	**Демонтаж лифта грузового общего назначения, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг, количество остановок 6, высота шахты 22,5 м**	**шт.**	**1**	**986727**	**986 727**
2	**6120-0101-0506 Кклим = 1,09 Коб =-1 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;**	**Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 6120-0101-0501**	**шт.**	**-3**	**54996**	**-164 988**
3	**6120-0101-0511 Кклим = 1,09 Коб =-1 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;**	**Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к нормам 6120-0101-(0501, 0502)**	**м**	**-10,75**	**15160**	**-162 970**
4	**6120-0101-0501 Кклим = 1,09**	**Монтаж лифта грузового общего назначения, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг, количество остановок 6, высота шахты 22,5 м**	**шт.**	**1**	**3350413**	**3 350 413**

5	6120-0101-0506 Кклим = 1,09 Коб =-1	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 6120-0101-0501	шт.	-3	188288	-564 864
6	6120-0101-0511 Кклим = 1,09 Коб =-1	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к нормам 6120-0101-(0501, 0502)	м	-10,75	50532	-543 219
7	580-000-0001 (кпл)	Лифт пассажирский для лечебно-профилактических учреждений (больничный) ЛБ-0505, г/п 500 кг, Количество остановок – 3, скорость 0,5 м/с, Высота подъема 7.1 м, кабина непроходная, распашные двери, система управления кнопочная внутренняя с проводником и с сигнальным вызовом кабины с любого этажа, размеры кабины 1350х2365х2100 мм, с РГП, Отделка дверей и кабины крашенная сталь Сейсмичного исполнения	1 шт	1	8750000	8 750 000
		Раздел 2. Стены, ИТОГО:	тенге			2 353 621
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 353 621
8	6105-0201-0105 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой, армированной, в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	24,65	89082	2 195 871
9	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,51542	306062	157 750
		Раздел 3. Монорельс в машинном отделении, ИТОГО:	тенге			177 624
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			177 624
10	1106-1601-0611 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг	т	0,0048	433953	2 083
11	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,0048	1115764	5 356
12	6103-0701-0401 Кклим = 1,12	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	м2	0,013	4997	65
13	1109-0301-0601 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	6,1	16604	101 284
14	214-202-0501	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 18М-45М	1 т	0,11224	575383	64 581
15	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	8,79	275	2 417
16	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	8,79	209	1 837

		Раздел 4. Проемы, ИТОГО:	тенге			383 904
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			383 904
17	1203-0101-2401 Кклим = 1,09	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,081	973022	78 815
18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,07812	413612	32 311
19	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00288	406193	1 170
20	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	3,78	13024	49 231
21	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	3,78	58830	222 377
		Раздел 5. Перекрытие , покрытие, ИТОГО:	тенге			501 095
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			501 095
22	6103-0501-0101 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	6,18	6881	42 525
23	6103-0501-0117 Кклим = 1,12	Бетонирование перекрытия железобетонного плиты кессонной по схеме «Кран-бадья»	м3	1,36	20390	27 730
24	6103-0501-0124 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	6,18	3242	20 036
25	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1,36	40472	55 042
26	1106-1801-0201 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Перекрытия. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку	т арматуры	0,16051	72245	11 596
27	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,022	493223	10 851
28	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,13851	447971	62 048
29	6104-0402-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2	шт.	2	24623	49 246
30	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	16,2	13705	222 021
		Раздел 6. Антисейсмический пояс на отм, +9,700, ИТОГО:	тенге			264 871
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			264 871

31	1106-0701-0201 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,51	115714	174 728
32	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,15895	351052	55 800
33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0872	358976	31 302
34	6103-0703-0101 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,0068	94376	642
35	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00533	351052	1 871
36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00147	358976	528
		Раздел 7. Кровля, ИТОГО:	тенге			528 301
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			528 301
37	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	32,6	174	5 672
38	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	32,6	137	4 466
39	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	16,2	3736	60 523
40	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	2,5029	63122	157 988
41	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	16,2	2084	33 761
42	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	16,2	377	6 107
43	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,06383	70035	4 470
44	6110-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	16,2	3342	54 140
45	6110-0101-0213 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	16,2	3085	49 977
46	6110-0301-0104 Кклим = 1,12	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, без фартуков	м	12,26	2701	33 114
47	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	5,53	8319	46 004
48	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	3,05	8319	25 373

49	1208-0101-1806 Кклим = 1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	21	2224	46 704
		Раздел 8. Полы, ИТОГО:	тенге			129 089
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			129 089
50	6109-0102-0110 Кклим = 1,06 Коб =0,1	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,52	61867	94 038
51	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	15,2	2306	35 051
		Раздел 10. Внутренняя отделка, ИТОГО:	тенге			1 755 867
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 755 867
52	6112-0302-0201 Кклим = 1,06	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м2	5,4	470	2 538
53	6112-0202-0104 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, потолок	м2	15,6	5229	81 572
54	6112-0202-0103 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	213,97	5160	1 104 085
55	6112-0302-0301 Кклим = 1,06	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	м2	40,98	1329	54 462
56	6112-0302-0303 Кклим = 1,06	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м2	149,2	2963	442 080
57	6112-0302-0201 Кклим = 1,06	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м2	151,34	470	71 130
		Раздел 11. Наружняя отделка машинного отделения, ИТОГО:	тенге			9 153 122
		Подраздел 11.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			9 153 122
58	1115-0108-1807 Кклим = 1,06 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	26,32	6002	157 973
59	6112-0202-0109 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м2	26,32	338007	8 896 344
60	6112-0201-0704 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 0,7 мм	м2	26,32	3754	98 805
		Раздел 12. Сейсмоусиление шахты лифта, ИТОГО:	тенге			3 572 105
		Подраздел 12.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 572 105
61	1146-0101-0402 Кклим = 1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	1,72	1364334	2 346 654
62	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,39585	413612	163 728

63	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,9055	406193	367 808
64	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	1 т	0,41832	308830	129 190
65	251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,04104	2273701	93 313
66	1146-0101-0402 Кклим = 1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,26532	1364334	361 985
67	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,22302	413612	92 244
68	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0423	406193	17 182

Составил

Проверил **Костина Е.**

Наименование стройки: Капитальный ремонт лифтов № 1,№2 в здании Районой больницы по адресу :ВКО, Курчумский район, с, Курчум, ул. Захарова 1а

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

Общестроительные работы. Лифт № 1

Основание: 23-1810/2023-АС

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		1482		
2		Средневзвешенный разряд работы		1		
		Итого ФОТ				**7 537 246**
		Машины и механизмы				
1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	11,4371774	5311 2363	60 743 27 026
2	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,4281984	272	116
3	313-202-0101	Бадьи 2 м3	маш.-ч	1,20652672	42	51
4	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,02799492	57	116

5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,234897472	30	67
6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,16491798	200	33
7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,19518796	14280 2823	31 347 6 197
8	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	55,83973904	14381 2823	803 031 157 636
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	13,97685344	13204 4032	184 550 56 355
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,000179088	11319 3374	2 1
11	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,3058	13382 3374	30 856 7 780
12	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,03416	13002 3374	444 115
13	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1023006	40	4
14	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	43,7853	131	5 736
15	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0141264	367	5
16	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,31153256	12022 2823	3 745 879

17	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,69210516	6307	16 979
					2363	6 361
18	314-504-1401	Подмости самоходные высота подъема 12 м	маш.-ч	4,1846	5462	22 856
					2363	9 888
19	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0414963	8619	358
					2823	117
20	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0381024	155	6
21	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,5124	457	234
22	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	113,2573539	269	30 466
23	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,02562	251	6
24	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,03776896	103	519
25	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,3338496	1113	372
26	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	2,63312448	5	13
27	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	10,25392067	8551	87 681
					2823	28 947
28	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,00563584	275	2
29	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,21941472	19	4
30	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08967	46	4

31	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,03120992	35	1
32	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,46454588	22	32
33	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,37074512	17	74
34	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01868832	62	1
35	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0812268	83	7
		Итого по машинам и механизмам		**281,3563701**		**1 280 463**
						301 302

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,96692	8871	8 578
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,084376	36299	111 960
3	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,13	39746	5 167
4	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,36	40472	55 042
5	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,4131	28814	11 903
6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,103726	30265	3 139
7	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,31008	33110	10 267
8	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	5,95974	31619	188 441
9	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0595596	27481	1 637
10	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,81592	26885	21 936

11	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	4,300759	27311	117 458
12	212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	65,8	569	37 440
13	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,41317	112808	1 061 881
14	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,107076	533251	57 098
15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,69699	413612	288 283
16	214-202-0501	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 18М-45М	т	0,11224	575383	64 581
17	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00050874	581127	296
18	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,96168	406193	390 628
19	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,0204	629	13
20	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,6887124	943	649
21	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,0296	853	878
22	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,78171	2146	8 116
23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,088668	358976	31 830
24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,164282	351052	57 671
25	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0086	340913	2 932
26	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,002684	10602	28

27	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	12,718178	1069	13 596
28	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	28,94102	306062	8 857 746
29	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022	493223	10 851
30	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13851	447971	62 048
31	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0001545	100947	16
32	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000305	100947	31
33	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0016254	103583	168
34	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00152	88749	135
35	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0066	101324	669
36	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01224153	101324	1 240
37	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,360294	9712	3 499
38	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0034216	27274	93
39	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0272498	64460	1 757
40	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0128382	35441	455
41	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00405	259224	1 050
42	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01211407	954056	11 558
43	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	58	38	2 204
44	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,590246	1590	2 528

45	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,020394	1086	22
46	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,7	1251	876
47	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,908764	861	1 643
48	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,3432	484	166
49	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	221,088	67	14 813
50	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,34892	2284	797
51	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	69,4862	2669	185 459
52	217-302-0106	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 5 мм	кг	12	1230	14 760
53	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,791524	36	100
54	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,1443156	474	1 964
55	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	28,260138	251	7 093
56	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00018	1022349	184
57	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	1,9158	1014	1 943
58	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,009396	961398	9 033
59	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,17629	2667	3 137
60	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,783006	3686	2 886
61	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	0,04326	45210	1 956
62	218-103-0201	Ветошь	кг	0,564252	1103	622
63	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,11433	1085	124
64	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,83504	4057	11 502
65	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00002623	1352536	35
66	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	16,2	13705	222 021
67	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0048	1115764	5 356

68	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000122	1122582	137
69	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,78	58830	222 377
70	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	2,5029	63122	157 988
71	234-101-0304	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	2,7636	37156	102 684
72	235-101-0301	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м2	7,969	402	3 204
73	235-101-0302	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м2	10,421	522	5 440
74	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,7128	307	219
75	235-103-0211	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	55,89	987	55 163
76	235-103-0212	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	18,63	1012	18 854
77	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,0003264	95688	31
78	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	6,8304	687	4 692
79	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	3,04	2619	7 962
80	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	32,562	239	7 782
81	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,9072	4361	3 956
82	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	3,1584	745	2 353
83	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00087162	733984	640
84	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	21,08054	750	15 810
85	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012306	675666	83

86	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00001464	991185	15
87	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,9	501	952
88	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	38,3497	790	30 296
89	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0016711	884809	1 479
90	243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	41	218	8 938
91	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,26	4837	1 258
92	251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,04104	2273701	93 313
93	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00437168	7512	33
94	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,09	112	10
95	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,41832	308830	129 190
96	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00013185	380806	50
97	261-107-0491	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	1,1	95	105
98	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	61,552	137	8 432
99	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001620396	5146	8
100	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003775	278998	1 053
101	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000729	274757	200
102	261-107-0696	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,17	85	14
103	261-107-0785	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,47	633	298
104	261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	4,7376	938	4 444
105	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000105	1576025	17
106	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	6325216	380
107	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,07	975	68
108	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01119	851834	9 532
109	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,7837	170	133
110	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	80,64884	116	9 355

Итого по материалам **12 902 937**

Инженерное оборудование

1	580-000-0001	Лифт пассажирский для лечебно-профилактических учреждений (больничный) ЛБ-0505, г/п 500 кг, Количество остановок – 3, скорость 0,5 м/с, Высота подъема 7.1 м, кабина непроходная, распашные двери, система управления кнопочная внутренняя с проводником и с сигнальным вызовом кабины с любого этажа, размеры кабины 1350х2365х2100 мм, с РГП, Отделка дверей и кабины крашенная сталь Сейсмичного исполнения	шт	1	8750000	8 750 000

Итого по инженерному оборудованию **8 750 000**

Заказ 23лифт Локальная смета № 2-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Капитальный ремонт лифтов № 1,№2 в здании Районой больницы по адресу :ВКО, Курчумский район, с, Курчум, ул. Захарова 1а**	
	Регион: Восточно-Казахстанская область Куршимский район
	Текущие цены с 01.01.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 100% (Кпер=1,0557)
Объект: №2-01 **Наименование: Общестроительные работы**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-02 Общестроительные работы. Лифт № 1 23-1810/2023-АС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел №1 Монтажные работы	
	1 Подраздел без наименования
1	6120-0101-0501 Демонтаж лифта грузового общего назначения, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг, количество остановок 6, высота шахты 22,5 м 1 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
2	6120-0101-0501 1
	Ресурс удален 516-102-0100
3	6120-0101-0506 3 (Коб = -1)

Заказ 23лифт Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
4	6120-0101-0511 10,75 (Коб = -1)
5	580-000-0001 (кпл) Лифт пассажирский для лечебно-профилактических учреждений (больничный) ЛБ-0505, г/п 500 кг, Количество остановок – 3, скорость 0,5 м/с, Высота подъема 7.1 м, кабина непроходная, распашные двери, система управления кнопочная внутренняя с проводником и с сигнальным вызовом кабины с любого этажа, размеры кабины 1350х2365х2100 мм, с РГП, Отделка дверей и кабины крашенная сталь Сейсмичного исполнения 1 шт 1 9800000
Раздел №2 Стены	
	1 Подраздел без наименования
6	6105-0201-0105 24,65
	Ресурс заменен 261-101-0304->213-101-0101 (ОР снят)
	Ресурс заменен 212-401-0202->212-401-0203 (ОР снят)
7	214-403-0101 0,51542
Раздел №3 Монорельс в машинном отделении	
	1 Подраздел без наименования
8	1106-1601-0611 0,0048 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс удален 261-102-0122
9	222-509-1001 0,0048
10	6103-0701-0401 0,013
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601 (ОР снят)
11	1109-0301-0601 6,1 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
12	214-202-0501 0,11224

№ п/п	Показатели
13	6111-0501-0205 8,79
14	6111-0501-0505 8,79
Раздел №4 Проемы	
	1 Подраздел без наименования
15	1203-0101-2401 0,081
	Ресурс удален 261-102-0304
16	214-201-0102 0,07812
17	214-208-0102 0,00288
18	6108-0204-0101 3,78
19	223-207-0101 3,78
Раздел №5 Перекрытие , покрытие	
	1 Подраздел без наименования
20	6103-0501-0101 6,18
21	6103-0501-0117 1,36
	Ресурс удален 261-101-0210
22	6103-0501-0124 6,18
23	212-101-0901 1,36
24	1106-1801-0201 0,16051 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
25	214-403-0102 0,022

Заказ 23лифт Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
26	214-403-0103 0,13851
27	6104-0402-0105 2
	Ресурс удален 261-101-0361
28	222-203-0303 16,2
Раздел №6 Антисейсмический пояс на отм, +9,700	
	1 Подраздел без наименования
29	1106-0701-0201 1,51 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
30	214-210-0201 0,158952
31	214-210-0101 0,087198
32	6103-0703-0101 0,0068
	Ресурс удален 261-102-0122
33	214-210-0201 0,00533
34	214-210-0101 0,00147
Раздел №7 Кровля	
	1 Подраздел без наименования
35	6111-0403-0203 32,6
	Ресурс удален 235-104-0301
36	261-107-0510 32,6
37	6111-0402-0103 16,2

№ п/п	Показатели
38	234-101-0207 2,5029
39	6110-0302-0101 16,2
40	6110-0302-0102 16,2 :К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;
41	6103-0701-0810 0,06383
42	6110-0101-0212 16,2
	Ресурс заменен 235-101-0301->235-103-0211
	Ресурс заменен 235-101-0302->235-103-0212
43	6110-0101-0213 16,2 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
	Ресурс заменен 235-101-0302->235-103-0211
44	6110-0301-0104 12,26
45	6110-0203-0201 5,53
46	6110-0203-0201 3,05
47	1208-0101-1806 21
Раздел №8 Полы	
	1 Подраздел без наименования
48	6109-0102-0110 15,2 (Коб = 0,1)
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
49	6109-0201-0101 15,2
	Ресурс заменен 212-401-0106->212-401-0107 (ОР снят)

Заказ 23лифт Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
Раздел №10 Внутренняя отделка	
	1 Подраздел без наименования
50	6112-0302-0201 5,4
	Ресурс заменен 261-201-0337->261-201-0336 (ОР снят)
51	6112-0202-0104 15,6
	214-402-0103 (ОР снят)
	212-402-0107 (ОР снят)
52	6112-0202-0103 ОбФ1 = 84.45+43.78+85.74 = 213,97
	214-402-0103 (ОР снят)
	212-402-0107 (ОР снят)
53	6112-0302-0301 40,98
	236-202-1014 (ОР снят)
	Ресурс заменен 261-201-0343->261-201-0342 (ОР снят)
54	6112-0302-0303 149,2
	236-202-1014 (ОР снят)
	Ресурс заменен 261-201-0343->261-201-0342 (ОР снят)
55	6112-0302-0201 151,34
	Ресурс заменен 261-201-0337->261-201-0336 (ОР снят)
Раздел №11 Наружняя отделка машинного отделения	
	1 Подраздел без наименования
56	1115-0108-1807 Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм 26,32 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 234-101-0208->234-101-0304
57	6112-0202-0109 26,32
	Ресурс заменен 214-402-0103->214-403-0101 (ОР снят)
	212-402-0105 (ОР снят)
58	6112-0201-0704 26,32
	212-402-0201 (ОР снят)
Раздел №12 Сейсмоусиление шахты лифта	
	1 Подраздел без наименования
59	1146-0101-0402 1,72
60	214-201-0102 0,39585
61	214-208-0102 0,9055
62	261-107-0212 0,41832
63	251-102-0605 0,04104
64	1146-0101-0402 0,26532
65	214-201-0102 0,22302
66	214-208-0102 0,0423

Наименование стройки: Капитальный ремонт лифтов № 1,№2 в здании Районой больницы по адресу :ВКО, Курчумский район, с, Курчум, ул. Захарова 1а

Форма 4

Наименование объекта: Общестроительные работы

Заказ 23лифт

Локальная смета № 2-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы. Лифт № 2

Основание:

Сметная стоимость	**323,857**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**150,436**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,069**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**323 857**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**323 857**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**323 857**
1	**6104-0402-0105 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	**Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2**	**шт.**	**3**	**15546**	**46 638**
2	**1146-0201-0802 Кклим = 1,12**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**64,48**	**1021**	**65 834**
3	**1146-0401-0104 Кклим = 1,12**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**0,3**	**51528**	**15 458**
4	**1208-0101-0202 Кклим = 1,09**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**23,9**	**458**	**10 946**
5	**1208-0101-0101 Кклим = 1,09**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**23,9**	**747**	**17 853**
6	**1208-0101-0103 Кклим = 1,09**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**23,9**	**1328**	**31 739**

7	6108-0204-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;	Демонтаж блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	8,82	6315	55 698
8	1219-0101-0901 Кклим = 1,09	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	7,2	9358	67 378
9	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	7,2	1353	9 742
10	412-101-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	21,6	119	2 570

Составил

Проверил

Костина Е.

Наименование стройки: Капитальный ремонт лифтов № 1,№2 в здании Районой больницы по адресу :ВКО, Курчумский район, с, Курчум, ул. Захарова 1а

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

Демонтажные работы. Лифт № 2

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		68		
2		Средневзвешенный разряд работы		6,4		
		Итого ФОТ				**296 227**
		Машины и механизмы				
1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,2292488	11801	2 705
					2823	647
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,532224	14280	7 600
					2823	1 502
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,033882912	13204	447
					4032	137

4	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0651275	40	3
5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,033191424	6307 2363	209 78
6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,3864	8619 2823	3 330 1 091
7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1101072	8551 2823	942 311
8	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,056702016	35	2
9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,36648864	22	8
10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,582232896	17	10
11	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,7728	83	64
		Итого по машинам и механизмам		**3,168405388**		**15 321** **3 766**

Материалы

1	261-107-0831	Мусор строительный	т	7,95763		
		Итого по материалам				**0**

Перевозка грузов

1	412-101-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	21,6	119	2 570

2	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,2	1353	9 742

Итого по перевозке грузов **12 312**

Заказ 23лифт Локальная смета № 2-01-00-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Капитальный ремонт лифтов № 1,№2 в здании Районой больницы по адресу :ВКО, Курчумский район, с, Курчум, ул. Захарова 1а**	
	Регион: Восточно-Казахстанская область Куршимский район
	Текущие цены с 01.01.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 100% (Кпер=1,0557)
Объект: №2-01 **Наименование: Общестроительные работы**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-03 Демонтажные работы. Лифт № 2	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования	
	1 Подраздел без наименования
1	6104-0402-0105 Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2 3 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
2	1146-0201-0802 64,48
3	1146-0401-0104 0,3
4	1208-0101-0202 23,9
5	1208-0101-0101 23,9

Заказ 23лифт Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
6	1208-0101-0103 23,9
7	6108-0204-0103 Демонтаж блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная 8,82 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;
8	1219-0101-0901 7,2
9	414-104-0601 7,2
10	412-101-0103 7,2 (Коб = 3)

Наименование стройки: Капитальный ремонт лифтов № 1,№2 в здании Районой больницы по адресу :ВКО, Курчумский район, с, Курчум, ул. Захарова 1а

Форма 4

Наименование объекта: Общестроительные работы

Заказ 23лифт

Локальная смета № 2-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы. Лифт № 2

Основание: 23-1810/2023-АС

Сметная стоимость	**31104,553**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4379,63**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,658**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**31 104 553**
		Раздел 1. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**11 651 099**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 651 099**
1	**6120-0101-0501 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;**	**Демонтаж лифта грузового общего назначения, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг, количество остановок 6, высота шахты 22,5 м**	**шт.**	**1**	**986727**	**986 727**
2	**6120-0101-0506 Кклим = 1,09 Коб =-1 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;**	**Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 6120-0101-0501**	**шт.**	**-3**	**54996**	**-164 988**
3	**6120-0101-0511 Кклим = 1,09 Коб =-1 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;**	**Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к нормам 6120-0101-(0501, 0502)**	**м**	**-10,75**	**15160**	**-162 970**
4	**6120-0101-0501 Кклим = 1,09**	**Монтаж лифта грузового общего назначения, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг, количество остановок 6, высота шахты 22,5 м**	**шт.**	**1**	**3350413**	**3 350 413**

5	6120-0101-0506 Кклим = 1,09 Коб =-1	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 6120-0101-0501	шт.	-3	188288	-564 864
6	6120-0101-0511 Кклим = 1,09 Коб =-1	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к нормам 6120-0101-(0501, 0502)	м	-10,75	50532	-543 219
7	580-000-0001 (кпл)	Лифт пассажирский для лечебно-профилактических учреждений (больничный) ЛБ-0505, г/п 500 кг, Количество остановок – 3, скорость 0,5 м/с, Высота подъема 7.1 м, кабина непроходная, распашные двери, система управления кнопочная внутренняя с проводником и с сигнальным вызовом кабины с любого этажа, размеры кабины 1350х2365х2100 мм, с РГП, Отделка дверей и кабины крашенная сталь Сейсмичного исполнения	1 шт	1	8750000	8 750 000
		Раздел 2. Стены, ИТОГО:	тенге			2 353 621
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 353 621
8	6105-0201-0105 Кклим = 1,12	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой, армированной, в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	24,65	89082	2 195 871
9	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,51542	306062	157 750
		Раздел 3. Монорельс в машинном отделении, ИТОГО:	тенге			177 624
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			177 624
10	1106-1601-0611 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг	т	0,0048	433953	2 083
11	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,0048	1115764	5 356
12	6103-0701-0401 Кклим = 1,12	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	м2	0,013	4997	65
13	1109-0301-0601 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	6,1	16604	101 284
14	214-202-0501	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 18М-45М	1 т	0,11224	575383	64 581
15	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	8,79	275	2 417
16	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	8,79	209	1 837

		Раздел 4. Проемы, ИТОГО:	тенге			383 904
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			383 904
17	1203-0101-2401 Кклим = 1,09	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,081	973022	78 815
18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,07812	413612	32 311
19	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00288	406193	1 170
20	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	3,78	13024	49 231
21	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	3,78	58830	222 377
		Раздел 5. Перекрытие , покрытие, ИТОГО:	тенге			501 095
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			501 095
22	6103-0501-0101 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	6,18	6881	42 525
23	6103-0501-0117 Кклим = 1,12	Бетонирование перекрытия железобетонного плиты кессонной по схеме «Кран-бадья»	м3	1,36	20390	27 730
24	6103-0501-0124 Кклим = 1,12	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	6,18	3242	20 036
25	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1,36	40472	55 042
26	1106-1801-0201 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Перекрытия. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку	т арматуры	0,16051	72245	11 596
27	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,022	493223	10 851
28	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,13851	447971	62 048
29	6104-0402-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2	шт.	2	24623	49 246
30	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	16,2	13705	222 021
		Раздел 6. Антисейсмический пояс на отм, +9,700, ИТОГО:	тенге			264 871
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			264 871

31	1106-0701-0201 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,51	115714	174 728
32	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,15895	351052	55 800
33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0872	358976	31 302
34	6103-0703-0101 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,0068	94376	642
35	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00533	351052	1 871
36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00147	358976	528
		Раздел 7. Кровля, ИТОГО:	тенге			528 301
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			528 301
37	6111-0403-0203 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	32,6	174	5 672
38	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	32,6	137	4 466
39	6111-0402-0103 Кклим = 1,12	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	16,2	3736	60 523
40	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	2,5029	63122	157 988
41	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	16,2	2084	33 761
42	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	16,2	377	6 107
43	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,06383	70035	4 470
44	6110-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	16,2	3342	54 140
45	6110-0101-0213 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	16,2	3085	49 977
46	6110-0301-0104 Кклим = 1,12	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, без фартуков	м	12,26	2701	33 114
47	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	5,53	8319	46 004
48	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	3,05	8319	25 373

49	1208-0101-1806 Кклим = 1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	21	2224	46 704
		Раздел 8. Полы, ИТОГО:	тенге			129 089
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			129 089
50	6109-0102-0110 Кклим = 1,06 Коб =0,1	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,52	61867	94 038
51	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	15,2	2306	35 051
		Раздел 10. Внутренняя отделка, ИТОГО:	тенге			1 755 867
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 755 867
52	6112-0302-0201 Кклим = 1,06	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м2	5,4	470	2 538
53	6112-0202-0104 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, потолок	м2	15,6	5229	81 572
54	6112-0202-0103 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	213,97	5160	1 104 085
55	6112-0302-0301 Кклим = 1,06	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	м2	40,98	1329	54 462
56	6112-0302-0303 Кклим = 1,06	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м2	149,2	2963	442 080
57	6112-0302-0201 Кклим = 1,06	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м2	151,34	470	71 130
		Раздел 11. Наружняя отделка машинного отделения, ИТОГО:	тенге			9 153 122
		Подраздел 11.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			9 153 122
58	1115-0108-1807 Кклим = 1,06 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	26,32	6002	157 973
59	6112-0202-0109 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м2	26,32	338007	8 896 344
60	6112-0201-0704 Кклим = 1,06	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 0,7 мм	м2	26,32	3754	98 805
		Раздел 12. Сейсмоусиление шахты лифта, ИТОГО:	тенге			4 205 960
		Подраздел 12.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 205 960
61	1146-0101-0402 Кклим = 1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	2,08494	1364334	2 844 555
62	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,4901	413612	202 711

63	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	1,05241	406193	427 482
64	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	1 т	0,54243	308830	167 519
65	251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,0518	2273701	117 778
66	1146-0101-0402 Кклим = 1,12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,25092	1364334	342 339
67	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,22302	413612	92 244
68	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0279	406193	11 333

Составил

Проверил

Костина Е.

Наименование стройки: Капитальный ремонт лифтов № 1,№2 в здании Районой больницы по адресу :ВКО, Курчумский район, с, Курчум, ул. Захарова 1а

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

Общестроительные работы. Лифт № 2

Основание: 23-1810/2023-АС

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих		1552		
2		Средневзвешенный разряд работы		7,3		
		Итого ФОТ				**7 947 139**
		Машины и механизмы				
1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	11,4371774	5311	60 743
					2363	27 026
2	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,4281984	272	116
3	313-202-0101	Бадьи 2 м3	маш.-ч	1,20652672	42	51
4	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,02799492	57	116

5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,234897472	30	67
6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,16491798	200	33
7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,19518796	14280 2823	31 347 6 197
8	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	55,83973904	14381 2823	803 031 157 636
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	15,98699002	13204 4032	211 092 64 460
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,000179088	11319 3374	2 1
11	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,3058	13382 3374	30 856 7 780
12	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,03416	13002 3374	444 115
13	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1023006	40	4
14	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	43,7853	131	5 736
15	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0141264	367	5
16	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,31153256	12022 2823	3 745 879

17	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,69210516	6307 2363	16 979 6 361
18	314-504-1401	Подмости самоходные высота подъема 12 м	маш.-ч	4,1846	5462 2363	22 856 9 888
19	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0414963	8619 2823	358 117
20	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0381024	155	6
21	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,5124	457	234
22	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	127,8072878	269	34 380
23	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,02562	251	6
24	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,78371808	103	596
25	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,3338496	1113	372
26	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	2,63312448	5	13
27	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	10,77608505	8551 2823	92 146 30 421
28	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,00563584	275	2
29	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,21941472	19	4
30	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08967	46	4

31	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,03120992	35	1
32	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,46454588	22	32
33	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,01854304	17	85
34	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01868832	62	1
35	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0812268	83	7
		Итого по машинам и механизмам		**299,8323519**		**1 315 472**
						310 881

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,96692	8871	8 578
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,084376	36299	111 960
3	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,13	39746	5 167
4	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,36	40472	55 042
5	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,4131	28814	11 903
6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,103726	30265	3 139
7	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,31008	33110	10 267
8	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	5,95974	31619	188 441
9	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0700758	27481	1 926
10	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,81592	26885	21 936

11	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	4,300759	27311	117 458
12	212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	65,8	569	37 440
13	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,41317	112808	1 061 881
14	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,107076	533251	57 098
15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,79124	413612	327 266
16	214-202-0501	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 18М-45М	т	0,11224	575383	64 581
17	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00050874	581127	296
18	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	1,09419	406193	444 453
19	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,0204	629	13
20	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,6887124	943	649
21	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,0296	853	878
22	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,78171	2146	8 116
23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,088668	358976	31 830
24	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,164282	351052	57 671
25	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0086	340913	2 932
26	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,002684	10602	28

27	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	12,718178	1069	13 596
28	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	28,94102	306062	8 857 746
29	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022	493223	10 851
30	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13851	447971	62 048
31	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0001545	100947	16
32	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000305	100947	31
33	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0016254	103583	168
34	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00152	88749	135
35	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0066	101324	669
36	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01224153	101324	1 240
37	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,360294	9712	3 499
38	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0034216	27274	93
39	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0272498	64460	1 757
40	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0128382	35441	455
41	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00405	259224	1 050
42	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01211407	954056	11 558
43	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	58	38	2 204
44	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,590246	1590	2 528

45	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,020394	1086	22
46	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,7	1251	876
47	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,908764	861	1 643
48	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,3432	484	166
49	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	221,088	67	14 813
50	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,34892	2284	797
51	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	81,7551	2669	218 204
52	217-302-0106	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 5 мм	кг	12	1230	14 760
53	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,791524	36	100
54	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,7858038	474	2 268
55	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	28,312719	251	7 106
56	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00018	1022349	184
57	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	1,9158	1014	1 943
58	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,009396	961398	9 033
59	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,17629	2667	3 137
60	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,783006	3686	2 886
61	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	0,04326	45210	1 956
62	218-103-0201	Ветошь	кг	0,564252	1103	622
63	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,11433	1085	124
64	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2,83504	4057	11 502
65	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00002623	1352536	35
66	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	16,2	13705	222 021
67	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0048	1115764	5 356

68	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000122	1122582	137
69	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,78	58830	222 377
70	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	2,5029	63122	157 988
71	234-101-0304	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	2,7636	37156	102 684
72	235-101-0301	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м2	7,969	402	3 204
73	235-101-0302	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м2	10,421	522	5 440
74	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,7128	307	219
75	235-103-0211	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	55,89	987	55 163
76	235-103-0212	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	18,63	1012	18 854
77	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,0003264	95688	31
78	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	6,8304	687	4 692
79	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	3,04	2619	7 962
80	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	32,562	239	7 782
81	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,9072	4361	3 956
82	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	3,1584	745	2 353
83	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00087162	733984	640
84	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	21,08054	750	15 810
85	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012306	675666	83

86	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00001464	991185	15
87	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,9	501	952
88	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	38,3497	790	30 296
89	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0016711	884809	1 479
90	243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	41	218	8 938
91	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,26	4837	1 258
92	251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0518	2273701	117 778
93	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00437168	7512	33
94	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,09	112	10
95	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,54243	308830	167 519
96	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00013185	380806	50
97	261-107-0491	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	1,1	95	105
98	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	61,552	137	8 432
99	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,001620396	5146	8
100	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003775	278998	1 053
101	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000729	274757	200
102	261-107-0696	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,17	85	14
103	261-107-0785	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,47	633	298
104	261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	4,7376	938	4 444
105	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000105	1576025	17
106	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	6325216	380
107	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,07	975	68
108	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01119	851834	9 532
109	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,7837	170	133
110	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	80,64884	116	9 355

Итого по материалам **13 091 891**

Инженерное оборудование

1	580-000-0001	Лифт пассажирский для лечебно-профилактических учреждений (больничный) ЛБ-0505, г/п 500 кг, Количество остановок – 3, скорость 0,5 м/с, Высота подъема 7.1 м, кабина непроходная, распашные двери, система управления кнопочная внутренняя с проводником и с сигнальным вызовом кабины с любого этажа, размеры кабины 1350х2365х2100 мм, с РГП, Отделка дверей и кабины крашенная сталь Сейсмичного исполнения	шт	1	8750000	8 750 000

Итого по инженерному оборудованию **8 750 000**

Заказ 23лифт Локальная смета № 2-01-00-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Капитальный ремонт лифтов № 1,№2 в здании Районой больницы по адресу :ВКО, Курчумский район, с, Курчум, ул. Захарова 1а**	
	Регион: Восточно-Казахстанская область Куршимский район
	Текущие цены с 01.01.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 100% (Кпер=1,0557)
Объект: №2-01 **Наименование: Общестроительные работы**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-04 Общестроительные работы. Лифт № 2 23-1810/2023-АС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел №1 Монтажные работы	
	1 Подраздел без наименования
1	6120-0101-0501 Демонтаж лифта грузового общего назначения, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг, количество остановок 6, высота шахты 22,5 м 1 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
2	6120-0101-0501 1
3	6120-0101-0506 3 (Коб = -1)
4	6120-0101-0511 10,75 (Коб = -1)

Заказ 23лифт Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
5	580-000-0001 (кпл) Лифт пассажирский для лечебно-профилактических учреждений (больничный) ЛБ-0505, г/п 500 кг, Количество остановок – 3, скорость 0,5 м/с, Высота подъема 7.1 м, кабина непроходная, распашные двери, система управления кнопочная внутренняя с проводником и с сигнальным вызовом кабины с любого этажа, размеры кабины 1350х2365х2100 мм, с РГП, Отделка дверей и кабины крашенная сталь Сейсмичного исполнения 1 шт 1 9800000
Раздел №2 Стены	
	1 Подраздел без наименования
6	6105-0201-0105 24,65
	Ресурс заменен 212-401-0202->212-401-0203 (ОР снят)
	Ресурс заменен 261-101-0304->213-101-0101 (ОР снят)
7	214-403-0101 0,51542
Раздел №3 Монорельс в машинном отделении	
	1 Подраздел без наименования
8	1106-1601-0611 0,0048 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
9	222-509-1001 0,0048
10	6103-0701-0401 0,013
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601 (ОР снят)
11	1109-0301-0601 6,1 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
12	214-202-0501 0,11224
13	6111-0501-0205 8,79
14	6111-0501-0505 8,79

№ п/п	Показатели
Раздел №4 Проемы	
	1 Подраздел без наименования
15	1203-0101-2401 0,081
16	214-201-0102 0,07812
17	214-208-0102 0,00288
18	6108-0204-0101 3,78
19	223-207-0101 3,78
Раздел №5 Перекрытие , покрытие	
	1 Подраздел без наименования
20	6103-0501-0101 6,18
21	6103-0501-0117 1,36
22	6103-0501-0124 6,18
23	212-101-0901 1,36
24	1106-1801-0201 0,16051 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
25	214-403-0102 0,022
26	214-403-0103 0,13851
27	6104-0402-0105 2
28	222-203-0303 16,2
Раздел №6 Антисейсмический пояс на отм, +9,700	

Заказ 23лифт Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
	1 Подраздел без наименования
29	1106-0701-0201 1,51 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
30	214-210-0201 0,158952
31	214-210-0101 0,087198
32	6103-0703-0101 0,0068
33	214-210-0201 0,00533
34	214-210-0101 0,00147
Раздел №7 Кровля	
	1 Подраздел без наименования
35	6111-0403-0203 32,6
36	261-107-0510 32,6
37	6111-0402-0103 16,2
38	234-101-0207 2,5029
39	6110-0302-0101 16,2
40	6110-0302-0102 16,2 :К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;
41	6103-0701-0810 0,06383
42	6110-0101-0212 16,2
	Ресурс заменен 235-101-0302->235-103-0212
	Ресурс заменен 235-101-0301->235-103-0211

№ п/п	Показатели
43	6110-0101-0213 16,2 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
	Ресурс заменен 235-101-0302->235-103-0211
44	6110-0301-0104 12,26
45	6110-0203-0201 5,53
46	6110-0203-0201 3,05
47	1208-0101-1806 21
Раздел №8 Полы	
	1 Подраздел без наименования
48	6109-0102-0110 15,2 (Коб = 0,1)
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
49	6109-0201-0101 15,2
	Ресурс заменен 212-401-0106->212-401-0107 (ОР снят)
Раздел №10 Внутренняя отделка	
	1 Подраздел без наименования
50	6112-0302-0201 5,4
	Ресурс заменен 261-201-0337->261-201-0336 (ОР снят)
51	6112-0202-0104 15,6
	214-402-0103 (ОР снят)
	212-402-0107 (ОР снят)

Заказ 23лифт Локальная смета № 2-01-00-04

№ п/п	Показатели
52	6112-0202-0103 ОбФ1 = 84.45+43.78+85.74 = 213,97
	214-402-0103 (ОР снят)
	212-402-0107 (ОР снят)
53	6112-0302-0301 40,98
	Ресурс заменен 261-201-0343->261-201-0342 (ОР снят)
	236-202-1014 (ОР снят)
54	6112-0302-0303 149,2
	Ресурс заменен 261-201-0343->261-201-0342 (ОР снят)
	236-202-1014 (ОР снят)
55	6112-0302-0201 151,34
	Ресурс заменен 261-201-0337->261-201-0336 (ОР снят)
Раздел №11 Наружняя отделка машинного отделения	
	1 Подраздел без наименования
56	1115-0108-1807 Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм 26,32 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 234-101-0208->234-101-0304
57	6112-0202-0109 26,32
	Ресурс заменен 214-402-0103->214-403-0101 (ОР снят)
	212-402-0105 (ОР снят)
58	6112-0201-0704 26,32

№ п/п	Показатели
	212-402-0201 (ОР снят)
Раздел №12 Сейсмоусиление шахты лифта	
	1 Подраздел без наименования
59	1146-0101-0402 2,08494
60	214-201-0102 0,4901
61	214-208-0102 1,05241
62	261-107-0212 0,54243
63	251-102-0605 0,0518
64	1146-0101-0402 0,25092
65	214-201-0102 0,22302
66	214-208-0102 0,0279

Наименование стройки: Капитальный ремонт лифтов № 1,№2 в здании Районой больницы по адресу :ВКО, Курчумский район, с, Курчум, ул. Захарова 1а

Форма 4

Наименование объекта: Общестроительные работы

Заказ 23лифт

Локальная смета № 2-01-00-05
(Локальный сметный расчет)

на Электрооборудование и электроосвещение

Основание: 23-1810/2023-ЭОМ.СО

Сметная стоимость	**3012,958**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**690,291**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,275**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 012 958**
		Раздел 1. Низковольтное оборудование, ИТОГО:	тенге			**157 650**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**157 650**
1	**6124-0302-0101 Кклим = 1,09**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", на ток до 100 А**	**шт.**	**2**	**26926**	**53 852**
2	**247-203-0202**	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54**	**1 шт.**	**2**	**24860**	**49 720**
3	**1308-0305-1301 Кклим = 1,09**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**7067**	**14 134**
4	**247-203-0107**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30**	**1 шт.**	**2**	**19972**	**39 944**
		Раздел 2. Светотехническое оборудование, ИТОГО:	тенге			**598 434**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**598 434**
5	**6119-0401-0201 Кклим = 1,12**	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.**	**шт.**	**4**	**6918**	**27 672**

6	247-101-0109	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	1 шт.	4	42037	168 148
7	247-102-2902	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 70 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	2	192127	384 254
8	1121-0401-0109 Кклим = 1,12	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	6	1974	11 844
9	247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	1 шт.	6	273	1 638
10	247-106-0106	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W	1 шт.	6	813	4 878
		Раздел 3. Электроустановочные изделия, ИТОГО:	тенге			10 554
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			10 554
11	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	1103	2 206
12	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	2	434	868
13	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1287	5 148
14	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	4	583	2 332
		Раздел 4. Кабель, ИТОГО:	тенге			1 058 190
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 058 190
15	6119-0101-0103 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	120	570	68 400
16	6119-0101-0104 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	195	837	163 215
17	6119-0102-0101 Кклим = 1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	270	925	249 750
18	243-107-2903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0,66	1 м	198,9	1877	373 335
19	243-107-2703 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 (ок)-0,66	1 м	61,2	973	59 548
20	243-107-2503 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	102	730	74 460

21	243-107-2303 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x2,5 (ок)-0,66	1 м	20,4	516	10 526
22	243-142-0314 Коб=1,02	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	1 м	10,2	940	9 588
23	243-142-0309 Коб=1,02	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	1 м	204	242	49 368
		Раздел 5. Трубы, ИТОГО:	тенге			510 996
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			510 996
24	6119-0301-0201 Кклим = 1,12	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	315	1516	477 540
25	241-207-0203 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	237,35	111	26 346
26	241-207-0202 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	80,8	88	7 110
		Раздел 6. Заземление, ИТОГО:	тенге			385 440
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			385 440
27	6124-0203-0305 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	220	1752	385 440
		Раздел 7. Электромонтажные изделия, ИТОГО:	тенге			110 313
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			110 313
28	261-404-0473	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	20	16	320
29	261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	1 м	1	250	250
30	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм x 92 мм x 45 мм	1 шт.	6	170	1 020
31	248-501-0206	Зажим кабельный (в комплекте 25 шт.) DCN-DISCLM	1 шт.	3	28101	84 303
32	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	1 шт.	4	71	284
33	222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный	1 м	220	102	22 440
34	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	1 кг	2	848	1 696
		Раздел 8. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			181 381
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			181 381
35	1217-0101-0601 Кклим = 1,09	Кабель. Демонтаж	м	400	422	168 800

36	1217-0101-0701 Кклим = 1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	5	255	1 275
37	1217-0101-0705 Кклим = 1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	10	832	8 320
38	1217-0101-0706 Кклим = 1,09	Щитки. Демонтаж	шт.	2	1347	2 694
39	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	0,1704	1353	231
40	412-101-0103 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	0,5112	119	61

Составил

Проверил **Костина Е.**

Наименование стройки: Капитальный ремонт лифтов № 1,№2 в здании Районой больницы по адресу :ВКО, Курчумский район, с, Курчум, ул. Захарова 1а

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

Электрооборудование и электроосвещение

Основание: 23-1810/2023-ЭОМ.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		273			
2		Средневзвешенный разряд работы		7,3			
		Итого ФОТ					**1 405 213**
		Машины и механизмы					
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,7501656	13204	4032	9 905
							3 025
2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,053846	6307	2363	340
							127
3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,36248	269		2 250
4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	11,2896	92		1 039

5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7259624	8551 2823	6 208 2 049
6	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,3052	158	48
7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	44,626176	22	982
8	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,2026	17	20
9	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	23,56816	26	613
10	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,69344	158	268
		Итого по машинам и механизмам		**92,57763**		**21 671** **5 201**

Материалы

1	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,286	406193	116 171
2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00567	629	4
3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000246	35441	9
4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000542	954056	517
5	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	2	848	1 696
6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,87261	1186	4 593
7	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0252	1251	32
8	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3	1234	3 702
9	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,02	1147327	22 947
10	222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный	м	220	102	22 440

11	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,005196	884809	4 597
12	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	80,8	88	7 110
13	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	237,35	111	26 346
14	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	272,7	45	12 272
15	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	324	5	1 620
16	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	305,55	6	1 833
17	243-107-2303	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх 2х2,5 (ок)-0,66	м	20,4	516	10 526
18	243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх 3х2,5 (ок)-0,66	м	102	730	74 460
19	243-107-2703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх 4х2,5 (ок)-0,66	м	61,2	973	59 548
20	243-107-2903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх 5х4 (ок)-0,66	м	198,9	1877	373 335
21	243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	204	242	49 368
22	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	10,2	940	9 588
23	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	78	259	20 202
24	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,08	2250	2 430
25	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,48	4540	2 179
26	247-101-0109	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	4	42037	168 148

27	247-102-2902	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 70 Вт, степень защиты IP65	шт.	2	192127	384 254
28	247-106-0106	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	6	813	4 878
29	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	6	170	1 020
30	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	4	71	284
31	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	19972	39 944
32	247-203-0202	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	2	24860	49 720
33	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	583	2 332
34	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	434	868
35	247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	6	273	1 638
36	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,4466	3255	4 709
37	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,078	4837	377
38	248-501-0206	Зажим кабельный (в комплекте 25 шт.) DCN-DISCLM	шт.	3	28101	84 303
39	252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,0234	48840	1 143
40	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1446	2 892
41	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,0144	32576	469
42	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0088	354405	3 119
43	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2514	594	149
44	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401	2
45	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1416	3
46	261-107-0646	Шпильки	комплект	8,16	854	6 969
47	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,112	492	55
48	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,014	939	13
49	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1438	58
50	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,018	246	4

51	261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1	250	250
52	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	4,08	42	171
53	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,3	300	990
54	261-404-0473	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	16	320

Итого по материалам **1 586 606**

Перевозка грузов

1	412-101-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	0,5112	119	61
2	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,1704	1353	231

Итого по перевозке грузов **292**

Заказ 23лифт Локальная смета № 2-01-00-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Капитальный ремонт лифтов № 1,№2 в здании Районой больницы по адресу :ВКО, Курчумский район, с, Курчум, ул. Захарова 1а**	
	Регион: Восточно-Казахстанская область Куршимский район
	Текущие цены с 01.01.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	Оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сметном расчете приняты:
	2023 г. - 100% (Кпер=1,0557)
Объект: №2-01 **Наименование: Общестроительные работы**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-05 Электрооборудование и электроосвещение 23-1810/2023-ЭОМ.СО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Низковольтное оборудование	
	1 Подраздел без наименования
1	6124-0302-0101 2
2	247-203-0202 2
3	1308-0305-1301 2
4	247-203-0107 2
Раздел №2 Светотехническое оборудование	

Заказ 23лифт Локальная смета № 2-01-00-05

№ п/п	Показатели
	1 Подраздел без наименования
5	6119-0401-0201 4
	Ресурс удален 261-303-0109
	Ресурс удален 261-303-0108
6	247-101-0109 4
7	247-102-2902 2
8	1121-0401-0109 6
	Ресурс удален 261-303-0120
	Ресурс удален 261-303-0111
	Ресурс удален 243-902-1400
9	247-213-0101 6
10	247-106-0106 6
Раздел №3 Электроустановочные изделия	
	1 Подраздел без наименования
11	6119-0402-0102 2
	Ресурс удален 261-303-0121
12	247-212-0204 2
13	6119-0402-0101 4
	Ресурс удален 261-303-0121

№ п/п	Показатели
14	247-212-0103 4
Раздел №4 Кабель	
	1 Подраздел без наименования
15	6119-0101-0103 120
	Ресурс удален 261-303-0115
	Ресурс удален 261-302-0456
16	6119-0101-0104 195
	Ресурс удален 261-303-0115
	Ресурс удален 261-302-0456
17	6119-0102-0101 270
	Ресурс удален 261-303-0115
	Ресурс удален 261-302-0456
18	243-107-2903 195 (Коб = 1,02)
19	243-107-2703 60 (Коб = 1,02)
20	243-107-2503 100 (Коб = 1,02)
21	243-107-2303 20 (Коб = 1,02)
22	243-142-0314 10 (Коб = 1,02)
23	243-142-0309 200 (Коб = 1,02)
Раздел №5 Трубы	

Заказ 23лифт Локальная смета № 2-01-00-05

№ п/п	Показатели
	1 Подраздел без наименования
24	6119-0301-0201 315
	Ресурс удален 261-303-0116
	Ресурс удален 261-301-0351
	Ресурс удален 261-301-0191
25	241-207-0203 235 (Коб = 1,01)
26	241-207-0202 80 (Коб = 1,01)
Раздел №6 Заземление	
	1 Подраздел без наименования
27	6124-0203-0305 220
Раздел №7 Электромонтажные изделия	
	1 Подраздел без наименования
28	261-404-0473 20
29	261-301-0122 1
30	247-202-0601 6
31	248-501-0206 3
32	247-202-0604 4
33	222-529-0401 220
34	217-105-0101 2

№ п/п	Показатели
Раздел №8 Демонтажные работы	
	1 Подраздел без наименования
35	1217-0101-0601 400
36	1217-0101-0701 5
37	1217-0101-0705 10
38	1217-0101-0706 Щитки. Демонтаж 2
39	414-104-0601 0,1704
40	412-101-0103 0,1704 (Коб = 3)

Наименование стройки: Капитальный ремонт лифтов № 1,№2 в здании Районой больницы по адресу :ВКО, Курчумский район, с, Курчум, ул. Захарова 1а

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 23лифт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих		3 443,00		
		Средневзвешенный разряд работы		1,00		
		Итого ФОТ				**17 482 052**
		Машины и механизмы				
1	**313-201-0801**	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	22,8743548	5311 2363	121 486 54 052
2	**313-201-0901**	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,8563968	272	233
3	**313-202-0101**	Бадьи 2 м3	маш.-ч	2,41305344	42	101
4	**313-302-0201**	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,05598984	57	231
5	**313-302-0202**	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,469794944	30	134
6	**313-402-0101**	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,32983596	200	66

7	**314-101-0102**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,4584976	11801 2823	5 411 1 294
8	**314-101-0103**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	5,45482392	14280 2823	77 895 15 399
9	**314-101-0104**	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	111,6794781	14381 2823	1 606 063 315 271
10	**314-102-0101**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	30,78177489	13204 4032	406 443 124 112
11	**314-104-0101**	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,000358176	11319 3374	4 1
12	**314-104-0102**	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	4,6116	13382 3374	61 712 15 560
13	**314-301-0303**	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,06832	13002 3374	888 231
14	**314-502-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,3348562	40	13
15	**314-502-0304**	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	87,5706	131	11 472
16	**314-502-0305**	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0282528	367	10
17	**314-503-0601**	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,62306512	12022 2823	7 490 1 759
18	**314-504-0501**	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,504439168	6307 2363	34 716 13 007

19	**314-504-1401**	Подмости самоходные высота подъема 12 м	маш.-ч	8,3692	5462 2363	45 713 19 776
20	**315-102-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,8557926	8619 2823	7 376 2 416
21	**315-102-0201**	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0762048	155	12
22	**315-103-0101**	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,0248	457	468
23	**315-103-0501**	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	249,4271217	269	67 096
24	**315-103-0701**	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,05124	251	13
25	**315-202-0501**	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,82148704	103	1 115
26	**315-202-1302**	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	11,2896	92	1 039
27	**321-201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,6676992	1113	743
28	**324-108-0401**	Горелки газопламенные	маш.-ч	5,26624896	5	26
29	**331-101-0101**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	21,97618252	8551 2823	187 918 62 039
30	**341-105-0101**	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,01127168	275	3
31	**341-301-0101**	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,3052	158	48

32	**343-102-0101**	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,43882944	19	8
33	**343-202-0101**	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17934	46	8
34	**343-202-0201**	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,175823872	35	6
35	**343-302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	48,28824504	22	1 062
36	**343-302-0201**	Дрели электрические	маш.-ч	11,75635395	17	200
37	**343-302-0301**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	23,56816	26	613
38	**343-302-0501**	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,03737664	62	2
39	**343-401-0201**	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,7080536	83	142
40	**343-501-0101**	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,69344	158	268

Итого по машинам и механизмам **680,1031628** **2 648 249**

624 917

Материалы

1	**211-401-0101**	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,93384	8871	17 155
2	**212-101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,168752	36299	223 920
3	**212-101-0801**	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,26	39746	10 334
4	**212-101-0901**	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,72	40472	110 084
5	**212-401-0103**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,8262	28814	23 806

6	**212-401-0104**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,207452	30265	6 279
7	**212-401-0107**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,62016	33110	20 533
8	**212-401-0203**	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	11,91948	31619	376 882
9	**212-402-0103**	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,1296354	27481	3 563
10	**212-402-0105**	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,63184	26885	43 872
11	**212-402-0107**	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	8,601518	27311	234 916
12	**212-402-0201**	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	131,6	569	74 880
13	**213-101-0101**	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	18,82634	112808	2 123 762
14	**214-105-0102**	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,214152	533251	114 197
15	**214-201-0102**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,48823	413612	615 549
16	**214-202-0501**	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 18М-45М	т	0,22448	575383	129 162
17	**214-203-0103**	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00101748	581127	591
18	**214-208-0102**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	2,34187	406193	951 252
19	**214-209-0106**	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,0408	629	26
20	**214-209-0108**	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00567	629	4
21	**214-209-0204**	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,3774248	943	1 299
22	**214-209-0210**	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,0592	853	1 756

23	**214-209-0802**	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	7,56342	2146	16 231
24	**214-210-0101**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,177336	358976	63 660
25	**214-210-0201**	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,328564	351052	115 342
26	**214-210-0202**	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0172	340913	5 864
27	**214-214-0108**	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,005368	10602	57
28	**214-402-0103**	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	25,436356	1069	27 191
29	**214-403-0101**	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	57,88204	306062	17 715 492
30	**214-403-0102**	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,044	493223	21 702
31	**214-403-0103**	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27702	447971	124 096
32	**215-202-0302**	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,000309	100947	31
33	**215-202-0501**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00061	100947	62
34	**215-202-0603**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0032508	103583	337
35	**215-203-0404**	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00304	88749	270
36	**215-204-0203**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0132	101324	1 337
37	**215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02448306	101324	2 481
38	**215-301-0902**	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,720588	9712	6 998

39	**216-101-0101**	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0068432	27274	187
40	**216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0544996	64460	3 513
41	**216-103-0101**	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0259224	35441	919
42	**216-201-0602**	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0081	259224	2 100
43	**217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02477014	954056	23 632
44	**217-101-0302**	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	116	38	4 408
45	**217-101-0401**	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,180492	1590	5 057
46	**217-105-0101**	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	2	848	1 696
47	**217-105-0102**	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,87261	1186	4 593
48	**217-105-0103**	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,040788	1086	44
49	**217-106-0105**	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,4252	1251	1 783
50	**217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,817528	861	3 287
51	**217-108-0302**	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,6864	484	332
52	**217-109-0108**	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	442,176	67	29 626
53	**217-301-0105**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,69784	2284	1 594
54	**217-301-0207**	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	151,2413	2669	403 663
55	**217-302-0105**	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3	1234	3 702
56	**217-302-0106**	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 5 мм	кг	24	1230	29 520
57	**217-603-0104**	Вода техническая	м3	5,583048	36	201
58	**217-605-0101**	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8,9301194	474	4 233
59	**217-605-0104**	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	56,572857	251	14 200
60	**217-605-0301**	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00036	1022349	368
61	**217-605-0304**	Смазка для опалубки	кг	3,8316	1014	3 885
62	**217-606-0201**	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,018792	961398	18 067

63	**218-101-0101**	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,35258	2667	6 274
64	**218-101-0201**	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,566012	3686	5 772
65	**218-101-0303**	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	0,08652	45210	3 912
66	**218-103-0201**	Ветошь	кг	1,128504	1103	1 245
67	**218-103-0202**	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,22866	1085	248
68	**218-103-0203**	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	5,67008	4057	23 004
69	**218-103-0207**	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00005246	1352536	71
70	**222-203-0303**	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	32,4	13705	444 042
71	**222-509-0801**	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,02	1147327	22 947
72	**222-509-1001**	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0096	1115764	10 712
73	**222-525-0102**	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000244	1122582	274
74	**222-529-0401**	Уголок перфорированный оцинкованный	м	220	102	22 440
75	**223-207-0101**	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	7,56	58830	444 754
76	**234-101-0207**	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	5,0058	63122	315 976
77	**234-101-0304**	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	5,5272	37156	205 369
78	**235-101-0301**	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м2	15,938	402	6 407
79	**235-101-0302**	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м2	20,842	522	10 880
80	**235-101-0603**	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,4256	307	438

81	**235-103-0211**	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	111,78	987	110 327
82	**235-103-0212**	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	37,26	1012	37 707
83	**235-104-0301**	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,0006528	95688	62
84	**235-201-0101**	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	13,6608	687	9 385
85	**235-201-0501**	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	6,08	2619	15 924
86	**235-201-0601**	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	65,124	239	15 565
87	**235-202-0118**	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,8144	4361	7 913
88	**235-401-0501**	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	6,3168	745	4 706
89	**236-101-0107**	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00174324	733984	1 280
90	**236-104-0101**	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	42,16108	750	31 621
91	**236-104-0102**	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00024612	675666	166
92	**236-104-0103**	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00002928	991185	29
93	**236-201-0101**	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,8	501	1 904
94	**236-202-1014**	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	76,6994	790	60 593
95	**236-203-0109**	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0085382	884809	7 555
96	**241-207-0202**	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	80,8	88	7 110
97	**241-207-0203**	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	237,35	111	26 346
98	**241-207-0301**	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	272,7	45	12 272
99	**241-221-0101**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	324	5	1 620
100	**241-221-0103**	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	305,55	6	1 833

101	**243-107-2303**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x2,5 (ок)-0,66	м	20,4	516	10 526
102	**243-107-2503**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	102	730	74 460
103	**243-107-2703**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4x2,5 (ок)-0,66	м	61,2	973	59 548
104	**243-107-2903**	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	198,9	1877	373 335
105	**243-142-0309**	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	204	242	49 368
106	**243-142-0314**	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	10,2	940	9 588
107	**243-902-0107**	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	78	259	20 202
108	**243-902-1401**	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,08	2250	2 430
109	**243-902-1404**	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,48	4540	2 179
110	**243-904-0102**	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	82	218	17 876
111	**247-101-0109**	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2x36-001 IP65	шт.	4	42037	168 148
112	**247-102-2902**	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 70 Вт, степень защиты IP65	шт.	2	192127	384 254
113	**247-106-0106**	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	6	813	4 878
114	**247-202-0601**	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм x 92 мм x 45 мм	шт.	6	170	1 020
115	**247-202-0604**	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	4	71	284
116	**247-203-0107**	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	19972	39 944
117	**247-203-0202**	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54	шт.	2	24860	49 720

118	**247-212-0103**	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	583	2 332
119	**247-212-0204**	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	434	868
120	**247-213-0101**	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	6	273	1 638
121	**247-216-1101**	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,4466	3255	4 709
122	**247-216-1102**	Изолента ПВХ	кг	0,598	4837	2 893
123	**248-501-0206**	Зажим кабельный (в комплекте 25 шт.) DCN-DISCLM	шт.	3	28101	84 303
124	**251-102-0605**	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09284	2273701	211 091
125	**252-207-3975**	Втулки В42	1000 шт.	0,0234	48840	1 143
126	**252-207-3979**	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1446	2 892
127	**252-207-3982**	Втулки В28	1000 шт.	0,0144	32576	469
128	**261-101-0105**	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00874336	7512	66
129	**261-102-0113**	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0088	354405	3 119
130	**261-102-0222**	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,18	112	20
131	**261-107-0212**	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,96075	308830	296 709
132	**261-107-0224**	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2514	594	149
133	**261-107-0397**	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002637	380806	100
134	**261-107-0450**	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401	2
135	**261-107-0458**	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1416	3
136	**261-107-0491**	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	2,2	95	209
137	**261-107-0510**	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	123,104	137	16 865
138	**261-107-0522**	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,003240792	5146	17
139	**261-107-0567**	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00755	278998	2 106
140	**261-107-0577**	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001458	274757	401

141	**261-107-0646**	Шпильки	комплект	8,16	854	6 969
142	**261-107-0696**	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,34	85	29
143	**261-107-0783**	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,112	492	55
144	**261-107-0785**	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,94	633	595
145	**261-107-0831**	Мусор строительный	т	15,91526		
146	**261-107-0864**	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	9,4752	938	8 888
147	**261-107-0914**	Вазелин технический	кг	0,014	939	13
148	**261-107-0936**	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000021	1576025	33
149	**261-107-0961**	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1438	58
150	**261-107-0966**	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00012	6325216	759
151	**261-107-0987**	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,14	975	137
152	**261-201-0310**	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02238	851834	19 064
153	**261-201-0336**	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,5674	170	266
154	**261-201-0342**	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	161,29768	116	18 711
155	**261-201-0361**	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,018	246	4
156	**261-301-0122**	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1	250	250
157	**261-303-0102**	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	4,08	42	171
158	**261-404-0209**	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,3	300	990
159	**261-404-0473**	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	16	320

Итого по материалам **27 581 434**

Перевозка грузов

1	**412-101-0103**	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	43,7112	119	5 201
2	**414-104-0601**	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	14,5704	1353	19 715

Итого по перевозке грузов **24 916**

Инженерное оборудование

1	**580-000-0001**	Лифт пассажирский для лечебно-профилактических учреждений (больничный) ЛБ-0505, г/п 500 кг, Количество остановок – 3, скорость 0,5 м/с, Высота подъема 7.1 м, кабина непроходная, распашные двери, система управления кнопочная внутренняя с проводником и с сигнальным вызовом кабины с любого этажа, размеры кабины 1350х2365х2100 мм, с РГП, Отделка дверей и кабины крашенная сталь Сейсмичного исполнения	шт	2	8750000	17 500 000

Итого по инженерному оборудованию **17 500 000**