Форма 1

Заказчик КГУ "Аппарат акима сельского округа Карауылтобе города Кызылорды"
(наименование организации)

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 7 013,6 тыс.тнг.
в том числе
налог на добавленную стоимость 967,393 тыс.тнг.

Распоряжение 5-О 29.01.2026
(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проект по установке детского игрового оборудования на улице № 4 территорий новых поселенцев на Карауылтобиского сельского округа города Кызылорды
(наименование стройки)

в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
4	02-01	Устройство игровой площадки в с.о. Карауылтобе г.Кызылорда	5 356,417	47,066	--	5 403,483
		Всего по главе	**5 356,417**	**47,066**	**--**	**5 403,483**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**5 356,417**	**47,066**	**--**	**5 403,483**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
5	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 2.49	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	--	--	--	--
		Итого по главе 8	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**5 356,417**	**47,066**	**--**	**5 403,483**
6	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 0%	--	--	--	--
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-0%	--	--	--	--
		Итого по части II в сметных ценах:	**5 356,417**	**47,066**	**--**	**5 403,483**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2026 К=1,079:	**5 779,574**	**50,784**	**--**	**5 830,358**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,005x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,004x100 = 3,62 %				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, изменение и допункт , выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 5338,283x3,7% = 200,045	--	--	200,045	200,045
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						

9	НДЦС РК 8.01-08-2022, изменение и допункт , выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2026 г. - 101,427.1,079 = 215849	--	--	215,849	215,849
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**215,849**	**215,849**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изменение и допункт , выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 5338,283x0% = 0	--	--	--	--
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изменение и допункт , выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2026 г. - 0.1,079 = 0	--	--	--	--
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	--	--
		Итого по части III в сметных ценах	--	--	**200,045**	**200,045**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	**215,849**	**215,849**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**5 356,417**	**47,066**	**200,045**	**5 603,528**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2026 г.	**5 779,574**	**50,784**	**215,849**	**6 046,207**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
12	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2026 г.- 16%	--	--	967,393	967,393
		Всего по сводному сметному расчету	**5 779,574**	**50,784**	**1 183,242**	**7 013,6**

Руководитель проектной организации Абжаппаров Е

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Устройство игровой площадки в с.о. Карауылтобе г.Кызылорда
Шифр стройки 29-01-26

Наименование объекта - Устройство игровой площадки в с.о. Карауылтобе г.Кызылорда
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-001

(Локальный сметный расчет)

Проект по установке детского игрового оборудования на улице № 4 территорий новых поселенцев на Карауылтобиского сельского округа города Кызылорды
(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный ведомость

Сметная стоимость	**5403,483**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	1579,035	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,378	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 403 483**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 474 673
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*561 920*
		машины и механизмы	тенге			432 577
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*104 362*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 351 317
		перевозки	тенге			97 850
		оборудование	тенге			47 066
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	378		
	Раздел 1.	**Землянные работы и покрытия 15х18**				**893 980**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7 500
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 780*
		машины и механизмы	тенге			157 630
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28 850*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			631 000
		перевозки	тенге			97 850
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		

1	2	3	4	5	6	7
1	**1101-0201-0208** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 47*	**Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м^3, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**500**	**320**	**160 000**
		из них:			15	7 500
1.1		затраты на труд рабочих			8	4 000
		в том числе оплата труда рабочих				
1.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,95	3 872	1 661
1.2		машины и механизмы			305	152 500
		в том числе оплата труда машинистов			55	27 500
1.2.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,3608	15 647	21 292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3608*	*3 963*	*5 393*
1.2.2	311-401-0109	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м^3, масса свыше 26 до 35 т	маш.-ч	4,6872	27 897	130 759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,6872*	*4 736*	*22 199*
2	**412-101-0105** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**950**	**103**	**97 850**
3	**211-103-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3**	**м^3**	**500**	**1 262**	**631 000**
4	**1101-0703-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2** Формула объема = 15.18	**м^2 спланированной площади**	**270**	**19**	**5 130**
		из них:			19	5 130
4.1		машины и механизмы			5	1 350
		в том числе оплата труда машинистов				
4.1.1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,110808	20 773	2 302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,110808*	*3 963*	*439*
4.1.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,177876	15 647	2 783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,177876*	*3 963*	*705*
						3 585 336
	Раздел 2.	**Игровая площадка 15х18**				
		из них:	тенге			1 064 760
		затраты на труд рабочих	*тенге*			*558 140*
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			262 374
		машины и механизмы	*тенге*			*72 306*
		в том числе оплата труда машинистов				

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 258 202
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	290		
5	**1127-0402-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08***	**Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см** Формула объема = 15.18	**м^2 основания или покрытия**	**270**	**564**	**152 280**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			198	53 460
		в том числе оплата труда рабочих			100	27 000
5.1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12,123	4 396	11 724
5.2		машины и механизмы			366	98 820
		в том числе оплата труда машинистов			89	24 030
5.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	2,122848	12 456	26 442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,122848*	*3 316*	*7 039*
5.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	1,959552	15 655	30 677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,959552*	*3 963*	*7 766*
5.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,676512	20 773	14 053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,676512*	*3 963*	*2 681*
5.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,726272	11 495	19 844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,726272*	*2 775*	*4 790*
5.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,151632	17 578	2 665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,151632*	*3 963*	*601*
5.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,416988	12 355	5 152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,416988*	*2 775*	*1 157*
6	**211-201-0801** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм** Формула объема = 15.18.0,05	**м^3**	**13,5**	**9 332**	**125 982**
7	**1127-0201-0601** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08*** ***Изм. и доп. вып. 47***	**Установка камня бортового бетонного при цементно-бетонном покрытии** Формула объема = 15+15+18+18	**м бортового камня**	**66**	**1 969**	**129 954**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			1 295	85 470
		в том числе оплата труда рабочих			660	43 560
7.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	19,7604	4 324	18 798
7.2		машины и механизмы			449	29 634
		в том числе оплата труда машинистов			36	2 376

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,078408	9 049	710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,078408*	*2 775*	*218*
7.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,78408	8 230	6 453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,78408*	*2 775*	*2 176*
7.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	3,35016	6 703	22 456
7.3		материалы, изделия и конструкции			225	14 850
7.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,574	21 778	12 332
7.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	$м^3$	0,0396	20 722	181
7.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,1122	90 707	2 239
7.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,66	861	125
8	**255-101-0107** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91** Формула объема = 15+15+20+20	**м**	**70**	**2 307**	**161 490**
9	**1111-0103-0103** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм** Формула объема = 15.18	**$м^2$ стяжки**	**270**	**1 588**	**428 760**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			1 413	381 510
		в том числе оплата труда рабочих			739	199 530
9.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	102,762	3 712	83 920
9.2		машины и механизмы			81	21 870
		в том числе оплата труда машинистов			31	8 370
9.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,56616	6 031	21 508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,56616*	*2 322*	*8 281*
9.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13,1976	28	370
9.3		материалы, изделия и конструкции			94	25 380
9.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,508	20 871	25 291
9.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	9,45	36	75
10	**1111-0103-0104** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04 К=16***	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103** Формула объема = 15.18	**$м^2$ стяжки**	**270**	**863**	**233 010**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			266	71 820
		в том числе оплата труда рабочих			150	40 500
10.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,764	3 712	16 140

1	2	3	4	5	6	7
10.2		машины и механизмы			222	59 940
		в том числе оплата труда машинистов			81	21 870
10.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	9,43488	6 031	56 902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,43488*	*2 322*	*21 908*
10.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	104,23296	28	2 919
10.3		материалы, изделия и конструкции			375	101 250
10.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	22,032	20 871	101 163
11	**1111-0218-0401** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04***	**Устройство покрытия пола из рулонной резиновой крошки** Формула объема = 15.18	**$м^2$ покрытия**	**270**	**2 372**	**640 440**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			1 750	472 500
		в том числе оплата труда рабочих			916	247 320
11.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	110,349	4 283	103 977
11.2		машины и механизмы			193	52 110
		в том числе оплата труда машинистов			58	15 660
11.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,6848	19	32
11.2.2	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	3,9312	12 837	50 465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,9312*	*3 963*	*15 579*
11.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	10,3896	148	1 538
11.3		материалы, изделия и конструкции			429	115 830
11.3.1	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,01836	878 462	3 548
11.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	54	187	2 222
11.3.3	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	275,4	1 810	109 664
11.3.4	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,35	1 103	328
12	**255-301-0401** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм** Формула объема = 15.18	**$м^2$**	**270**	**6 346**	**1 713 420**
Раздел 3.		**Установка модульных конструкции**				**924 167**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			402 413
		машины и механизмы	тенге			12 573
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 206*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			462 115
		оборудование	тенге			47 066
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	81		
13	**8601-0101-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)**	**комплект**	**1**	**96 574**	**96 574**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
13.1		затраты на труд рабочих			37 107	37 107
13.2		машины и механизмы			5 706	5 706
		в том числе оплата труда машинистов			1 592	1 592
13.3		материалы, изделия и конструкции			53 761	53 761
14	**8601-0104-0103** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	**1**	**77 174**	**77 174**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			31 986	31 986
14.2		машины и механизмы			544	544
		в том числе оплата труда машинистов			136	136
14.3		материалы, изделия и конструкции			44 644	44 644
15	**8601-0104-0407** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**160 667**	**321 334**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			88 705	177 410
15.2		машины и механизмы			1 284	2 568
		в том числе оплата труда машинистов			260	520
15.3		материалы, изделия и конструкции			70 678	141 356
16	**8601-0113-0103** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,620 м x 4,250 м x 3,350 м)**	**комплект**	**1**	**336 237**	**336 237**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			138 204	138 204
16.2		машины и механизмы			2 921	2 921
		в том числе оплата труда машинистов			766	766
16.3		материалы, изделия и конструкции			195 112	195 112
17	**8601-0303-0201** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м x 0,34 м x 0,50 м)**	**шт.**	**2**	**23 546**	**47 092**
		86-010303-0201				
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			13	26
17.2		оборудование			23 533	47 066
18	**8601-0302-0306** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	**2**	**22 878**	**45 756**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			8 840	17 680
18.2		машины и механизмы			417	834
		в том числе оплата труда машинистов			96	192
18.3		материалы, изделия и конструкции			13 621	27 242

Составил Абжаппаров Е.Ж.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Проект по установке детского тгрового оборудование на улице №4 территрий новых поселенцев на Карауылтобинского сельского округа города Кызылорды

Объект

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1.Землянные работы и покрытия 15х20			
1	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 1,6 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$ грунта	500
2	Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$ спланированной площади	270
РАЗДЕЛ 2.Игровая площадка 15х18			
3	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см	$м^2$ основания или покрытия	270
4	Установка камня бортового бетонного при цементно-бетонном покрытии	м бортового камня	66
5	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	270
6	Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103	$м^2$ стяжки	270
7	Устройство покрытия пола из рулонной резиновой крошки	$м^2$ покрытия	270
РАЗДЕЛ 3.Установка модульных конструкции			
8	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)	комплект	1
9	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1
10	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2
11	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,620 м х 4,250 м х 3,350 м)	комплект	1