ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Рабочий проект
«Устройство арычной сети г. Уштобе Каратальского района области Жетісу»

СМЕТЫ
040-04 - СМ
Том 4

г. Талдыкорган, 2024 г.

ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

Рабочий проект
«Устройство арычной сети г. Уштобе Каратальского района области Жетісу»

СМЕТЫ
040-04 - СМ
Том 4

Генеральный директор **Бейсенбетова А.М.**

Главный инженер проекта **Ержігіт М.Т.**

г. Талдыкорган, 2024 г.

Рабочий проект «Устройство арычной сети г.Уштобе Каратальского райна области Жетісу» разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, и предусматривает мероприятия, обеспечивающие безопасность при эксплуатации.

Главный инженер проекта: **Ержігіт М.Т.**

Состав проекта

№ п/п	Обозначение	Наименование	Примечание
1	040-01-ПРП	Паспорт рабочего проекта	Том 1
2	040-02-ПЗ	Пояснительная записка	Том 2
3	040-03-ПОС	Проект организации строительства	Том 3
4	040-04-СМ	Сметная документация	Том 4
5	040-05-ТГИ	Топографический отчет	Том 5
6	040-06-ИГИ	Отчет по инженерно- геологическим изысканиям	Том 6
7	040-07-ИГИ	Рабочие чертежи	Том 7
8	040-08-ООС	Охрана окружающей среды	Том 8

Пояснительная записка

Объект строительства "«Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»" находится в регионе - Область Жетiсу Каратальский район.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2023);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции. Книга 1.1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан;

- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог.

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, Справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,7%.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 3%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
-

- по управлению проектом;
  всего - тыс. тенге
- по техническому надзору;
  всего - 35492,293 тыс. тенге
- по авторскому надзору;
  всего - 6255,347 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2024 г. - 1
коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 2 квартал - 1,0388
коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 3 квартал - 1,0587

Налог на добавленную стоимость на 2024 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г. в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Заказ 57 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Каратальского района"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **1 663 233,737** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **178 203,615** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"17" 01 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

«Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			13 012,346	13 012,346
		В прогнозных ценах				
		- 2024 г. (Кпер = 1) - 100%			13 012,346	13 012,346
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			1 561,482	1 561,482
		- Итого в 2024 г.			14 573,828	14 573,828
		Итого по проектным работам			13 012,346	13 012,346

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №57

1	2	3	4	5	6	7
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			1 561,482	1 561,482
		Всего по проектным работам			14 573,828	14 573,828
		Инженерные изыскания на строительство			2 458,393	2 458,393
		В прогнозных ценах				
		- 2024 г. (Кпер = 1) - 100%			2 458,393	2 458,393
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			295,007	295,007
		- Итого в 2024 г.			2 753,400	2 753,400
		Итого по инженерным изысканиям			2 458,393	2 458,393
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			295,007	295,007
		Всего по инженерным изысканиям			2 753,400	2 753,400
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 577,921	1 577,921
		В прогнозных ценах				
		- 2024 г. (Кпер = 1) - 100%			1 577,921	1 577,921
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			189,351	189,351
		- Итого в 2024 г.			1 767,272	1 767,272
		Итого по комплексной вневедомственной экспертизе			1 577,921	1 577,921
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			189,351	189,351
		Всего по комплексной вневедомственной экспертизе			1 767,272	1 767,272
		Итого по части I в прогнозных ценах			17 048,660	17 048,660
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			2 045,839	2 045,839
		Всего по части I в прогнозных ценах			19 094,499	19 094,499
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №57

1	2	3	4	5	6	7
	2-01	Арычная сеть	1 180 063,508			1 180 063,508
		Итого по главе 2	1 180 063,508			1 180 063,508
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	1 180 063,508			1 180 063,508
		сметная з/плата				160 550,122
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				61,849
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,7%)	79 064,255			79 064,255
		Итого по главе 8	79 064,255			79 064,255
		Итого по главам 1-8	1 259 127,763			1 259 127,763
		Сметная прибыль (5)%	62 956,388			62 956,388
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%	37 773,833			37 773,833
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	1 359 857,984			1 359 857,984
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388) - 57%	805 193,670			805 193,670
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			96 623,240	96 623,240
		- Итого в 2025 г. 2 квартал	805 193,670		96 623,240	901 816,911
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 43%	619 063,109			619 063,109

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №57

1	2	3	4	5	6	7
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			74 287,573	74 287,573
		- Итого в 2025 г. 3 квартал	619 063,109		74 287,573	693 350,682
		Итого по части II в прогнозных ценах	1 424 256,779			1 424 256,779
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			170 910,813	170 910,813
		Всего по части II в прогнозных ценах	1 424 256,779		170 910,813	1 595 167,592
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. (1359857,984*0,46%)			6 255,347	6 255,347
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388) - 57%			3 703,891	3 703,891
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			444,467	444,467
		- Итого в 2025 г. 2 квартал			4 148,358	4 148,358
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 43%			2 847,690	2 847,690
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			341,723	341,723
		- Итого в 2025 г. 3 квартал			3 189,413	3 189,413
		Итого средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			6 551,581	6 551,581
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			786,190	786,190
		Всего средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			7 337,771	7 337,771
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (1359857,984+0*0,2)*2,61%			35 492,293	35 492,293
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388) - 57%			21 015,555	21 015,555
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			2 521,867	2 521,867

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №57

1	2	3	4	5	6	7
		- Итого в 2025 г. 2 квартал			23 537,421	23 537,421
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 43%			16 157,547	16 157,547
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			1 938,906	1 938,906
		- Итого в 2025 г. 3 квартал			18 096,453	18 096,453
		Итого средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			37 173,102	37 173,102
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			4 460,772	4 460,772
		Всего средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			41 633,874	41 633,874
		Итого по части III в прогнозных ценах			43 724,683	43 724,683
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			5 246,962	5 246,962
		Всего по части III в прогнозных ценах			48 971,645	48 971,645
		Итого по сводному сметному расчету	**1 424 256,779**		**60 773,343**	**1 485 030,122**
		- 2024 г.			*17 048,660*	*17 048,660*
		- 2025 г. 2 квартал	*805 193,670*		*24 719,446*	*829 913,116*
		- 2025 г. 3 квартал	*619 063,109*		*19 005,237*	*638 068,346*
		Налог на добавленную стоимость (12)%			178 203,615	178 203,615
		- 2024 г.			2 045,839	2 045,839
		- 2025 г. 2 квартал			99 589,574	99 589,574
		- 2025 г. 3 квартал			76 568,202	76 568,202
		Всего по сводному сметному расчету	1 424 256,779		238 976,958	1 663 233,737
		- 2024 г.			19 094,499	19 094,499
		- 2025 г. 2 квартал	805 193,670		124 309,020	929 502,690
		- 2025 г. 3 квартал	619 063,109		95 573,439	714 636,548

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №57

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Р.Ж." _____ Бейсенбетова А.М.

ГИП ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Р.Ж." _____ Ержігіт М.

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Заказ 57

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Арычная сеть

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1 180 063,508	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	61,849	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	160 550,122	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Ветка №1									
1	2-01-01-01	Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 36+22	11 239,575			11 239,575	1,706	4 845,876	
2	2-01-01-02	Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 11+61 (Лоток ЛР-8)	47 499,130			47 499,130	2,461	6 256,048	
3	2-01-01-03	Объемы работ с ПК 11+61 по ПК 35+56 (Б-3)	42 328,390			42 328,390	2,332	6 161,019	
4	2-01-01-04	Объемы работ с ПК 35+56 по ПК 36+22 (Лоток ЛР-6)	2 777,544			2 777,544	0,138	360,076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	2-01-01-05	Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-3А, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-5А, Тип-6, Тип-7	32 274,583			32 274,583	1,854	4 742,345	
6	2-01-01-06	Гидропост на ПК 0+52 - 1 шт.	212,320			212,320	0,015	39,473	
7	2-01-01-07	Переезд на ПК 6+48 - 1 шт.	5 069,036			5 069,036	0,175	434,212	
8	2-01-01-08	Водовыпускное сооружение на ПК 11+61 - 1 шт.	2 556,584			2 556,584	0,248	726,382	
		Итого по разделу:	**143 957,162**			**143 957,162**	**8,929**	**23 565,431**	
		Раздел 2. Ветка №1.1							
9	2-01-02-01	Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 35+71	22 773,433			22 773,433	3,460	9 791,285	
10	2-01-02-02	Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 23+32 (монолитный ж/б канал)	124 704,611			124 704,611	8,171	20 403,730	
11	2-01-02-03	Объемы работ с ПК 23+35 по ПК 35+71 (Б-3)	20 942,119			20 942,119	1,085	2 904,690	
12	2-01-02-04	Переезд ТИП В-1 - 17 шт.	88 453,622			88 453,622	2,060	5 340,993	
13	2-01-02-05	Переезд ТИП В-2 - 5 шт.	18 284,724			18 284,724	0,466	1 202,199	
14	2-01-02-06	Переезд ТИП В-3 - 3 шт.	20 203,470			20 203,470	0,444	1 156,889	
15	2-01-02-07	Водовыпускное сооружение на монолитный ж/б канал - 28 шт.	20 139,271			20 139,271	1,140	3 114,576	
16	2-01-02-08	Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-5А, Тип-6А	26 268,301			26 268,301	1,491	3 810,053	
17	2-01-02-09	Переезд на ПК 0+60, ПК 7+30 - 2 шт.	32 111,906			32 111,906	0,629	1 652,617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2-01-02-10	Сбросное сооружение на ПК 35+71 на лоток Б3 - 1 шт.	78,507			78,507	0,005	13,703	
		Итого по разделу:	**373 959,964**			**373 959,964**	**18,951**	**49 390,735**	
Раздел 3. Ветка №2									
19	2-01-03-01	Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 25+48	3 357,466			3 357,466	0,514	1 431,511	
20	2-01-03-02	Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 7+88 (ЛР-6)	31 902,668			31 902,668	1,574	4 006,400	
21	2-01-03-03	Объемы работ с ПК 7+88 по ПК 16+61 (монолитный ж/б канал)	44 796,891			44 796,891	3,172	8 013,642	
22	2-01-03-04	Объемы работ с ПК 16+61 по ПК 25+48 (Б-3)	20 379,907			20 379,907	1,102	3 006,331	
23	2-01-03-05	Переезд ТИП В-1 - 2 шт.	10 406,308			10 406,308	0,242	628,352	
24	2-01-03-06	Переезд ТИП В-2 - 4 шт.	14 627,778			14 627,778	0,373	961,759	
25	2-01-03-07	Переезд ТИП В-3 - 1 шт.	19 105,511			19 105,511	0,371	973,840	
26	2-01-03-08	Водовыпускное сооружение на монолитный ж/б канал - 13 шт.	9 350,377			9 350,377	0,529	1 446,053	
27	2-01-03-09	Трубчатые переезды Тип-2, Тип-2А, Тип-3, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-5А, Тип-7	22 272,234			22 272,234	1,254	3 209,906	
28	2-01-03-10	Сбросное сооружение на лоток Б-3 - 1 шт.	78,507			78,507	0,005	13,703	
29	2-01-03-11	Гидропост на ПК 0+27 - 1 шт.	212,320			212,320	0,015	39,473	
30	2-01-03-12	Водовыпускное сооружение на ПК 7+77 - 1 шт.	2 494,750			2 494,750	0,131	345,115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	2-01-03-13	Переезд на ПК 0+00, 6+29, 7+49 - 3 шт.	6 528,492			6 528,492	0,245	612,183	
32	2-01-03-14	Переезд на ПК 0+80 - 1 шт.	2 314,414			2 314,414	0,083	208,994	
		Итого по разделу:	**187 827,623**			**187 827,623**	**9,610**	**24 897,262**	
Раздел 4. Ветка №3									
33	2-01-04-01	Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 25+48	133,080			133,080	0,022	51,294	
34	2-01-04-02	Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 11+84 (ЛР-6)	45 960,666			45 960,666	2,274	5 824,657	
35	2-01-04-03	Объемы работ с ПК 11+84 по ПК 21+33 (Б-3)	14 209,149			14 209,149	0,783	2 055,377	
36	2-01-04-04	Гидропост на ПК 1+76 - 1 шт.	212,320			212,320	0,015	39,473	
37	2-01-04-05	Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-6, Тип-6А, Тип-7	29 990,534			29 990,534	1,726	4 408,217	
38	2-01-04-06	Переезд на ПК 0+00, 0+21, 0+91, 5+34, 6+46 - 5 шт.	10 880,821			10 880,821	0,408	1 020,305	
39	2-01-04-07	Переезд на ПК 3+61, 4+19 - 2 шт.	7 195,095			7 195,095	0,214	541,953	
		Итого по разделу:	**108 581,665**			**108 581,665**	**5,442**	**13 941,276**	
Раздел 5. Ветка №3.1									
40	2-01-05-01	Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 25+48	687,005			687,005	0,107	285,868	
41	2-01-05-02	Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 3+63 (монолитный ж/б канал)	17 470,145			17 470,145	1,243	3 110,198	
42	2-01-05-03	Объемы работ с ПК 3+63 по ПК 10+95 (Б-3)	12 277,260			12 277,260	0,677	1 778,904	

Заказ 57 Объектная смета № 2-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	2-01-05-04	Переезд ТИП В-2 - 3 шт.	10 959,889			10 959,889	0,277	716,037	
44	2-01-05-05	Переезд ТИП В-3 - 1 шт.	19 101,862			19 101,862	0,370	972,079	
45	2-01-05-06	Водовыпускное сооружение на монолитный ж/б канал - 2 шт.	1 438,520			1 438,520	0,081	222,470	
46	2-01-05-07	Трубчатые переезды Тип-2, Тип-2А, Тип-3, Тип-3А, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-6А	18 728,256			18 728,256	1,069	2 732,748	
47	2-01-05-08	Сбросное сооружение на лоток Б-3 - 1 шт.	78,507			78,507	0,005	13,703	
		Итого по разделу:	**80 741,444**			**80 741,444**	**3,829**	**9 832,007**	
Раздел 6. Ветка №3.2									
48	2-01-06-01	Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 10+18	1 122,278			1 122,278	0,172	476,832	
49	2-01-06-02	Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 8+22 (монолитный ж/б канал)	44 388,268			44 388,268	3,161	7 894,418	
50	2-01-06-03	Объемы работ с ПК 8+22 по ПК 10+88 (Б-3)	4 213,794			4 213,794	0,227	599,208	
51	2-01-06-04	Переезд ТИП В-1 - 4 шт.	20 798,020			20 798,020	0,482	1 249,661	
52	2-01-06-05	Переезд ТИП В-2 - 3 шт.	10 959,889			10 959,889	0,277	716,037	
53	2-01-06-06	Переезд ТИП В-3 - 1 шт.	19 101,862			19 101,862	0,370	972,079	
54	2-01-06-07	Водовыпускное сооружение на монолитный ж/б канал - 9 шт.	6 473,338			6 473,338	0,366	1 001,114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	2-01-06-08	Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4	4 110,759			4 110,759	0,237	605,302	
		Итого по разделу:	**111 168,208**			**111 168,208**	**5,292**	**13 514,651**	
Раздел 7. Ветка №3.3									
56	2-01-07-01	Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 1+89	57,152			57,152	0,009	21,717	
57	2-01-07-02	Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 1+89	3 106,701			3 106,701	0,167	446,623	
58	2-01-07-03	Трубчатые переезды Тип-3, Тип-4, Тип-4А	4 778,807			4 778,807	0,266	682,461	
59	2-01-07-04	Сбросное сооружение на лоток Б-3 - 1 шт.	78,507			78,507	0,005	13,703	
		Итого по разделу:	**8 021,167**			**8 021,167**	**0,447**	**1 164,504**	
Раздел 8. Ветка №3.4									
60	2-01-08-01	Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 2+69	5 922,334			5 922,334	0,320	853,845	
61	2-01-08-02	Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4, Тип-5, Тип-7	10 268,681			10 268,681	0,598	1 527,644	
		Итого по разделу:	**16 191,015**			**16 191,015**	**0,918**	**2 381,489**	
Раздел 9. Ветка №4									
62	2-01-09-01	Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 2+43	100,636			100,636	0,017	39,797	
63	2-01-09-02	Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 2+43	3 672,774			3 672,774	0,197	518,999	
64	2-01-09-03	Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-3А, Тип-4А, Тип-5, Тип-7	7 099,946			7 099,946	0,403	1 031,672	
		Итого по разделу:	**10 873,356**			**10 873,356**	**0,617**	**1 590,468**	
Раздел 10. Ветка №4.1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	2-01-10-01	Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 1+69	3 873,505			3 873,505	0,222	571,157	
66	2-01-10-02	Трубчатый переезд Тип-2	560,592			560,592	0,034	85,853	
		Итого по разделу:	**4 434,097**			**4 434,097**	**0,256**	**657,010**	
Раздел 11. Ветка №5									
67	2-01-11-01	Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 2+20	84,053			84,053	0,014	33,623	
68	2-01-11-02	Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 2+20	4 652,442			4 652,442	0,251	659,211	
69	2-01-11-03	Трубчатые переезды Тип-2, Тип-4А	2 122,428			2 122,428	0,122	312,618	
		Итого по разделу:	**6 858,923**			**6 858,923**	**0,387**	**1 005,452**	
Раздел 12. Ветка №6									
70	2-01-12-01	Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 3+13	68,429			68,429	0,011	26,060	
71	2-01-12-02	Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 3+13	5 583,235			5 583,235	0,301	790,240	
72	2-01-12-03	Трубчатые переезды Тип-2А, Тип-6А, Тип-7А	8 072,237			8 072,237	0,423	1 088,960	
		Итого по разделу:	**13 723,901**			**13 723,901**	**0,735**	**1 905,260**	
Раздел 13. Ветка №7									
73	2-01-13-01	Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 3+54	31,680			31,680	0,005	12,065	
74	2-01-13-02	Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 3+54	5 995,381			5 995,381	0,324	850,049	
75	2-01-13-03	Трубчатые переезды Тип-2А, Тип-5А, Тип-6А, Тип-7А	6 917,050			6 917,050	0,367	943,150	
		Итого по разделу:	**12 944,111**			**12 944,111**	**0,696**	**1 805,264**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 14. Ветка №7.1									
76	2-01-14-01	Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 0+27	38,399			38,399	0,006	14,478	
77	2-01-14-02	Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 0+27	230,413			230,413	0,013	33,861	
78	2-01-14-03	Трубчатые переезды Тип-6	1 729,959			1 729,959	0,101	256,584	
		Итого по разделу:	**1 998,771**			**1 998,771**	**0,120**	**304,923**	
Раздел 15. Ветка №8									
79	2-01-15-01	Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 15+76	336,015			336,015	0,057	134,740	
80	2-01-15-02	Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 15+76	28 636,703			28 636,703	1,531	4 082,918	
81	2-01-15-03	Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4, Тип-5, Тип-5А, Тип-7	39 140,083			39 140,083	2,284	5 827,594	
		Итого по разделу:	**68 112,801**			**68 112,801**	**3,872**	**10 045,252**	
Раздел 16. Ветка №8.1									
82	2-01-16-01	Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 3+63	96,429			96,429	0,016	37,733	
83	2-01-16-02	Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 3+63	6 577,419			6 577,419	0,356	963,261	
84	2-01-16-03	Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-5, Тип-6, Тип-6А	14 961,153			14 961,153	0,857	2 187,183	
		Итого по разделу:	**21 635,001**			**21 635,001**	**1,229**	**3 188,177**	
Раздел 17. Ветка №8.2									
85	2-01-17-01	Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 1+87	26,016			26,016	0,005	10,591	

Заказ 57 Объектная смета № 2-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	2-01-17-02	Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 1+87	3 493,907			3 493,907	0,192	530,400	
87	2-01-17-03	Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4	4 375,623			4 375,623	0,255	648,796	
		Итого по разделу:	**7 895,546**			**7 895,546**	**0,452**	**1 189,787**	
Раздел 18. Ветка №8.3									
88	2-01-18-01	Объемы работ на ветке №8.3	282,434			282,434	0,016	42,966	
89	2-01-18-02	Трубчатые переезды Тип-4	856,321			856,321	0,050	128,211	
		Итого по разделу:	**1 138,755**			**1 138,755**	**0,066**	**171,177**	
		Всего:	**1 180 063,508**	**0,000**	**0,000**	**1 180 063,508**	**61,849**	**160 550,122**	**0,000**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 36+22

Основание:

Сметная стоимость	**11239,575**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4845,876**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,706**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**11 239 575**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**11 239 575**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 239 575**
1	**6101-0301-0501** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 16 см**	**шт.**	**83**	**744**	**61 752**
2	**6101-0301-0503** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 32 см**	**шт.**	**41**	**1205**	**49 405**
3	**6101-0301-0504** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев свыше 32 см**	**шт.**	**39**	**1993**	**77 727**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0301-0302 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см**	**шт.**	**83**	**540**	**44 820**
5	**6101-0301-0306 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см**	**шт.**	**41**	**1954**	**80 114**
6	**6101-0301-0307 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см**	**шт.**	**39**	**3356**	**130 884**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**29,33**	**255**	**7 479**
8	**412-102-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**205,31**	**55**	**11 292**
9	**6104-0801-0211 Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;**	**Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя**	**м**	**568**	**7131**	**4 050 408**
		неучтенные ресурсы				
9.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	0	0	0
9.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	0	0	0
10	**6104-0801-0211 Кклим = 1,08**	**Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя**	**м**	**568**	**11725**	**6 659 800**
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	189,144	0	0
10.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	812,24	0	0
11	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**5,2**	**11136**	**57 907**
12	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**12,48**	**255**	**3 182**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
13	**412-102-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**87,36**	**55**	**4 805**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-01-02
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 11+61 (Лоток ЛР-8)

Основание:

Сметная стоимость	**47499,130**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**6256,048**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,461**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**47 499 130**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**8 475 173**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**8 475 173**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**8417,25**	**352**	**2 962 872**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**5572,8**	**91**	**507 125**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08 Коб =3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**16718,4**	**44**	**735 610**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**5572,8**	**631**	**3 516 437**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2844,45**	**78**	**221 867**
6	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2844,45**	**49**	**139 378**
7	**6101-0109-0101** **Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**2786,4**	**4**	**11 146**
8	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**43,68**	**631**	**27 562**
9	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**21,84**	**7370**	**160 961**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	22,932	8382	192 216
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**39 023 958**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**39 023 958**
10	**1137-0401-0202** **Кклим = 1,08**	**Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков**	**м3 сборных конструкций**	**21,6**	**24058**	**519 653**
11	**225-107-0115** **(основной ресурс)**	**Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Ф12**	**1 шт.**	**195**	**26892**	**5 243 940**
12	**1137-0401-0211** **Кклим = 1,08**	**Стойки опор, рам из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**6**	**119065**	**714 390**
13	**225-110-0202** **(основной ресурс)**	**Стойка-колонна под параболические лотки ГОСТ 23899-79 (К8.2.5)**	**1 м3**	**6**	**220125**	**1 320 750**
14	**1137-0401-0203** **Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором (Лоток ЛР-8)**	**м3 сборных конструкций**	**110,2**	**42552**	**4 689 230**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
15	**225-110-0101 (основной ресурс) Коб=194**	**Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76 (ЛР-8)**	**1 м**	**1160,12**	**14963**	**17 358 876**
16	**212-401-0104 (основной ресурс)**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**0,9**	**24013**	**21 612**
17	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**1,17**	**10100**	**11 817**
		неучтенные ресурсы				
17.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1934	24460	29 191
18	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**2333,3**	**3758**	**8 768 541**
19	**261-105-0615 (основной ресурс)**	**Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм**	**1 м**	**390**	**160**	**62 400**
20	**261-107-0747 (основной ресурс)**	**Резина прессованная**	**1 кг**	**58,5**	**1505**	**88 042**
21	**235-201-0705 (основной ресурс)**	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-100**	**1 кг**	**390**	**428**	**166 920**
22	**261-105-0501 (основной ресурс)**	**Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83**	**1 кг**	**101,4**	**282**	**28 595**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-01-03
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 11+61 по ПК 35+56 (Б-3)

Основание:

Сметная стоимость	**42328,390**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**6161,019**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,332**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**42 328 390**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**5 696 226**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 696 226**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**3133,12**	**352**	**1 102 858**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**809,2**	**91**	**73 637**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08 Коб =3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**2427,6**	**44**	**106 814**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**809,2**	**631**	**510 605**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-03

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2323,92**	**78**	**181 266**
6	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2323,92**	**49**	**113 872**
7	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**1497,81**	**665**	**996 044**
8	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**299,56**	**631**	**189 022**
9	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**149,78**	**7370**	**1 103 879**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	157,269	8382	1 318 229
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**36 632 163**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**36 632 163**
10	**1137-0401-0203** **Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором (лоток Б-3)**	**м3 сборных конструкций**	**171,2**	**42552**	**7 284 902**
11	**225-203-0501** **(основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**171,2**	**103218**	**17 670 922**
12	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**7,2**	**10100**	**72 720**
		неучтенные ресурсы				
12.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,344	26410	193 955

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-03

1	2	3	4	5	6	7
13	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**3036,1**	**3758**	**11 409 664**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-01-04
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 35+56 по ПК 36+22 (Лоток ЛР-6)

Основание:

Сметная стоимость	**2777,544**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**360,076**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,138**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 777 544**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**514 160**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**514 160**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**602,58**	**352**	**212 108**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**277,2**	**91**	**25 225**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08 Коб =3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**831,6**	**44**	**36 590**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**277,2**	**631**	**174 913**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**325,38**	**78**	**25 380**
6	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**325,38**	**49**	**15 944**
7	**6101-0109-0101** **Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**158,4**	**4**	**634**
8	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**2,69**	**631**	**1 697**
9	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,34**	**7370**	**9 876**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,407	8382	11 793
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**2 263 384**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 263 384**
10	**1137-0401-0202** **Кклим = 1,08**	**Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков**	**м3 сборных конструкций**	**1,3**	**24058**	**31 275**
11	**225-107-0115** **(основной ресурс)**	**Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Ф12**	**1 шт.**	**12**	**26892**	**322 704**
12	**1137-0401-0211** **Кклим = 1,08**	**Стойки опор, рам из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**0,4**	**119065**	**47 626**
13	**225-110-0202** **(основной ресурс)**	**Стойка-колонна под параболические лотки ГОСТ 23899-79 (К8.2.5)**	**1 м3**	**0,4**	**220125**	**88 050**
14	**1137-0401-0203** **Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором (ЛР-6)**	**м3 сборных конструкций**	**6,2**	**42552**	**263 822**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
15	**225-110-0101 (основной ресурс) Коб=11**	**Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76 (ЛР-6)**	**1 м**	**65,78**	**14963**	**984 266**
16	**212-401-0104 (основной ресурс)**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**0,1**	**24013**	**2 401**
17	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,072**	**10100**	**727**
		неучтенные ресурсы				
17.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,07344	24460	1 796
18	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**132,9**	**3758**	**499 438**
19	**261-105-0615 (основной ресурс)**	**Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм**	**1 м**	**24**	**160**	**3 840**
20	**261-107-0747 (основной ресурс)**	**Резина прессованная**	**1 кг**	**3,6**	**1505**	**5 418**
21	**235-201-0705 (основной ресурс)**	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-100**	**1 кг**	**24**	**428**	**10 272**
22	**261-105-0501 (основной ресурс)**	**Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83**	**1 кг**	**6,2**	**282**	**1 748**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-01-05
(Локальный сметный расчет)

на Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-3А, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-5А, Тип-6, Тип-7

Основание:

Сметная стоимость	**32274,583**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4742,344**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,854**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**32 274 583**
		Раздел 1. Трубчатый переезд тип-2 - 10 шт., ИТОГО:	тенге			**5 605 920**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**69 689**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**86,6**	**352**	**30 483**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**48,3**	**665**	**32 120**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**25,5**	**91**	**2 321**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**61,1**	**78**	**4 766**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**2 077 075**
5	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,9**	**7370**	**21 373**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,045	8382	25 523
6	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**21**	**37063**	**778 323**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	21,315	27870	594 049
7	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,5168**	**114182**	**59 009**
8	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,5168**	**286064**	**147 838**
9	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**120**	**3758**	**450 960**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**3 459 156**
10	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**3,4**	**7370**	**25 058**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,57	8382	29 924
11	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**3,4**	**8240**	**28 016**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,468	27531	95 478

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
12	1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =4	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	7,6	45465	345 534
13	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	40	20069	802 760
14	1130-0401-0101 Кклим = 1,08	Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)	м3 железобетонных блоков	2,6	22112	57 491
15	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	10	39501	395 010
16	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	110	3758	413 380
17	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	26,4	8688	229 363
18	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	26,4	264	6 970
19	1108-0201-0703 Кклим = 1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	1,4	271288	379 803
20	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	10	36367	363 670
21	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	21,3	13460	286 698
		Раздел 2. Трубчатый переезд тип-3 - 2 шт., ИТОГО:	тенге			1 837 527
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			20 626
22	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	24,04	352	8 462

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
23	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**15,32**	**665**	**10 188**
24	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**7,76**	**91**	**706**
25	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**16,28**	**78**	**1 270**
		Подраздел 2.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**643 430**
26	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,58**	**7370**	**4 275**
		неучтенные ресурсы				
26.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,609	8382	5 105
27	**1137-0401-0104** **Кклим = 1,08**	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**4,2**	**91352**	**383 678**
		неучтенные ресурсы				
27.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,263	27870	118 810
28	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10336**	**114182**	**11 802**
29	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10336**	**286064**	**29 568**
30	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 2.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 173 472**
31	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,08**	**7370**	**7 960**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,134	8382	9 505
32	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,08**	**8240**	**8 899**
		неучтенные ресурсы				
32.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,1016	27531	30 328
33	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =6**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,28**	**45465**	**103 660**
34	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**12**	**20069**	**240 828**
35	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,04**	**22112**	**22 996**
36	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**4**	**39501**	**158 004**
37	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**35,2**	**3758**	**132 282**
38	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,92**	**8688**	**68 809**
39	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**7,92**	**264**	**2 091**
40	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,56**	**271288**	**151 921**
41	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**4**	**36367**	**145 468**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
42	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**6,74**	**13460**	**90 720**
		Раздел 3. Трубчатый переезд тип-3А - 2 шт., ИТОГО:	тенге			**1 874 153**
		Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**20 626**
43	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**24,04**	**352**	**8 462**
44	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**15,32**	**665**	**10 188**
45	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**7,76**	**91**	**706**
46	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**16,28**	**78**	**1 270**
		Подраздел 3.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**415 416**
47	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,58**	**7370**	**4 275**
		неучтенные ресурсы				
47.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,609	8382	5 105
48	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,2**	**37063**	**155 665**
		неучтенные ресурсы				
48.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,263	27870	118 810
49	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10336**	**114182**	**11 802**
50	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10336**	**286064**	**29 568**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
51	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 3.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 438 111**
52	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,08**	**7370**	**7 960**
		неучтенные ресурсы				
52.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,134	8382	9 505
53	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,08**	**8240**	**8 899**
		неучтенные ресурсы				
53.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,1016	27531	30 328
54	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,28**	**45465**	**103 660**
55	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**12**	**20069**	**240 828**
56	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,04**	**22112**	**22 996**
57	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**4**	**39501**	**158 004**
58	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**35,2**	**3758**	**132 282**
59	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,92**	**8688**	**68 809**
60	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**7,92**	**264**	**2 091**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
61	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,56**	**271288**	**151 921**
62	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**4**	**36367**	**145 468**
63	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**3,38**	**13460**	**45 495**
64	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,02476**	**51840**	**1 284**
		неучтенные ресурсы				
64.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0252552	0	0
65	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,02476**	**211388**	**5 234**
66	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**33,7**	**448**	**15 098**
		неучтенные ресурсы				
66.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,23183	23678	76 523
67	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**134,8**	**9**	**1 213**
		неучтенные ресурсы				
67.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,56368	23678	37 025
68	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00708**	**51840**	**367**
		неучтенные ресурсы				
68.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0072216	0	0

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
69	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00708**	**211388**	**1 497**
70	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**33,7**	**463**	**15 603**
		неучтенные ресурсы				
70.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,19139	23886	76 230
71	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**8**	**6041**	**48 328**
		неучтенные ресурсы				
71.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
72	**251-201-0701** **(основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500x120x1мм**	**1 шт.**	**8**	**3933**	**31 464**
		Раздел 4. Трубчатый переезд тип-4 - 5 шт., ИТОГО:	тенге			**4 281 599**
		Подраздел 4.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**57 500**
73	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**66,1**	**352**	**23 267**
74	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**43,3**	**665**	**28 795**
75	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**21,75**	**91**	**1 979**
76	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**44,35**	**78**	**3 459**
		Подраздел 4.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**1 038 539**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
77	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,45**	**7370**	**10 687**
		неучтенные ресурсы				
77.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,5225	8382	12 762
78	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**10,5**	**37063**	**389 162**
		неучтенные ресурсы				
78.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	10,6575	27870	297 025
79	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,2584**	**114182**	**29 505**
80	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,2584**	**286064**	**73 919**
81	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**60**	**3758**	**225 480**
		Подраздел 4.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**3 185 560**
82	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**3,05**	**7370**	**22 479**
		неучтенные ресурсы				
82.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,2025	8382	26 843
83	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**3,05**	**8240**	**25 132**
		неучтенные ресурсы				
83.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,111	27531	85 649
84	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**6,65**	**45465**	**302 342**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
85	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	35	20069	702 415
86	1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =2	Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)	м3 железобетонных блоков	2,6	22112	57 491
87	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	10	39501	395 010
88	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	99	3758	372 042
89	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	22	8688	191 136
90	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	22	264	5 808
91	1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =2	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	1,4	271288	379 803
92	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	10	36367	363 670
93	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	19	13460	255 740
		Раздел 5. Трубчатый переезд тип-4А - 2 шт., ИТОГО:	тенге			2 002 483
		Подраздел 5.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			23 000
94	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	26,44	352	9 307
95	1101-0107-1802 Кклим = 1,08	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	17,32	665	11 518

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
96	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**8,7**	**91**	**792**
97	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**17,74**	**78**	**1 384**
		Подраздел 5.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**415 416**
98	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,58**	**7370**	**4 275**
		неучтенные ресурсы				
98.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,609	8382	5 105
99	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,2**	**37063**	**155 665**
		неучтенные ресурсы				
99.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,263	27870	118 810
100	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10336**	**114182**	**11 802**
101	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10336**	**286064**	**29 568**
102	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 5.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 564 067**
103	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,22**	**7370**	**8 991**
		неучтенные ресурсы				
103.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,281	8382	10 737

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
104	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,22**	**8240**	**10 053**
		неучтенные ресурсы				
104.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,2444	27531	34 260
105	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =7**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,66**	**45465**	**120 937**
106	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**14**	**20069**	**280 966**
107	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,04**	**22112**	**22 996**
108	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**4**	**39501**	**158 004**
109	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**39,6**	**3758**	**148 817**
110	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,8**	**8688**	**76 454**
111	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**8,8**	**264**	**2 323**
112	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,56**	**271288**	**151 921**
113	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**4**	**36367**	**145 468**
114	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**19,4**	**91**	**1 765**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
115	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**3,8**	**13460**	**51 148**
116	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,02794**	**51840**	**1 448**
		неучтенные ресурсы				
116.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0284988	0	0
117	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,02794**	**211388**	**5 906**
118	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**38**	**448**	**17 024**
		неучтенные ресурсы				
118.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,6442	23678	86 287
119	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**152**	**9**	**1 368**
		неучтенные ресурсы				
119.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,7632	23678	41 749
120	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00798**	**51840**	**414**
		неучтенные ресурсы				
120.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0081396	0	0
121	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00798**	**211388**	**1 687**
122	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**38**	**463**	**17 594**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
122.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,5986	23886	85 956
123	**6201-0801-0301 Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**8**	**6041**	**48 328**
		неучтенные ресурсы				
123.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
124	**251-201-0701 (основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**8**	**3933**	**31 464**
		Раздел 6. Трубчатый переезд тип-5 - 3 шт., ИТОГО:	тенге			**4 033 192**
		Подраздел 6.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**54 577**
125	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**59,85**	**352**	**21 067**
126	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**42,96**	**665**	**28 568**
127	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**21,03**	**91**	**1 914**
128	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**38,82**	**78**	**3 028**
		Подраздел 6.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**623 123**
129	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,87**	**7370**	**6 412**
		неучтенные ресурсы				
129.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,9135	8382	7 657
130	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**6,3**	**37063**	**233 497**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
130.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,3945	27870	178 215
131	**1137-0401-0301** Кклим = 1,08	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,15504**	**114182**	**17 703**
132	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,15504**	**286064**	**44 351**
133	**6111-0401-0107** Кклим = 1,08	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**36**	**3758**	**135 288**
		Подраздел 6.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**3 355 492**
134	**1137-0103-0103** Кклим = 1,08	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**3**	**7370**	**22 110**
		неучтенные ресурсы				
134.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,15	8382	26 403
135	**6103-0101-0106** Кклим = 1,08	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**3**	**8240**	**24 720**
		неучтенные ресурсы				
135.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,06	27531	84 245
136	**1137-0401-0213** Кклим = 1,08 Коб =11	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**6,27**	**45465**	**285 066**
137	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**33**	**20069**	**662 277**
138	**1130-0401-0101** Кклим = 1,08 Коб =4	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**3,12**	**22112**	**68 989**
139	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**12**	**39501**	**474 012**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
140	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**99**	**3758**	**372 042**
141	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**21,12**	**8688**	**183 491**
142	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**21,12**	**264**	**5 576**
143	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**1,68**	**271288**	**455 764**
144	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**12**	**36367**	**436 404**
145	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**18,9**	**13460**	**254 394**
		Раздел 7. Трубчатый переезд тип-5А - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**1 558 252**
		Подраздел 7.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**18 192**
146	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**19,95**	**352**	**7 022**
147	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**14,32**	**665**	**9 523**
148	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**7,01**	**91**	**638**
149	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**12,94**	**78**	**1 009**
		Подраздел 7.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
150	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
150.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
151	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
151.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
152	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
153	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
154	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 7.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 332 352**
155	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1**	**7370**	**7 370**
		неучтенные ресурсы				
155.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	8382	8 801
156	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1**	**8240**	**8 240**
		неучтенные ресурсы				
156.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,02	27531	28 082
157	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =11**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,09**	**45465**	**95 022**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
158	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**11**	**20069**	**220 759**
159	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,04**	**22112**	**22 996**
160	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**4**	**39501**	**158 004**
161	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**33**	**3758**	**124 014**
162	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,04**	**8688**	**61 164**
163	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**7,04**	**264**	**1 859**
164	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,56**	**271288**	**151 921**
165	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**4**	**36367**	**145 468**
166	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**14,3**	**91**	**1 301**
167	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**3,15**	**13460**	**42 399**
168	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,02315**	**51840**	**1 200**
		неучтенные ресурсы				
168.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,023613	0	0

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
169	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,02315**	**211388**	**4 894**
170	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**31,5**	**448**	**14 112**
		неучтенные ресурсы				
170.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,02085	23678	71 528
171	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**126**	**9**	**1 134**
		неучтенные ресурсы				
171.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,4616	23678	34 608
172	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00662**	**51840**	**343**
		неучтенные ресурсы				
172.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0067524	0	0
173	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00662**	**211388**	**1 399**
174	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**31,5**	**463**	**14 585**
		неучтенные ресурсы				
174.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	2,98305	23886	71 253
175	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**6041**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
175.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
176	**251-201-0701 (основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**4**	**3933**	**15 732**
		Раздел 8. Трубчатый переезд тип-6 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**1 729 959**
		Подраздел 8.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**23 000**
177	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**26,44**	**352**	**9 307**
178	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**17,32**	**665**	**11 518**
179	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**8,7**	**91**	**792**
180	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**17,74**	**78**	**1 384**
		Подраздел 8.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
181	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
181.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
182	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
182.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
183	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
184	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
185	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 8.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 499 251**
186	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,26**	**7370**	**9 286**
		неучтенные ресурсы				
186.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,323	8382	11 089
187	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,26**	**8240**	**10 382**
		неучтенные ресурсы				
187.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,2852	27531	35 383
188	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =13**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,47**	**45465**	**112 299**
189	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**13**	**20069**	**260 897**
190	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,56**	**22112**	**34 495**
191	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**6**	**39501**	**237 006**
192	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**41,8**	**3758**	**157 084**
193	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,8**	**8688**	**76 454**
194	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**8,8**	**264**	**2 323**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
195	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =6**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,84**	**271288**	**227 882**
196	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**6**	**36367**	**218 202**
197	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**7,91**	**13460**	**106 469**
		Раздел 9. Трубчатый переезд тип-7 - 4 шт., ИТОГО:	тенге			**9 351 497**
		Подраздел 9.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**145 539**
198	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**159,6**	**352**	**56 179**
199	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**114,56**	**665**	**76 182**
200	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**56,08**	**91**	**5 103**
201	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**103,52**	**78**	**8 075**
		Подраздел 9.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**830 830**
202	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,16**	**7370**	**8 549**
		неучтенные ресурсы				
202.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,218	8382	10 209
203	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**8,4**	**37063**	**311 329**
		неучтенные ресурсы				
203.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,526	27870	237 620

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
204	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,20672**	**114182**	**23 604**
205	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,20672**	**286064**	**59 135**
206	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**48**	**3758**	**180 384**
		Подраздел 9.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**8 375 128**
207	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**7,8**	**7370**	**57 486**
		неучтенные ресурсы				
207.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8,19	8382	68 649
208	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**7,8**	**8240**	**64 272**
		неучтенные ресурсы				
208.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	7,956	27531	219 037
209	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =22**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**16,72**	**45465**	**760 175**
210	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**88**	**20069**	**1 766 072**
211	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =7**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**7,28**	**22112**	**160 975**
212	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**28**	**39501**	**1 106 028**
213	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**255,2**	**3758**	**959 042**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
214	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**52,8**	**8688**	**458 726**
215	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**52,8**	**264**	**13 939**
216	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =7**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**3,92**	**271288**	**1 063 449**
217	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**28**	**36367**	**1 018 276**
218	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**48,96**	**13460**	**659 002**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-01-06
(Локальный сметный расчет)

на Гидропост на ПК 0+52 - 1 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**212,320**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**39,473**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,015**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**212 320**
		Раздел 1. Гидропост на ветке №1 ПК 0+52 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**212 320**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**6 200**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**10**	**352**	**3 520**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**2**	**665**	**1 330**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**10**	**91**	**910**
4	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**10**	**44**	**440**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-06

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**50 466**
5	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,06**	**7370**	**442**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,063	8382	528
6	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Блок упора (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**0,09**	**37063**	**3 336**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,09135	28842	2 635
7	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,0074**	**114182**	**845**
8	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0074**	**286064**	**2 117**
9	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**0,78**	**3758**	**2 931**
10	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,6**	**13191**	**7 915**
		неучтенные ресурсы				
10.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,609	28842	17 565
11	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,03036**	**114182**	**3 467**
12	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,03036**	**286064**	**8 685**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы и прочее, ИТОГО	тенге			**155 654**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-06

1	2	3	4	5	6	7
13	**1137-0401-0208** **Кклим = 1,08**	**Колодцы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**0,66**	**74319**	**49 051**
14	**225-101-0106** **(основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦ 10-9**	**1 шт.**	**2**	**17870**	**35 740**
15	**225-101-0601** **(основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦД10**	**1 шт.**	**1**	**13967**	**13 967**
16	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**8,249**	**3758**	**31 000**
17	**6301-0105-0402** **Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм**	**км**	**0,00168**	**1371321**	**2 297**
		неучтенные ресурсы				
17.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,69175	0	0
18	**241-201-0107** **(основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х12,5 мм**	**1 м**	**1,675**	**1931**	**3 234**
19	**1134-0203-0101** **Кклим = 1,08**	**Водомерная рейка (Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации)**	**опора**	**1**	**20366**	**20 366**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-01-07
(Локальный сметный расчет)

на Переезд на ПК 6+48 - 1 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**5069,036**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**434,213**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,175**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 069 036**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**115 992**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**115 992**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**108**	**352**	**38 016**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**108**	**91**	**9 828**
3	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**108**	**631**	**68 148**
		Раздел 2. Монолитное дно колодца, ИТОГО:	тенге			**320 560**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**320 560**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-07

1	2	3	4	5	6	7
4	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**7,56**	**665**	**5 027**
5	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,748**	**7370**	**12 883**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,8354	8382	15 384
6	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1,512**	**631**	**954**
7	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**4,536**	**13191**	**59 834**
		неучтенные ресурсы				
7.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,60404	28842	132 790
8	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,23336**	**114182**	**26 646**
9	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01865**	**301416**	**5 621**
10	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,21471**	**286064**	**61 421**
		Раздел 3. Монолитные стенки, ИТОГО:	тенге			**1 129 626**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 129 626**
11	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**11,325**	**37063**	**419 738**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	11,494875	28842	331 535

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-07

1	2	3	4	5	6	7
12	1137-0401-0301 Кклим = 1,08	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,73439	114182	83 854
13	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,04068	301416	12 262
14	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,69372	286064	198 448
15	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	22,296	3758	83 788
		Раздел 4. Сборные ж/б элементы, ИТОГО:	тенге			3 462 962
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 462 962
16	1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =3	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	5,13	45465	233 235
17	241-702-0210 (основной ресурс) Коб=3	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1400, 3,4,5 группы по несущей способности	1 м	7,5	362628	2 719 710
18	241-229-0212 (основной ресурс)	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 1400, прим.	1 шт.	2	61690	123 380
19	6101-0106-0201 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м3	41,364	91	3 764
20	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	41,364	631	26 101
21	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	39,5	3758	148 441
22	6101-0106-0201 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м3	7,61	91	693

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-07

1	2	3	4	5	6	7
23	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**7,61**	**631**	**4 802**
24	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**4,49**	**13460**	**60 435**
25	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**15,614**	**665**	**10 383**
26	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,675**	**7370**	**12 345**
		неучтенные ресурсы				
26.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,75875	8382	14 742
27	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**3,35**	**631**	**2 114**
28	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**2,34**	**13191**	**30 867**
		неучтенные ресурсы				
28.1	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,3751	25499	60 563
29	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**3,03**	**3758**	**11 387**
		Раздел 5. Стальные элементы, ИТОГО:	тенге			**39 896**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**39 896**
30	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**6041**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
30.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-07

1	2	3	4	5	6	7
31	**251-201-0701 (основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500x120x1мм**	**1 шт.**	**4**	**3933**	**15 732**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-01-08
(Локальный сметный расчет)

на Водовыпускное сооружение на ПК 11+61 - 1 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**2556,584**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**726,382**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,248**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 556 584**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**11 075**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 075**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**25**	**352**	**8 800**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**25**	**91**	**2 275**
		Раздел 2. Монолитное дно колодца, ИТОГО:	тенге			**253 504**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**253 504**
3	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**16,98**	**665**	**11 292**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-08

1	2	3	4	5	6	7
4	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,7**	**7370**	**12 529**
		неучтенные ресурсы				
4.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,785	8382	14 962
5	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**3,4**	**631**	**2 145**
6	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**3,4**	**13191**	**44 849**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,451	28842	99 534
7	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,16944**	**114182**	**19 347**
8	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,02442**	**301416**	**7 361**
9	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,14502**	**286064**	**41 485**
		Раздел 3. Монолитные стенки, ИТОГО:	тенге			**683 190**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**683 190**
10	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**6,83**	**665**	**4 542**
11	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,68**	**7370**	**5 012**
		неучтенные ресурсы				
11.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,714	8382	5 985

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-08

1	2	3	4	5	6	7
12	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1,37**	**631**	**864**
13	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**6,97**	**37063**	**258 329**
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	7,07455	28842	204 044
14	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,29148**	**114182**	**33 282**
15	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,02699**	**301416**	**8 135**
16	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,26449**	**286064**	**75 661**
17	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**23,24**	**3758**	**87 336**
		Раздел 4. Стальные элементы, ИТОГО:	тенге			**1 608 815**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 608 815**
18	**1322-0205-0101** **Кклим = 1,06**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**	**1**	**1288279**	**1 288 279**
19	**290-000-0000** **(основной ресурс)** **(кпл)**	**Плоский затвор глубинный ГС 60х150**	**1 шт.**	**1**	**320535,71**	**320 536**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 35+71

Основание:

Сметная стоимость	**22773,433**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**9791,285**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**3,460**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**22 773 433**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**22 773 433**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**22 773 433**
1	**6101-0301-0501** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 16 см**	**шт.**	**118**	**744**	**87 792**
2	**6101-0301-0503** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 32 см**	**шт.**	**82**	**1205**	**98 810**
3	**6101-0301-0504** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев свыше 32 см**	**шт.**	**21**	**1993**	**41 853**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0301-0302 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см**	**шт.**	**118**	**540**	**63 720**
5	**6101-0301-0306 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см**	**шт.**	**82**	**1954**	**160 228**
6	**6101-0301-0307 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см**	**шт.**	**21**	**3356**	**70 476**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**28,94**	**255**	**7 380**
8	**412-102-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**202,58**	**55**	**11 142**
9	**6104-0801-0211 Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;**	**Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя**	**м**	**1132**	**7131**	**8 072 292**
		неучтенные ресурсы				
9.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	0	0	0
9.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	0	0	0
10	**6104-0801-0211 Кклим = 1,08**	**Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя**	**м**	**1132**	**11725**	**13 272 700**
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	376,956	0	0
10.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	1618,76	0	0
11	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**70**	**11136**	**779 520**
12	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**168**	**255**	**42 840**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
13	**412-102-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**1176**	**55**	**64 680**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-02-02
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 23+32 (монолитный ж/б канал)

Основание:

Сметная стоимость	**124704,611**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**20403,73**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**8,171**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**124 704 611**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**25 977 524**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**25 977 524**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**6077,5**	**352**	**2 139 280**
2	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6077,5**	**78**	**474 045**
3	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6077,5**	**49**	**297 798**
4	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**9996**	**665**	**6 647 340**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**425**	**631**	**268 175**
6	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**998,75**	**7370**	**7 360 788**
		неучтенные ресурсы				
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1048,6875	8382	8 790 099
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**98 727 087**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**98 727 087**
7	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**212,5**	**13191**	**2 803 088**
		неучтенные ресурсы				
7.1	212-101-0808	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	215,6875	29082	6 272 624
8	**1137-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**786,25**	**28055**	**22 058 244**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0808	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	798,04375	29082	23 208 708
9	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**61,73**	**114182**	**7 048 455**
10	**214-403-0103 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**61,73**	**445275**	**27 486 826**
11	**6201-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство укрепительных полос из асфальтобетона, ширина 0,5 и 0,75 м, толщина 5 см**	**м2**	**532,7**	**1653**	**880 553**
		неучтенные ресурсы				
11.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	63,924	0	0

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
12	**212-501-0203 (основной ресурс)**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**1 т**	**127,848**	**24635**	**3 149 535**
13	**215-202-0501 (основной ресурс)**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**1 м3**	**53,27**	**109237**	**5 819 055**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-02-03
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 23+35 по ПК 35+71 (Б-3)

Основание:

Сметная стоимость	**20942,119**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2904,689**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,085**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**20 942 119**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**2 458 030**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 458 030**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1429,92**	**352**	**503 332**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**397,2**	**91**	**36 145**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**397,2**	**44**	**17 477**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1032,7**	**78**	**80 551**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1032,7**	**49**	**50 602**
6	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**734,77**	**665**	**488 622**
7	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**146,95**	**631**	**92 725**
8	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**73,5**	**7370**	**541 695**
		неучтенные ресурсы				
8.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	77,175	8382	646 881
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**18 484 089**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**18 484 089**
9	**1137-0401-0204** **Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной**	**м3 сборных конструкций**	**84**	**47658**	**4 003 272**
10	**225-203-0501** **(основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**84**	**103218**	**8 670 312**
11	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**1489,4**	**3758**	**5 597 165**
12	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**5,76**	**10100**	**58 176**
		неучтенные ресурсы				
12.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,8752	26410	155 164

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-02-04
(Локальный сметный расчет)

на Переезд ТИП В-1 - 17 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**88453,622**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**5340,993**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,060**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**88 453 622**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**676 724**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**676 724**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1301,35**	**352**	**458 075**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**181,9**	**91**	**16 553**
3	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**181,9**	**631**	**114 779**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1119,45**	**78**	**87 317**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Монолитные элементы водоприемной части, ИТОГО:	тенге			**9 332 655**
		Подраздел 2.1. Откосные стенки, ИТОГО	тенге			**3 844 534**
5	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**35,7**	**665**	**23 741**
6	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**3,57**	**7370**	**26 311**
		неучтенные ресурсы				
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,7485	8382	31 420
7	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**7,14**	**631**	**4 505**
8	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**36,38**	**37063**	**1 348 352**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	36,9257	28842	1 065 011
9	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**2,21408**	**114182**	**252 808**
10	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,187**	**301416**	**56 365**
11	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**2,02708**	**286064**	**579 875**
12	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**121,38**	**3758**	**456 146**
		Подраздел 2.2. Портальная стенка, ИТОГО	тенге			**4 108 001**
13	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**62,9**	**665**	**41 829**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
14	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**6,29**	**7370**	**46 357**
		неучтенные ресурсы				
14.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6,6045	8382	55 359
15	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**12,58**	**631**	**7 938**
16	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**40,8**	**37063**	**1 512 170**
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	41,412	28842	1 194 405
17	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**1,8394**	**114182**	**210 026**
18	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,17211**	**301416**	**51 876**
19	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**1,66729**	**286064**	**476 952**
20	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**136**	**3758**	**511 088**
		Подраздел 2.3. Монолитное дно, ИТОГО	тенге			**1 380 120**
21	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**93,84**	**665**	**62 404**
22	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**9,35**	**7370**	**68 910**
		неучтенные ресурсы				
22.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9,8175	8382	82 290

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
23	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**18,7**	**631**	**11 800**
24	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**18,7**	**13191**	**246 672**
		неучтенные ресурсы				
24.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	18,9805	28842	547 436
25	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,8959**	**114182**	**102 296**
26	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,13216**	**301416**	**39 835**
27	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,76374**	**286064**	**218 479**
		Раздел 3. Основание под переезд, ИТОГО:	тенге			**2 063 119**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 063 119**
28	**6101-0109-0101** **Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**458,66**	**4**	**1 835**
29	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**45,866**	**7370**	**338 032**
		неучтенные ресурсы				
29.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	48,1593	8382	403 671
30	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**91,732**	**631**	**57 883**
31	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**36,839**	**8240**	**303 553**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	37,57578	25499	958 145
		Раздел 4. Сборные ж/б элементы, ИТОГО:	тенге			**76 381 124**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**76 381 124**
32	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =9**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**124,848**	**45465**	**5 676 214**
33	**241-702-0206 (основной ресурс) Коб=9**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**382,5**	**147966**	**56 596 995**
34	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**623,56**	**91**	**56 744**
35	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**623,56**	**631**	**393 466**
36	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**1159,74**	**3758**	**4 358 303**
37	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**188,19**	**3234**	**608 606**
		неучтенные ресурсы				
37.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	229,5918	8382	1 924 438
38	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,72845**	**51840**	**37 763**
		неучтенные ресурсы				
38.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,743019	0	0
39	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,72845**	**211388**	**153 986**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
40	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**991,1**	**448**	**444 013**
		неучтенные ресурсы				
40.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	95,04649	23678	2 250 511
41	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**3964,4**	**9**	**35 680**
		неучтенные ресурсы				
41.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	45,98704	23678	1 088 881
42	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,20808**	**51840**	**10 787**
		неучтенные ресурсы				
42.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,2122416	0	0
43	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,20808**	**211388**	**43 986**
44	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**991,1**	**463**	**458 879**
		неучтенные ресурсы				
44.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	93,85717	23886	2 241 872

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-02-05
(Локальный сметный расчет)

на Переезд ТИП В-2 - 5 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**18284,724**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1202,199**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,466**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**18 284 724**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**134 435**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**134 435**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**257**	**352**	**90 464**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**37,15**	**91**	**3 381**
3	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**37,15**	**631**	**23 442**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**219,85**	**78**	**17 148**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Монолитные элементы водоприемной части, ИТОГО:	тенге			**2 744 899**
		Подраздел 2.1. Откосные стенки, ИТОГО	тенге			**1 130 745**
5	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**10,5**	**665**	**6 983**
6	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,05**	**7370**	**7 739**
		неучтенные ресурсы				
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1025	8382	9 241
7	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**2,1**	**631**	**1 325**
8	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**10,7**	**37063**	**396 574**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	10,8605	28842	313 239
9	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,6512**	**114182**	**74 355**
10	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,055**	**301416**	**16 578**
11	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,5962**	**286064**	**170 551**
12	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**35,7**	**3758**	**134 161**
		Подраздел 2.2. Портальная стенка, ИТОГО	тенге			**1 208 236**
13	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**18,5**	**665**	**12 303**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
14	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,85**	**7370**	**13 635**
		неучтенные ресурсы				
14.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,9425	8382	16 282
15	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**3,7**	**631**	**2 335**
16	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**12**	**37063**	**444 756**
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	12,18	28842	351 296
17	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,541**	**114182**	**61 772**
18	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05062**	**301416**	**15 258**
19	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,49038**	**286064**	**140 280**
20	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**40**	**3758**	**150 320**
		Подраздел 2.3. Монолитное дно, ИТОГО	тенге			**405 917**
21	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**27,6**	**665**	**18 354**
22	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,75**	**7370**	**20 268**
		неучтенные ресурсы				
22.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,8875	8382	24 203

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
23	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**5,5**	**631**	**3 471**
24	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**5,5**	**13191**	**72 551**
		неучтенные ресурсы				
24.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	5,5825	28842	161 010
25	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,2635**	**114182**	**30 087**
26	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,03887**	**301416**	**11 716**
27	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,22463**	**286064**	**64 259**
		Раздел 3. Основание под переезд, ИТОГО:	тенге			**404 725**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**404 725**
28	**6101-0109-0101** **Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**90,6**	**4**	**362**
29	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**9,05**	**7370**	**66 699**
		неучтенные ресурсы				
29.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9,5025	8382	79 650
30	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**18,1**	**631**	**11 421**
31	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**7,2**	**8240**	**59 328**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	7,344	25499	187 265
		Раздел 4. Сборные ж/б элементы, ИТОГО:	тенге			**15 000 666**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**15 000 666**
32	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**24,48**	**45465**	**1 112 983**
33	**241-702-0206 (основной ресурс) Коб=6**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**75**	**147966**	**11 097 450**
34	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**123,15**	**91**	**11 207**
35	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**123,15**	**631**	**77 708**
36	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**229,05**	**3758**	**860 770**
37	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**37,15**	**3234**	**120 143**
		неучтенные ресурсы				
37.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	45,323	8382	379 897
38	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,1443**	**51840**	**7 481**
		неучтенные ресурсы				
38.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,147186	0	0
39	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1443**	**211388**	**30 503**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
40	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**196,35**	**448**	**87 965**
		неучтенные ресурсы				
40.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	18,829965	23678	445 856
41	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**785,4**	**9**	**7 069**
		неучтенные ресурсы				
41.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	9,11064	23678	215 722
42	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,04125**	**51840**	**2 138**
		неучтенные ресурсы				
42.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,042075	0	0
43	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,04125**	**211388**	**8 720**
44	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**196,35**	**463**	**90 910**
		неучтенные ресурсы				
44.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	18,594345	23886	444 145

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-02-06
(Локальный сметный расчет)

на Переезд ТИП В-3 - 3 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**20203,470**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1156,888**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,444**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**20 203 470**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**157 531**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**157 531**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**303**	**352**	**106 656**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**42,3**	**91**	**3 849**
3	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**42,3**	**631**	**26 691**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**260,7**	**78**	**20 335**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Монолитные элементы водоприемной части, ИТОГО:	тенге			**1 646 939**
		Подраздел 2.1. Откосные стенки, ИТОГО	тенге			**678 448**
5	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**6,3**	**665**	**4 190**
6	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,63**	**7370**	**4 643**
		неучтенные ресурсы				
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,6615	8382	5 545
7	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1,26**	**631**	**795**
8	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**6,42**	**37063**	**237 944**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,5163	28842	187 943
9	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,39072**	**114182**	**44 613**
10	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,033**	**301416**	**9 947**
11	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,35772**	**286064**	**102 331**
12	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**21,42**	**3758**	**80 496**
		Подраздел 2.2. Портальная стенка, ИТОГО	тенге			**724 941**
13	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**11,1**	**665**	**7 382**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
14	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,11**	**7370**	**8 181**
		неучтенные ресурсы				
14.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1655	8382	9 769
15	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**2,22**	**631**	**1 401**
16	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**7,2**	**37063**	**266 854**
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	7,308	28842	210 777
17	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,3246**	**114182**	**37 063**
18	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,03037**	**301416**	**9 155**
19	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,29423**	**286064**	**84 168**
20	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 2.3. Монолитное дно, ИТОГО	тенге			**243 551**
21	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**16,56**	**665**	**11 012**
22	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,65**	**7370**	**12 161**
		неучтенные ресурсы				
22.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,7325	8382	14 522

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
23	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**3,3**	**631**	**2 082**
24	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**3,3**	**13191**	**43 530**
		неучтенные ресурсы				
24.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,3495	28842	96 606
25	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,1581**	**114182**	**18 052**
26	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,02332**	**301416**	**7 030**
27	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,13478**	**286064**	**38 555**
		Раздел 3. Основание под переезд, ИТОГО:	тенге			**457 292**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**457 292**
28	**6101-0109-0101** **Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**91,83**	**4**	**367**
29	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**9,183**	**7370**	**67 679**
		неучтенные ресурсы				
29.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9,64215	8382	80 821
30	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**18,366**	**631**	**11 589**
31	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**8,667**	**8240**	**71 416**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,84034	25499	225 420
		Раздел 4. Сборные ж/б элементы, ИТОГО:	тенге			**17 941 707**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**17 941 707**
32	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =12**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**29,376**	**45465**	**1 335 580**
33	**241-702-0206 (основной ресурс) Коб=12**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**90**	**147966**	**13 316 940**
34	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**145,2**	**91**	**13 213**
35	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**145,2**	**631**	**91 621**
36	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**270**	**3758**	**1 014 660**
37	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**43,8**	**3234**	**141 649**
		неучтенные ресурсы				
37.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	53,436	8382	447 901
38	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,17013**	**51840**	**8 820**
		неучтенные ресурсы				
38.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,1735326	0	0
39	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,17013**	**211388**	**35 963**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
40	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**231,45**	**448**	**103 690**
		неучтенные ресурсы				
40.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	22,196055	23678	525 558
41	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**925,8**	**9**	**8 332**
		неучтенные ресурсы				
41.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	10,73928	23678	254 285
42	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,0486**	**51840**	**2 519**
		неучтенные ресурсы				
42.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,049572	0	0
43	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0486**	**211388**	**10 273**
44	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**231,45**	**463**	**107 161**
		неучтенные ресурсы				
44.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	21,918315	23886	523 541

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-02-07
(Локальный сметный расчет)

на Водовыпускное сооружение на монолитный ж/б канал - 28 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**20139,271**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3114,576**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,140**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**20 139 271**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**74 424**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**74 424**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**168**	**352**	**59 136**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**168**	**91**	**15 288**
		Раздел 2. Монолитные элементы водоприемной части, ИТОГО:	тенге			**4 292 904**
		Подраздел 2.1. Откосы, ИТОГО	тенге			**2 750 914**
3	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**302,4**	**665**	**201 096**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-07

1	2	3	4	5	6	7
4	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**30,24**	**7370**	**222 869**
		неучтенные ресурсы				
4.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	31,752	8382	266 145
5	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**60,48**	**631**	**38 163**
6	**1137-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**31,08**	**28055**	**871 949**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	31,5462	28842	909 856
7	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,60172**	**114182**	**68 706**
8	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,60172**	**286064**	**172 130**
		Подраздел 2.2. Дно, ИТОГО	тенге			**1 541 991**
9	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**133**	**665**	**88 445**
10	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**13,3**	**7370**	**98 021**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	13,965	8382	117 055
11	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**26,6**	**631**	**16 785**
12	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**13,3**	**13191**	**175 440**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-07

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
12.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	13,4995	28842	389 353
13	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**1,64122**	**114182**	**187 398**
14	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**1,64122**	**286064**	**469 494**
		Раздел 3. Монолитные элементы водовыпускной части, ИТОГО:	тенге			**4 782 444**
		Подраздел 3.1. Стенка, ИТОГО	тенге			**3 081 382**
15	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**33,6**	**665**	**22 344**
16	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**3,36**	**7370**	**24 763**
		неучтенные ресурсы				
16.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,528	8382	29 572
17	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**6,72**	**631**	**4 240**
18	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**29,4**	**37063**	**1 089 652**
		неучтенные ресурсы				
18.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	29,841	28842	860 674
19	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**1,59432**	**114182**	**182 043**
20	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,15915**	**301416**	**47 971**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-07

1	2	3	4	5	6	7
21	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**1,43237**	**286064**	**409 749**
22	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**109,2**	**3758**	**410 374**
		Подраздел 3.2. Дно выпускной части, ИТОГО	тенге			**23 686**
23	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,28**	**7370**	**2 064**
		неучтенные ресурсы				
23.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,294	8382	2 464
24	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,56**	**631**	**353**
25	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,28**	**13191**	**3 693**
		неучтенные ресурсы				
25.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,2842	28842	8 197
26	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,01728**	**114182**	**1 973**
27	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01728**	**286064**	**4 942**
		Подраздел 3.3. Откосы, ИТОГО	тенге			**761 117**
28	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**52,36**	**665**	**34 819**
29	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**5,236**	**7370**	**38 589**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-07

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
29.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5,4978	8382	46 083
30	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**10,472**	**631**	**6 608**
31	**1137-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**5,236**	**28055**	**146 896**
		неучтенные ресурсы				
31.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	5,31454	28842	153 282
32	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,26536**	**114182**	**30 299**
33	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,26536**	**286064**	**75 909**
34	**1142-0101-0404** **Кклим = 1,08**	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	**м3**	**16,8**	**6212**	**104 362**
35	**211-701-0101** **(основной ресурс)**	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**1 м3**	**16,8**	**7397**	**124 270**
		Подраздел 3.4. Плита мостовая, ИТОГО	тенге			**182 508**
36	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**2,24**	**13191**	**29 548**
		неучтенные ресурсы				
36.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,2736	28842	65 575
37	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,21728**	**114182**	**24 809**
38	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,02736**	**301416**	**8 246**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-07

1	2	3	4	5	6	7
39	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,18992**	**286064**	**54 330**
		Подраздел 3.5. Зуб, ИТОГО	тенге			**733 751**
40	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Зуб (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**6,664**	**37063**	**246 988**
		неучтенные ресурсы				
40.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,76396	28842	195 086
41	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,20558**	**114182**	**23 473**
42	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,20558**	**286064**	**58 808**
43	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**55,72**	**3758**	**209 396**
		Раздел 4. Стальные элементы, ИТОГО:	тенге			**10 989 499**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**10 989 499**
44	**1322-0205-0101 Кклим = 1,06**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**	**2,534**	**1288279**	**3 264 499**
45	**290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)**	**Плоский затвор глубинный ГС 40х100**	**1 шт.**	**28**	**275892,86**	**7 725 000**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-02-08
(Локальный сметный расчет)

на Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-5А, Тип-6А

Основание:

Сметная стоимость	**26268,301**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3810,053**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,491**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**26 268 301**
		Раздел 1. Трубчатый переезд тип-2 - 7 шт., ИТОГО:	тенге			**3 924 144**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**48 782**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**60,62**	**352**	**21 338**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**33,81**	**665**	**22 484**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**17,85**	**91**	**1 624**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**42,77**	**78**	**3 336**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**1 453 953**
5	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,03**	**7370**	**14 961**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,1315	8382	17 866
6	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**14,7**	**37063**	**544 826**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	14,9205	27870	415 834
7	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,36176**	**114182**	**41 306**
8	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,36176**	**286064**	**103 487**
9	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**84**	**3758**	**315 672**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**2 421 409**
10	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,38**	**7370**	**17 541**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,499	8382	20 947
11	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**2,38**	**8240**	**19 611**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,4276	27531	66 834

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
12	1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =4	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	5,32	45465	241 874
13	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	28	20069	561 932
14	1130-0401-0101 Кклим = 1,08	Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)	м3 железобетонных блоков	1,82	22112	40 244
15	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	7	39501	276 507
16	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	77	3758	289 366
17	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	18,48	8688	160 554
18	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	18,48	264	4 879
19	1108-0201-0703 Кклим = 1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,98	271288	265 862
20	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	7	36367	254 569
21	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	14,91	13460	200 689
		Раздел 2. Трубчатый переезд тип-3 - 5 шт., ИТОГО:	тенге			4 593 817
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			51 565
22	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	60,1	352	21 155

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
23	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**38,3**	**665**	**25 470**
24	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**19,4**	**91**	**1 765**
25	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**40,7**	**78**	**3 175**
		Подраздел 2.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**1 608 573**
26	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,45**	**7370**	**10 687**
		неучтенные ресурсы				
26.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,5225	8382	12 762
27	**1137-0401-0104** **Кклим = 1,08**	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**10,5**	**91352**	**959 196**
		неучтенные ресурсы				
27.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	10,6575	27870	297 025
28	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,2584**	**114182**	**29 505**
29	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,2584**	**286064**	**73 919**
30	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**60**	**3758**	**225 480**
		Подраздел 2.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**2 933 679**
31	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,7**	**7370**	**19 899**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,835	8382	23 763
32	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**2,7**	**8240**	**22 248**
		неучтенные ресурсы				
32.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,754	27531	75 820
33	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =6**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**5,7**	**45465**	**259 151**
34	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**30**	**20069**	**602 070**
35	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**2,6**	**22112**	**57 491**
36	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**10**	**39501**	**395 010**
37	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**88**	**3758**	**330 704**
38	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**19,8**	**8688**	**172 022**
39	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**19,8**	**264**	**5 227**
40	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**1,4**	**271288**	**379 803**
41	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**10**	**36367**	**363 670**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
42	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**16,85**	**13460**	**226 801**
		Раздел 3. Трубчатый переезд тип-4 - 5 шт., ИТОГО:	тенге			**4 281 599**
		Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**57 500**
43	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**66,1**	**352**	**23 267**
44	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**43,3**	**665**	**28 795**
45	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**21,75**	**91**	**1 979**
46	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**44,35**	**78**	**3 459**
		Подраздел 3.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**1 038 539**
47	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,45**	**7370**	**10 687**
		неучтенные ресурсы				
47.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,5225	8382	12 762
48	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**10,5**	**37063**	**389 162**
		неучтенные ресурсы				
48.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	10,6575	27870	297 025
49	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,2584**	**114182**	**29 505**
50	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,2584**	**286064**	**73 919**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
51	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**60**	**3758**	**225 480**
		Подраздел 3.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**3 185 560**
52	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**3,05**	**7370**	**22 479**
		неучтенные ресурсы				
52.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,2025	8382	26 843
53	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**3,05**	**8240**	**25 132**
		неучтенные ресурсы				
53.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,111	27531	85 649
54	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**6,65**	**45465**	**302 342**
55	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**35**	**20069**	**702 415**
56	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**2,6**	**22112**	**57 491**
57	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**10**	**39501**	**395 010**
58	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**99**	**3758**	**372 042**
59	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**22**	**8688**	**191 136**
60	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**22**	**264**	**5 808**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
61	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**1,4**	**271288**	**379 803**
62	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**10**	**36367**	**363 670**
63	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**19**	**13460**	**255 740**
		Раздел 4. Трубчатый переезд тип-4А - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**1 001 243**
		Подраздел 4.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**11 500**
64	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**13,22**	**352**	**4 653**
65	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**8,66**	**665**	**5 759**
66	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**4,35**	**91**	**396**
67	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,87**	**78**	**692**
		Подраздел 4.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
68	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
68.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
69	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
69.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
70	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
71	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
72	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 4.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**782 035**
73	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,61**	**7370**	**4 496**
		неучтенные ресурсы				
73.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,6405	8382	5 369
74	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,61**	**8240**	**5 026**
		неучтенные ресурсы				
74.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,6222	27531	17 130
75	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**1,33**	**45465**	**60 468**
76	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**7**	**20069**	**140 483**
77	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**0,52**	**22112**	**11 498**
78	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**2**	**39501**	**79 002**
79	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**19,8**	**3758**	**74 408**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
80	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,4**	**8688**	**38 227**
81	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**4,4**	**264**	**1 162**
82	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,28**	**271288**	**75 961**
83	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**2**	**36367**	**72 734**
84	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**9,7**	**91**	**883**
85	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**1,9**	**13460**	**25 574**
86	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,01397**	**51840**	**724**
		неучтенные ресурсы				
86.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0142494	0	0
87	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,01397**	**211388**	**2 953**
88	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**19**	**448**	**8 512**
		неучтенные ресурсы				
88.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,8221	23678	43 144
89	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**76**	**9**	**684**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
89.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,8816	23678	20 875
90	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00399**	**51840**	**207**
		неучтенные ресурсы				
90.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0040698	0	0
91	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00399**	**211388**	**843**
92	**6201-0602-0308 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**19**	**463**	**8 797**
		неучтенные ресурсы				
92.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,7993	23886	42 978
93	**6201-0801-0301 Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**6041**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
93.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
94	**251-201-0701 (основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500x120x1мм**	**1 шт.**	**4**	**3933**	**15 732**
		Раздел 5. Трубчатый переезд тип-5 - 4 шт., ИТОГО:	тенге			**5 377 588**
		Подраздел 5.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**72 770**
95	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**79,8**	**352**	**28 090**
96	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**57,28**	**665**	**38 091**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
97	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**28,04**	**91**	**2 552**
98	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**51,76**	**78**	**4 037**
		Подраздел 5.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**830 830**
99	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,16**	**7370**	**8 549**
		неучтенные ресурсы				
99.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,218	8382	10 209
100	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**8,4**	**37063**	**311 329**
		неучтенные ресурсы				
100.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,526	27870	237 620
101	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,20672**	**114182**	**23 604**
102	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,20672**	**286064**	**59 135**
103	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**48**	**3758**	**180 384**
		Подраздел 5.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**4 473 989**
104	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**4**	**7370**	**29 480**
		неучтенные ресурсы				
104.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,2	8382	35 204

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
105	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**4**	**8240**	**32 960**
		неучтенные ресурсы				
105.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,08	27531	112 326
106	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =11**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**8,36**	**45465**	**380 087**
107	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**44**	**20069**	**883 036**
108	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**4,16**	**22112**	**91 986**
109	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**16**	**39501**	**632 016**
110	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**132**	**3758**	**496 056**
111	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**28,16**	**8688**	**244 654**
112	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**28,16**	**264**	**7 434**
113	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**2,24**	**271288**	**607 685**
114	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**16**	**36367**	**581 872**
115	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**25,2**	**13460**	**339 192**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 6. Трубчатый переезд тип-5А - 2 шт., ИТОГО:	тенге			**3 116 502**
		Подраздел 6.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**36 385**
116	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**39,9**	**352**	**14 045**
117	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**28,64**	**665**	**19 046**
118	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**14,02**	**91**	**1 276**
119	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**25,88**	**78**	**2 019**
		Подраздел 6.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**415 416**
120	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,58**	**7370**	**4 275**
		неучтенные ресурсы				
120.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,609	8382	5 105
121	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,2**	**37063**	**155 665**
		неучтенные ресурсы				
121.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,263	27870	118 810
122	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10336**	**114182**	**11 802**
123	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10336**	**286064**	**29 568**
124	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 6.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**2 664 701**
125	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2**	**7370**	**14 740**
		неучтенные ресурсы				
125.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,1	8382	17 602
126	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**2**	**8240**	**16 480**
		неучтенные ресурсы				
126.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,04	27531	56 163
127	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =11**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**4,18**	**45465**	**190 044**
128	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**22**	**20069**	**441 518**
129	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**2,08**	**22112**	**45 993**
130	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**8**	**39501**	**316 008**
131	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**66**	**3758**	**248 028**
132	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**14,08**	**8688**	**122 327**
133	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**14,08**	**264**	**3 717**
134	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**1,12**	**271288**	**303 843**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
135	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**8**	**36367**	**290 936**
136	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**28,6**	**91**	**2 603**
137	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**6,3**	**13460**	**84 798**
138	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,0463**	**51840**	**2 400**
		неучтенные ресурсы				
138.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,047226	0	0
139	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0463**	**211388**	**9 787**
140	**6201-0602-0306 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**63**	**448**	**28 224**
		неучтенные ресурсы				
140.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	6,0417	23678	143 055
141	**6201-0602-0406 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**252**	**9**	**2 268**
		неучтенные ресурсы				
141.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	2,9232	23678	69 216
142	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,01324**	**51840**	**686**
		неучтенные ресурсы				
142.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0135048	0	0

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
143	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,01324**	**211388**	**2 799**
144	**6201-0602-0308 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**63**	**463**	**29 169**
		неучтенные ресурсы				
144.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	5,9661	23886	142 506
145	**6201-0801-0301 Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**8**	**6041**	**48 328**
		неучтенные ресурсы				
145.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
146	**251-201-0701 (основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500x120x1мм**	**1 шт.**	**8**	**3933**	**31 464**
		Раздел 7. Трубчатый переезд тип-6А - 2 шт., ИТОГО:	тенге			**3 973 407**
		Подраздел 7.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**46 000**
147	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**52,88**	**352**	**18 614**
148	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**34,64**	**665**	**23 036**
149	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**17,4**	**91**	**1 583**
150	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**35,48**	**78**	**2 767**
		Подраздел 7.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**415 416**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
151	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,58**	**7370**	**4 275**
		неучтенные ресурсы				
151.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,609	8382	5 105
152	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,2**	**37063**	**155 665**
		неучтенные ресурсы				
152.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,263	27870	118 810
153	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10336**	**114182**	**11 802**
154	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10336**	**286064**	**29 568**
155	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 7.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**3 511 991**
156	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,52**	**7370**	**18 572**
		неучтенные ресурсы				
156.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,646	8382	22 179
157	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**2,52**	**8240**	**20 765**
		неучтенные ресурсы				
157.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,5704	27531	70 766
158	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =13**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**4,94**	**45465**	**224 597**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
159	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**26**	**20069**	**521 794**
160	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**3,12**	**22112**	**68 989**
161	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**12**	**39501**	**474 012**
162	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**83,6**	**3758**	**314 169**
163	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**17,6**	**8688**	**152 909**
164	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**17,6**	**264**	**4 646**
165	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**1,68**	**271288**	**455 764**
166	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**12**	**36367**	**436 404**
167	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**7,92**	**13460**	**106 603**
168	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,05814**	**51840**	**3 014**
		неучтенные ресурсы				
168.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0593028	0	0
169	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,05814**	**211388**	**12 290**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
170	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**79,1**	**448**	**35 437**
		неучтенные ресурсы				
170.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	7,58569	23678	179 614
171	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**316,4**	**9**	**2 848**
		неучтенные ресурсы				
171.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,67024	23678	86 904
172	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,01662**	**51840**	**862**
		неучтенные ресурсы				
172.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0169524	0	0
173	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,01662**	**211388**	**3 513**
174	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**79,1**	**463**	**36 623**
		неучтенные ресурсы				
174.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	7,49077	23886	178 925
175	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**8**	**6041**	**48 328**
		неучтенные ресурсы				
175.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
176	**251-201-0701 (основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500x120x1мм**	**1 шт.**	**8**	**3933**	**31 464**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-02-09
(Локальный сметный расчет)

на Переезд на ПК 0+60, ПК 7+30 - 2 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**32111,906**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1652,616**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,629**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**32 111 906**
		Раздел 1. Переезд на ПК 0+60, ПК 7+30 - 2 шт., ИТОГО:	тенге			**32 111 906**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**237 381**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**508,52**	**352**	**178 999**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**70,98**	**91**	**6 459**
3	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**28,2**	**631**	**17 794**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**437,54**	**78**	**34 128**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-09

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные откосные стенки, ИТОГО	тенге			**452 297**
5	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**4,2**	**665**	**2 793**
6	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,42**	**7370**	**3 095**
		неучтенные ресурсы				
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,441	8382	3 696
7	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,84**	**631**	**530**
8	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,28**	**37063**	**158 630**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,3442	28842	125 295
9	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,26048**	**114182**	**29 742**
10	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,022**	**301416**	**6 631**
11	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,23848**	**286064**	**68 221**
12	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**14,28**	**3758**	**53 664**
		Подраздел 1.3. Монолитная портальная стенка, ИТОГО	тенге			**483 294**
13	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**7,4**	**665**	**4 921**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-09

1	2	3	4	5	6	7
14	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,74**	**7370**	**5 454**
		неучтенные ресурсы				
14.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,777	8382	6 513
15	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1,48**	**631**	**934**
16	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,8**	**37063**	**177 902**
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,872	28842	140 518
17	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,2164**	**114182**	**24 709**
18	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,02025**	**301416**	**6 103**
19	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,19615**	**286064**	**56 112**
20	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**16**	**3758**	**60 128**
		Подраздел 1.4. Монолитное дно, ИТОГО	тенге			**155 068**
21	**6101-0109-0101 Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**11,04**	**4**	**44**
22	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,1**	**7370**	**8 107**
		неучтенные ресурсы				
22.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,155	8382	9 681

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-09

1	2	3	4	5	6	7
23	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**2,2**	**631**	**1 388**
24	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**2,2**	**13191**	**29 020**
		неучтенные ресурсы				
24.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,233	28842	64 404
25	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,1054**	**114182**	**12 035**
26	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01555**	**301416**	**4 686**
27	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,08985**	**286064**	**25 703**
		Подраздел 1.5. Основание под переезд, ИТОГО	тенге			**874 104**
28	**6101-0109-0101** **Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**169**	**4**	**676**
29	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**16,9**	**7370**	**124 553**
		неучтенные ресурсы				
29.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	17,745	8382	148 739
30	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**33,8**	**631**	**21 328**
31	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**16,9**	**8240**	**139 256**
		неучтенные ресурсы				
31.1	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	17,238	25499	439 552

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-09

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.6. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**29 909 762**
32	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =30**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**48,96**	**45465**	**2 225 966**
33	**241-702-0206 (основной ресурс) Коб=30**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**150**	**147966**	**22 194 900**
34	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**243,68**	**91**	**22 175**
35	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**243,68**	**631**	**153 762**
36	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**450**	**3758**	**1 691 100**
37	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**73,5**	**3234**	**237 699**
		неучтенные ресурсы				
37.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	89,67	8382	751 614
38	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,28342**	**51840**	**14 692**
		неучтенные ресурсы				
38.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,2890884	0	0
39	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,28342**	**211388**	**59 912**
40	**6201-0602-0306 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**385,6**	**448**	**172 749**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-09

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
40.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	36,97904	23678	875 590
41	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**1542,4**	**9**	**13 882**
		неучтенные ресурсы				
41.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	17,89184	23678	423 643
42	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,08098**	**51840**	**4 198**
		неучтенные ресурсы				
42.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0825996	0	0
43	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,08098**	**211388**	**17 118**
44	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**385,6**	**463**	**178 533**
		неучтенные ресурсы				
44.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	36,51632	23886	872 229

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-02-10
(Локальный сметный расчет)

на Сбросное сооружение на ПК 35+71 на лоток Б3 - 1 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**78,507**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**13,703**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,005**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**78 507**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**78 507**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**78 507**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**5**	**352**	**1 760**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**5**	**91**	**455**
3	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,085**	**7370**	**626**
		неучтенные ресурсы				
3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,08925	8382	748

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-10

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,17**	**631**	**107**
5	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**0,58**	**37063**	**21 497**
		неучтенные ресурсы				
5.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,5887	28842	16 979
6	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,0122**	**114182**	**1 393**
7	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0122**	**286064**	**3 490**
8	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**4,929**	**3758**	**18 523**
9	**1142-0101-0404** **Кклим = 1,08**	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	**м3**	**0,95**	**6212**	**5 901**
10	**211-701-0101** **(основной ресурс)**	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**1 м3**	**0,95**	**7397**	**7 027**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-03-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 25+48

Основание:

Сметная стоимость	**3357,466**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1431,511**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,514**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 357 466**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 357 466**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 357 466**
1	**6101-0301-0501** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 16 см**	**шт.**	**30**	**744**	**22 320**
2	**6101-0301-0503** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 32 см**	**шт.**	**10**	**1205**	**12 050**
3	**6101-0301-0504** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев свыше 32 см**	**шт.**	**7**	**1993**	**13 951**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0301-0302** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см**	**шт.**	**30**	**540**	**16 200**
5	**6101-0301-0306** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см**	**шт.**	**10**	**1954**	**19 540**
6	**6101-0301-0307** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см**	**шт.**	**7**	**3356**	**23 492**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**6,34**	**255**	**1 617**
8	**412-101-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**44,38**	**64**	**2 840**
9	**6104-0801-0211** **Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;**	**Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя**	**м**	**154**	**7131**	**1 098 174**
		неучтенные ресурсы				
9.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	0	0	0
9.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	0	0	0
10	**6104-0801-0211** **Кклим = 1,08**	**Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя**	**м**	**154**	**11725**	**1 805 650**
		неучтенные ресурсы				
10.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	51,282	0	0
10.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	220,22	0	0
11	**1220-0101-0104** **Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**27**	**11136**	**300 672**
12	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**64**	**255**	**16 320**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
13	**412-102-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**448**	**55**	**24 640**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-03-02
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 7+88 (ЛР-6)

Основание:

Сметная стоимость	**31902,668**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4006,4**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,574**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**31 902 668**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**4 948 826**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 948 826**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**5358,4**	**352**	**1 886 157**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**3309,6**	**91**	**301 174**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**3309,6**	**44**	**145 622**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**3309,6**	**631**	**2 088 358**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2048,8**	**78**	**159 806**
6	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2048,8**	**49**	**100 391**
7	**6101-0109-0101** **Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**1891,2**	**4**	**7 565**
8	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**29,8**	**631**	**18 804**
9	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**14,9**	**7370**	**109 813**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	15,645	8382	131 136
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**26 953 842**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**26 953 842**
10	**1137-0401-0202** **Кклим = 1,08**	**Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков**	**м3 сборных конструкций**	**14,8**	**24058**	**356 058**
11	**225-107-0115** **(основной ресурс)**	**Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Ф12**	**1 шт.**	**133**	**26892**	**3 576 636**
12	**1137-0401-0211** **Кклим = 1,08**	**Стойки опор, рам из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**4,1**	**119065**	**488 167**
13	**225-110-0202** **(основной ресурс)**	**Стойка-колонна под параболические лотки ГОСТ 23899-79 (К8.2.5)**	**1 м3**	**4,1**	**220125**	**902 512**
14	**1137-0401-0204** **Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной (ЛР-6)**	**м3 сборных конструкций**	**75**	**47658**	**3 574 350**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-02

1	2	3	4	5	6	7
15	**225-110-0101 (основной ресурс) Коб=132**	**Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76 (ЛР-6)**	**1 м**	**789,36**	**14963**	**11 811 194**
16	**212-401-0104 (основной ресурс)**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**0,6**	**24013**	**14 408**
17	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,798**	**10100**	**8 060**
		неучтенные ресурсы				
17.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,81396	24460	19 909
18	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**1587,7**	**3758**	**5 966 577**
19	**261-105-0615 (основной ресурс)**	**Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм**	**1 м**	**266**	**160**	**42 560**
20	**261-107-0747 (основной ресурс)**	**Резина прессованная**	**1 кг**	**39,9**	**1505**	**60 050**
21	**235-201-0705 (основной ресурс)**	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-100**	**1 кг**	**266**	**428**	**113 848**
22	**261-105-0501 (основной ресурс)**	**Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83**	**1 кг**	**69,2**	**282**	**19 514**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-03-03
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 7+88 по ПК 16+61 (монолитный ж/б канал)

Основание:

Сметная стоимость	**44796,891**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**8013,642**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**3,172**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**44 796 891**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**11 038 666**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 038 666**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**4734,88**	**352**	**1 666 678**
2	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4734,88**	**78**	**369 321**
3	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4734,88**	**49**	**232 009**
4	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**3800,83**	**665**	**2 527 552**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**161,6**	**631**	**101 970**
6	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство (под лотки Б3)**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**379,76**	**7370**	**2 798 831**
		неучтенные ресурсы				
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	398,748	8382	3 342 306
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**33 758 225**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**33 758 225**
7	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**80,8**	**13191**	**1 065 833**
		неучтенные ресурсы				
7.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	82,012	28842	2 365 390
8	**1137-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**298,96**	**28055**	**8 387 323**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	303,4444	28842	8 751 943
9	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**23,47**	**114182**	**2 679 852**
10	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**23,47**	**286064**	**6 713 922**
11	**6201-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство укрепительных полос из асфальтобетона, ширина 0,5 и 0,75 м, толщина 5 см**	**м2**	**205,2**	**1653**	**339 196**
		неучтенные ресурсы				
11.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	24,624	0	0

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
12	**212-501-0203 (основной ресурс)**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**1 т**	**49,248**	**24635**	**1 213 224**
13	**215-202-0501 (основной ресурс)**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**1 м3**	**20,52**	**109237**	**2 241 543**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-03-04
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 16+61 по ПК 25+48 (Б-3)

Основание:

Сметная стоимость	**20379,907**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3006,331**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,102**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**20 379 907**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**3 833 486**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 833 486**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**4151,16**	**352**	**1 461 208**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**354,8**	**91**	**32 287**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08 Коб =3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**1064,4**	**44**	**46 834**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**354,8**	**631**	**223 879**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3796,36**	**78**	**296 116**
6	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3796,36**	**49**	**186 022**
7	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**656,38**	**665**	**436 493**
8	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**132,1**	**631**	**83 355**
9	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**66**	**7370**	**486 420**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	69,3	8382	580 873
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**16 546 421**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**16 546 421**
10	**1137-0401-0204** **Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной**	**м3 сборных конструкций**	**75,5**	**47658**	**3 598 179**
11	**225-203-0501** **(основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**75,5**	**103218**	**7 792 959**
12	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**1338,7**	**3758**	**5 030 835**
13	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**3,36**	**10100**	**33 936**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,4272	26410	90 512

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-03-05
(Локальный сметный расчет)

на Переезд ТИП В-1 - 2 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**10406,308**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**628,352**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,242**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**10 406 308**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**79 615**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**79 615**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**153,1**	**352**	**53 891**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**21,4**	**91**	**1 947**
3	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**21,4**	**631**	**13 503**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**131,7**	**78**	**10 273**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-05

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Монолитные элементы водоприемной части, ИТОГО:	тенге			**1 097 957**
		Подраздел 2.1. Откосные стенки, ИТОГО	тенге			**452 297**
5	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**4,2**	**665**	**2 793**
6	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,42**	**7370**	**3 095**
		неучтенные ресурсы				
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,441	8382	3 696
7	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,84**	**631**	**530**
8	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,28**	**37063**	**158 630**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,3442	28842	125 295
9	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,26048**	**114182**	**29 742**
10	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,022**	**301416**	**6 631**
11	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,23848**	**286064**	**68 221**
12	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**14,28**	**3758**	**53 664**
		Подраздел 2.2. Портальная стенка, ИТОГО	тенге			**483 294**
13	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**7,4**	**665**	**4 921**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-05

1	2	3	4	5	6	7
14	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,74**	**7370**	**5 454**
		неучтенные ресурсы				
14.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,777	8382	6 513
15	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1,48**	**631**	**934**
16	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,8**	**37063**	**177 902**
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,872	28842	140 518
17	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,2164**	**114182**	**24 709**
18	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,02025**	**301416**	**6 103**
19	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,19615**	**286064**	**56 112**
20	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**16**	**3758**	**60 128**
		Подраздел 2.3. Монолитное дно, ИТОГО	тенге			**162 366**
21	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**11,04**	**665**	**7 342**
22	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,1**	**7370**	**8 107**
		неучтенные ресурсы				
22.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,155	8382	9 681

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-05

1	2	3	4	5	6	7
23	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**2,2**	**631**	**1 388**
24	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**2,2**	**13191**	**29 020**
		неучтенные ресурсы				
24.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,233	28842	64 404
25	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,1054**	**114182**	**12 035**
26	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01555**	**301416**	**4 686**
27	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,08985**	**286064**	**25 703**
		Раздел 3. Основание под переезд, ИТОГО:	тенге			**242 720**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**242 720**
28	**6101-0109-0101** **Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**53,96**	**4**	**216**
29	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**5,396**	**7370**	**39 769**
		неучтенные ресурсы				
29.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5,6658	8382	47 491
30	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**10,792**	**631**	**6 810**
31	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**4,334**	**8240**	**35 712**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-05

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,42068	25499	112 723
		Раздел 4. Сборные ж/б элементы, ИТОГО:	тенге			**8 986 016**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**8 986 016**
32	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =9**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**14,688**	**45465**	**667 790**
33	**241-702-0206 (основной ресурс) Коб=9**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**45**	**147966**	**6 658 470**
34	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**73,36**	**91**	**6 676**
35	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**73,36**	**631**	**46 290**
36	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**136,44**	**3758**	**512 742**
37	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**22,14**	**3234**	**71 601**
		неучтенные ресурсы				
37.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	27,0108	8382	226 405
38	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,0857**	**51840**	**4 443**
		неучтенные ресурсы				
38.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,087414	0	0
39	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0857**	**211388**	**18 116**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-05

1	2	3	4	5	6	7
40	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**116,6**	**448**	**52 237**
		неучтенные ресурсы				
40.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	11,18194	23678	264 766
41	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**466,4**	**9**	**4 198**
		неучтенные ресурсы				
41.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	5,41024	23678	128 104
42	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,02448**	**51840**	**1 269**
		неучтенные ресурсы				
42.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0249696	0	0
43	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,02448**	**211388**	**5 175**
44	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**116,6**	**463**	**53 986**
		неучтенные ресурсы				
44.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	11,04202	23886	263 750

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-03-06
(Локальный сметный расчет)

на Переезд ТИП В-2 - 4 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**14627,778**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**961,759**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,373**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**14 627 778**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**107 548**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**107 548**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**205,6**	**352**	**72 371**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**29,72**	**91**	**2 705**
3	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**29,72**	**631**	**18 753**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**175,88**	**78**	**13 719**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-06

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Монолитные элементы водоприемной части, ИТОГО:	тенге			**2 195 918**
		Подраздел 2.1. Откосные стенки, ИТОГО	тенге			**904 596**
5	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**8,4**	**665**	**5 586**
6	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,84**	**7370**	**6 191**
		неучтенные ресурсы				
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,882	8382	7 393
7	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1,68**	**631**	**1 060**
8	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**8,56**	**37063**	**317 259**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,6884	28842	250 591
9	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,52096**	**114182**	**59 484**
10	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,044**	**301416**	**13 262**
11	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,47696**	**286064**	**136 441**
12	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**28,56**	**3758**	**107 328**
		Подраздел 2.2. Портальная стенка, ИТОГО	тенге			**966 588**
13	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**14,8**	**665**	**9 842**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-06

1	2	3	4	5	6	7
14	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,48**	**7370**	**10 908**
		неучтенные ресурсы				
14.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,554	8382	13 026
15	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**2,96**	**631**	**1 868**
16	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**9,6**	**37063**	**355 805**
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	9,744	28842	281 036
17	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,4328**	**114182**	**49 418**
18	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0405**	**301416**	**12 206**
19	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,3923**	**286064**	**112 224**
20	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**32**	**3758**	**120 256**
		Подраздел 2.3. Монолитное дно, ИТОГО	тенге			**324 734**
21	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**22,08**	**665**	**14 683**
22	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,2**	**7370**	**16 214**
		неучтенные ресурсы				
22.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,31	8382	19 362

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-06

1	2	3	4	5	6	7
23	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**4,4**	**631**	**2 776**
24	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**4,4**	**13191**	**58 040**
		неучтенные ресурсы				
24.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,466	28842	128 808
25	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,2108**	**114182**	**24 070**
26	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0311**	**301416**	**9 373**
27	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,1797**	**286064**	**51 407**
		Раздел 3. Основание под переезд, ИТОГО:	тенге			**323 780**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**323 780**
28	**6101-0109-0101** **Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**72,48**	**4**	**290**
29	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**7,24**	**7370**	**53 359**
		неучтенные ресурсы				
29.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7,602	8382	63 720
30	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**14,48**	**631**	**9 137**
31	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**5,76**	**8240**	**47 462**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-06

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	5,8752	25499	149 812
		Раздел 4. Сборные ж/б элементы, ИТОГО:	тенге			**12 000 533**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**12 000 533**
32	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**19,584**	**45465**	**890 387**
33	**241-702-0206 (основной ресурс) Коб=6**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**60**	**147966**	**8 877 960**
34	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**98,52**	**91**	**8 965**
35	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**98,52**	**631**	**62 166**
36	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**183,24**	**3758**	**688 616**
37	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**29,72**	**3234**	**96 114**
		неучтенные ресурсы				
37.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	36,2584	8382	303 918
38	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,11544**	**51840**	**5 984**
		неучтенные ресурсы				
38.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,1177488	0	0
39	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,11544**	**211388**	**24 403**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-06

1	2	3	4	5	6	7
40	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**157,08**	**448**	**70 372**
		неучтенные ресурсы				
40.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	15,063972	23678	356 685
41	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**628,32**	**9**	**5 655**
		неучтенные ресурсы				
41.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	7,288512	23678	172 577
42	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,033**	**51840**	**1 711**
		неучтенные ресурсы				
42.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,03366	0	0
43	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,033**	**211388**	**6 976**
44	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**157,08**	**463**	**72 728**
		неучтенные ресурсы				
44.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	14,875476	23886	355 316

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-03-07
(Локальный сметный расчет)

на Переезд ТИП В-3 - 1 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**19105,511**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**973,84**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,371**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**19 105 511**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**157 531**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**157 531**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**303**	**352**	**106 656**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**42,3**	**91**	**3 849**
3	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**42,3**	**631**	**26 691**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**260,7**	**78**	**20 335**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-07

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Монолитные элементы водоприемной части, ИТОГО:	тенге			**548 980**
		Подраздел 2.1. Откосные стенки, ИТОГО	тенге			**226 149**
5	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**2,1**	**665**	**1 397**
6	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,21**	**7370**	**1 548**
		неучтенные ресурсы				
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,2205	8382	1 848
7	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,42**	**631**	**265**
8	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,14**	**37063**	**79 315**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1721	28842	62 648
9	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,13024**	**114182**	**14 871**
10	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,011**	**301416**	**3 316**
11	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,11924**	**286064**	**34 110**
12	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**7,14**	**3758**	**26 832**
		Подраздел 2.2. Портальная стенка, ИТОГО	тенге			**241 647**
13	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**3,7**	**665**	**2 461**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-07

1	2	3	4	5	6	7
14	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,37**	**7370**	**2 727**
		неучтенные ресурсы				
14.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3885	8382	3 256
15	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,74**	**631**	**467**
16	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,4**	**37063**	**88 951**
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,436	28842	70 259
17	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,1082**	**114182**	**12 354**
18	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01012**	**301416**	**3 052**
19	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,09808**	**286064**	**28 056**
20	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**8**	**3758**	**30 064**
		Подраздел 2.3. Монолитное дно, ИТОГО	тенге			**81 184**
21	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**5,52**	**665**	**3 671**
22	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,55**	**7370**	**4 054**
		неучтенные ресурсы				
22.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,5775	8382	4 841

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-07

1	2	3	4	5	6	7
23	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1,1**	**631**	**694**
24	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**1,1**	**13191**	**14 510**
		неучтенные ресурсы				
24.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,1165	28842	32 202
25	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,0527**	**114182**	**6 017**
26	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00777**	**301416**	**2 343**
27	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,04493**	**286064**	**12 852**
		Раздел 3. Основание под переезд, ИТОГО:	тенге			**457 292**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**457 292**
28	**6101-0109-0101** **Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**91,83**	**4**	**367**
29	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**9,183**	**7370**	**67 679**
		неучтенные ресурсы				
29.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9,64215	8382	80 821
30	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**18,366**	**631**	**11 589**
31	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**8,667**	**8240**	**71 416**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-07

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,84034	25499	225 420
		Раздел 4. Сборные ж/б элементы, ИТОГО:	тенге			**17 941 707**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**17 941 707**
32	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =12**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**29,376**	**45465**	**1 335 580**
33	**241-702-0206 (основной ресурс) Коб=12**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**90**	**147966**	**13 316 940**
34	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**145,2**	**91**	**13 213**
35	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**145,2**	**631**	**91 621**
36	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**270**	**3758**	**1 014 660**
37	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**43,8**	**3234**	**141 649**
		неучтенные ресурсы				
37.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	53,436	8382	447 901
38	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,17013**	**51840**	**8 820**
		неучтенные ресурсы				
38.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,1735326	0	0
39	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,17013**	**211388**	**35 963**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-07

1	2	3	4	5	6	7
40	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**231,45**	**448**	**103 690**
		неучтенные ресурсы				
40.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	22,196055	23678	525 558
41	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**925,8**	**9**	**8 332**
		неучтенные ресурсы				
41.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	10,73928	23678	254 285
42	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,0486**	**51840**	**2 519**
		неучтенные ресурсы				
42.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,049572	0	0
43	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0486**	**211388**	**10 273**
44	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**231,45**	**463**	**107 161**
		неучтенные ресурсы				
44.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	21,918315	23886	523 541

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-03-08
(Локальный сметный расчет)

на Водовыпускное сооружение на монолитный ж/б канал - 13 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**9350,377**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1446,053**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,529**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**9 350 377**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**34 554**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**34 554**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**78**	**352**	**27 456**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**78**	**91**	**7 098**
		Раздел 2. Монолитные элементы водоприемной части, ИТОГО:	тенге			**1 993 134**
		Подраздел 2.1. Откосы, ИТОГО	тенге			**1 277 210**
3	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**140,4**	**665**	**93 366**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-08

1	2	3	4	5	6	7
4	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**14,04**	**7370**	**103 475**
		неучтенные ресурсы				
4.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	14,742	8382	123 567
5	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**28,08**	**631**	**17 718**
6	**1137-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**14,43**	**28055**	**404 834**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	14,64645	28842	422 433
7	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,27937**	**114182**	**31 899**
8	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,27937**	**286064**	**79 918**
		Подраздел 2.2. Дно, ИТОГО	тенге			**715 924**
9	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**61,75**	**665**	**41 064**
10	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**6,175**	**7370**	**45 510**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6,48375	8382	54 347
11	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**12,35**	**631**	**7 793**
12	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**6,175**	**13191**	**81 454**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-08

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
12.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,267625	28842	180 771
13	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,762**	**114182**	**87 006**
14	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,762**	**286064**	**217 979**
		Раздел 3. Монолитные элементы водовыпускной части, ИТОГО:	тенге			**2 220 422**
		Подраздел 3.1. Стенка, ИТОГО	тенге			**1 430 642**
15	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**15,6**	**665**	**10 374**
16	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,56**	**7370**	**11 497**
		неучтенные ресурсы				
16.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,638	8382	13 730
17	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**3,12**	**631**	**1 969**
18	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**13,65**	**37063**	**505 910**
		неучтенные ресурсы				
18.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	13,85475	28842	399 599
19	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,74022**	**114182**	**84 520**
20	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,07389**	**301416**	**22 272**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-08

1	2	3	4	5	6	7
21	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,66503**	**286064**	**190 241**
22	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**50,7**	**3758**	**190 531**
		Подраздел 3.2. Дно выпускной части, ИТОГО	тенге			**10 998**
23	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,13**	**7370**	**958**
		неучтенные ресурсы				
23.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,1365	8382	1 144
24	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,26**	**631**	**164**
25	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,13**	**13191**	**1 715**
		неучтенные ресурсы				
25.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,13195	28842	3 806
26	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,00802**	**114182**	**916**
27	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00802**	**286064**	**2 295**
		Подраздел 3.3. Откосы, ИТОГО	тенге			**353 375**
28	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**24,31**	**665**	**16 166**
29	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,431**	**7370**	**17 916**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-08

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
29.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,55255	8382	21 395
30	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**4,862**	**631**	**3 068**
31	**1137-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**2,431**	**28055**	**68 202**
		неучтенные ресурсы				
31.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,467465	28842	71 167
32	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,1232**	**114182**	**14 067**
33	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,1232**	**286064**	**35 243**
34	**1142-0101-0404** **Кклим = 1,08**	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	**м3**	**7,8**	**6212**	**48 454**
35	**211-701-0101** **(основной ресурс)**	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**1 м3**	**7,8**	**7397**	**57 697**
		Подраздел 3.4. Плита мостовая, ИТОГО	тенге			**84 736**
36	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**1,04**	**13191**	**13 719**
		неучтенные ресурсы				
36.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,0556	28842	30 446
37	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10088**	**114182**	**11 519**
38	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0127**	**301416**	**3 828**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-08

1	2	3	4	5	6	7
39	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,08818**	**286064**	**25 225**
		Подраздел 3.5. Зуб, ИТОГО	тенге			**340 671**
40	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Зуб (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**3,094**	**37063**	**114 673**
		неучтенные ресурсы				
40.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,14041	28842	90 576
41	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,09545**	**114182**	**10 898**
42	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,09545**	**286064**	**27 304**
43	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**25,87**	**3758**	**97 219**
		Раздел 4. Стальные элементы, ИТОГО:	тенге			**5 102 267**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 102 267**
44	**1322-0205-0101 Кклим = 1,06**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**	**1,1765**	**1288279**	**1 515 660**
45	**290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)**	**Плоский затвор глубинный ГС 40х100**	**1 шт.**	**13**	**275892,86**	**3 586 607**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-03-09
(Локальный сметный расчет)

на Трубчатые переезды Тип-2, Тип-2А, Тип-3, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-5А, Тип-7

Основание:

Сметная стоимость	**22272,234**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3209,906**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,254**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**22 272 234**
		Раздел 1. Трубчатый переезд тип-2 - 3 шт., ИТОГО:	тенге			**1 681 775**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**20 907**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**25,98**	**352**	**9 145**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**14,49**	**665**	**9 636**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**7,65**	**91**	**696**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**18,33**	**78**	**1 430**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**623 123**
5	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,87**	**7370**	**6 412**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,9135	8382	7 657
6	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**6,3**	**37063**	**233 497**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,3945	27870	178 215
7	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,15504**	**114182**	**17 703**
8	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,15504**	**286064**	**44 351**
9	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**36**	**3758**	**135 288**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 037 746**
10	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,02**	**7370**	**7 517**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,071	8382	8 977
11	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,02**	**8240**	**8 405**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,0404	27531	28 643

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
12	1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =4	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	2,28	45465	103 660
13	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	12	20069	240 828
14	1130-0401-0101 Кклим = 1,08	Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)	м3 железобетонных блоков	0,78	22112	17 247
15	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	3	39501	118 503
16	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	33	3758	124 014
17	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	7,92	8688	68 809
18	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	7,92	264	2 091
19	1108-0201-0703 Кклим = 1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,42	271288	113 941
20	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	3	36367	109 101
21	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	6,39	13460	86 009
		Раздел 2. Трубчатый переезд тип-2А - 1 шт., ИТОГО:	тенге			658 657
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			6 969
22	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	8,66	352	3 048

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
23	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**4,83**	**665**	**3 212**
24	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**2,55**	**91**	**232**
25	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,11**	**78**	**477**
		Подраздел 2.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
26	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
26.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
27	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
27.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
28	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
29	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
30	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 2.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**443 981**
31	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,34**	**7370**	**2 506**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,357	8382	2 992
32	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,34**	**8240**	**2 802**
		неучтенные ресурсы				
32.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,3468	27531	9 548
33	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**0,76**	**45465**	**34 553**
34	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**4**	**20069**	**80 276**
35	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**0,26**	**22112**	**5 749**
36	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**1**	**39501**	**39 501**
37	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**11**	**3758**	**41 338**
38	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**2,64**	**8688**	**22 936**
39	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**2,64**	**264**	**697**
40	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,14**	**271288**	**37 980**
41	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**1**	**36367**	**36 367**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
42	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**1,06**	**3234**	**3 428**
		неучтенные ресурсы				
42.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,2932	8382	10 840
43	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00781**	**51840**	**405**
		неучтенные ресурсы				
43.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0079662	0	0
44	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00781**	**211388**	**1 651**
45	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**10,63**	**448**	**4 762**
		неучтенные ресурсы				
45.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,019417	23678	24 138
46	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**42,52**	**9**	**383**
		неучтенные ресурсы				
46.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,493232	23678	11 679
47	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00223**	**51840**	**116**
		неучтенные ресурсы				
47.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0022746	0	0
48	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00223**	**211388**	**471**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
49	**6201-0602-0308 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**10,63**	**463**	**4 922**
		неучтенные ресурсы				
49.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,006661	23886	24 045
50	**6201-0801-0301 Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**6041**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
50.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
51	**251-201-0701 (основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**4**	**3933**	**15 732**
		Раздел 3. Трубчатый переезд тип-3 - 3 шт., ИТОГО:	тенге			**2 756 290**
		Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**30 939**
52	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**36,06**	**352**	**12 693**
53	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**22,98**	**665**	**15 282**
54	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**11,64**	**91**	**1 059**
55	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**24,42**	**78**	**1 905**
		Подраздел 3.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**965 143**
56	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,87**	**7370**	**6 412**
		неучтенные ресурсы				
56.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,9135	8382	7 657

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
57	**1137-0401-0104** **Кклим = 1,08**	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**6,3**	**91352**	**575 518**
		неучтенные ресурсы				
57.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,3945	27870	178 215
58	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,15504**	**114182**	**17 703**
59	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,15504**	**286064**	**44 351**
60	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**36**	**3758**	**135 288**
		Подраздел 3.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 760 208**
61	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,62**	**7370**	**11 939**
		неучтенные ресурсы				
61.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,701	8382	14 258
62	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,62**	**8240**	**13 349**
		неучтенные ресурсы				
62.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,6524	27531	45 492
63	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =6**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**3,42**	**45465**	**155 490**
64	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**18**	**20069**	**361 242**
65	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,56**	**22112**	**34 495**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
66	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**6**	**39501**	**237 006**
67	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**52,8**	**3758**	**198 422**
68	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**11,88**	**8688**	**103 213**
69	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**11,88**	**264**	**3 136**
70	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,84**	**271288**	**227 882**
71	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**6**	**36367**	**218 202**
72	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**10,11**	**13460**	**136 081**
		Раздел 4. Трубчатый переезд тип-4 - 3 шт., ИТОГО:	тенге			**2 568 959**
		Подраздел 4.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**34 500**
73	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**39,66**	**352**	**13 960**
74	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**25,98**	**665**	**17 277**
75	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**13,05**	**91**	**1 188**
76	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**26,61**	**78**	**2 076**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 4.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**623 123**
77	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,87**	**7370**	**6 412**
		неучтенные ресурсы				
77.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,9135	8382	7 657
78	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**6,3**	**37063**	**233 497**
		неучтенные ресурсы				
78.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,3945	27870	178 215
79	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,15504**	**114182**	**17 703**
80	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,15504**	**286064**	**44 351**
81	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**36**	**3758**	**135 288**
		Подраздел 4.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 911 336**
82	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,83**	**7370**	**13 487**
		неучтенные ресурсы				
82.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,9215	8382	16 106
83	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,83**	**8240**	**15 079**
		неучтенные ресурсы				
83.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,8666	27531	51 389

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
84	1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =7	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	3,99	45465	181 405
85	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	21	20069	421 449
86	1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =2	Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)	м3 железобетонных блоков	1,56	22112	34 495
87	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	6	39501	237 006
88	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	59,4	3758	223 225
89	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	13,2	8688	114 682
90	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	13,2	264	3 485
91	1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =2	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,84	271288	227 882
92	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	6	36367	218 202
93	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	11,4	13460	153 444
		Раздел 5. Трубчатый переезд тип-4А - 2 шт., ИТОГО:	тенге			2 002 483
		Подраздел 5.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			23 000
94	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	26,44	352	9 307

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
95	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**17,32**	**665**	**11 518**
96	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**8,7**	**91**	**792**
97	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**17,74**	**78**	**1 384**
		Подраздел 5.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**415 416**
98	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,58**	**7370**	**4 275**
		неучтенные ресурсы				
98.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,609	8382	5 105
99	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,2**	**37063**	**155 665**
		неучтенные ресурсы				
99.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,263	27870	118 810
100	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10336**	**114182**	**11 802**
101	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10336**	**286064**	**29 568**
102	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 5.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 564 067**
103	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,22**	**7370**	**8 991**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
103.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,281	8382	10 737
104	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,22**	**8240**	**10 053**
		неучтенные ресурсы				
104.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,2444	27531	34 260
105	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =7**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,66**	**45465**	**120 937**
106	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**14**	**20069**	**280 966**
107	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,04**	**22112**	**22 996**
108	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**4**	**39501**	**158 004**
109	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**39,6**	**3758**	**148 817**
110	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,8**	**8688**	**76 454**
111	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**8,8**	**264**	**2 323**
112	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,56**	**271288**	**151 921**
113	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**4**	**36367**	**145 468**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
114	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**19,4**	**91**	**1 765**
115	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**3,8**	**13460**	**51 148**
116	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,02794**	**51840**	**1 448**
		неучтенные ресурсы				
116.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0284988	0	0
117	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,02794**	**211388**	**5 906**
118	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**38**	**448**	**17 024**
		неучтенные ресурсы				
118.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,6442	23678	86 287
119	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**152**	**9**	**1 368**
		неучтенные ресурсы				
119.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,7632	23678	41 749
120	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00798**	**51840**	**414**
		неучтенные ресурсы				
120.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0081396	0	0
121	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00798**	**211388**	**1 687**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
122	**6201-0602-0308 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**38**	**463**	**17 594**
		неучтенные ресурсы				
122.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,5986	23886	85 956
123	**6201-0801-0301 Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**8**	**6041**	**48 328**
		неучтенные ресурсы				
123.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
124	**251-201-0701 (основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**8**	**3933**	**31 464**
		Раздел 6. Трубчатый переезд тип-5 - 3 шт., ИТОГО:	тенге			**4 033 192**
		Подраздел 6.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**54 577**
125	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**59,85**	**352**	**21 067**
126	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**42,96**	**665**	**28 568**
127	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**21,03**	**91**	**1 914**
128	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**38,82**	**78**	**3 028**
		Подраздел 6.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**623 123**
129	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,87**	**7370**	**6 412**
		неучтенные ресурсы				
129.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,9135	8382	7 657

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
130	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**6,3**	**37063**	**233 497**
		неучтенные ресурсы				
130.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,3945	27870	178 215
131	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,15504**	**114182**	**17 703**
132	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,15504**	**286064**	**44 351**
133	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**36**	**3758**	**135 288**
		Подраздел 6.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**3 355 492**
134	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**3**	**7370**	**22 110**
		неучтенные ресурсы				
134.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,15	8382	26 403
135	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**3**	**8240**	**24 720**
		неучтенные ресурсы				
135.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,06	27531	84 245
136	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =11**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**6,27**	**45465**	**285 066**
137	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**33**	**20069**	**662 277**
138	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**3,12**	**22112**	**68 989**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
139	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	12	39501	474 012
140	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	99	3758	372 042
141	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	21,12	8688	183 491
142	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	21,12	264	5 576
143	1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =4	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	1,68	271288	455 764
144	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	12	36367	436 404
145	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	18,9	13460	254 394
		Раздел 7. Трубчатый переезд тип-5А - 4 шт., ИТОГО:	тенге			6 233 004
		Подраздел 7.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			72 770
146	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	79,8	352	28 090
147	1101-0107-1802 Кклим = 1,08	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	57,28	665	38 091
148	6101-0106-0201 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м3	28,04	91	2 552
149	1101-0107-1307 Кклим = 1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	51,76	78	4 037

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 7.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**830 830**
150	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,16**	**7370**	**8 549**
		неучтенные ресурсы				
150.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,218	8382	10 209
151	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**8,4**	**37063**	**311 329**
		неучтенные ресурсы				
151.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,526	27870	237 620
152	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,20672**	**114182**	**23 604**
153	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,20672**	**286064**	**59 135**
154	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**48**	**3758**	**180 384**
		Подраздел 7.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**5 329 404**
155	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**4**	**7370**	**29 480**
		неучтенные ресурсы				
155.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,2	8382	35 204
156	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**4**	**8240**	**32 960**
		неучтенные ресурсы				
156.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,08	27531	112 326

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
157	1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =11	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	8,36	45465	380 087
158	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	44	20069	883 036
159	1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =4	Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)	м3 железобетонных блоков	4,16	22112	91 986
160	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	16	39501	632 016
161	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	132	3758	496 056
162	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	28,16	8688	244 654
163	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	28,16	264	7 434
164	1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =4	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	2,24	271288	607 685
165	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	16	36367	581 872
166	6101-0106-0201 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м3	57,2	91	5 205
167	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	12,6	13460	169 596
168	6201-0901-0106 Кклим = 1,08	разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,0926	51840	4 800

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
168.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,094452	0	0
169	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0926**	**211388**	**19 575**
170	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**126**	**448**	**56 448**
		неучтенные ресурсы				
170.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	12,0834	23678	286 111
171	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**504**	**9**	**4 536**
		неучтенные ресурсы				
171.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	5,8464	23678	138 431
172	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,02648**	**51840**	**1 373**
		неучтенные ресурсы				
172.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0270096	0	0
173	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,02648**	**211388**	**5 598**
174	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**126**	**463**	**58 338**
		неучтенные ресурсы				
174.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	11,9322	23886	285 013
175	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**16**	**6041**	**96 656**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
175.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
176	**251-201-0701 (основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**16**	**3933**	**62 928**
		Раздел 8. Трубчатый переезд тип-7 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**2 337 874**
		Подраздел 8.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**36 385**
177	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**39,9**	**352**	**14 045**
178	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**28,64**	**665**	**19 046**
179	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**14,02**	**91**	**1 276**
180	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**25,88**	**78**	**2 019**
		Подраздел 8.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
181	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
181.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
182	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
182.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
183	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
184	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
185	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 8.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**2 093 782**
186	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,95**	**7370**	**14 372**
		неучтенные ресурсы				
186.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,0475	8382	17 162
187	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,95**	**8240**	**16 068**
		неучтенные ресурсы				
187.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,989	27531	54 759
188	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =22**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**4,18**	**45465**	**190 044**
189	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**22**	**20069**	**441 518**
190	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,82**	**22112**	**40 244**
191	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**7**	**39501**	**276 507**
192	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**63,8**	**3758**	**239 760**
193	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**13,2**	**8688**	**114 682**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
194	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**13,2**	**264**	**3 485**
195	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,98**	**271288**	**265 862**
196	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**7**	**36367**	**254 569**
197	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**12,24**	**13460**	**164 750**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-03-10
(Локальный сметный расчет)

на Сбросное сооружение на лоток Б-3 - 1 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**78,507**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**13,703**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,005**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**78 507**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**78 507**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**78 507**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**5**	**352**	**1 760**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**5**	**91**	**455**
3	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,085**	**7370**	**626**
		неучтенные ресурсы				
3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,08925	8382	748

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-10

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,17**	**631**	**107**
5	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**0,58**	**37063**	**21 497**
		неучтенные ресурсы				
5.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,5887	28842	16 979
6	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,0122**	**114182**	**1 393**
7	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0122**	**286064**	**3 490**
8	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**4,929**	**3758**	**18 523**
9	**1142-0101-0404** **Кклим = 1,08**	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	**м3**	**0,95**	**6212**	**5 901**
10	**211-701-0101** **(основной ресурс)**	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**1 м3**	**0,95**	**7397**	**7 027**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-03-11
(Локальный сметный расчет)

на Гидропост на ПК 0+27 - 1 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**212,320**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**39,473**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,015**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**212 320**
		Раздел 1. Гидропост на ветке №1 ПК 0+27 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**212 320**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**6 200**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**10**	**352**	**3 520**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**2**	**665**	**1 330**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**10**	**91**	**910**
4	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**10**	**44**	**440**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-11

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**50 466**
5	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,06**	**7370**	**442**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,063	8382	528
6	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Блок упора (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**0,09**	**37063**	**3 336**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,09135	28842	2 635
7	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,0074**	**114182**	**845**
8	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0074**	**286064**	**2 117**
9	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**0,78**	**3758**	**2 931**
10	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,6**	**13191**	**7 915**
		неучтенные ресурсы				
10.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,609	28842	17 565
11	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,03036**	**114182**	**3 467**
12	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,03036**	**286064**	**8 685**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы и прочее, ИТОГО	тенге			**155 654**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-11

1	2	3	4	5	6	7
13	**1137-0401-0208** **Кклим = 1,08**	**Колодцы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**0,66**	**74319**	**49 051**
14	**225-101-0106** **(основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦ 10-9**	**1 шт.**	**2**	**17870**	**35 740**
15	**225-101-0601** **(основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦД10**	**1 шт.**	**1**	**13967**	**13 967**
16	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**8,249**	**3758**	**31 000**
17	**6301-0105-0402** **Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм**	**км**	**0,00168**	**1371321**	**2 297**
		неучтенные ресурсы				
17.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,69175	0	0
18	**241-201-0107** **(основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х12,5 мм**	**1 м**	**1,675**	**1931**	**3 234**
19	**1134-0203-0101** **Кклим = 1,08**	**Водомерная рейка (Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации)**	**опора**	**1**	**20366**	**20 366**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-03-12
(Локальный сметный расчет)

на Водовыпускное сооружение на ПК 7+77 - 1 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**2494,750**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**345,115**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,131**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 494 750**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**61 463**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**61 463**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**56**	**352**	**19 712**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**22,49**	**91**	**2 047**
3	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**22,49**	**631**	**14 191**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Насыпь. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**33,51**	**78**	**2 614**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-12

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**33,51**	**631**	**21 145**
6	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**22,49**	**78**	**1 754**
		Раздел 2. Монолитные элементы водоприемной части, ИТОГО:	тенге			**1 201 665**
		Подраздел 2.1. Монолитное дно колодца, ИТОГО	тенге			**238 247**
7	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**20**	**665**	**13 300**
8	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2**	**7370**	**14 740**
		неучтенные ресурсы				
8.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,1	8382	17 602
9	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**4**	**631**	**2 524**
10	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**3,05**	**13191**	**40 233**
		неучтенные ресурсы				
10.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,09575	28842	89 288
11	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,15037**	**114182**	**17 170**
12	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,12586**	**286064**	**36 004**
13	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,02451**	**301416**	**7 387**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-12

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 2.2. Входная портальная стенка (ЛР-6), ИТОГО	тенге			**195 495**
14	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,04**	**37063**	**75 609**
		неучтенные ресурсы				
14.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,0706	28842	59 720
15	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,08607**	**114182**	**9 828**
16	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0779**	**286064**	**22 284**
17	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00817**	**301416**	**2 463**
18	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**6,81**	**3758**	**25 592**
		Подраздел 2.3. Входная портальная стенка (труба), ИТОГО	тенге			**347 529**
19	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**3,55**	**37063**	**131 574**
		неучтенные ресурсы				
19.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,60325	28842	103 925
20	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,16813**	**114182**	**19 197**
21	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,15481**	**286064**	**44 286**
22	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01332**	**301416**	**4 015**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-12

1	2	3	4	5	6	7
23	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**11,85**	**3758**	**44 532**
		Подраздел 2.5. Монолитные стенки, ИТОГО	тенге			**186 596**
24	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**1,87**	**37063**	**69 308**
		неучтенные ресурсы				
24.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,89805	28842	54 744
25	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,09728**	**114182**	**11 108**
26	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,08947**	**286064**	**25 594**
27	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00781**	**301416**	**2 355**
28	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**6,25**	**3758**	**23 488**
		Подраздел 2.6. Монолитная подготовка под трубы, ИТОГО	тенге			**48 925**
29	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**1,038**	**665**	**690**
30	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,038**	**7370**	**7 650**
		неучтенные ресурсы				
30.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,0899	8382	9 136
31	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**2,076**	**631**	**1 310**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-12

1	2	3	4	5	6	7
32	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,88**	**8240**	**7 251**
		неучтенные ресурсы				
32.1	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,8976	25499	22 888
		Подраздел 2.7. Выходная портальная стенка (труба), ИТОГО	тенге			**83 602**
33	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**0,85**	**665**	**565**
34	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,09**	**7370**	**663**
		неучтенные ресурсы				
34.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,0945	8382	792
35	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,17**	**631**	**107**
36	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**0,81**	**37063**	**30 021**
		неучтенные ресурсы				
36.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,82215	28842	23 712
37	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,04382**	**114182**	**5 003**
38	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,04027**	**286064**	**11 520**
39	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00355**	**301416**	**1 071**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-12

1	2	3	4	5	6	7
40	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**2,7**	**3758**	**10 147**
		Подраздел 2.8. Дно выпускной части, ИТОГО	тенге			**21 165**
41	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,2**	**7370**	**1 474**
		неучтенные ресурсы				
41.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,21	8382	1 760
42	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,4**	**631**	**252**
43	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,3**	**13191**	**3 957**
		неучтенные ресурсы				
43.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,3045	28842	8 782
44	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,01234**	**114182**	**1 409**
45	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01234**	**286064**	**3 530**
		Подраздел 2.9. Откосы, ИТОГО	тенге			**80 105**
46	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,667**	**7370**	**4 916**
		неучтенные ресурсы				
46.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,70035	8382	5 870
47	**1137-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**1**	**28055**	**28 055**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-12

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
47.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,015	28842	29 275
48	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,02996**	**114182**	**3 420**
49	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,02996**	**286064**	**8 569**
		Раздел 3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО:	тенге			**630 054**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**630 054**
50	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**4,49**	**13460**	**60 435**
51	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**0,93**	**45465**	**42 282**
52	**241-702-0204 (основной ресурс) Коб=3**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**7,5**	**58747**	**440 602**
53	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**23,08**	**3758**	**86 735**
		Раздел 4. Каменная наброска, ИТОГО:	тенге			**127 598**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**127 598**
54	**1142-0101-0404 Кклим = 1,08**	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	**м3**	**9,376**	**6212**	**58 244**
55	**211-701-0101 (основной ресурс)**	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**1 м3**	**9,376**	**7397**	**69 354**
		Раздел 5. Стальные элементы, ИТОГО:	тенге			**473 970**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**473 970**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-12

1	2	3	4	5	6	7
56	**1322-0205-0101** **Кклим = 1,06**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**	**0,1191**	**1288279**	**153 434**
57	**290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)**	**Плоский затвор глубинный ГС 60х150**	**1 шт.**	**1**	**320535,71**	**320 536**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-03-13
(Локальный сметный расчет)

на Переезд на ПК 0+00, 6+29, 7+49 - 3 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**6528,492**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**612,183**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,245**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 528 492**
		Раздел 1. Переезд , ИТОГО:	тенге			**6 528 492**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**184 388**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**168**	**352**	**59 136**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**67,47**	**91**	**6 140**
3	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**67,47**	**631**	**42 574**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Насыпь. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**100,53**	**78**	**7 841**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-13

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**100,53**	**631**	**63 434**
6	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**67,47**	**78**	**5 263**
		Подраздел 1.2. Дно колодца, ИТОГО	тенге			**505 819**
7	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**24,06**	**665**	**16 000**
8	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,406**	**7370**	**17 732**
		неучтенные ресурсы				
8.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,5263	8382	21 175
9	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**4,812**	**631**	**3 036**
10	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**7,218**	**13191**	**95 213**
		неучтенные ресурсы				
10.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	7,32627	28842	211 304
11	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,35196**	**114182**	**40 187**
12	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,03197**	**301416**	**9 636**
13	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,31998**	**286064**	**91 535**
		Подраздел 1.3. Стенки колодца, ИТОГО	тенге			**1 454 448**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-13

1	2	3	4	5	6	7
14	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**15,99**	**37063**	**592 637**
		неучтенные ресурсы				
14.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	16,22985	29020	470 990
15	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,47331**	**114182**	**54 043**
16	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,04582**	**301416**	**13 811**
17	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,42749**	**286064**	**122 289**
18	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**53,4**	**3758**	**200 677**
		Подраздел 1.4. Монолитная подготовка под трубы, ИТОГО	тенге			**159 509**
19	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**3,114**	**665**	**2 071**
20	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**3,114**	**7370**	**22 950**
		неучтенные ресурсы				
20.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,2697	8382	27 407
21	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**6,228**	**631**	**3 930**
22	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**2,64**	**13191**	**34 824**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-13

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
22.1	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,6796	25499	68 327
		Подраздел 1.5. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**4 104 640**
23	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =3**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**7,344**	**45465**	**333 895**
24	**241-702-0206** **(основной ресурс)** **Коб=3**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**22,5**	**147966**	**3 329 235**
25	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**69,24**	**3758**	**260 204**
26	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**13,47**	**13460**	**181 306**
		Подраздел 1.6. Стальные элементы, ИТОГО	тенге			**119 688**
27	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**12**	**6041**	**72 492**
		неучтенные ресурсы				
27.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
28	**251-201-0701** **(основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**12**	**3933**	**47 196**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-03-14
(Локальный сметный расчет)

на Переезд на ПК 0+80 - 1 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**2314,414**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**208,994**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,083**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 314 414**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**61 463**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**61 463**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**56**	**352**	**19 712**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**22,49**	**91**	**2 047**
3	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**22,49**	**631**	**14 191**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Насыпь. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**33,51**	**78**	**2 614**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-14

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**33,51**	**631**	**21 145**
6	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**22,49**	**78**	**1 754**
		Раздел 2. Монолитное дно колодца, ИТОГО:	тенге			**168 607**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**168 607**
7	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**8,02**	**665**	**5 333**
8	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,802**	**7370**	**5 911**
		неучтенные ресурсы				
8.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,8421	8382	7 058
9	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1,604**	**631**	**1 012**
10	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**2,406**	**13191**	**31 738**
		неучтенные ресурсы				
10.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,44209	28842	70 435
11	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,11732**	**114182**	**13 396**
12	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01066**	**301416**	**3 212**
13	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10666**	**286064**	**30 512**
		Раздел 3. Монолитные стенки, ИТОГО:	тенге			**484 817**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-14

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**484 817**
14	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**5,33**	**37063**	**197 546**
		неучтенные ресурсы				
14.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	5,40995	29020	156 997
15	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,15777**	**114182**	**18 014**
16	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01527**	**301416**	**4 604**
17	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,1425**	**286064**	**40 763**
18	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**17,8**	**3758**	**66 892**
		Раздел 4. Монолитная подготовка под трубы, ИТОГО:	тенге			**53 170**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**53 170**
19	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**1,038**	**665**	**690**
20	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,038**	**7370**	**7 650**
		неучтенные ресурсы				
20.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,0899	8382	9 136
21	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**2,076**	**631**	**1 310**
22	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,88**	**13191**	**11 608**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-14

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
22.1	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,8932	25499	22 776
		Раздел 5. Сборные ж/б элементы, ИТОГО:	тенге			**1 506 462**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 506 462**
23	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,448**	**45465**	**111 298**
24	**241-702-0206 (основной ресурс) Коб=3**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**7,5**	**147966**	**1 109 745**
25	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**23,08**	**3758**	**86 735**
26	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**4,49**	**13460**	**60 435**
27	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,01488**	**51840**	**771**
		неучтенные ресурсы				
27.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0151776	0	0
28	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,01488**	**211388**	**3 145**
29	**6201-0602-0306 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**20,25**	**448**	**9 072**
		неучтенные ресурсы				
29.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,941975	23678	45 982
30	**6201-0602-0406 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**81**	**9**	**729**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-14

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
30.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,9396	23678	22 248
31	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00425**	**51840**	**220**
		неучтенные ресурсы				
31.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,004335	0	0
32	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00425**	**211388**	**898**
33	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**20,25**	**463**	**9 376**
		неучтенные ресурсы				
33.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,917675	23886	45 806
		Раздел 6. Стальные элементы, ИТОГО:	тенге			**39 896**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**39 896**
34	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**6041**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
34.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
35	**251-201-0701** **(основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**4**	**3933**	**15 732**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-04-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 25+48

Основание:

Сметная стоимость	**133,080**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**51,294**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,022**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**133 080**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**133 080**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**133 080**
1	**6101-0301-0501** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 16 см**	**шт.**	**5**	**744**	**3 720**
2	**6101-0301-0503** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 32 см**	**шт.**	**4**	**1205**	**4 820**
3	**6101-0301-0504** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев свыше 32 см**	**шт.**	**1**	**1993**	**1 993**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0301-0302** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см**	**шт.**	**5**	**540**	**2 700**
5	**6101-0301-0306** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см**	**шт.**	**4**	**1954**	**7 816**
6	**6101-0301-0307** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см**	**шт.**	**1**	**3356**	**3 356**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**1,37**	**255**	**349**
8	**412-101-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**9,59**	**64**	**614**
9	**1220-0101-0104** **Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**8,5**	**11136**	**94 656**
10	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**20,4**	**255**	**5 202**
11	**412-102-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**142,8**	**55**	**7 854**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-04-02
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 11+84 (ЛР-6)

Основание:

Сметная стоимость	**45960,666**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**5824,657**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,274**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**45 960 666**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**7 565 524**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 565 524**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**8685,6**	**352**	**3 057 331**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**4737,6**	**91**	**431 122**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**4737,6**	**44**	**208 454**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**4737,6**	**631**	**2 989 426**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3948**	**78**	**307 944**
6	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3948**	**49**	**193 452**
7	**6101-0109-0101** **Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**2707,2**	**4**	**10 829**
8	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**42,1**	**631**	**26 565**
9	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**21,05**	**7370**	**155 139**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	22,1025	8382	185 263
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**38 395 142**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**38 395 142**
10	**1137-0401-0202** **Кклим = 1,08**	**Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство без постели с заделкой стыков**	**м3 сборных конструкций**	**21**	**24058**	**505 218**
11	**225-107-0115** **(основной ресурс)**	**Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Ф12**	**1 шт.**	**189**	**26892**	**5 082 588**
12	**1137-0401-0211** **Кклим = 1,08**	**Стойки опор, рам из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**5,9**	**119065**	**702 484**
13	**225-110-0202** **(основной ресурс)**	**Стойка-колонна под параболические лотки ГОСТ 23899-79 (К8.2.5)**	**1 м3**	**5,9**	**220125**	**1 298 738**
14	**1137-0401-0204** **Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной (ЛР-6)**	**м3 сборных конструкций**	**106,8**	**47658**	**5 089 874**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
15	**225-110-0101 (основной ресурс) Коб=188**	**Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76 (ЛР-6)**	**1 м**	**1124,24**	**14963**	**16 822 003**
16	**212-401-0104 (основной ресурс)**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**1 м3**	**0,9**	**24013**	**21 612**
17	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**1,134**	**10100**	**11 453**
		неучтенные ресурсы				
17.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,15668	24460	28 292
18	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**2261,2**	**3758**	**8 497 590**
19	**261-105-0615 (основной ресурс)**	**Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм**	**1 м**	**378**	**160**	**60 480**
20	**261-107-0747 (основной ресурс)**	**Резина прессованная**	**1 кг**	**56,7**	**1505**	**85 334**
21	**235-201-0705 (основной ресурс)**	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-100**	**1 кг**	**378**	**428**	**161 784**
22	**261-105-0501 (основной ресурс)**	**Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83**	**1 кг**	**98,2**	**282**	**27 692**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-04-03
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 11+84 по ПК 21+33 (Б-3)

Основание:

Сметная стоимость	**14209,149**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2055,377**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,783**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**14 209 149**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**1 757 941**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 757 941**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**737,23**	**352**	**259 505**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**275,6**	**91**	**25 080**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**275,6**	**44**	**12 126**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**275,6**	**631**	**173 904**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**461,63**	**78**	**36 007**
6	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**461,63**	**49**	**22 620**
7	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**510,17**	**665**	**339 263**
8	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**102,04**	**631**	**64 387**
9	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**51,02**	**7370**	**376 017**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	53,571	8382	449 032
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**12 451 207**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**12 451 207**
10	**1137-0401-0203** **Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**58,3**	**42552**	**2 480 782**
11	**225-203-0501** **(основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**58,3**	**103218**	**6 017 609**
12	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**1034,1**	**3758**	**3 886 148**
13	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**1,8**	**10100**	**18 180**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,836	26410	48 489

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-04-04
(Локальный сметный расчет)

на Гидропост на ПК 1+76 - 1 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**212,320**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**39,473**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,015**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**212 320**
		Раздел 1. Гидропост на ветке №1 ПК 0+27 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**212 320**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**6 200**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**10**	**352**	**3 520**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**2**	**665**	**1 330**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**10**	**91**	**910**
4	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**10**	**44**	**440**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**50 466**
5	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,06**	**7370**	**442**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,063	8382	528
6	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Блок упора (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**0,09**	**37063**	**3 336**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,09135	28842	2 635
7	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,0074**	**114182**	**845**
8	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0074**	**286064**	**2 117**
9	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**0,78**	**3758**	**2 931**
10	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,6**	**13191**	**7 915**
		неучтенные ресурсы				
10.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,609	28842	17 565
11	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,03036**	**114182**	**3 467**
12	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,03036**	**286064**	**8 685**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы и прочее, ИТОГО	тенге			**155 654**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
13	**1137-0401-0208** **Кклим = 1,08**	**Колодцы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**0,66**	**74319**	**49 051**
14	**225-101-0106** **(основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦ 10-9**	**1 шт.**	**2**	**17870**	**35 740**
15	**225-101-0601** **(основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦД10**	**1 шт.**	**1**	**13967**	**13 967**
16	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**8,249**	**3758**	**31 000**
17	**6301-0105-0402** **Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм**	**км**	**0,00168**	**1371321**	**2 297**
		неучтенные ресурсы				
17.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,69175	0	0
18	**241-201-0107** **(основной ресурс)**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х12,5 мм**	**1 м**	**1,675**	**1931**	**3 234**
19	**1134-0203-0101** **Кклим = 1,08**	**Водомерная рейка (Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации)**	**опора**	**1**	**20366**	**20 366**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-04-05
(Локальный сметный расчет)

на Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-6, Тип-6А, Тип-7

Основание:

Сметная стоимость	**29990,534**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4408,217**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,726**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**29 990 534**
		Раздел 1. Трубчатый переезд тип-2 - 12 шт., ИТОГО:	тенге			**6 727 102**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**83 627**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**103,92**	**352**	**36 580**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**57,96**	**665**	**38 543**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**30,6**	**91**	**2 785**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**73,32**	**78**	**5 719**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**2 492 490**
5	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**3,48**	**7370**	**25 648**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,654	8382	30 628
6	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**25,2**	**37063**	**933 988**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	25,578	27870	712 859
7	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,62016**	**114182**	**70 811**
8	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,62016**	**286064**	**177 405**
9	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**144**	**3758**	**541 152**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**4 150 985**
10	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**4,08**	**7370**	**30 070**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,284	8382	35 908
11	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**4,08**	**8240**	**33 619**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,1616	27531	114 573

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
12	1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =4	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	9,12	45465	414 641
13	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	48	20069	963 312
14	1130-0401-0101 Кклим = 1,08	Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)	м3 железобетонных блоков	3,12	22112	68 989
15	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	12	39501	474 012
16	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	132	3758	496 056
17	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	31,68	8688	275 236
18	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	31,68	264	8 364
19	1108-0201-0703 Кклим = 1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	1,68	271288	455 764
20	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	12	36367	436 404
21	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	25,56	13460	344 038
		Раздел 2. Трубчатый переезд тип-3 - 6 шт., ИТОГО:	тенге			5 512 580
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			61 878
22	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	72,12	352	25 386

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
23	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**45,96**	**665**	**30 563**
24	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**23,28**	**91**	**2 118**
25	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**48,84**	**78**	**3 810**
		Подраздел 2.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**1 930 287**
26	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,74**	**7370**	**12 824**
		неучтенные ресурсы				
26.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,827	8382	15 314
27	**1137-0401-0104** **Кклим = 1,08**	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**12,6**	**91352**	**1 151 035**
		неучтенные ресурсы				
27.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	12,789	27870	356 429
28	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,31008**	**114182**	**35 406**
29	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,31008**	**286064**	**88 703**
30	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**72**	**3758**	**270 576**
		Подраздел 2.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**3 520 416**
31	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**3,24**	**7370**	**23 879**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,402	8382	28 516
32	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**3,24**	**8240**	**26 698**
		неучтенные ресурсы				
32.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,3048	27531	90 984
33	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =6**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**6,84**	**45465**	**310 981**
34	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**36**	**20069**	**722 484**
35	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**3,12**	**22112**	**68 989**
36	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**12**	**39501**	**474 012**
37	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**105,6**	**3758**	**396 845**
38	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**23,76**	**8688**	**206 427**
39	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**23,76**	**264**	**6 273**
40	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**1,68**	**271288**	**455 764**
41	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**12**	**36367**	**436 404**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
42	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**20,22**	**13460**	**272 161**
		Раздел 3. Трубчатый переезд тип-4 - 5 шт., ИТОГО:	тенге			**4 281 599**
		Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**57 500**
43	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**66,1**	**352**	**23 267**
44	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**43,3**	**665**	**28 795**
45	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**21,75**	**91**	**1 979**
46	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**44,35**	**78**	**3 459**
		Подраздел 3.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**1 038 539**
47	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,45**	**7370**	**10 687**
		неучтенные ресурсы				
47.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,5225	8382	12 762
48	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**10,5**	**37063**	**389 162**
		неучтенные ресурсы				
48.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	10,6575	27870	297 025
49	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,2584**	**114182**	**29 505**
50	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,2584**	**286064**	**73 919**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
51	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**60**	**3758**	**225 480**
		Подраздел 3.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**3 185 560**
52	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**3,05**	**7370**	**22 479**
		неучтенные ресурсы				
52.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,2025	8382	26 843
53	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**3,05**	**8240**	**25 132**
		неучтенные ресурсы				
53.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,111	27531	85 649
54	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**6,65**	**45465**	**302 342**
55	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**35**	**20069**	**702 415**
56	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**2,6**	**22112**	**57 491**
57	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**10**	**39501**	**395 010**
58	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**99**	**3758**	**372 042**
59	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**22**	**8688**	**191 136**
60	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**22**	**264**	**5 808**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
61	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**1,4**	**271288**	**379 803**
62	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**10**	**36367**	**363 670**
63	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**19**	**13460**	**255 740**
		Раздел 4. Трубчатый переезд тип-4А - 2 шт., ИТОГО:	тенге			**2 002 483**
		Подраздел 4.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**23 000**
64	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**26,44**	**352**	**9 307**
65	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**17,32**	**665**	**11 518**
66	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**8,7**	**91**	**792**
67	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**17,74**	**78**	**1 384**
		Подраздел 4.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**415 416**
68	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,58**	**7370**	**4 275**
		неучтенные ресурсы				
68.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,609	8382	5 105
69	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,2**	**37063**	**155 665**
		неучтенные ресурсы				
69.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,263	27870	118 810

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
70	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10336**	**114182**	**11 802**
71	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10336**	**286064**	**29 568**
72	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 4.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 564 067**
73	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,22**	**7370**	**8 991**
		неучтенные ресурсы				
73.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,281	8382	10 737
74	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,22**	**8240**	**10 053**
		неучтенные ресурсы				
74.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,2444	27531	34 260
75	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =7**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,66**	**45465**	**120 937**
76	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**14**	**20069**	**280 966**
77	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,04**	**22112**	**22 996**
78	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**4**	**39501**	**158 004**
79	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**39,6**	**3758**	**148 817**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
80	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,8**	**8688**	**76 454**
81	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**8,8**	**264**	**2 323**
82	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,56**	**271288**	**151 921**
83	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**4**	**36367**	**145 468**
84	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**19,4**	**91**	**1 765**
85	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**3,8**	**13460**	**51 148**
86	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,02794**	**51840**	**1 448**
		неучтенные ресурсы				
86.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0284988	0	0
87	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,02794**	**211388**	**5 906**
88	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**38**	**448**	**17 024**
		неучтенные ресурсы				
88.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,6442	23678	86 287
89	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**152**	**9**	**1 368**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
89.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,7632	23678	41 749
90	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00798**	**51840**	**414**
		неучтенные ресурсы				
90.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0081396	0	0
91	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00798**	**211388**	**1 687**
92	**6201-0602-0308 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**38**	**463**	**17 594**
		неучтенные ресурсы				
92.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,5986	23886	85 956
93	**6201-0801-0301 Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**8**	**6041**	**48 328**
		неучтенные ресурсы				
93.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
94	**251-201-0701 (основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500x120x1мм**	**1 шт.**	**8**	**3933**	**31 464**
		Раздел 5. Трубчатый переезд тип-5 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**1 344 398**
		Подраздел 5.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**18 192**
95	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**19,95**	**352**	**7 022**
96	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**14,32**	**665**	**9 523**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
97	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**7,01**	**91**	**638**
98	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**12,94**	**78**	**1 009**
		Подраздел 5.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
99	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
99.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
100	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
100.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
101	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
102	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
103	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 5.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 118 498**
104	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1**	**7370**	**7 370**
		неучтенные ресурсы				
104.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	8382	8 801

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
105	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1**	**8240**	**8 240**
		неучтенные ресурсы				
105.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,02	27531	28 082
106	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =11**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,09**	**45465**	**95 022**
107	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**11**	**20069**	**220 759**
108	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,04**	**22112**	**22 996**
109	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**4**	**39501**	**158 004**
110	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**33**	**3758**	**124 014**
111	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,04**	**8688**	**61 164**
112	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**7,04**	**264**	**1 859**
113	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,56**	**271288**	**151 921**
114	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**4**	**36367**	**145 468**
115	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**6,3**	**13460**	**84 798**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 6. Трубчатый переезд тип-6 - 2 шт., ИТОГО:	тенге			**3 459 920**
		Подраздел 6.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**46 000**
116	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**52,88**	**352**	**18 614**
117	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**34,64**	**665**	**23 036**
118	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**17,4**	**91**	**1 583**
119	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**35,48**	**78**	**2 767**
		Подраздел 6.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**415 416**
120	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,58**	**7370**	**4 275**
		неучтенные ресурсы				
120.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,609	8382	5 105
121	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,2**	**37063**	**155 665**
		неучтенные ресурсы				
121.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,263	27870	118 810
122	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10336**	**114182**	**11 802**
123	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10336**	**286064**	**29 568**
124	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 6.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**2 998 503**
125	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,52**	**7370**	**18 572**
		неучтенные ресурсы				
125.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,646	8382	22 179
126	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**2,52**	**8240**	**20 765**
		неучтенные ресурсы				
126.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,5704	27531	70 766
127	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =13**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**4,94**	**45465**	**224 597**
128	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**26**	**20069**	**521 794**
129	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**3,12**	**22112**	**68 989**
130	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**12**	**39501**	**474 012**
131	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**83,6**	**3758**	**314 169**
132	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**17,6**	**8688**	**152 909**
133	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**17,6**	**264**	**4 646**
134	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**1,68**	**271288**	**455 764**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
135	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**12**	**36367**	**436 404**
136	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**15,82**	**13460**	**212 937**
		Раздел 7. Трубчатый переезд тип-6А - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**1 986 702**
		Подраздел 7.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**23 000**
137	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**26,44**	**352**	**9 307**
138	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**17,32**	**665**	**11 518**
139	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**8,7**	**91**	**792**
140	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**17,74**	**78**	**1 384**
		Подраздел 7.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
141	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
141.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
142	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
142.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
143	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
144	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
145	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 7.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 755 995**
146	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,26**	**7370**	**9 286**
		неучтенные ресурсы				
146.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,323	8382	11 089
147	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,26**	**8240**	**10 382**
		неучтенные ресурсы				
147.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,2852	27531	35 383
148	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =13**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,47**	**45465**	**112 299**
149	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**13**	**20069**	**260 897**
150	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,56**	**22112**	**34 495**
151	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**6**	**39501**	**237 006**
152	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**41,8**	**3758**	**157 084**
153	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,8**	**8688**	**76 454**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
154	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**8,8**	**264**	**2 323**
155	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,84**	**271288**	**227 882**
156	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**6**	**36367**	**218 202**
157	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**3,96**	**13460**	**53 302**
158	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,02907**	**51840**	**1 507**
		неучтенные ресурсы				
158.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0296514	0	0
159	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,02907**	**211388**	**6 145**
160	**6201-0602-0306 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**39,55**	**448**	**17 718**
		неучтенные ресурсы				
160.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,792845	23678	89 807
161	**6201-0602-0406 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**158,2**	**9**	**1 424**
		неучтенные ресурсы				
161.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,83512	23678	43 452
162	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00831**	**51840**	**431**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
162.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0084762	0	0
163	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00831**	**211388**	**1 757**
164	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**39,55**	**463**	**18 312**
		неучтенные ресурсы				
164.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,745385	23886	89 462
165	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**6041**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
165.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
166	**251-201-0701** **(основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**4**	**3933**	**15 732**
		Раздел 8. Трубчатый переезд тип-7 - 2 шт., ИТОГО:	тенге			**4 675 749**
		Подраздел 8.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**72 770**
167	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**79,8**	**352**	**28 090**
168	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**57,28**	**665**	**38 091**
169	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**28,04**	**91**	**2 552**
170	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**51,76**	**78**	**4 037**
		Подраздел 8.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**415 416**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
171	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,58**	**7370**	**4 275**
		неучтенные ресурсы				
171.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,609	8382	5 105
172	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,2**	**37063**	**155 665**
		неучтенные ресурсы				
172.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,263	27870	118 810
173	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10336**	**114182**	**11 802**
174	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10336**	**286064**	**29 568**
175	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 8.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**4 187 563**
176	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**3,9**	**7370**	**28 743**
		неучтенные ресурсы				
176.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,095	8382	34 324
177	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**3,9**	**8240**	**32 136**
		неучтенные ресурсы				
177.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,978	27531	109 518
178	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =22**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**8,36**	**45465**	**380 087**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
179	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**44**	**20069**	**883 036**
180	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**3,64**	**22112**	**80 488**
181	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**14**	**39501**	**553 014**
182	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**127,6**	**3758**	**479 521**
183	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**26,4**	**8688**	**229 363**
184	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**26,4**	**264**	**6 970**
185	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**1,96**	**271288**	**531 724**
186	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**14**	**36367**	**509 138**
187	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**24,48**	**13460**	**329 501**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-04-06
(Локальный сметный расчет)

на Переезд на ПК 0+00, 0+21, 0+91, 5+34, 6+46 - 5 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**10880,821**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1020,305**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,408**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**10 880 821**
		Раздел 1. Переезд , ИТОГО:	тенге			**10 880 821**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**307 313**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**280**	**352**	**98 560**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**112,45**	**91**	**10 233**
3	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**112,45**	**631**	**70 956**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Насыпь. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**167,55**	**78**	**13 069**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**167,55**	**631**	**105 724**
6	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**112,45**	**78**	**8 771**
		Подраздел 1.2. Дно колодца, ИТОГО	тенге			**843 031**
7	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**40,1**	**665**	**26 667**
8	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**4,01**	**7370**	**29 554**
		неучтенные ресурсы				
8.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,2105	8382	35 292
9	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**8,02**	**631**	**5 061**
10	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**12,03**	**13191**	**158 688**
		неучтенные ресурсы				
10.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	12,21045	28842	352 174
11	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,5866**	**114182**	**66 979**
12	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05328**	**301416**	**16 059**
13	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,5333**	**286064**	**152 558**
		Подраздел 1.3. Стенки колодца, ИТОГО	тенге			**2 424 081**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
14	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**26,65**	**37063**	**987 729**
		неучтенные ресурсы				
14.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	27,04975	29020	784 984
15	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,78885**	**114182**	**90 072**
16	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,07637**	**301416**	**23 019**
17	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,71248**	**286064**	**203 815**
18	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**89**	**3758**	**334 462**
		Подраздел 1.4. Монолитная подготовка под трубы, ИТОГО	тенге			**265 849**
19	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**5,19**	**665**	**3 451**
20	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**5,19**	**7370**	**38 250**
		неучтенные ресурсы				
20.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5,4495	8382	45 678
21	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**10,38**	**631**	**6 550**
22	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**4,4**	**13191**	**58 040**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
22.1	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,466	25499	113 879
		Подраздел 1.5. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**6 841 067**
23	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =3**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**12,24**	**45465**	**556 492**
24	**241-702-0206 (основной ресурс) Коб=3**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**37,5**	**147966**	**5 548 725**
25	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**115,4**	**3758**	**433 673**
26	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**22,45**	**13460**	**302 177**
		Подраздел 1.6. Стальные элементы, ИТОГО	тенге			**199 480**
27	**6201-0801-0301 Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**20**	**6041**	**120 820**
		неучтенные ресурсы				
27.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
28	**251-201-0701 (основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**20**	**3933**	**78 660**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-04-07
(Локальный сметный расчет)

на Переезд на ПК 3+61, 4+19 - 2 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**7195,095**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**541,953**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,214**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**7 195 095**
		Раздел 1. Переезд , ИТОГО:	тенге			**7 195 095**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**122 925**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**112**	**352**	**39 424**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**44,98**	**91**	**4 093**
3	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**44,98**	**631**	**28 382**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Насыпь. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**67,02**	**78**	**5 228**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**67,02**	**631**	**42 290**
6	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**44,98**	**78**	**3 508**
		Подраздел 1.2. Дно колодца, ИТОГО	тенге			**337 213**
7	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**16,04**	**665**	**10 667**
8	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,604**	**7370**	**11 821**
		неучтенные ресурсы				
8.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,6842	8382	14 117
9	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**3,208**	**631**	**2 024**
10	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**4,812**	**13191**	**63 475**
		неучтенные ресурсы				
10.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,88418	28842	140 870
11	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,23464**	**114182**	**26 792**
12	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,02131**	**301416**	**6 424**
13	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,21332**	**286064**	**61 023**
		Подраздел 1.3. Стенки колодца, ИТОГО	тенге			**969 632**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
14	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**10,66**	**37063**	**395 092**
		неучтенные ресурсы				
14.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	10,8199	29020	313 993
15	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,31554**	**114182**	**36 029**
16	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,03055**	**301416**	**9 208**
17	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,28499**	**286064**	**81 526**
18	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**35,6**	**3758**	**133 785**
		Подраздел 1.4. Монолитная подготовка под трубы, ИТОГО	тенге			**212 678**
19	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**4,152**	**665**	**2 761**
20	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**4,152**	**7370**	**30 600**
		неучтенные ресурсы				
20.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,3596	8382	36 542
21	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**8,304**	**631**	**5 240**
22	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**3,52**	**13191**	**46 432**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
22.1	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,5728	25499	91 103
		Подраздел 1.5. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**5 472 853**
23	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**9,792**	**45465**	**445 193**
24	**241-702-0206 (основной ресурс) Коб=6**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**30**	**147966**	**4 438 980**
25	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**92,32**	**3758**	**346 939**
26	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**17,96**	**13460**	**241 742**
		Подраздел 1.6. Стальные элементы, ИТОГО	тенге			**79 792**
27	**6201-0801-0301 Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**8**	**6041**	**48 328**
		неучтенные ресурсы				
27.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
28	**251-201-0701 (основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**8**	**3933**	**31 464**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-05-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 25+48

Основание:

Сметная стоимость	**687,005**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**285,868**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,107**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**687 005**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**687 005**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**687 005**
1	**6101-0301-0501** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 16 см**	**шт.**	**3**	**744**	**2 232**
2	**6101-0301-0503** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 32 см**	**шт.**	**5**	**1205**	**6 025**
3	**6101-0301-0504** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев свыше 32 см**	**шт.**	**2**	**1993**	**3 986**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0301-0302 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см**	**шт.**	**3**	**540**	**1 620**
5	**6101-0301-0306 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см**	**шт.**	**5**	**1954**	**9 770**
6	**6101-0301-0307 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см**	**шт.**	**2**	**3356**	**6 712**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**1,94**	**255**	**495**
8	**412-101-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**13,58**	**64**	**869**
9	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**16**	**11136**	**178 176**
10	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**38,4**	**255**	**9 792**
11	**412-102-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**268,8**	**55**	**14 784**
12	**6104-0801-0211 Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;**	**Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя**	**м**	**24**	**7131**	**171 144**
		неучтенные ресурсы				
12.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	0	0	0
12.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	0	0	0
13	**6104-0801-0211 Кклим = 1,08**	**Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя**	**м**	**24**	**11725**	**281 400**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
13.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	7,992	0	0
13.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	34,32	0	0

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-05-02
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 3+63 (монолитный ж/б канал)

Основание:

Сметная стоимость	**17470,145**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3110,198**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,243**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**17 470 145**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**4 019 642**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 019 642**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1094,8**	**352**	**385 370**
2	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1094,8**	**78**	**85 394**
3	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1094,8**	**49**	**53 645**
4	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**1514,68**	**665**	**1 007 262**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**64,4**	**631**	**40 636**
6	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**151,34**	**7370**	**1 115 376**
		неучтенные ресурсы				
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	158,907	8382	1 331 958
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**13 450 504**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**13 450 504**
7	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**32,2**	**13191**	**424 750**
		неучтенные ресурсы				
7.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	32,683	28842	942 643
8	**1137-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**119,14**	**28055**	**3 342 473**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	120,9271	28842	3 487 779
9	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**9,35**	**114182**	**1 067 602**
10	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**9,35**	**286064**	**2 674 698**
11	**6201-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство укрепительных полос из асфальтобетона, ширина 0,5 и 0,75 м, толщина 5 см**	**м2**	**81,7**	**1653**	**135 050**
		неучтенные ресурсы				
11.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	9,804	0	0

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-02

1	2	3	4	5	6	7
12	**212-501-0203 (основной ресурс)**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**1 т**	**19,608**	**24635**	**483 043**
13	**215-202-0501 (основной ресурс)**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**1 м3**	**8,17**	**109237**	**892 466**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-05-03
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 3+63 по ПК 10+95 (Б-3)

Основание:

Сметная стоимость	**12277,260**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1778,903**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,677**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**12 277 260**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**1 591 000**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 591 000**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**630,23**	**352**	**221 841**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**235,6**	**91**	**21 440**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08 Коб =3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**706,8**	**44**	**31 099**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**235,6**	**631**	**148 664**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-03

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**394,63**	**78**	**30 781**
6	**1101-0107-1316 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**394,63**	**49**	**19 337**
7	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**437,3**	**665**	**290 805**
8	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**87,46**	**631**	**55 187**
9	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**47,73**	**7370**	**351 770**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	50,1165	8382	420 077
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**10 686 260**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**10 686 260**
10	**1137-0401-0203 Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**50**	**42552**	**2 127 600**
11	**225-203-0501 (основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**50**	**103218**	**5 160 900**
12	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**886,4**	**3758**	**3 331 091**
13	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**1,8**	**10100**	**18 180**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,836	26410	48 489

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-05-04
(Локальный сметный расчет)

на Переезд ТИП В-2 - 3 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**10959,889**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**716,037**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,277**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**10 959 889**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**80 661**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**80 661**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**154,2**	**352**	**54 278**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**22,29**	**91**	**2 028**
3	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**22,29**	**631**	**14 065**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**131,91**	**78**	**10 289**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-04

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Монолитные элементы водоприемной части, ИТОГО:	тенге			**1 635 993**
		Подраздел 2.1. Откосные стенки, ИТОГО	тенге			**678 448**
5	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**6,3**	**665**	**4 190**
6	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,63**	**7370**	**4 643**
		неучтенные ресурсы				
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,6615	8382	5 545
7	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1,26**	**631**	**795**
8	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**6,42**	**37063**	**237 944**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,5163	28842	187 943
9	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,39072**	**114182**	**44 613**
10	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,033**	**301416**	**9 947**
11	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,35772**	**286064**	**102 331**
12	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**21,42**	**3758**	**80 496**
		Подраздел 2.2. Портальная стенка, ИТОГО	тенге			**724 941**
13	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**11,1**	**665**	**7 382**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-04

1	2	3	4	5	6	7
14	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,11**	**7370**	**8 181**
		неучтенные ресурсы				
14.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1655	8382	9 769
15	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**2,22**	**631**	**1 401**
16	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**7,2**	**37063**	**266 854**
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	7,308	28842	210 777
17	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,3246**	**114182**	**37 063**
18	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,03037**	**301416**	**9 155**
19	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,29423**	**286064**	**84 168**
20	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 2.3. Монолитное дно, ИТОГО	тенге			**232 605**
21	**6101-0109-0101 Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**16,56**	**4**	**66**
22	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,65**	**7370**	**12 161**
		неучтенные ресурсы				
22.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,7325	8382	14 522

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-04

1	2	3	4	5	6	7
23	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**3,3**	**631**	**2 082**
24	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**3,3**	**13191**	**43 530**
		неучтенные ресурсы				
24.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,3495	28842	96 606
25	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,1581**	**114182**	**18 052**
26	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,02332**	**301416**	**7 030**
27	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,13478**	**286064**	**38 555**
		Раздел 3. Основание под переезд, ИТОГО:	тенге			**242 835**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**242 835**
28	**6101-0109-0101** **Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**54,36**	**4**	**217**
29	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**5,43**	**7370**	**40 019**
		неучтенные ресурсы				
29.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5,7015	8382	47 790
30	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**10,86**	**631**	**6 853**
31	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**4,32**	**8240**	**35 597**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-04

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,4064	25499	112 359
		Раздел 4. Сборные ж/б элементы, ИТОГО:	тенге			**9 000 400**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**9 000 400**
32	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**14,688**	**45465**	**667 790**
33	**241-702-0206 (основной ресурс) Коб=6**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**45**	**147966**	**6 658 470**
34	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**73,89**	**91**	**6 724**
35	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**73,89**	**631**	**46 625**
36	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**137,43**	**3758**	**516 462**
37	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**22,29**	**3234**	**72 086**
		неучтенные ресурсы				
37.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	27,1938	8382	227 938
38	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,08658**	**51840**	**4 488**
		неучтенные ресурсы				
38.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0883116	0	0
39	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,08658**	**211388**	**18 302**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-04

1	2	3	4	5	6	7
40	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**117,81**	**448**	**52 779**
		неучтенные ресурсы				
40.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	11,297979	23678	267 514
41	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**471,24**	**9**	**4 241**
		неучтенные ресурсы				
41.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	5,466384	23678	129 433
42	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,02475**	**51840**	**1 283**
		неучтенные ресурсы				
42.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,025245	0	0
43	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,02475**	**211388**	**5 232**
44	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**117,81**	**463**	**54 546**
		неучтенные ресурсы				
44.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	11,156607	23886	266 487

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-05-05
(Локальный сметный расчет)

на Переезд ТИП В-3 - 1 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**19101,862**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**972,079**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,370**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**19 101 862**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**157 531**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**157 531**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**303**	**352**	**106 656**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**42,3**	**91**	**3 849**
3	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**42,3**	**631**	**26 691**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**260,7**	**78**	**20 335**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-05

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Монолитные элементы водоприемной части, ИТОГО:	тенге			**545 331**
		Подраздел 2.1. Откосные стенки, ИТОГО	тенге			**226 149**
5	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**2,1**	**665**	**1 397**
6	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,21**	**7370**	**1 548**
		неучтенные ресурсы				
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,2205	8382	1 848
7	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,42**	**631**	**265**
8	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,14**	**37063**	**79 315**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1721	28842	62 648
9	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,13024**	**114182**	**14 871**
10	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,011**	**301416**	**3 316**
11	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,11924**	**286064**	**34 110**
12	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**7,14**	**3758**	**26 832**
		Подраздел 2.2. Портальная стенка, ИТОГО	тенге			**241 647**
13	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**3,7**	**665**	**2 461**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-05

1	2	3	4	5	6	7
14	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,37**	**7370**	**2 727**
		неучтенные ресурсы				
14.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3885	8382	3 256
15	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,74**	**631**	**467**
16	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,4**	**37063**	**88 951**
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,436	28842	70 259
17	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,1082**	**114182**	**12 354**
18	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01012**	**301416**	**3 052**
19	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,09808**	**286064**	**28 056**
20	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**8**	**3758**	**30 064**
		Подраздел 2.3. Монолитное дно, ИТОГО	тенге			**77 535**
21	**6101-0109-0101 Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**5,52**	**4**	**22**
22	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,55**	**7370**	**4 054**
		неучтенные ресурсы				
22.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,5775	8382	4 841

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-05

1	2	3	4	5	6	7
23	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1,1**	**631**	**694**
24	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**1,1**	**13191**	**14 510**
		неучтенные ресурсы				
24.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,1165	28842	32 202
25	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,0527**	**114182**	**6 017**
26	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00777**	**301416**	**2 343**
27	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,04493**	**286064**	**12 852**
		Раздел 3. Основание под переезд, ИТОГО:	тенге			**457 292**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**457 292**
28	**6101-0109-0101** **Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**91,83**	**4**	**367**
29	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**9,183**	**7370**	**67 679**
		неучтенные ресурсы				
29.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9,64215	8382	80 821
30	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**18,366**	**631**	**11 589**
31	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**8,667**	**8240**	**71 416**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-05

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,84034	25499	225 420
		Раздел 4. Сборные ж/б элементы, ИТОГО:	тенге			**17 941 707**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**17 941 707**
32	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =12**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**29,376**	**45465**	**1 335 580**
33	**241-702-0206 (основной ресурс) Коб=12**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**90**	**147966**	**13 316 940**
34	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**145,2**	**91**	**13 213**
35	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**145,2**	**631**	**91 621**
36	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**270**	**3758**	**1 014 660**
37	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**43,8**	**3234**	**141 649**
		неучтенные ресурсы				
37.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	53,436	8382	447 901
38	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,17013**	**51840**	**8 820**
		неучтенные ресурсы				
38.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,1735326	0	0
39	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,17013**	**211388**	**35 963**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-05

1	2	3	4	5	6	7
40	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**231,45**	**448**	**103 690**
		неучтенные ресурсы				
40.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	22,196055	23678	525 558
41	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**925,8**	**9**	**8 332**
		неучтенные ресурсы				
41.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	10,73928	23678	254 285
42	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,0486**	**51840**	**2 519**
		неучтенные ресурсы				
42.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,049572	0	0
43	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0486**	**211388**	**10 273**
44	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**231,45**	**463**	**107 161**
		неучтенные ресурсы				
44.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	21,918315	23886	523 541

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-05-06
(Локальный сметный расчет)

на Водовыпускное сооружение на монолитный ж/б канал - 2 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**1438,520**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**222,47**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,081**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 438 520**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**5 316**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 316**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**12**	**352**	**4 224**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**12**	**91**	**1 092**
		Раздел 2. Монолитные элементы водоприемной части, ИТОГО:	тенге			**306 636**
		Подраздел 2.1. Откосы, ИТОГО	тенге			**196 494**
3	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**21,6**	**665**	**14 364**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-06

1	2	3	4	5	6	7
4	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,16**	**7370**	**15 919**
		неучтенные ресурсы				
4.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,268	8382	19 010
5	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**4,32**	**631**	**2 726**
6	**1137-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**2,22**	**28055**	**62 282**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,2533	28842	64 990
7	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,04298**	**114182**	**4 908**
8	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,04298**	**286064**	**12 295**
		Подраздел 2.2. Дно, ИТОГО	тенге			**110 142**
9	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**9,5**	**665**	**6 318**
10	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,95**	**7370**	**7 002**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,9975	8382	8 361
11	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1,9**	**631**	**1 199**
12	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,95**	**13191**	**12 531**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-06

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
12.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,96425	28842	27 811
13	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,11723**	**114182**	**13 386**
14	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,11723**	**286064**	**33 535**
		Раздел 3. Монолитные элементы водовыпускной части, ИТОГО:	тенге			**341 604**
		Подраздел 3.1. Стенка, ИТОГО	тенге			**220 098**
15	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**2,4**	**665**	**1 596**
16	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,24**	**7370**	**1 769**
		неучтенные ресурсы				
16.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,252	8382	2 112
17	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,48**	**631**	**303**
18	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
18.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	28842	61 477
19	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,11388**	**114182**	**13 003**
20	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01137**	**301416**	**3 426**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-06

1	2	3	4	5	6	7
21	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10231**	**286064**	**29 268**
22	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**7,8**	**3758**	**29 312**
		Подраздел 3.2. Дно выпускной части, ИТОГО	тенге			**1 691**
23	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,02**	**7370**	**147**
		неучтенные ресурсы				
23.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,021	8382	176
24	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,04**	**631**	**25**
25	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,02**	**13191**	**264**
		неучтенные ресурсы				
25.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,0203	28842	585
26	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,00123**	**114182**	**141**
27	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00123**	**286064**	**353**
		Подраздел 3.3. Откосы, ИТОГО	тенге			**54 366**
28	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**3,74**	**665**	**2 487**
29	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,374**	**7370**	**2 756**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-06

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
29.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3927	8382	3 292
30	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,748**	**631**	**472**
31	**1137-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,374**	**28055**	**10 493**
		неучтенные ресурсы				
31.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,37961	28842	10 949
32	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,01895**	**114182**	**2 164**
33	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01895**	**286064**	**5 422**
34	**1142-0101-0404** **Кклим = 1,08**	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	**м3**	**1,2**	**6212**	**7 454**
35	**211-701-0101** **(основной ресурс)**	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**1 м3**	**1,2**	**7397**	**8 876**
		Подраздел 3.4. Плита мостовая, ИТОГО	тенге			**13 037**
36	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,16**	**13191**	**2 111**
		неучтенные ресурсы				
36.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,1624	28842	4 684
37	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,01552**	**114182**	**1 772**
38	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00195**	**301416**	**589**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-06

1	2	3	4	5	6	7
39	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01357**	**286064**	**3 881**
		Подраздел 3.5. Зуб, ИТОГО	тенге			**52 411**
40	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Зуб (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**0,476**	**37063**	**17 642**
		неучтенные ресурсы				
40.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,48314	28842	13 935
41	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,01468**	**114182**	**1 677**
42	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01468**	**286064**	**4 201**
43	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**3,98**	**3758**	**14 957**
		Раздел 4. Стальные элементы, ИТОГО:	тенге			**784 964**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**784 964**
44	**1322-0205-0101 Кклим = 1,06**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**	**0,181**	**1288279**	**233 178**
45	**290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)**	**Плоский затвор глубинный ГС 40х100**	**1 шт.**	**2**	**275892,86**	**551 786**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-05-07
(Локальный сметный расчет)

на Трубчатые переезды Тип-2, Тип-2А, Тип-3, Тип-3А, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-6А

Основание:

Сметная стоимость	**18728,256**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2732,748**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,069**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**18 728 256**
		Раздел 1. Трубчатый переезд тип-2 - 2 шт., ИТОГО:	тенге			**1 121 186**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**13 938**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**17,32**	**352**	**6 097**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**9,66**	**665**	**6 424**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**5,1**	**91**	**464**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**12,22**	**78**	**953**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**415 416**
5	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,58**	**7370**	**4 275**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,609	8382	5 105
6	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,2**	**37063**	**155 665**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,263	27870	118 810
7	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10336**	**114182**	**11 802**
8	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10336**	**286064**	**29 568**
9	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**691 832**
10	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,68**	**7370**	**5 012**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,714	8382	5 985
11	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,68**	**8240**	**5 603**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,6936	27531	19 096

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
12	1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =4	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	1,52	45465	69 107
13	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	8	20069	160 552
14	1130-0401-0101 Кклим = 1,08	Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)	м3 железобетонных блоков	0,52	22112	11 498
15	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	2	39501	79 002
16	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	22	3758	82 676
17	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	5,28	8688	45 873
18	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	5,28	264	1 394
19	1108-0201-0703 Кклим = 1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,28	271288	75 961
20	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	2	36367	72 734
21	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	4,26	13460	57 340
		Раздел 2. Трубчатый переезд тип-2А - 1 шт., ИТОГО:	тенге			658 657
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			6 969
22	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	8,66	352	3 048

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
23	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**4,83**	**665**	**3 212**
24	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**2,55**	**91**	**232**
25	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,11**	**78**	**477**
		Подраздел 2.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
26	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
26.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
27	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
27.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
28	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
29	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
30	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 2.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**443 981**
31	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,34**	**7370**	**2 506**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,357	8382	2 992
32	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,34**	**8240**	**2 802**
		неучтенные ресурсы				
32.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,3468	27531	9 548
33	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**0,76**	**45465**	**34 553**
34	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**4**	**20069**	**80 276**
35	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**0,26**	**22112**	**5 749**
36	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**1**	**39501**	**39 501**
37	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**11**	**3758**	**41 338**
38	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**2,64**	**8688**	**22 936**
39	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**2,64**	**264**	**697**
40	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,14**	**271288**	**37 980**
41	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**1**	**36367**	**36 367**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
42	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**1,06**	**13460**	**14 268**
43	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00781**	**51840**	**405**
		неучтенные ресурсы				
43.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0079662	0	0
44	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00781**	**211388**	**1 651**
45	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**10,63**	**448**	**4 762**
		неучтенные ресурсы				
45.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,019417	23678	24 138
46	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**42,52**	**9**	**383**
		неучтенные ресурсы				
46.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,493232	23678	11 679
47	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00223**	**51840**	**116**
		неучтенные ресурсы				
47.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0022746	0	0
48	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00223**	**211388**	**471**
49	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**10,63**	**463**	**4 922**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
49.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,006661	23886	24 045
50	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**6041**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
50.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
51	**251-201-0701** **(основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**4**	**3933**	**15 732**
		Раздел 4. Трубчатый переезд тип-3 - 3 шт., ИТОГО:	тенге			**2 756 290**
		Подраздел 4.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**30 939**
52	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**36,06**	**352**	**12 693**
53	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**22,98**	**665**	**15 282**
54	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**11,64**	**91**	**1 059**
55	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**24,42**	**78**	**1 905**
		Подраздел 4.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**965 143**
56	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,87**	**7370**	**6 412**
		неучтенные ресурсы				
56.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,9135	8382	7 657
57	**1137-0401-0104** **Кклим = 1,08**	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**6,3**	**91352**	**575 518**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
57.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,3945	27870	178 215
58	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,15504**	**114182**	**17 703**
59	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,15504**	**286064**	**44 351**
60	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**36**	**3758**	**135 288**
		Подраздел 4.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 760 208**
61	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,62**	**7370**	**11 939**
		неучтенные ресурсы				
61.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,701	8382	14 258
62	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,62**	**8240**	**13 349**
		неучтенные ресурсы				
62.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,6524	27531	45 492
63	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**3,42**	**45465**	**155 490**
64	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**18**	**20069**	**361 242**
65	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,56**	**22112**	**34 495**
66	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**6**	**39501**	**237 006**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
67	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**52,8**	**3758**	**198 422**
68	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**11,88**	**8688**	**103 213**
69	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**11,88**	**264**	**3 136**
70	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,84**	**271288**	**227 882**
71	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**6**	**36367**	**218 202**
72	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**10,11**	**13460**	**136 081**
		Раздел 5. Трубчатый переезд тип-3А - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**937 076**
		Подраздел 5.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**10 313**
73	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**12,02**	**352**	**4 231**
74	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**7,66**	**665**	**5 094**
75	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**3,88**	**91**	**353**
76	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,14**	**78**	**635**
		Подраздел 5.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
77	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
77.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
78	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
78.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
79	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
80	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
81	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 5.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**719 056**
82	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,54**	**7370**	**3 980**
		неучтенные ресурсы				
82.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,567	8382	4 753
83	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,54**	**8240**	**4 450**
		неучтенные ресурсы				
83.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,5508	27531	15 164
84	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**1,14**	**45465**	**51 830**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
85	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**6**	**20069**	**120 414**
86	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**0,52**	**22112**	**11 498**
87	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**2**	**39501**	**79 002**
88	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**17,6**	**3758**	**66 141**
89	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,96**	**8688**	**34 404**
90	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**3,96**	**264**	**1 045**
91	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,28**	**271288**	**75 961**
92	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**2**	**36367**	**72 734**
93	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**1,69**	**13460**	**22 747**
94	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,01238**	**51840**	**642**
		неучтенные ресурсы				
94.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0126276	0	0
95	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,01238**	**211388**	**2 617**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
96	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**16,85**	**448**	**7 549**
		неучтенные ресурсы				
96.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,615915	23678	38 262
97	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**67,4**	**9**	**607**
		неучтенные ресурсы				
97.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,78184	23678	18 512
98	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00354**	**51840**	**184**
		неучтенные ресурсы				
98.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0036108	0	0
99	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00354**	**211388**	**748**
100	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**16,85**	**463**	**7 802**
		неучтенные ресурсы				
100.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,595695	23886	38 115
101	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**6041**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
101.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
102	**251-201-0701** **(основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**4**	**3933**	**15 732**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 6. Трубчатый переезд тип-4 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**856 321**
		Подраздел 6.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**11 500**
103	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**13,22**	**352**	**4 653**
104	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**8,66**	**665**	**5 759**
105	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**4,35**	**91**	**396**
106	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,87**	**78**	**692**
		Подраздел 6.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
107	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
107.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
108	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
108.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
109	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
110	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
111	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 6.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**637 113**
112	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,61**	**7370**	**4 496**
		неучтенные ресурсы				
112.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,6405	8382	5 369
113	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,61**	**8240**	**5 026**
		неучтенные ресурсы				
113.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,6222	27531	17 130
114	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**1,33**	**45465**	**60 468**
115	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**7**	**20069**	**140 483**
116	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**0,52**	**22112**	**11 498**
117	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**2**	**39501**	**79 002**
118	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**19,8**	**3758**	**74 408**
119	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,4**	**8688**	**38 227**
120	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**4,4**	**264**	**1 162**
121	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,28**	**271288**	**75 961**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
122	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**2**	**36367**	**72 734**
123	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**3,8**	**13460**	**51 148**
		Раздел 7. Трубчатый переезд тип-4А - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**1 001 243**
		Подраздел 7.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**11 500**
124	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**13,22**	**352**	**4 653**
125	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**8,66**	**665**	**5 759**
126	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**4,35**	**91**	**396**
127	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,87**	**78**	**692**
		Подраздел 7.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
128	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
128.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
129	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
129.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
130	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
131	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
132	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 7.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**782 035**
133	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,61**	**7370**	**4 496**
		неучтенные ресурсы				
133.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,6405	8382	5 369
134	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,61**	**8240**	**5 026**
		неучтенные ресурсы				
134.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,6222	27531	17 130
135	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**1,33**	**45465**	**60 468**
136	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**7**	**20069**	**140 483**
137	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**0,52**	**22112**	**11 498**
138	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**2**	**39501**	**79 002**
139	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**19,8**	**3758**	**74 408**
140	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,4**	**8688**	**38 227**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
141	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**4,4**	**264**	**1 162**
142	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,28**	**271288**	**75 961**
143	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**2**	**36367**	**72 734**
144	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**9,7**	**91**	**883**
145	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**1,9**	**13460**	**25 574**
146	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,01397**	**51840**	**724**
		неучтенные ресурсы				
146.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0142494	0	0
147	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,01397**	**211388**	**2 953**
148	**6201-0602-0306 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**19**	**448**	**8 512**
		неучтенные ресурсы				
148.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,8221	23678	43 144
149	**6201-0602-0406 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**76**	**9**	**684**
		неучтенные ресурсы				
149.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,8816	23678	20 875

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
150	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00399**	**51840**	**207**
		неучтенные ресурсы				
150.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0040698	0	0
151	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00399**	**211388**	**843**
152	**6201-0602-0308 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**19**	**463**	**8 797**
		неучтенные ресурсы				
152.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,7993	23886	42 978
153	**6201-0801-0301 Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**6041**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
153.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
154	**251-201-0701 (основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500x120x1мм**	**1 шт.**	**4**	**3933**	**15 732**
		Раздел 8. Трубчатый переезд тип-5 - 7 шт., ИТОГО:	тенге			**9 410 782**
		Подраздел 8.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**127 347**
155	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**139,65**	**352**	**49 157**
156	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**100,24**	**665**	**66 660**
157	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**49,07**	**91**	**4 465**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
158	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**90,58**	**78**	**7 065**
		Подраздел 8.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**1 453 953**
159	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,03**	**7370**	**14 961**
		неучтенные ресурсы				
159.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,1315	8382	17 866
160	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**14,7**	**37063**	**544 826**
		неучтенные ресурсы				
160.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	14,9205	27870	415 834
161	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,36176**	**114182**	**41 306**
162	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,36176**	**286064**	**103 487**
163	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**84**	**3758**	**315 672**
		Подраздел 8.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**7 829 482**
164	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**7**	**7370**	**51 590**
		неучтенные ресурсы				
164.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7,35	8382	61 608
165	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**7**	**8240**	**57 680**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
165.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	7,14	27531	196 571
166	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =11**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**14,63**	**45465**	**665 153**
167	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**77**	**20069**	**1 545 313**
168	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**7,28**	**22112**	**160 975**
169	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**28**	**39501**	**1 106 028**
170	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**231**	**3758**	**868 098**
171	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**49,28**	**8688**	**428 145**
172	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**49,28**	**264**	**13 010**
173	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**3,92**	**271288**	**1 063 449**
174	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**28**	**36367**	**1 018 276**
175	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**44,1**	**13460**	**593 586**
		Раздел 9. Трубчатый переезд тип-6А - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**1 986 702**
		Подраздел 9.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**23 000**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
176	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**26,44**	**352**	**9 307**
177	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**17,32**	**665**	**11 518**
178	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**8,7**	**91**	**792**
179	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**17,74**	**78**	**1 384**
		Подраздел 9.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
180	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
180.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
181	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
181.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
182	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
183	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
184	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 9.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 755 995**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
185	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,26**	**7370**	**9 286**
		неучтенные ресурсы				
185.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,323	8382	11 089
186	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,26**	**8240**	**10 382**
		неучтенные ресурсы				
186.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,2852	27531	35 383
187	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =13**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,47**	**45465**	**112 299**
188	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**13**	**20069**	**260 897**
189	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =6**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,56**	**22112**	**34 495**
190	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**6**	**39501**	**237 006**
191	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**41,8**	**3758**	**157 084**
192	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,8**	**8688**	**76 454**
193	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**8,8**	**264**	**2 323**
194	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =6**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,84**	**271288**	**227 882**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
195	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**6**	**36367**	**218 202**
196	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**3,96**	**13460**	**53 302**
197	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,02907**	**51840**	**1 507**
		неучтенные ресурсы				
197.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0296514	0	0
198	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,02907**	**211388**	**6 145**
199	**6201-0602-0306 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**39,55**	**448**	**17 718**
		неучтенные ресурсы				
199.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,792845	23678	89 807
200	**6201-0602-0406 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**158,2**	**9**	**1 424**
		неучтенные ресурсы				
200.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,83512	23678	43 452
201	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00831**	**51840**	**431**
		неучтенные ресурсы				
201.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0084762	0	0
202	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00831**	**211388**	**1 757**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
203	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**39,55**	**463**	**18 312**
		неучтенные ресурсы				
203.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,745385	23886	89 462
204	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**6041**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
204.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
205	**251-201-0701** **(основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**4**	**3933**	**15 732**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-05-08
(Локальный сметный расчет)

на Сбросное сооружение на лоток Б-3 - 1 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**78,507**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**13,703**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,005**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**78 507**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**78 507**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**78 507**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**5**	**352**	**1 760**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**5**	**91**	**455**
3	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,085**	**7370**	**626**
		неучтенные ресурсы				
3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,08925	8382	748

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-08

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,17**	**631**	**107**
5	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**0,58**	**37063**	**21 497**
		неучтенные ресурсы				
5.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,5887	28842	16 979
6	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,0122**	**114182**	**1 393**
7	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0122**	**286064**	**3 490**
8	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**4,929**	**3758**	**18 523**
9	**1142-0101-0404** **Кклим = 1,08**	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	**м3**	**0,95**	**6212**	**5 901**
10	**211-701-0101** **(основной ресурс)**	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**1 м3**	**0,95**	**7397**	**7 027**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-06-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 10+18

Основание:

Сметная стоимость	**1122,278**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**476,832**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,172**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 122 278**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 122 278**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 122 278**
1	**6101-0301-0501** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 16 см**	**шт.**	**5**	**744**	**3 720**
2	**6101-0301-0503** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 32 см**	**шт.**	**7**	**1205**	**8 435**
3	**6101-0301-0504** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев свыше 32 см**	**шт.**	**8**	**1993**	**15 944**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0301-0302 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см**	**шт.**	**5**	**540**	**2 700**
5	**6101-0301-0306 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см**	**шт.**	**7**	**1954**	**13 678**
6	**6101-0301-0307 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см**	**шт.**	**8**	**3356**	**26 848**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**5,27**	**255**	**1 344**
8	**412-101-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**36,89**	**64**	**2 361**
9	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**8**	**11136**	**89 088**
10	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**24**	**255**	**6 120**
11	**412-102-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**168**	**55**	**9 240**
12	**6104-0801-0211 Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;**	**Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя**	**м**	**50**	**7131**	**356 550**
		неучтенные ресурсы				
12.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	0	0	0
12.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	0	0	0
13	**6104-0801-0211 Кклим = 1,08**	**Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя**	**м**	**50**	**11725**	**586 250**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
13.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	16,65	0	0
13.2	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	71,5	0	0

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-06-02
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 8+22 (монолитный ж/б канал)

Основание:

Сметная стоимость	**44388,268**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**7894,418**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**3,161**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**44 388 268**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**10 054 055**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**10 054 055**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**2350,92**	**352**	**827 524**
2	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2350,92**	**78**	**183 372**
3	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2350,92**	**49**	**115 195**
4	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**3866,69**	**665**	**2 571 349**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**164,4**	**631**	**103 736**
6	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**386,67**	**7370**	**2 849 758**
		неучтенные ресурсы				
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	406,0035	8382	3 403 121
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**34 334 214**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**34 334 214**
7	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**82,2**	**13191**	**1 084 300**
		неучтенные ресурсы				
7.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	83,433	28842	2 406 375
8	**1137-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**304,14**	**28055**	**8 532 648**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	308,7021	28842	8 903 586
9	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**23,88**	**114182**	**2 726 666**
10	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**23,88**	**286064**	**6 831 208**
11	**6201-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство укрепительных полос из асфальтобетона, ширина 0,5 и 0,75 м, толщина 5 см**	**м2**	**208,2**	**1653**	**344 155**
		неучтенные ресурсы				
11.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	24,984	0	0

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
12	**212-501-0203 (основной ресурс)**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**1 т**	**49,968**	**24635**	**1 230 962**
13	**215-202-0501 (основной ресурс)**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**1 м3**	**20,82**	**109237**	**2 274 314**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-06-03
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 8+22 по ПК 10+88 (Б-3)

Основание:

Сметная стоимость	**4213,794**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**599,208**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,227**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 213 794**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**543 675**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**543 675**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**282,4**	**352**	**99 405**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**78,4**	**91**	**7 134**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08 Коб =3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**235,2**	**44**	**10 349**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**78,4**	**631**	**49 470**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-03

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**203,84**	**78**	**15 900**
6	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**203,84**	**49**	**9 988**
7	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**145,77**	**665**	**96 937**
8	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**29,15**	**631**	**18 394**
9	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**14,6**	**7370**	**107 602**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	15,33	8382	128 496
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**3 670 120**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 670 120**
10	**1137-0401-0204** **Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной**	**м3 сборных конструкций**	**16,7**	**47658**	**795 889**
11	**225-203-0501** **(основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**16,7**	**103218**	**1 723 741**
12	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**295,5**	**3758**	**1 110 489**
13	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**1,08**	**10100**	**10 908**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1016	26410	29 093

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-06-04
(Локальный сметный расчет)

на Переезд ТИП В-1 - 4 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**20798,020**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1249,661**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,482**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**20 798 020**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**159 229**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**159 229**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**306,2**	**352**	**107 782**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**42,8**	**91**	**3 895**
3	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**42,8**	**631**	**27 007**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**263,4**	**78**	**20 545**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Монолитные элементы водоприемной части, ИТОГО:	тенге			**2 181 323**
		Подраздел 2.1. Откосные стенки, ИТОГО	тенге			**904 596**
5	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**8,4**	**665**	**5 586**
6	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,84**	**7370**	**6 191**
		неучтенные ресурсы				
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,882	8382	7 393
7	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1,68**	**631**	**1 060**
8	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**8,56**	**37063**	**317 259**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,6884	28842	250 591
9	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,52096**	**114182**	**59 484**
10	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,044**	**301416**	**13 262**
11	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,47696**	**286064**	**136 441**
12	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**28,56**	**3758**	**107 328**
		Подраздел 2.2. Портальная стенка, ИТОГО	тенге			**966 588**
13	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**14,8**	**665**	**9 842**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
14	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,48**	**7370**	**10 908**
		неучтенные ресурсы				
14.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,554	8382	13 026
15	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**2,96**	**631**	**1 868**
16	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**9,6**	**37063**	**355 805**
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	9,744	28842	281 036
17	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,4328**	**114182**	**49 418**
18	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0405**	**301416**	**12 206**
19	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,3923**	**286064**	**112 224**
20	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**32**	**3758**	**120 256**
		Подраздел 2.3. Монолитное дно, ИТОГО	тенге			**310 139**
21	**6101-0109-0101 Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**22,08**	**4**	**88**
22	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,2**	**7370**	**16 214**
		неучтенные ресурсы				
22.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,31	8382	19 362

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
23	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**4,4**	**631**	**2 776**
24	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**4,4**	**13191**	**58 040**
		неучтенные ресурсы				
24.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,466	28842	128 808
25	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,2108**	**114182**	**24 070**
26	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0311**	**301416**	**9 373**
27	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,1797**	**286064**	**51 407**
		Раздел 3. Основание под переезд, ИТОГО:	тенге			**485 440**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**485 440**
28	**6101-0109-0101** **Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**107,92**	**4**	**432**
29	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**10,792**	**7370**	**79 537**
		неучтенные ресурсы				
29.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	11,3316	8382	94 981
30	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**21,584**	**631**	**13 620**
31	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**8,668**	**8240**	**71 424**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,84136	25499	225 446
		Раздел 4. Сборные ж/б элементы, ИТОГО:	тенге			**17 972 029**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**17 972 029**
32	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =9**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**29,376**	**45465**	**1 335 580**
33	**241-702-0206 (основной ресурс) Коб=9**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**90**	**147966**	**13 316 940**
34	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**146,72**	**91**	**13 352**
35	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**146,72**	**631**	**92 580**
36	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**272,88**	**3758**	**1 025 483**
37	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**44,28**	**3234**	**143 202**
		неучтенные ресурсы				
37.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	54,0216	8382	452 809
38	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,1714**	**51840**	**8 885**
		неучтенные ресурсы				
38.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,174828	0	0
39	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1714**	**211388**	**36 232**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
40	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**233,2**	**448**	**104 474**
		неучтенные ресурсы				
40.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	22,36388	23678	529 532
41	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**932,8**	**9**	**8 395**
		неучтенные ресурсы				
41.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	10,82048	23678	256 207
42	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,04896**	**51840**	**2 538**
		неучтенные ресурсы				
42.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0499392	0	0
43	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,04896**	**211388**	**10 350**
44	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**233,2**	**463**	**107 972**
		неучтенные ресурсы				
44.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	22,08404	23886	527 499

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-06-05
(Локальный сметный расчет)

на Переезд ТИП В-2 - 3 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**10959,889**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**716,037**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,277**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**10 959 889**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**80 661**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**80 661**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**154,2**	**352**	**54 278**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**22,29**	**91**	**2 028**
3	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**22,29**	**631**	**14 065**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**131,91**	**78**	**10 289**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-05

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Монолитные элементы водоприемной части, ИТОГО:	тенге			**1 635 993**
		Подраздел 2.1. Откосные стенки, ИТОГО	тенге			**678 448**
5	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**6,3**	**665**	**4 190**
6	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,63**	**7370**	**4 643**
		неучтенные ресурсы				
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,6615	8382	5 545
7	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1,26**	**631**	**795**
8	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**6,42**	**37063**	**237 944**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,5163	28842	187 943
9	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,39072**	**114182**	**44 613**
10	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,033**	**301416**	**9 947**
11	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,35772**	**286064**	**102 331**
12	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**21,42**	**3758**	**80 496**
		Подраздел 2.2. Портальная стенка, ИТОГО	тенге			**724 941**
13	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**11,1**	**665**	**7 382**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-05

1	2	3	4	5	6	7
14	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,11**	**7370**	**8 181**
		неучтенные ресурсы				
14.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1655	8382	9 769
15	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**2,22**	**631**	**1 401**
16	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**7,2**	**37063**	**266 854**
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	7,308	28842	210 777
17	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,3246**	**114182**	**37 063**
18	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,03037**	**301416**	**9 155**
19	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,29423**	**286064**	**84 168**
20	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 2.3. Монолитное дно, ИТОГО	тенге			**232 605**
21	**6101-0109-0101** **Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**16,56**	**4**	**66**
22	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,65**	**7370**	**12 161**
		неучтенные ресурсы				
22.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,7325	8382	14 522

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-05

1	2	3	4	5	6	7
23	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**3,3**	**631**	**2 082**
24	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**3,3**	**13191**	**43 530**
		неучтенные ресурсы				
24.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,3495	28842	96 606
25	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,1581**	**114182**	**18 052**
26	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,02332**	**301416**	**7 030**
27	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,13478**	**286064**	**38 555**
		Раздел 3. Основание под переезд, ИТОГО:	тенге			**242 835**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**242 835**
28	**6101-0109-0101** **Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**54,36**	**4**	**217**
29	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**5,43**	**7370**	**40 019**
		неучтенные ресурсы				
29.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5,7015	8382	47 790
30	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**10,86**	**631**	**6 853**
31	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**4,32**	**8240**	**35 597**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-05

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,4064	25499	112 359
		Раздел 4. Сборные ж/б элементы, ИТОГО:	тенге			**9 000 400**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**9 000 400**
32	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**14,688**	**45465**	**667 790**
33	**241-702-0206 (основной ресурс) Коб=6**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**45**	**147966**	**6 658 470**
34	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**73,89**	**91**	**6 724**
35	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**73,89**	**631**	**46 625**
36	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**137,43**	**3758**	**516 462**
37	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**22,29**	**3234**	**72 086**
		неучтенные ресурсы				
37.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	27,1938	8382	227 938
38	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,08658**	**51840**	**4 488**
		неучтенные ресурсы				
38.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0883116	0	0
39	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,08658**	**211388**	**18 302**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-05

1	2	3	4	5	6	7
40	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**117,81**	**448**	**52 779**
		неучтенные ресурсы				
40.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	11,297979	23678	267 514
41	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**471,24**	**9**	**4 241**
		неучтенные ресурсы				
41.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	5,466384	23678	129 433
42	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,02475**	**51840**	**1 283**
		неучтенные ресурсы				
42.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,025245	0	0
43	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,02475**	**211388**	**5 232**
44	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**117,81**	**463**	**54 546**
		неучтенные ресурсы				
44.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	11,156607	23886	266 487

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-06-06
(Локальный сметный расчет)

на Переезд ТИП В-3 - 1 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**19101,862**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**972,079**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,370**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**19 101 862**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**157 531**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**157 531**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**303**	**352**	**106 656**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**42,3**	**91**	**3 849**
3	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**42,3**	**631**	**26 691**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**260,7**	**78**	**20 335**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-06

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Монолитные элементы водоприемной части, ИТОГО:	тенге			**545 331**
		Подраздел 2.1. Откосные стенки, ИТОГО	тенге			**226 149**
5	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**2,1**	**665**	**1 397**
6	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,21**	**7370**	**1 548**
		неучтенные ресурсы				
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,2205	8382	1 848
7	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,42**	**631**	**265**
8	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,14**	**37063**	**79 315**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1721	28842	62 648
9	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,13024**	**114182**	**14 871**
10	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,011**	**301416**	**3 316**
11	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,11924**	**286064**	**34 110**
12	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**7,14**	**3758**	**26 832**
		Подраздел 2.2. Портальная стенка, ИТОГО	тенге			**241 647**
13	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**3,7**	**665**	**2 461**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-06

1	2	3	4	5	6	7
14	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,37**	**7370**	**2 727**
		неучтенные ресурсы				
14.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3885	8382	3 256
15	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,74**	**631**	**467**
16	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,4**	**37063**	**88 951**
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,436	28842	70 259
17	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,1082**	**114182**	**12 354**
18	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,01012**	**301416**	**3 052**
19	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,09808**	**286064**	**28 056**
20	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**8**	**3758**	**30 064**
		Подраздел 2.3. Монолитное дно, ИТОГО	тенге			**77 535**
21	**6101-0109-0101 Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**5,52**	**4**	**22**
22	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,55**	**7370**	**4 054**
		неучтенные ресурсы				
22.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,5775	8382	4 841

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-06

1	2	3	4	5	6	7
23	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1,1**	**631**	**694**
24	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**1,1**	**13191**	**14 510**
		неучтенные ресурсы				
24.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,1165	28842	32 202
25	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,0527**	**114182**	**6 017**
26	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00777**	**301416**	**2 343**
27	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,04493**	**286064**	**12 852**
		Раздел 3. Основание под переезд, ИТОГО:	тенге			**457 292**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**457 292**
28	**6101-0109-0101** **Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	**м2**	**91,83**	**4**	**367**
29	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**9,183**	**7370**	**67 679**
		неучтенные ресурсы				
29.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9,64215	8382	80 821
30	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**18,366**	**631**	**11 589**
31	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**8,667**	**8240**	**71 416**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-06

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,84034	25499	225 420
		Раздел 4. Сборные ж/б элементы, ИТОГО:	тенге			**17 941 707**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**17 941 707**
32	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =12**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**29,376**	**45465**	**1 335 580**
33	**241-702-0206 (основной ресурс) Коб=12**	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности**	**1 м**	**90**	**147966**	**13 316 940**
34	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**145,2**	**91**	**13 213**
35	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**145,2**	**631**	**91 621**
36	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**270**	**3758**	**1 014 660**
37	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**43,8**	**3234**	**141 649**
		неучтенные ресурсы				
37.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	53,436	8382	447 901
38	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,17013**	**51840**	**8 820**
		неучтенные ресурсы				
38.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,1735326	0	0
39	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,17013**	**211388**	**35 963**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-06

1	2	3	4	5	6	7
40	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**231,45**	**448**	**103 690**
		неучтенные ресурсы				
40.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	22,196055	23678	525 558
41	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**925,8**	**9**	**8 332**
		неучтенные ресурсы				
41.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	10,73928	23678	254 285
42	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,0486**	**51840**	**2 519**
		неучтенные ресурсы				
42.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,049572	0	0
43	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0486**	**211388**	**10 273**
44	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**231,45**	**463**	**107 161**
		неучтенные ресурсы				
44.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	21,918315	23886	523 541

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-06-07
(Локальный сметный расчет)

на Водовыпускное сооружение на монолитный ж/б канал - 9 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**6473,338**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1001,114**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,366**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 473 338**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**23 922**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**23 922**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**54**	**352**	**19 008**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**54**	**91**	**4 914**
		Раздел 2. Монолитные элементы водоприемной части, ИТОГО:	тенге			**1 379 864**
		Подраздел 2.1. Откосы, ИТОГО	тенге			**884 223**
3	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**97,2**	**665**	**64 638**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-07

1	2	3	4	5	6	7
4	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**9,72**	**7370**	**71 636**
		неучтенные ресурсы				
4.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	10,206	8382	85 547
5	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**19,44**	**631**	**12 267**
6	**1137-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**9,99**	**28055**	**280 269**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	10,13985	28842	292 454
7	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,19341**	**114182**	**22 084**
8	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,19341**	**286064**	**55 328**
		Подраздел 2.2. Дно, ИТОГО	тенге			**495 640**
9	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**42,75**	**665**	**28 429**
10	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**4,275**	**7370**	**31 507**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,48875	8382	37 625
11	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**8,55**	**631**	**5 395**
12	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**4,275**	**13191**	**56 392**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-07

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
12.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,339125	28842	125 149
13	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,52754**	**114182**	**60 235**
14	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,52754**	**286064**	**150 909**
		Раздел 3. Монолитные элементы водовыпускной части, ИТОГО:	тенге			**1 537 213**
		Подраздел 3.1. Стенка, ИТОГО	тенге			**990 443**
15	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**10,8**	**665**	**7 182**
16	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,08**	**7370**	**7 960**
		неучтенные ресурсы				
16.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,134	8382	9 505
17	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**2,16**	**631**	**1 363**
18	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**9,45**	**37063**	**350 245**
		неучтенные ресурсы				
18.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	9,59175	28842	276 645
19	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,51246**	**114182**	**58 514**
20	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05116**	**301416**	**15 419**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-07

1	2	3	4	5	6	7
21	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,4604**	**286064**	**131 705**
22	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**35,1**	**3758**	**131 906**
		Подраздел 3.2. Дно выпускной части, ИТОГО	тенге			**7 614**
23	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,09**	**7370**	**663**
		неучтенные ресурсы				
23.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,0945	8382	792
24	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,18**	**631**	**114**
25	**1137-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,09**	**13191**	**1 187**
		неучтенные ресурсы				
25.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,09135	28842	2 635
26	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,00555**	**114182**	**634**
27	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00555**	**286064**	**1 589**
		Подраздел 3.3. Откосы, ИТОГО	тенге			**244 644**
28	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**16,83**	**665**	**11 192**
29	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,683**	**7370**	**12 404**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-07

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
29.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,76715	8382	14 812
30	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**3,366**	**631**	**2 124**
31	**1137-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**1,683**	**28055**	**47 217**
		неучтенные ресурсы				
31.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,708245	28842	49 269
32	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,08529**	**114182**	**9 739**
33	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,08529**	**286064**	**24 399**
34	**1142-0101-0404** **Кклим = 1,08**	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	**м3**	**5,4**	**6212**	**33 545**
35	**211-701-0101** **(основной ресурс)**	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**1 м3**	**5,4**	**7397**	**39 944**
		Подраздел 3.4. Плита мостовая, ИТОГО	тенге			**58 663**
36	**1137-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**0,72**	**13191**	**9 498**
		неучтенные ресурсы				
36.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,7308	28842	21 078
37	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,06984**	**114182**	**7 974**
38	**214-210-0101** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,00879**	**301416**	**2 650**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-07

1	2	3	4	5	6	7
39	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,06105**	**286064**	**17 463**
		Подраздел 3.5. Зуб, ИТОГО	тенге			**235 849**
40	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Зуб (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,142**	**37063**	**79 389**
		неучтенные ресурсы				
40.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,17413	28842	62 706
41	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,06608**	**114182**	**7 545**
42	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,06608**	**286064**	**18 903**
43	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**17,91**	**3758**	**67 306**
		Раздел 4. Стальные элементы, ИТОГО:	тенге			**3 532 339**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 532 339**
44	**1322-0205-0101 Кклим = 1,06**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**	**0,8145**	**1288279**	**1 049 303**
45	**290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)**	**Плоский затвор глубинный ГС 40х100**	**1 шт.**	**9**	**275892,86**	**2 483 036**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-06-08
(Локальный сметный расчет)

на Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4

Основание:

Сметная стоимость	**4110,759**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**605,301**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,237**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 110 759**
		Раздел 1. Трубчатый переезд тип-2 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**560 592**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**6 969**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**8,66**	**352**	**3 048**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**4,83**	**665**	**3 212**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**2,55**	**91**	**232**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,11**	**78**	**477**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-08

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
5	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
6	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
7	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
8	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
9	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**345 915**
10	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,34**	**7370**	**2 506**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,357	8382	2 992
11	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,34**	**8240**	**2 802**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,3468	27531	9 548

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-08

1	2	3	4	5	6	7
12	1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =4	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	0,76	45465	34 553
13	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	4	20069	80 276
14	1130-0401-0101 Кклим = 1,08	Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)	м3 железобетонных блоков	0,26	22112	5 749
15	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	1	39501	39 501
16	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	11	3758	41 338
17	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	2,64	8688	22 936
18	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	2,64	264	697
19	1108-0201-0703 Кклим = 1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,14	271288	37 980
20	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	1	36367	36 367
21	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2,13	13460	28 670
		Раздел 2. Трубчатый переезд тип-3 - 2 шт., ИТОГО:	тенге			1 837 527
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			20 626
22	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	24,04	352	8 462

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-08

1	2	3	4	5	6	7
23	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**15,32**	**665**	**10 188**
24	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**7,76**	**91**	**706**
25	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**16,28**	**78**	**1 270**
		Подраздел 2.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**643 430**
26	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,58**	**7370**	**4 275**
		неучтенные ресурсы				
26.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,609	8382	5 105
27	**1137-0401-0104** **Кклим = 1,08**	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**4,2**	**91352**	**383 678**
		неучтенные ресурсы				
27.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,263	27870	118 810
28	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10336**	**114182**	**11 802**
29	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10336**	**286064**	**29 568**
30	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 2.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 173 472**
31	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,08**	**7370**	**7 960**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-08

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,134	8382	9 505
32	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,08**	**8240**	**8 899**
		неучтенные ресурсы				
32.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,1016	27531	30 328
33	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =6**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,28**	**45465**	**103 660**
34	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**12**	**20069**	**240 828**
35	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,04**	**22112**	**22 996**
36	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**4**	**39501**	**158 004**
37	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**35,2**	**3758**	**132 282**
38	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,92**	**8688**	**68 809**
39	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**7,92**	**264**	**2 091**
40	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,56**	**271288**	**151 921**
41	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**4**	**36367**	**145 468**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-08

1	2	3	4	5	6	7
42	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**6,74**	**13460**	**90 720**
		Раздел 3. Трубчатый переезд тип-4 - 2 шт., ИТОГО:	тенге			**1 712 640**
		Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**23 000**
43	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**26,44**	**352**	**9 307**
44	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**17,32**	**665**	**11 518**
45	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**8,7**	**91**	**792**
46	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**17,74**	**78**	**1 384**
		Подраздел 3.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**415 416**
47	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,58**	**7370**	**4 275**
		неучтенные ресурсы				
47.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,609	8382	5 105
48	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,2**	**37063**	**155 665**
		неучтенные ресурсы				
48.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,263	27870	118 810
49	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10336**	**114182**	**11 802**
50	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10336**	**286064**	**29 568**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-08

1	2	3	4	5	6	7
51	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 3.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 274 224**
52	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,22**	**7370**	**8 991**
		неучтенные ресурсы				
52.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,281	8382	10 737
53	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,22**	**8240**	**10 053**
		неучтенные ресурсы				
53.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,2444	27531	34 260
54	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,66**	**45465**	**120 937**
55	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**14**	**20069**	**280 966**
56	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,04**	**22112**	**22 996**
57	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**4**	**39501**	**158 004**
58	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**39,6**	**3758**	**148 817**
59	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,8**	**8688**	**76 454**
60	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**8,8**	**264**	**2 323**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-08

1	2	3	4	5	6	7
61	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,56**	**271288**	**151 921**
62	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**4**	**36367**	**145 468**
63	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**7,6**	**13460**	**102 296**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-07-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 1+89

Основание:

Сметная стоимость	**57,152**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**21,717**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,009**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**57 152**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**57 152**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**57 152**
1	**1220-0101-0104** **Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**4,5**	**11136**	**50 112**
2	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**11**	**255**	**2 805**
3	**412-102-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**77**	**55**	**4 235**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-07-02
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 1+89

Основание:

Сметная стоимость	**3106,701**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**446,623**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,167**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 106 701**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**391 588**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**391 588**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**211,24**	**352**	**74 356**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**58,68**	**91**	**5 340**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08 Коб =3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**176,04**	**44**	**7 746**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**152,56**	**78**	**11 900**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-07-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1316 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**152,56**	**49**	**7 475**
6	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**139,86**	**665**	**93 007**
7	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**22**	**631**	**13 882**
8	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**11**	**7370**	**81 070**
		неучтенные ресурсы				
8.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	11,55	8382	96 812
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**2 715 113**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 715 113**
9	**1137-0401-0203 Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**12,6**	**42552**	**536 155**
10	**225-203-0501 (основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**12,6**	**103218**	**1 300 547**
11	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**223,1**	**3758**	**838 410**
12	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**1,08**	**10100**	**10 908**
		неучтенные ресурсы				
12.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1016	26410	29 093

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-07-03
(Локальный сметный расчет)

на Трубчатые переезды Тип-3, Тип-4, Тип-4А

Основание:

Сметная стоимость	**4778,807**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**682,461**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,266**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 778 807**
		Раздел 1. Трубчатый переезд тип-3 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**918 763**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**10 313**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**12,02**	**352**	**4 231**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**7,66**	**665**	**5 094**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**3,88**	**91**	**353**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,14**	**78**	**635**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-07-03

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**321 714**
5	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
6	**1137-0401-0104** **Кклим = 1,08**	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**2,1**	**91352**	**191 839**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
7	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
8	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
9	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**586 736**
10	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,54**	**7370**	**3 980**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,567	8382	4 753
11	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,54**	**8240**	**4 450**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,5508	27531	15 164

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-07-03

1	2	3	4	5	6	7
12	1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =6	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	1,14	45465	51 830
13	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	6	20069	120 414
14	1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =2	Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)	м3 железобетонных блоков	0,52	22112	11 498
15	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	2	39501	79 002
16	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	17,6	3758	66 141
17	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	3,96	8688	34 404
18	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	3,96	264	1 045
19	1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =2	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,28	271288	75 961
20	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	2	36367	72 734
21	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	3,37	13460	45 360
		Раздел 2. Трубчатый переезд тип-4 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			856 321
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			11 500
22	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	13,22	352	4 653

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-07-03

1	2	3	4	5	6	7
23	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**8,66**	**665**	**5 759**
24	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**4,35**	**91**	**396**
25	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,87**	**78**	**692**
		Подраздел 2.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
26	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
26.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
27	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
27.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
28	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
29	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
30	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 2.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**637 113**
31	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,61**	**7370**	**4 496**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-07-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,6405	8382	5 369
32	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,61**	**8240**	**5 026**
		неучтенные ресурсы				
32.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,6222	27531	17 130
33	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =7**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**1,33**	**45465**	**60 468**
34	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**7**	**20069**	**140 483**
35	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**0,52**	**22112**	**11 498**
36	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**2**	**39501**	**79 002**
37	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**19,8**	**3758**	**74 408**
38	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,4**	**8688**	**38 227**
39	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**4,4**	**264**	**1 162**
40	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,28**	**271288**	**75 961**
41	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**2**	**36367**	**72 734**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-07-03

1	2	3	4	5	6	7
42	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**3,8**	**13460**	**51 148**
		Раздел 3. Трубчатый переезд тип-4А - 3 шт., ИТОГО:	тенге			**3 003 724**
		Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**34 500**
43	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**39,66**	**352**	**13 960**
44	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**25,98**	**665**	**17 277**
45	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**13,05**	**91**	**1 188**
46	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**26,61**	**78**	**2 076**
		Подраздел 3.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**623 123**
47	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,87**	**7370**	**6 412**
		неучтенные ресурсы				
47.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,9135	8382	7 657
48	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**6,3**	**37063**	**233 497**
		неучтенные ресурсы				
48.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,3945	27870	178 215
49	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,15504**	**114182**	**17 703**
50	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,15504**	**286064**	**44 351**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-07-03

1	2	3	4	5	6	7
51	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**36**	**3758**	**135 288**
		Подраздел 3.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**2 346 101**
52	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,83**	**7370**	**13 487**
		неучтенные ресурсы				
52.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,9215	8382	16 106
53	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,83**	**8240**	**15 079**
		неучтенные ресурсы				
53.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,8666	27531	51 389
54	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**3,99**	**45465**	**181 405**
55	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**21**	**20069**	**421 449**
56	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,56**	**22112**	**34 495**
57	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**6**	**39501**	**237 006**
58	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**59,4**	**3758**	**223 225**
59	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**13,2**	**8688**	**114 682**
60	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**13,2**	**264**	**3 485**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-07-03

1	2	3	4	5	6	7
61	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,84**	**271288**	**227 882**
62	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**6**	**36367**	**218 202**
63	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**29,1**	**91**	**2 648**
64	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**5,7**	**13460**	**76 722**
65	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,04191**	**51840**	**2 173**
		неучтенные ресурсы				
65.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0427482	0	0
66	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,04191**	**211388**	**8 859**
67	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**57**	**448**	**25 536**
		неучтенные ресурсы				
67.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	5,4663	23678	129 431
68	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**228**	**9**	**2 052**
		неучтенные ресурсы				
68.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	2,6448	23678	62 624
69	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,01197**	**51840**	**621**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-07-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
69.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0122094	0	0
70	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,01197**	**211388**	**2 530**
71	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**57**	**463**	**26 391**
		неучтенные ресурсы				
71.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	5,3979	23886	128 934
72	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**12**	**6041**	**72 492**
		неучтенные ресурсы				
72.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
73	**251-201-0701** **(основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**12**	**3933**	**47 196**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-07-04
(Локальный сметный расчет)

на Сбросное сооружение на лоток Б-3 - 1 шт.

Основание:

Сметная стоимость	**78,507**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**13,703**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,005**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**78 507**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**78 507**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**78 507**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**5**	**352**	**1 760**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**5**	**91**	**455**
3	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,085**	**7370**	**626**
		неучтенные ресурсы				
3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,08925	8382	748

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-07-04

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**0,17**	**631**	**107**
5	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**0,58**	**37063**	**21 497**
		неучтенные ресурсы				
5.1	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,5887	28842	16 979
6	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,0122**	**114182**	**1 393**
7	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0122**	**286064**	**3 490**
8	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**4,929**	**3758**	**18 523**
9	**1142-0101-0404** **Кклим = 1,08**	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	**м3**	**0,95**	**6212**	**5 901**
10	**211-701-0101** **(основной ресурс)**	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**1 м3**	**0,95**	**7397**	**7 027**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-08-01
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 2+69

Основание:

Сметная стоимость	**5922,334**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**853,845**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,320**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 922 334**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**889 095**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**889 095**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**683,26**	**352**	**240 508**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**107,6**	**91**	**9 792**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08 Коб =3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**322,8**	**44**	**14 203**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**107,6**	**631**	**67 896**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**575,66**	**78**	**44 901**
6	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**575,66**	**49**	**28 207**
7	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**200,8**	**665**	**133 532**
8	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**40,16**	**631**	**25 341**
9	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**20,08**	**7370**	**147 990**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	21,084	8382	176 726
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**5 033 239**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 033 239**
10	**1137-0401-0204** **Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной**	**м3 сборных конструкций**	**22,95**	**47658**	**1 093 751**
11	**225-203-0501** **(основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**22,95**	**103218**	**2 368 853**
12	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**407,3**	**3758**	**1 530 633**
13	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**1,08**	**10100**	**10 908**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1016	26410	29 093

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-08-02
(Локальный сметный расчет)

на Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4, Тип-5, Тип-7

Основание:

Сметная стоимость	**10268,681**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1527,644**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,598**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**10 268 681**
		Раздел 1. Трубчатый переезд тип-2 - 4 шт., ИТОГО:	тенге			**2 242 367**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**27 876**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**34,64**	**352**	**12 193**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**19,32**	**665**	**12 848**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**10,2**	**91**	**928**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**24,44**	**78**	**1 906**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-02

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**830 830**
5	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,16**	**7370**	**8 549**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,218	8382	10 209
6	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**8,4**	**37063**	**311 329**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,526	27870	237 620
7	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,20672**	**114182**	**23 604**
8	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,20672**	**286064**	**59 135**
9	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**48**	**3758**	**180 384**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 383 661**
10	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,36**	**7370**	**10 023**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,428	8382	11 969
11	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,36**	**8240**	**11 206**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,3872	27531	38 191

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-02

1	2	3	4	5	6	7
12	1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =4	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	3,04	45465	138 214
13	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	16	20069	321 104
14	1130-0401-0101 Кклим = 1,08	Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)	м3 железобетонных блоков	1,04	22112	22 996
15	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	4	39501	158 004
16	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	44	3758	165 352
17	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	10,56	8688	91 745
18	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	10,56	264	2 788
19	1108-0201-0703 Кклим = 1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,56	271288	151 921
20	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	4	36367	145 468
21	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	8,52	13460	114 679
		Раздел 2. Трубчатый переезд тип-3 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			918 763
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			10 313
22	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	12,02	352	4 231

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-02

1	2	3	4	5	6	7
23	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**7,66**	**665**	**5 094**
24	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**3,88**	**91**	**353**
25	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,14**	**78**	**635**
		Подраздел 2.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**321 714**
26	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
26.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
27	**1137-0401-0104** **Кклим = 1,08**	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**2,1**	**91352**	**191 839**
		неучтенные ресурсы				
27.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
28	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
29	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
30	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 2.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**586 736**
31	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,54**	**7370**	**3 980**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-02

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,567	8382	4 753
32	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,54**	**8240**	**4 450**
		неучтенные ресурсы				
32.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,5508	27531	15 164
33	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =6**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**1,14**	**45465**	**51 830**
34	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**6**	**20069**	**120 414**
35	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**0,52**	**22112**	**11 498**
36	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**2**	**39501**	**79 002**
37	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**17,6**	**3758**	**66 141**
38	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,96**	**8688**	**34 404**
39	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**3,96**	**264**	**1 045**
40	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,28**	**271288**	**75 961**
41	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**2**	**36367**	**72 734**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-02

1	2	3	4	5	6	7
42	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**3,37**	**13460**	**45 360**
		Раздел 3. Трубчатый переезд тип-4 - 4 шт., ИТОГО:	тенге			**3 425 278**
		Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**46 000**
43	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**52,88**	**352**	**18 614**
44	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**34,64**	**665**	**23 036**
45	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**17,4**	**91**	**1 583**
46	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**35,48**	**78**	**2 767**
		Подраздел 3.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**830 830**
47	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,16**	**7370**	**8 549**
		неучтенные ресурсы				
47.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,218	8382	10 209
48	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**8,4**	**37063**	**311 329**
		неучтенные ресурсы				
48.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,526	27870	237 620
49	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,20672**	**114182**	**23 604**
50	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,20672**	**286064**	**59 135**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-02

1	2	3	4	5	6	7
51	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**48**	**3758**	**180 384**
		Подраздел 3.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**2 548 448**
52	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,44**	**7370**	**17 983**
		неучтенные ресурсы				
52.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,562	8382	21 475
53	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**2,44**	**8240**	**20 106**
		неучтенные ресурсы				
53.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,4888	27531	68 519
54	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**5,32**	**45465**	**241 874**
55	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**28**	**20069**	**561 932**
56	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**2,08**	**22112**	**45 993**
57	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**8**	**39501**	**316 008**
58	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**79,2**	**3758**	**297 634**
59	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**17,6**	**8688**	**152 909**
60	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**17,6**	**264**	**4 646**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-02

1	2	3	4	5	6	7
61	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**1,12**	**271288**	**303 843**
62	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**8**	**36367**	**290 936**
63	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**15,2**	**13460**	**204 592**
		Раздел 4. Трубчатый переезд тип-5 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**1 344 398**
		Подраздел 4.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**18 192**
64	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**19,95**	**352**	**7 022**
65	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**14,32**	**665**	**9 523**
66	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**7,01**	**91**	**638**
67	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**12,94**	**78**	**1 009**
		Подраздел 4.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
68	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
68.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
69	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
69.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-02

1	2	3	4	5	6	7
70	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
71	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
72	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 4.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 118 498**
73	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1**	**7370**	**7 370**
		неучтенные ресурсы				
73.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	8382	8 801
74	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1**	**8240**	**8 240**
		неучтенные ресурсы				
74.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,02	27531	28 082
75	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =11**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,09**	**45465**	**95 022**
76	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**11**	**20069**	**220 759**
77	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,04**	**22112**	**22 996**
78	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**4**	**39501**	**158 004**
79	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**33**	**3758**	**124 014**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-02

1	2	3	4	5	6	7
80	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,04**	**8688**	**61 164**
81	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**7,04**	**264**	**1 859**
82	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,56**	**271288**	**151 921**
83	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**4**	**36367**	**145 468**
84	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**6,3**	**13460**	**84 798**
		Раздел 5. Трубчатый переезд тип-7 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**2 337 874**
		Подраздел 5.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**36 385**
85	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**39,9**	**352**	**14 045**
86	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**28,64**	**665**	**19 046**
87	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**14,02**	**91**	**1 276**
88	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**25,88**	**78**	**2 019**
		Подраздел 5.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
89	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
89.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-02

1	2	3	4	5	6	7
90	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
90.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
91	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
92	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
93	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 5.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**2 093 782**
94	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,95**	**7370**	**14 372**
		неучтенные ресурсы				
94.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,0475	8382	17 162
95	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,95**	**8240**	**16 068**
		неучтенные ресурсы				
95.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,989	27531	54 759
96	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =22**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**4,18**	**45465**	**190 044**
97	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**22**	**20069**	**441 518**
98	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =7**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,82**	**22112**	**40 244**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-02

1	2	3	4	5	6	7
99	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**7**	**39501**	**276 507**
100	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**63,8**	**3758**	**239 760**
101	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**13,2**	**8688**	**114 682**
102	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**13,2**	**264**	**3 485**
103	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,98**	**271288**	**265 862**
104	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**7**	**36367**	**254 569**
105	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**12,24**	**13460**	**164 750**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-09-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 2+43

Основание:

Сметная стоимость	**100,636**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**39,797**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,017**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**100 636**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**100 636**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**100 636**
1	**6101-0301-0501** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 16 см**	**шт.**	**7**	**744**	**5 208**
2	**6101-0301-0503** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 32 см**	**шт.**	**10**	**1205**	**12 050**
3	**6101-0301-0504** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев свыше 32 см**	**шт.**	**4**	**1993**	**7 972**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0301-0302** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см**	**шт.**	**7**	**540**	**3 780**
5	**6101-0301-0306** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см**	**шт.**	**10**	**1954**	**19 540**
6	**6101-0301-0307** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см**	**шт.**	**4**	**3356**	**13 424**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**3,92**	**255**	**1 000**
8	**412-101-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**27,44**	**64**	**1 756**
9	**1220-0101-0104** **Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**2,8**	**11136**	**31 181**
10	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**6,72**	**255**	**1 714**
11	**412-101-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**47,04**	**64**	**3 011**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-09-02
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 2+43

Основание:

Сметная стоимость	**3672,774**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**518,999**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,197**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 672 774**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**465 565**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**465 565**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**241,92**	**352**	**85 156**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**67,2**	**91**	**6 115**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08 Коб =3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**201,6**	**44**	**8 870**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**67,2**	**631**	**42 403**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**174,72**	**78**	**13 628**
6	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**174,72**	**49**	**8 561**
7	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**124,94**	**665**	**83 085**
8	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**24,99**	**631**	**15 769**
9	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**12,49**	**7370**	**92 051**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	13,1145	8382	109 926
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**3 207 209**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 207 209**
10	**1137-0401-0204** **Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной**	**м3 сборных конструкций**	**14,3**	**47658**	**681 509**
11	**225-203-0501** **(основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**14,3**	**103218**	**1 476 017**
12	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**253,3**	**3758**	**951 901**
13	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**2,64**	**10100**	**26 664**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-02

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6928	26410	71 117

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-09-03
(Локальный сметный расчет)

на Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-3А, Тип-4А, Тип-5, Тип-7

Основание:

Сметная стоимость	**7099,946**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1031,671**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,403**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**7 099 946**
		Раздел 1. Трубчатый переезд тип-2 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**560 592**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**6 969**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**8,66**	**352**	**3 048**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**4,83**	**665**	**3 212**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**2,55**	**91**	**232**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,11**	**78**	**477**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
5	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
6	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
7	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
8	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
9	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**345 915**
10	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,34**	**7370**	**2 506**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,357	8382	2 992
11	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,34**	**8240**	**2 802**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,3468	27531	9 548

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
12	1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =4	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	0,76	45465	34 553
13	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	4	20069	80 276
14	1130-0401-0101 Кклим = 1,08	Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)	м3 железобетонных блоков	0,26	22112	5 749
15	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	1	39501	39 501
16	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	11	3758	41 338
17	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	2,64	8688	22 936
18	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	2,64	264	697
19	1108-0201-0703 Кклим = 1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,14	271288	37 980
20	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	1	36367	36 367
21	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2,13	13460	28 670
		Раздел 2. Трубчатый переезд тип-3 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			918 763
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			10 313
22	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	12,02	352	4 231

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
23	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**7,66**	**665**	**5 094**
24	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**3,88**	**91**	**353**
25	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,14**	**78**	**635**
		Подраздел 2.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**321 714**
26	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
26.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
27	**1137-0401-0104** **Кклим = 1,08**	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**2,1**	**91352**	**191 839**
		неучтенные ресурсы				
27.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
28	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
29	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
30	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 2.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**586 736**
31	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,54**	**7370**	**3 980**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,567	8382	4 753
32	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,54**	**8240**	**4 450**
		неучтенные ресурсы				
32.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,5508	27531	15 164
33	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =6**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**1,14**	**45465**	**51 830**
34	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**6**	**20069**	**120 414**
35	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**0,52**	**22112**	**11 498**
36	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**2**	**39501**	**79 002**
37	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**17,6**	**3758**	**66 141**
38	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,96**	**8688**	**34 404**
39	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**3,96**	**264**	**1 045**
40	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,28**	**271288**	**75 961**
41	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**2**	**36367**	**72 734**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
42	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**3,37**	**13460**	**45 360**
		Раздел 3. Трубчатый переезд тип-3А - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**937 076**
		Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**10 313**
43	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**12,02**	**352**	**4 231**
44	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**7,66**	**665**	**5 094**
45	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**3,88**	**91**	**353**
46	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,14**	**78**	**635**
		Подраздел 3.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
47	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
47.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
48	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
48.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
49	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
50	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
51	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 3.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**719 056**
52	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,54**	**7370**	**3 980**
		неучтенные ресурсы				
52.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,567	8382	4 753
53	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,54**	**8240**	**4 450**
		неучтенные ресурсы				
53.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,5508	27531	15 164
54	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**1,14**	**45465**	**51 830**
55	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**6**	**20069**	**120 414**
56	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**0,52**	**22112**	**11 498**
57	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**2**	**39501**	**79 002**
58	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**17,6**	**3758**	**66 141**
59	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,96**	**8688**	**34 404**
60	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**3,96**	**264**	**1 045**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
61	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,28**	**271288**	**75 961**
62	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**2**	**36367**	**72 734**
63	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**1,69**	**13460**	**22 747**
64	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,01238**	**51840**	**642**
		неучтенные ресурсы				
64.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0126276	0	0
65	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,01238**	**211388**	**2 617**
66	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**16,85**	**448**	**7 549**
		неучтенные ресурсы				
66.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,615915	23678	38 262
67	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**67,4**	**9**	**607**
		неучтенные ресурсы				
67.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,78184	23678	18 512
68	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00354**	**51840**	**184**
		неучтенные ресурсы				
68.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0036108	0	0

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
69	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00354**	**211388**	**748**
70	**6201-0602-0308 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**16,85**	**463**	**7 802**
		неучтенные ресурсы				
70.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,595695	23886	38 115
71	**6201-0801-0301 Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**6041**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
71.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
72	**251-201-0701 (основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500x120x1мм**	**1 шт.**	**4**	**3933**	**15 732**
		Раздел 4. Трубчатый переезд тип-4А - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**1 001 243**
		Подраздел 4.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**11 500**
73	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**13,22**	**352**	**4 653**
74	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**8,66**	**665**	**5 759**
75	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**4,35**	**91**	**396**
76	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,87**	**78**	**692**
		Подраздел 4.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
77	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
77.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
78	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
78.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
79	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
80	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
81	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 4.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**782 035**
82	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,61**	**7370**	**4 496**
		неучтенные ресурсы				
82.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,6405	8382	5 369
83	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,61**	**8240**	**5 026**
		неучтенные ресурсы				
83.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,6222	27531	17 130
84	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**1,33**	**45465**	**60 468**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
85	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**7**	**20069**	**140 483**
86	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**0,52**	**22112**	**11 498**
87	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**2**	**39501**	**79 002**
88	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**19,8**	**3758**	**74 408**
89	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,4**	**8688**	**38 227**
90	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**4,4**	**264**	**1 162**
91	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,28**	**271288**	**75 961**
92	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**2**	**36367**	**72 734**
93	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**9,7**	**91**	**883**
94	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**1,9**	**13460**	**25 574**
95	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,01397**	**51840**	**724**
		неучтенные ресурсы				
95.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0142494	0	0

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
96	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,01397**	**211388**	**2 953**
97	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**19**	**448**	**8 512**
		неучтенные ресурсы				
97.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,8221	23678	43 144
98	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**76**	**9**	**684**
		неучтенные ресурсы				
98.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,8816	23678	20 875
99	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00399**	**51840**	**207**
		неучтенные ресурсы				
99.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0040698	0	0
100	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00399**	**211388**	**843**
101	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**19**	**463**	**8 797**
		неучтенные ресурсы				
101.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,7993	23886	42 978
102	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**6041**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
102.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
103	**251-201-0701 (основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**4**	**3933**	**15 732**
		Раздел 5. Трубчатый переезд тип-5 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**1 344 398**
		Подраздел 5.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**18 192**
104	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**19,95**	**352**	**7 022**
105	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**14,32**	**665**	**9 523**
106	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**7,01**	**91**	**638**
107	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**12,94**	**78**	**1 009**
		Подраздел 5.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
108	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
108.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
109	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
109.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
110	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
111	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
112	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 5.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 118 498**
113	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1**	**7370**	**7 370**
		неучтенные ресурсы				
113.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	8382	8 801
114	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1**	**8240**	**8 240**
		неучтенные ресурсы				
114.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,02	27531	28 082
115	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =11**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,09**	**45465**	**95 022**
116	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**11**	**20069**	**220 759**
117	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,04**	**22112**	**22 996**
118	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**4**	**39501**	**158 004**
119	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**33**	**3758**	**124 014**
120	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,04**	**8688**	**61 164**
121	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**7,04**	**264**	**1 859**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
122	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,56**	**271288**	**151 921**
123	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**4**	**36367**	**145 468**
124	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**6,3**	**13460**	**84 798**
		Раздел 6. Трубчатый переезд тип-7 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**2 337 874**
		Подраздел 6.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**36 385**
125	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**39,9**	**352**	**14 045**
126	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**28,64**	**665**	**19 046**
127	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**14,02**	**91**	**1 276**
128	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**25,88**	**78**	**2 019**
		Подраздел 6.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
129	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
129.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
130	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
130.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
131	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
132	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
133	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 6.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**2 093 782**
134	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,95**	**7370**	**14 372**
		неучтенные ресурсы				
134.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,0475	8382	17 162
135	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,95**	**8240**	**16 068**
		неучтенные ресурсы				
135.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,989	27531	54 759
136	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =22**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**4,18**	**45465**	**190 044**
137	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**22**	**20069**	**441 518**
138	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =7**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,82**	**22112**	**40 244**
139	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**7**	**39501**	**276 507**
140	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**63,8**	**3758**	**239 760**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
141	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**13,2**	**8688**	**114 682**
142	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**13,2**	**264**	**3 485**
143	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =7**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,98**	**271288**	**265 862**
144	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**7**	**36367**	**254 569**
145	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**12,24**	**13460**	**164 750**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-10-01
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 1+69

Основание:

Сметная стоимость	**3873,505**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**571,158**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,222**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 873 505**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**700 404**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**700 404**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**167,31**	**352**	**58 893**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**67,2**	**91**	**6 115**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08 Коб =3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**201,6**	**44**	**8 870**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**67,6**	**631**	**42 656**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-10-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**99,71**	**78**	**7 777**
6	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**99,71**	**49**	**4 886**
7	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**125,06**	**665**	**83 165**
8	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**125,06**	**631**	**78 913**
9	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**25,3**	**7370**	**186 461**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	26,565	8382	222 668
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**3 173 100**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 173 100**
10	**1137-0401-0204** **Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной**	**м3 сборных конструкций**	**14,5**	**47658**	**691 041**
11	**225-203-0501** **(основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**14,5**	**103218**	**1 496 661**
12	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**256,3**	**3758**	**963 175**
13	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,6**	**10100**	**6 060**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-10-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,612	26410	16 163

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-10-02
(Локальный сметный расчет)

на Трубчатый переезд Тип-2

Основание:

Сметная стоимость	**560,592**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**85,853**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,034**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**560 592**
		Раздел 1. Трубчатый переезд тип-2 - 2 шт., ИТОГО:	тенге			**560 592**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**6 969**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**8,66**	**352**	**3 048**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**4,83**	**665**	**3 212**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**2,55**	**91**	**232**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,11**	**78**	**477**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-10-02

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
5	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
6	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
7	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
8	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
9	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**345 915**
10	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,34**	**7370**	**2 506**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,357	8382	2 992
11	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,34**	**8240**	**2 802**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,3468	27531	9 548

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-10-02

1	2	3	4	5	6	7
12	1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =4	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	0,76	45465	34 553
13	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	4	20069	80 276
14	1130-0401-0101 Кклим = 1,08	Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)	м3 железобетонных блоков	0,26	22112	5 749
15	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	1	39501	39 501
16	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	11	3758	41 338
17	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	2,64	8688	22 936
18	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	2,64	264	697
19	1108-0201-0703 Кклим = 1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,14	271288	37 980
20	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	1	36367	36 367
21	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2,13	13460	28 670

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-11-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 2+20

Основание:

Сметная стоимость	**84,053**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**33,623**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,014**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**84 053**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**84 053**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**84 053**
1	**6101-0301-0501** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 16 см**	**шт.**	**10**	**744**	**7 440**
2	**6101-0301-0503** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 32 см**	**шт.**	**10**	**1205**	**12 050**
3	**6101-0301-0504** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев свыше 32 см**	**шт.**	**4**	**1993**	**7 972**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-11-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0301-0302** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см**	**шт.**	**10**	**540**	**5 400**
5	**6101-0301-0306** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см**	**шт.**	**10**	**1954**	**19 540**
6	**6101-0301-0307** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см**	**шт.**	**4**	**3356**	**13 424**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**4,04**	**255**	**1 030**
8	**412-101-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**28,28**	**64**	**1 810**
9	**1220-0101-0104** **Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**1,2**	**11136**	**13 363**
10	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**2,88**	**255**	**734**
11	**412-101-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**20,16**	**64**	**1 290**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-11-02
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 2+20

Основание:

Сметная стоимость	**4652,442**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**659,211**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,251**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 652 442**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**562 308**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**562 308**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**217,8**	**352**	**76 666**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**88**	**91**	**8 008**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08 Коб =3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**264**	**44**	**11 616**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**88**	**631**	**55 528**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-11-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**129,8**	**78**	**10 124**
6	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**129,8**	**49**	**6 360**
7	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**163,61**	**665**	**108 801**
8	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**32,72**	**631**	**20 646**
9	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**16,36**	**7370**	**120 573**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	17,178	8382	143 986
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**4 090 133**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 090 133**
10	**1137-0401-0204** **Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной**	**м3 сборных конструкций**	**18,7**	**47658**	**891 205**
11	**225-203-0501** **(основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**18,7**	**103218**	**1 930 177**
12	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**331,7**	**3758**	**1 246 529**
13	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,6**	**10100**	**6 060**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-11-02

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,612	26410	16 163

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-11-03
(Локальный сметный расчет)

на Трубчатые переезды Тип-2, Тип-4А

Основание:

Сметная стоимость	**2122,428**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**312,617**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,122**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 122 428**
		Раздел 1. Трубчатый переезд тип-2 -2 шт., ИТОГО:	тенге			**1 121 186**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**13 938**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**17,32**	**352**	**6 097**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**9,66**	**665**	**6 424**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**5,1**	**91**	**464**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**12,22**	**78**	**953**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-11-03

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**415 416**
5	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,58**	**7370**	**4 275**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,609	8382	5 105
6	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,2**	**37063**	**155 665**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,263	27870	118 810
7	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10336**	**114182**	**11 802**
8	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10336**	**286064**	**29 568**
9	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**691 832**
10	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,68**	**7370**	**5 012**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,714	8382	5 985
11	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,68**	**8240**	**5 603**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,6936	27531	19 096

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-11-03

1	2	3	4	5	6	7
12	1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =4	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	1,52	45465	69 107
13	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	8	20069	160 552
14	1130-0401-0101 Кклим = 1,08	Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)	м3 железобетонных блоков	0,52	22112	11 498
15	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	2	39501	79 002
16	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	22	3758	82 676
17	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	5,28	8688	45 873
18	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	5,28	264	1 394
19	1108-0201-0703 Кклим = 1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,28	271288	75 961
20	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	2	36367	72 734
21	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	4,26	13460	57 340
		Раздел 2. Трубчатый переезд тип-4А - 1 шт., ИТОГО:	тенге			1 001 243
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			11 500
22	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	13,22	352	4 653

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-11-03

1	2	3	4	5	6	7
23	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**8,66**	**665**	**5 759**
24	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**4,35**	**91**	**396**
25	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,87**	**78**	**692**
		Подраздел 2.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
26	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
26.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
27	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
27.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
28	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
29	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
30	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 2.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**782 035**
31	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,61**	**7370**	**4 496**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-11-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,6405	8382	5 369
32	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,61**	**8240**	**5 026**
		неучтенные ресурсы				
32.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,6222	27531	17 130
33	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =7**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**1,33**	**45465**	**60 468**
34	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**7**	**20069**	**140 483**
35	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**0,52**	**22112**	**11 498**
36	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**2**	**39501**	**79 002**
37	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**19,8**	**3758**	**74 408**
38	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,4**	**8688**	**38 227**
39	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**4,4**	**264**	**1 162**
40	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,28**	**271288**	**75 961**
41	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**2**	**36367**	**72 734**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-11-03

1	2	3	4	5	6	7
42	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**9,7**	**91**	**883**
43	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**1,9**	**13460**	**25 574**
44	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,01397**	**51840**	**724**
		неучтенные ресурсы				
44.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0142494	0	0
45	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,01397**	**211388**	**2 953**
46	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**19**	**448**	**8 512**
		неучтенные ресурсы				
46.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,8221	23678	43 144
47	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**76**	**9**	**684**
		неучтенные ресурсы				
47.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,8816	23678	20 875
48	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00399**	**51840**	**207**
		неучтенные ресурсы				
48.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0040698	0	0
49	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00399**	**211388**	**843**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-11-03

1	2	3	4	5	6	7
50	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**19**	**463**	**8 797**
		неучтенные ресурсы				
50.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,7993	23886	42 978
51	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**6041**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
51.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
52	**251-201-0701** **(основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**4**	**3933**	**15 732**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-12-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 3+13

Основание:

Сметная стоимость	**68,429**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**26,06**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,011**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**68 429**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**68 429**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**68 429**
1	**1220-0101-0104** **Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**5,4**	**11136**	**60 134**
2	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**12,96**	**255**	**3 305**
3	**412-102-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**90,72**	**55**	**4 990**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-12-02
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 3+13

Основание:

Сметная стоимость	**5583,235**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**790,24**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,301**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 583 235**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**672 372**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**672 372**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**260,37**	**352**	**91 650**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**105,2**	**91**	**9 573**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08 Коб =3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**315,6**	**44**	**13 886**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**105,2**	**631**	**66 381**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**155,17**	**78**	**12 103**
6	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**155,17**	**49**	**7 603**
7	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**194,62**	**665**	**129 422**
8	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**39,3**	**631**	**24 798**
9	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**19,6**	**7370**	**144 452**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	20,58	8382	172 502
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**4 910 863**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 910 863**
10	**1137-0401-0204** **Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной**	**м3 сборных конструкций**	**22,4**	**47658**	**1 067 539**
11	**225-203-0501** **(основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**22,4**	**103218**	**2 312 083**
12	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**398**	**3758**	**1 495 684**
13	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,96**	**10100**	**9 696**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-02

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9792	26410	25 861

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-12-03
(Локальный сметный расчет)

на Трубчатые переезды Тип-2А, Тип-6А, Тип-7А

Основание:

Сметная стоимость	**8072,237**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1088,959**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,423**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**8 072 237**
		Раздел 1. Трубчатый переезд тип-2А - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**658 657**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**6 969**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**8,66**	**352**	**3 048**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**4,83**	**665**	**3 212**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**2,55**	**91**	**232**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,11**	**78**	**477**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-03

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
5	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
6	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
7	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
8	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
9	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**443 981**
10	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,34**	**7370**	**2 506**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,357	8382	2 992
11	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,34**	**8240**	**2 802**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,3468	27531	9 548

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-03

1	2	3	4	5	6	7
12	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**0,76**	**45465**	**34 553**
13	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**4**	**20069**	**80 276**
14	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**0,26**	**22112**	**5 749**
15	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**1**	**39501**	**39 501**
16	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**11**	**3758**	**41 338**
17	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**2,64**	**8688**	**22 936**
18	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**2,64**	**264**	**697**
19	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,14**	**271288**	**37 980**
20	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**1**	**36367**	**36 367**
21	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**1,06**	**13460**	**14 268**
22	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00781**	**51840**	**405**
		неучтенные ресурсы				
22.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0079662	0	0

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-03

1	2	3	4	5	6	7
23	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00781**	**211388**	**1 651**
24	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**10,63**	**448**	**4 762**
		неучтенные ресурсы				
24.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,019417	23678	24 138
25	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**42,52**	**9**	**383**
		неучтенные ресурсы				
25.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,493232	23678	11 679
26	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00223**	**51840**	**116**
		неучтенные ресурсы				
26.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0022746	0	0
27	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00223**	**211388**	**471**
28	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**10,63**	**463**	**4 922**
		неучтенные ресурсы				
28.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,006661	23886	24 045
29	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**6041**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
29.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-03

1	2	3	4	5	6	7
30	**251-201-0701 (основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**4**	**3933**	**15 732**
		Раздел 2. Трубчатый переезд тип-6А - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**1 986 702**
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**23 000**
31	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**26,44**	**352**	**9 307**
32	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**17,32**	**665**	**11 518**
33	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**8,7**	**91**	**792**
34	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**17,74**	**78**	**1 384**
		Подраздел 2.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
35	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
35.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
36	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
36.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
37	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
38	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-03

1	2	3	4	5	6	7
39	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 2.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 755 995**
40	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,26**	**7370**	**9 286**
		неучтенные ресурсы				
40.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,323	8382	11 089
41	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,26**	**8240**	**10 382**
		неучтенные ресурсы				
41.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,2852	27531	35 383
42	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =13**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,47**	**45465**	**112 299**
43	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**13**	**20069**	**260 897**
44	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,56**	**22112**	**34 495**
45	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**6**	**39501**	**237 006**
46	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**41,8**	**3758**	**157 084**
47	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,8**	**8688**	**76 454**
48	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**8,8**	**264**	**2 323**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-03

1	2	3	4	5	6	7
49	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =6**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,84**	**271288**	**227 882**
50	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**6**	**36367**	**218 202**
51	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**3,96**	**13460**	**53 302**
52	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,02907**	**51840**	**1 507**
		неучтенные ресурсы				
52.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0296514	0	0
53	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,02907**	**211388**	**6 145**
54	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**39,55**	**448**	**17 718**
		неучтенные ресурсы				
54.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,792845	23678	89 807
55	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**158,2**	**9**	**1 424**
		неучтенные ресурсы				
55.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,83512	23678	43 452
56	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00831**	**51840**	**431**
		неучтенные ресурсы				
56.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0084762	0	0

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-03

1	2	3	4	5	6	7
57	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00831**	**211388**	**1 757**
58	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**39,55**	**463**	**18 312**
		неучтенные ресурсы				
58.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,745385	23886	89 462
59	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**6041**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
59.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
60	**251-201-0701** **(основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500x120x1мм**	**1 шт.**	**4**	**3933**	**15 732**
		Раздел 3. Трубчатый переезд тип-7А - 2 шт., ИТОГО:	тенге			**5 426 877**
		Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**72 770**
61	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**79,8**	**352**	**28 090**
62	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**57,28**	**665**	**38 091**
63	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**28,04**	**91**	**2 552**
64	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**51,76**	**78**	**4 037**
		Подраздел 3.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**416 396**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-03

1	2	3	4	5	6	7
65	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,58**	**7370**	**4 275**
		неучтенные ресурсы				
65.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,609	8382	5 105
66	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,2**	**37063**	**155 665**
		неучтенные ресурсы				
66.1	212-101-0708	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	4,263	28100	119 790
67	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10336**	**114182**	**11 802**
68	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10336**	**286064**	**29 568**
69	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 3.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**4 937 712**
70	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**3,9**	**7370**	**28 743**
		неучтенные ресурсы				
70.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,095	8382	34 324
71	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**3,9**	**8240**	**32 136**
		неучтенные ресурсы				
71.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,978	27531	109 518
72	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =22**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**8,36**	**45465**	**380 087**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-03

1	2	3	4	5	6	7
73	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**44**	**20069**	**883 036**
74	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**3,64**	**22112**	**80 488**
75	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**14**	**39501**	**553 014**
76	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**127,6**	**3758**	**479 521**
77	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**26,4**	**8688**	**229 363**
78	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**26,4**	**264**	**6 970**
79	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**1,96**	**271288**	**531 724**
80	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**14**	**36367**	**509 138**
81	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**12,24**	**13460**	**164 750**
82	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,08994**	**51840**	**4 662**
		неучтенные ресурсы				
82.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0917388	0	0
83	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,08994**	**211388**	**19 012**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-03

1	2	3	4	5	6	7
84	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**122,32**	**448**	**54 799**
		неучтенные ресурсы				
84.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	11,730488	23678	277 754
85	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**489,28**	**9**	**4 404**
		неучтенные ресурсы				
85.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	5,675648	23678	134 388
86	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,0257**	**51840**	**1 332**
		неучтенные ресурсы				
86.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,026214	0	0
87	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0257**	**211388**	**5 433**
88	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**122,32**	**463**	**56 634**
		неучтенные ресурсы				
88.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	11,583704	23886	276 688
89	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**8**	**6041**	**48 328**
		неучтенные ресурсы				
89.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-03

1	2	3	4	5	6	7
90	**251-201-0701 (основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500x120x1мм**	**1 шт.**	**8**	**3933**	**31 464**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-13-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 3+54

Основание:

Сметная стоимость	**31,680**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**12,065**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,005**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**31 680**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**31 680**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**31 680**
1	**1220-0101-0104** **Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**2,5**	**11136**	**27 840**
2	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**6**	**255**	**1 530**
3	**412-102-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**42**	**55**	**2 310**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-13-02
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 3+54

Основание:

Сметная стоимость	**5995,381**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**850,049**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,324**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 995 381**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**725 904**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**725 904**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**281,16**	**352**	**98 968**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**113,6**	**91**	**10 338**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08 Коб =3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**340,8**	**44**	**14 995**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**113,6**	**631**	**71 682**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**167,56**	**78**	**13 070**
6	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**167,56**	**49**	**8 210**
7	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**211,21**	**665**	**140 455**
8	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**42,24**	**631**	**26 653**
9	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**21,12**	**7370**	**155 654**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	22,176	8382	185 879
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**5 269 477**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 269 477**
10	**1137-0401-0204** **Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной**	**м3 сборных конструкций**	**24,14**	**47658**	**1 150 464**
11	**225-203-0501** **(основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**24,14**	**103218**	**2 491 683**
12	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**428,3**	**3758**	**1 609 551**
13	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,48**	**10100**	**4 848**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-02

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4896	26410	12 930

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-13-03
(Локальный сметный расчет)

на Трубчатые переезды Тип-2А, Тип-5А, Тип-6А, Тип-7А

Основание:

Сметная стоимость	**6917,050**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**943,15**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,367**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 917 050**
		Раздел 1. Трубчатый переезд тип-2А - 2 шт., ИТОГО:	тенге			**658 657**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**6 969**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**8,66**	**352**	**3 048**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**4,83**	**665**	**3 212**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**2,55**	**91**	**232**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,11**	**78**	**477**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
5	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
6	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
7	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
8	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
9	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**443 981**
10	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,34**	**7370**	**2 506**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,357	8382	2 992
11	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,34**	**8240**	**2 802**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,3468	27531	9 548

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
12	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**0,76**	**45465**	**34 553**
13	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**4**	**20069**	**80 276**
14	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**0,26**	**22112**	**5 749**
15	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**1**	**39501**	**39 501**
16	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**11**	**3758**	**41 338**
17	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**2,64**	**8688**	**22 936**
18	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**2,64**	**264**	**697**
19	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,14**	**271288**	**37 980**
20	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**1**	**36367**	**36 367**
21	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**1,06**	**13460**	**14 268**
22	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00781**	**51840**	**405**
		неучтенные ресурсы				
22.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0079662	0	0

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
23	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00781**	**211388**	**1 651**
24	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**10,63**	**448**	**4 762**
		неучтенные ресурсы				
24.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,019417	23678	24 138
25	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**42,52**	**9**	**383**
		неучтенные ресурсы				
25.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,493232	23678	11 679
26	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00223**	**51840**	**116**
		неучтенные ресурсы				
26.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0022746	0	0
27	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00223**	**211388**	**471**
28	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**10,63**	**463**	**4 922**
		неучтенные ресурсы				
28.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,006661	23886	24 045
29	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**6041**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
29.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
30	**251-201-0701 (основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**4**	**3933**	**15 732**
		Раздел 2. Трубчатый переезд тип-5А - 1 шт, ИТОГО:	тенге			**1 558 252**
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**18 192**
31	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**19,95**	**352**	**7 022**
32	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**14,32**	**665**	**9 523**
33	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**7,01**	**91**	**638**
34	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**12,94**	**78**	**1 009**
		Подраздел 2.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
35	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
35.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
36	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
36.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
37	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
38	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
39	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 2.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 332 352**
40	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1**	**7370**	**7 370**
		неучтенные ресурсы				
40.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	8382	8 801
41	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1**	**8240**	**8 240**
		неучтенные ресурсы				
41.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,02	27531	28 082
42	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =11**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,09**	**45465**	**95 022**
43	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**11**	**20069**	**220 759**
44	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,04**	**22112**	**22 996**
45	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**4**	**39501**	**158 004**
46	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**33**	**3758**	**124 014**
47	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,04**	**8688**	**61 164**
48	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**7,04**	**264**	**1 859**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
49	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,56**	**271288**	**151 921**
50	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**4**	**36367**	**145 468**
51	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**14,3**	**91**	**1 301**
52	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**3,15**	**13460**	**42 399**
53	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,02315**	**51840**	**1 200**
		неучтенные ресурсы				
53.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,023613	0	0
54	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,02315**	**211388**	**4 894**
55	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**31,5**	**448**	**14 112**
		неучтенные ресурсы				
55.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,02085	23678	71 528
56	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**126**	**9**	**1 134**
		неучтенные ресурсы				
56.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,4616	23678	34 608
57	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00662**	**51840**	**343**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
57.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0067524	0	0
58	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00662**	**211388**	**1 399**
59	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**31,5**	**463**	**14 585**
		неучтенные ресурсы				
59.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	2,98305	23886	71 253
60	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**6041**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
60.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
61	**251-201-0701** **(основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**4**	**3933**	**15 732**
		Раздел 3. Трубчатый переезд тип-6А - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**1 986 702**
		Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**23 000**
62	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**26,44**	**352**	**9 307**
63	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**17,32**	**665**	**11 518**
64	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**8,7**	**91**	**792**
65	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**17,74**	**78**	**1 384**
		Подраздел 3.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
66	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
66.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
67	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
67.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
68	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
69	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
70	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 3.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 755 995**
71	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,26**	**7370**	**9 286**
		неучтенные ресурсы				
71.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,323	8382	11 089
72	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,26**	**8240**	**10 382**
		неучтенные ресурсы				
72.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,2852	27531	35 383
73	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =13**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,47**	**45465**	**112 299**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
74	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**13**	**20069**	**260 897**
75	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,56**	**22112**	**34 495**
76	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**6**	**39501**	**237 006**
77	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**41,8**	**3758**	**157 084**
78	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,8**	**8688**	**76 454**
79	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**8,8**	**264**	**2 323**
80	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,84**	**271288**	**227 882**
81	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**6**	**36367**	**218 202**
82	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**3,96**	**13460**	**53 302**
83	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,02907**	**51840**	**1 507**
		неучтенные ресурсы				
83.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0296514	0	0
84	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,02907**	**211388**	**6 145**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
85	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**39,55**	**448**	**17 718**
		неучтенные ресурсы				
85.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,792845	23678	89 807
86	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**158,2**	**9**	**1 424**
		неучтенные ресурсы				
86.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,83512	23678	43 452
87	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,00831**	**51840**	**431**
		неучтенные ресурсы				
87.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0084762	0	0
88	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,00831**	**211388**	**1 757**
89	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**39,55**	**463**	**18 312**
		неучтенные ресурсы				
89.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,745385	23886	89 462
90	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**6041**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
90.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
91	**251-201-0701** **(основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**4**	**3933**	**15 732**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 4. Трубчатый переезд тип-7А - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**2 713 438**
		Подраздел 4.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**36 385**
92	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**39,9**	**352**	**14 045**
93	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**28,64**	**665**	**19 046**
94	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**14,02**	**91**	**1 276**
95	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**25,88**	**78**	**2 019**
		Подраздел 4.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**208 198**
96	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
96.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
97	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
97.1	212-101-0708	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	2,1315	28100	59 895
98	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
99	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
100	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 4.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**2 468 856**
101	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,95**	**7370**	**14 372**
		неучтенные ресурсы				
101.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,0475	8382	17 162
102	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,95**	**8240**	**16 068**
		неучтенные ресурсы				
102.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,989	27531	54 759
103	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =22**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**4,18**	**45465**	**190 044**
104	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**22**	**20069**	**441 518**
105	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =7**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,82**	**22112**	**40 244**
106	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**7**	**39501**	**276 507**
107	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**63,8**	**3758**	**239 760**
108	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**13,2**	**8688**	**114 682**
109	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**13,2**	**264**	**3 485**
110	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =7**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,98**	**271288**	**265 862**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
111	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**7**	**36367**	**254 569**
112	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**6,12**	**13460**	**82 375**
113	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,04497**	**51840**	**2 331**
		неучтенные ресурсы				
113.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0458694	0	0
114	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,04497**	**211388**	**9 506**
115	**6201-0602-0306 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**61,16**	**448**	**27 400**
		неучтенные ресурсы				
115.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	5,865244	23678	138 877
116	**6201-0602-0406 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**244,64**	**9**	**2 202**
		неучтенные ресурсы				
116.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	2,837824	23678	67 194
117	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,01285**	**51840**	**666**
		неучтенные ресурсы				
117.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,013107	0	0
118	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,01285**	**211388**	**2 716**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
119	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**61,16**	**463**	**28 317**
		неучтенные ресурсы				
119.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	5,791852	23886	138 344
120	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**4**	**6041**	**24 164**
		неучтенные ресурсы				
120.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
121	**251-201-0701** **(основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**4**	**3933**	**15 732**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-14-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 0+27

Основание:

Сметная стоимость	**38,399**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**14,478**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,006**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**38 399**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**38 399**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**38 399**
1	**1220-0101-0104** **Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**3**	**11136**	**33 408**
2	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**7,1**	**255**	**1 810**
3	**412-101-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**49,7**	**64**	**3 181**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-14-02
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 0+27

Основание:

Сметная стоимость	**230,413**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**33,861**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,013**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**230 413**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**33 434**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**33 434**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**14,4**	**352**	**5 069**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**10,8**	**91**	**983**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08 Коб =3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**32,4**	**44**	**1 426**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**10,8**	**631**	**6 815**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-14-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**10,4**	**78**	**811**
6	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**10,4**	**49**	**510**
7	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**7,4**	**665**	**4 921**
8	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1,48**	**631**	**934**
9	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,74**	**7370**	**5 454**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,777	8382	6 513
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**196 979**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**196 979**
10	**1137-0401-0204** **Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной**	**м3 сборных конструкций**	**0,9**	**47658**	**42 892**
11	**225-203-0501** **(основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**0,9**	**103218**	**92 896**
12	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**15,1**	**3758**	**56 746**
13	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,12**	**10100**	**1 212**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-14-02

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1224	26410	3 233

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-14-03
(Локальный сметный расчет)

на Трубчатые переезды Тип-6

Основание:

Сметная стоимость	**1729,959**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**256,584**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,101**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 729 959**
		Раздел 1. Трубчатый перезд тип - 6 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**1 729 959**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**23 000**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**26,44**	**352**	**9 307**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**17,32**	**665**	**11 518**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**8,7**	**91**	**792**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**17,74**	**78**	**1 384**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-14-03

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
5	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
6	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
7	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
8	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
9	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 499 251**
10	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,26**	**7370**	**9 286**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,323	8382	11 089
11	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,26**	**8240**	**10 382**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,2852	27531	35 383

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-14-03

1	2	3	4	5	6	7
12	1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =13	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	2,47	45465	112 299
13	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	13	20069	260 897
14	1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =6	Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)	м3 железобетонных блоков	1,56	22112	34 495
15	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	6	39501	237 006
16	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	41,8	3758	157 084
17	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	8,8	8688	76 454
18	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	8,8	264	2 323
19	1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =6	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,84	271288	227 882
20	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	6	36367	218 202
21	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	7,91	13460	106 469

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-15-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 15+76

Основание:

Сметная стоимость	**336,015**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**134,74**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,057**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**336 015**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**336 015**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**336 015**
1	**6101-0301-0501** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 16 см**	**шт.**	**59**	**744**	**43 896**
2	**6101-0301-0503** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 32 см**	**шт.**	**39**	**1205**	**46 995**
3	**6101-0301-0504** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев свыше 32 см**	**шт.**	**12**	**1993**	**23 916**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0301-0302** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см**	**шт.**	**59**	**540**	**31 860**
5	**6101-0301-0306** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см**	**шт.**	**39**	**1954**	**76 206**
6	**6101-0301-0307** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см**	**шт.**	**12**	**3356**	**40 272**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**14,86**	**255**	**3 789**
8	**412-102-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**104,02**	**55**	**5 721**
9	**1220-0101-0104** **Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**5**	**11136**	**55 680**
10	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**12**	**255**	**3 060**
11	**412-102-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**84**	**55**	**4 620**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-15-02
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 15+76

Основание:

Сметная стоимость	**28636,703**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4082,917**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,531**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**28 636 703**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**3 994 880**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 994 880**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**3078,48**	**352**	**1 083 625**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**484,8**	**91**	**44 117**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08 Коб =3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**1454,4**	**44**	**63 994**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**484,8**	**631**	**305 909**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2593,68**	**78**	**202 307**
6	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2593,68**	**49**	**127 090**
7	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**896,88**	**665**	**596 425**
8	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**180,27**	**631**	**113 750**
9	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**90,14**	**7370**	**664 332**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	94,647	8382	793 331
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**24 641 823**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**24 641 823**
10	**1137-0401-0204** **Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной**	**м3 сборных конструкций**	**103**	**47658**	**4 908 774**
11	**225-203-0501** **(основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**103**	**103218**	**10 631 454**
12	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**2375,8**	**3758**	**8 928 256**
13	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**4,68**	**10100**	**47 268**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-02

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,7736	26410	126 071

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-15-03
(Локальный сметный расчет)

на Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4, Тип-5, Тип-5А, Тип-7

Основание:

Сметная стоимость	**39140,083**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**5827,594**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,284**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**39 140 083**
		Раздел 1. Трубчатый переезд тип-2 - 28 шт., ИТОГО:	тенге			**15 696 572**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**195 129**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**242,48**	**352**	**85 353**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**135,24**	**665**	**89 935**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**71,4**	**91**	**6 497**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**171,08**	**78**	**13 344**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**5 815 811**
5	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**8,12**	**7370**	**59 844**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8,526	8382	71 465
6	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**58,8**	**37063**	**2 179 304**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	59,682	27870	1 663 337
7	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**1,44704**	**114182**	**165 226**
8	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**1,44704**	**286064**	**413 946**
9	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**336**	**3758**	**1 262 688**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**9 685 632**
10	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**9,52**	**7370**	**70 162**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9,996	8382	83 786
11	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**9,52**	**8240**	**78 445**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	9,7104	27531	267 337

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
12	1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =4	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	21,28	45465	967 495
13	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	112	20069	2 247 728
14	1130-0401-0101 Кклим = 1,08	Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)	м3 железобетонных блоков	7,28	22112	160 975
15	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	28	39501	1 106 028
16	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	308	3758	1 157 464
17	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	73,92	8688	642 217
18	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	73,92	264	19 515
19	1108-0201-0703 Кклим = 1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	3,92	271288	1 063 449
20	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	28	36367	1 018 276
21	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	59,64	13460	802 754
		Раздел 2. Трубчатый переезд тип-3 - 6 шт., ИТОГО:	тенге			5 512 580
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			61 878
22	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	72,12	352	25 386

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
23	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**45,96**	**665**	**30 563**
24	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**23,28**	**91**	**2 118**
25	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**48,84**	**78**	**3 810**
		Подраздел 2.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**1 930 287**
26	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,74**	**7370**	**12 824**
		неучтенные ресурсы				
26.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,827	8382	15 314
27	**1137-0401-0104** **Кклим = 1,08**	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**12,6**	**91352**	**1 151 035**
		неучтенные ресурсы				
27.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	12,789	27870	356 429
28	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,31008**	**114182**	**35 406**
29	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,31008**	**286064**	**88 703**
30	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**72**	**3758**	**270 576**
		Подраздел 2.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**3 520 416**
31	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**3,24**	**7370**	**23 879**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,402	8382	28 516
32	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**3,24**	**8240**	**26 698**
		неучтенные ресурсы				
32.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,3048	27531	90 984
33	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =6**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**6,84**	**45465**	**310 981**
34	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**36**	**20069**	**722 484**
35	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**3,12**	**22112**	**68 989**
36	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**12**	**39501**	**474 012**
37	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**105,6**	**3758**	**396 845**
38	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**23,76**	**8688**	**206 427**
39	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**23,76**	**264**	**6 273**
40	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**1,68**	**271288**	**455 764**
41	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**12**	**36367**	**436 404**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
42	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**20,22**	**13460**	**272 161**
		Раздел 3. Трубчатый переезд тип-4 - 13 шт., ИТОГО:	тенге			**11 132 156**
		Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**149 501**
43	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**171,86**	**352**	**60 495**
44	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**112,58**	**665**	**74 866**
45	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**56,55**	**91**	**5 146**
46	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**115,31**	**78**	**8 994**
		Подраздел 3.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**2 700 198**
47	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**3,77**	**7370**	**27 785**
		неучтенные ресурсы				
47.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,9585	8382	33 180
48	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**27,3**	**37063**	**1 011 820**
		неучтенные ресурсы				
48.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	27,7095	27870	772 264
49	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,67184**	**114182**	**76 712**
50	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,67184**	**286064**	**192 189**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
51	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**156**	**3758**	**586 248**
		Подраздел 3.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**8 282 457**
52	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**7,93**	**7370**	**58 444**
		неучтенные ресурсы				
52.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8,3265	8382	69 793
53	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**7,93**	**8240**	**65 343**
		неучтенные ресурсы				
53.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,0886	27531	222 687
54	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =7**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**17,29**	**45465**	**786 090**
55	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**91**	**20069**	**1 826 279**
56	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**6,76**	**22112**	**149 477**
57	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**26**	**39501**	**1 027 026**
58	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**257,4**	**3758**	**967 309**
59	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**57,2**	**8688**	**496 954**
60	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**57,2**	**264**	**15 101**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
61	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**3,64**	**271288**	**987 488**
62	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**26**	**36367**	**945 542**
63	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**49,4**	**13460**	**664 924**
		Раздел 6. Трубчатый переезд тип-5 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**1 344 398**
		Подраздел 6.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**18 192**
64	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**19,95**	**352**	**7 022**
65	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**14,32**	**665**	**9 523**
66	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**7,01**	**91**	**638**
67	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**12,94**	**78**	**1 009**
		Подраздел 6.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
68	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
68.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
69	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
69.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
70	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
71	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
72	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 6.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 118 498**
73	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1**	**7370**	**7 370**
		неучтенные ресурсы				
73.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	8382	8 801
74	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1**	**8240**	**8 240**
		неучтенные ресурсы				
74.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,02	27531	28 082
75	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =11**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,09**	**45465**	**95 022**
76	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**11**	**20069**	**220 759**
77	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,04**	**22112**	**22 996**
78	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**4**	**39501**	**158 004**
79	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**33**	**3758**	**124 014**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
80	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,04**	**8688**	**61 164**
81	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**7,04**	**264**	**1 859**
82	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,56**	**271288**	**151 921**
83	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**4**	**36367**	**145 468**
84	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**6,3**	**13460**	**84 798**
		Раздел 7. Трубчатый переезд тип-5А - 2 шт., ИТОГО:	тенге			**3 116 502**
		Подраздел 7.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**36 385**
85	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**39,9**	**352**	**14 045**
86	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**28,64**	**665**	**19 046**
87	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**14,02**	**91**	**1 276**
88	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**25,88**	**78**	**2 019**
		Подраздел 7.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**415 416**
89	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,58**	**7370**	**4 275**
		неучтенные ресурсы				
89.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,609	8382	5 105

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
90	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,2**	**37063**	**155 665**
		неучтенные ресурсы				
90.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,263	27870	118 810
91	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10336**	**114182**	**11 802**
92	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10336**	**286064**	**29 568**
93	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 7.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**2 664 701**
94	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2**	**7370**	**14 740**
		неучтенные ресурсы				
94.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,1	8382	17 602
95	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**2**	**8240**	**16 480**
		неучтенные ресурсы				
95.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,04	27531	56 163
96	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =11**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**4,18**	**45465**	**190 044**
97	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**22**	**20069**	**441 518**
98	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**2,08**	**22112**	**45 993**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
99	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**8**	**39501**	**316 008**
100	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**66**	**3758**	**248 028**
101	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**14,08**	**8688**	**122 327**
102	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**14,08**	**264**	**3 717**
103	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**1,12**	**271288**	**303 843**
104	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**8**	**36367**	**290 936**
105	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**28,6**	**91**	**2 603**
106	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**6,3**	**13460**	**84 798**
107	**6201-0901-0106 Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,0463**	**51840**	**2 400**
		неучтенные ресурсы				
107.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,047226	0	0
108	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0463**	**211388**	**9 787**
109	**6201-0602-0306 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**63**	**448**	**28 224**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
109.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	6,0417	23678	143 055
110	**6201-0602-0406** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**252**	**9**	**2 268**
		неучтенные ресурсы				
110.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	2,9232	23678	69 216
111	**6201-0901-0106** **Кклим = 1,08**	**разогревание битума в котлах вместимостью 400 л**	**т**	**0,01324**	**51840**	**686**
		неучтенные ресурсы				
111.1	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0135048	0	0
112	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,01324**	**211388**	**2 799**
113	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**63**	**463**	**29 169**
		неучтенные ресурсы				
113.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	5,9661	23886	142 506
114	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**8**	**6041**	**48 328**
		неучтенные ресурсы				
114.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
115	**251-201-0701** **(основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм**	**1 шт.**	**8**	**3933**	**31 464**
		Раздел 9. Трубчатый переезд тип-7 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**2 337 874**
		Подраздел 9.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**36 385**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
116	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**39,9**	**352**	**14 045**
117	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**28,64**	**665**	**19 046**
118	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**14,02**	**91**	**1 276**
119	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**25,88**	**78**	**2 019**
		Подраздел 9.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
120	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
120.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
121	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
121.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
122	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
123	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
124	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 9.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**2 093 782**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
125	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,95**	**7370**	**14 372**
		неучтенные ресурсы				
125.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,0475	8382	17 162
126	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,95**	**8240**	**16 068**
		неучтенные ресурсы				
126.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,989	27531	54 759
127	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =22**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**4,18**	**45465**	**190 044**
128	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**22**	**20069**	**441 518**
129	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =7**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,82**	**22112**	**40 244**
130	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**7**	**39501**	**276 507**
131	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**63,8**	**3758**	**239 760**
132	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**13,2**	**8688**	**114 682**
133	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**13,2**	**264**	**3 485**
134	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =7**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,98**	**271288**	**265 862**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
135	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**7**	**36367**	**254 569**
136	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**12,24**	**13460**	**164 750**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-16-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 3+63

Основание:

Сметная стоимость	**96,429**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**37,733**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,016**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**96 429**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**96 429**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**96 429**
1	**6101-0301-0501** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 16 см**	**шт.**	**10**	**744**	**7 440**
2	**6101-0301-0503** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 32 см**	**шт.**	**5**	**1205**	**6 025**
3	**6101-0301-0504** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев свыше 32 см**	**шт.**	**6**	**1993**	**11 958**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0301-0302** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см**	**шт.**	**10**	**540**	**5 400**
5	**6101-0301-0306** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см**	**шт.**	**5**	**1954**	**9 770**
6	**6101-0301-0307** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см**	**шт.**	**6**	**3356**	**20 136**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**4,18**	**255**	**1 066**
8	**412-101-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**29,26**	**64**	**1 873**
9	**1220-0101-0104** **Кклим = 1,08**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**2,5**	**11136**	**27 840**
10	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**7**	**255**	**1 785**
11	**412-101-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**49**	**64**	**3 136**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-16-02
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 3+63

Основание:

Сметная стоимость	**6577,419**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**963,261**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,356**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 577 419**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**1 150 311**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 150 311**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1132,96**	**352**	**398 802**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**116,8**	**91**	**10 629**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08 Коб =3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**350,4**	**44**	**15 418**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**116,8**	**631**	**73 701**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1016,16**	**78**	**79 260**
6	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1016,16**	**49**	**49 792**
7	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**217,16**	**665**	**144 411**
8	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**43,4**	**631**	**27 385**
9	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**21,7**	**7370**	**159 929**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	22,785	8382	190 984
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**5 427 108**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 427 108**
10	**1137-0401-0204** **Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной**	**м3 сборных конструкций**	**24,8**	**47658**	**1 181 918**
11	**225-203-0501** **(основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**24,8**	**103218**	**2 559 806**
12	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**440,2**	**3758**	**1 654 272**
13	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,84**	**10100**	**8 484**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-02

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8568	26410	22 628

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-16-03
(Локальный сметный расчет)

на Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-5, Тип-6, Тип-6А

Основание:

Сметная стоимость	**14961,153**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2187,183**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,857**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**14 961 153**
		Раздел 1. Трубчатый переезд тип-2 - 7 шт., ИТОГО:	тенге			**3 924 144**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**48 782**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**60,62**	**352**	**21 338**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**33,81**	**665**	**22 484**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**17,85**	**91**	**1 624**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**42,77**	**78**	**3 336**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-03

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**1 453 953**
5	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,03**	**7370**	**14 961**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,1315	8382	17 866
6	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**14,7**	**37063**	**544 826**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	14,9205	27870	415 834
7	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,36176**	**114182**	**41 306**
8	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,36176**	**286064**	**103 487**
9	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**84**	**3758**	**315 672**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**2 421 409**
10	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,38**	**7370**	**17 541**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,499	8382	20 947
11	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**2,38**	**8240**	**19 611**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,4276	27531	66 834

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-03

1	2	3	4	5	6	7
12	1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =4	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	5,32	45465	241 874
13	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	28	20069	561 932
14	1130-0401-0101 Кклим = 1,08	Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)	м3 железобетонных блоков	1,82	22112	40 244
15	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	7	39501	276 507
16	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	77	3758	289 366
17	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	18,48	8688	160 554
18	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	18,48	264	4 879
19	1108-0201-0703 Кклим = 1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,98	271288	265 862
20	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	7	36367	254 569
21	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	14,91	13460	200 689
		Раздел 2. Трубчатый переезд тип-3 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			918 763
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			10 313
22	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	12,02	352	4 231

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-03

1	2	3	4	5	6	7
23	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**7,66**	**665**	**5 094**
24	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**3,88**	**91**	**353**
25	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,14**	**78**	**635**
		Подраздел 2.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**321 714**
26	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
26.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
27	**1137-0401-0104** **Кклим = 1,08**	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**2,1**	**91352**	**191 839**
		неучтенные ресурсы				
27.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
28	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
29	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
30	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 2.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**586 736**
31	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,54**	**7370**	**3 980**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,567	8382	4 753
32	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,54**	**8240**	**4 450**
		неучтенные ресурсы				
32.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,5508	27531	15 164
33	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =6**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**1,14**	**45465**	**51 830**
34	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**6**	**20069**	**120 414**
35	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**0,52**	**22112**	**11 498**
36	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**2**	**39501**	**79 002**
37	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**17,6**	**3758**	**66 141**
38	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**3,96**	**8688**	**34 404**
39	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**3,96**	**264**	**1 045**
40	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,28**	**271288**	**75 961**
41	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**2**	**36367**	**72 734**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-03

1	2	3	4	5	6	7
42	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**3,37**	**13460**	**45 360**
		Раздел 3. Трубчатый переезд тип-5 - 2 шт., ИТОГО:	тенге			**2 688 795**
		Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**36 385**
43	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**39,9**	**352**	**14 045**
44	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**28,64**	**665**	**19 046**
45	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**14,02**	**91**	**1 276**
46	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**25,88**	**78**	**2 019**
		Подраздел 3.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**415 416**
47	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,58**	**7370**	**4 275**
		неучтенные ресурсы				
47.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,609	8382	5 105
48	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,2**	**37063**	**155 665**
		неучтенные ресурсы				
48.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,263	27870	118 810
49	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10336**	**114182**	**11 802**
50	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10336**	**286064**	**29 568**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-03

1	2	3	4	5	6	7
51	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 3.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**2 236 994**
52	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2**	**7370**	**14 740**
		неучтенные ресурсы				
52.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,1	8382	17 602
53	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**2**	**8240**	**16 480**
		неучтенные ресурсы				
53.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,04	27531	56 163
54	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =11**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**4,18**	**45465**	**190 044**
55	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**22**	**20069**	**441 518**
56	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**2,08**	**22112**	**45 993**
57	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**8**	**39501**	**316 008**
58	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**66**	**3758**	**248 028**
59	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**14,08**	**8688**	**122 327**
60	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**14,08**	**264**	**3 717**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-03

1	2	3	4	5	6	7
61	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =4**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**1,12**	**271288**	**303 843**
62	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**8**	**36367**	**290 936**
63	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**12,6**	**13460**	**169 596**
		Раздел 4. Трубчатый переезд тип-6 - 2 шт., ИТОГО:	тенге			**3 459 920**
		Подраздел 4.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**46 000**
64	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**52,88**	**352**	**18 614**
65	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**34,64**	**665**	**23 036**
66	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**17,4**	**91**	**1 583**
67	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**35,48**	**78**	**2 767**
		Подраздел 4.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**415 416**
68	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,58**	**7370**	**4 275**
		неучтенные ресурсы				
68.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,609	8382	5 105
69	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,2**	**37063**	**155 665**
		неучтенные ресурсы				
69.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,263	27870	118 810

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-03

1	2	3	4	5	6	7
70	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10336**	**114182**	**11 802**
71	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10336**	**286064**	**29 568**
72	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 4.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**2 998 503**
73	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,52**	**7370**	**18 572**
		неучтенные ресурсы				
73.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,646	8382	22 179
74	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**2,52**	**8240**	**20 765**
		неучтенные ресурсы				
74.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,5704	27531	70 766
75	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =13**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**4,94**	**45465**	**224 597**
76	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**26**	**20069**	**521 794**
77	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**3,12**	**22112**	**68 989**
78	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**12**	**39501**	**474 012**
79	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**83,6**	**3758**	**314 169**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-03

1	2	3	4	5	6	7
80	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**17,6**	**8688**	**152 909**
81	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**17,6**	**264**	**4 646**
82	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =6**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**1,68**	**271288**	**455 764**
83	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**12**	**36367**	**436 404**
84	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**15,82**	**13460**	**212 937**
		Раздел 5. Трубчатый переезд тип-6А - 2 шт., ИТОГО:	тенге			**3 969 532**
		Подраздел 5.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**46 000**
85	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**52,88**	**352**	**18 614**
86	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**34,64**	**665**	**23 036**
87	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**17,4**	**91**	**1 583**
88	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**35,48**	**78**	**2 767**
		Подраздел 5.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**415 416**
89	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,58**	**7370**	**4 275**
		неучтенные ресурсы				
89.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,609	8382	5 105

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-03

1	2	3	4	5	6	7
90	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**4,2**	**37063**	**155 665**
		неучтенные ресурсы				
90.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,263	27870	118 810
91	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10336**	**114182**	**11 802**
92	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10336**	**286064**	**29 568**
93	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 5.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**3 508 115**
94	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,52**	**7370**	**18 572**
		неучтенные ресурсы				
94.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,646	8382	22 179
95	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**2,52**	**8240**	**20 765**
		неучтенные ресурсы				
95.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,5704	27531	70 766
96	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =13**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**4,94**	**45465**	**224 597**
97	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**26**	**20069**	**521 794**
98	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**3,12**	**22112**	**68 989**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-03

1	2	3	4	5	6	7
99	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**12**	**39501**	**474 012**
100	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**83,6**	**3758**	**314 169**
101	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**17,6**	**8688**	**152 909**
102	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**17,6**	**264**	**4 646**
103	**1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**1,68**	**271288**	**455 764**
104	**244-202-0303 (основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**12**	**36367**	**436 404**
105	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**7,92**	**13460**	**106 603**
106	**6201-0602-0901 Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,05814**	**211388**	**12 290**
107	**6201-0602-0306 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**79,1**	**448**	**35 437**
		неучтенные ресурсы				
107.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	7,58569	23678	179 614
108	**6201-0602-0406 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**316,4**	**9**	**2 848**
		неучтенные ресурсы				
108.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,67024	23678	86 904

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-03

1	2	3	4	5	6	7
109	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,08**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,01662**	**211388**	**3 513**
110	**6201-0602-0308** **Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**79,1**	**463**	**36 623**
		неучтенные ресурсы				
110.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	7,49077	23886	178 925
111	**6201-0801-0301** **Кклим = 1,08**	**Установка столбиков сигнальных железобетонных**	**шт.**	**8**	**6041**	**48 328**
		неучтенные ресурсы				
111.1	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3	0	0	0
112	**251-201-0701** **(основной ресурс)**	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500x120x1мм**	**1 шт.**	**8**	**3933**	**31 464**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-17-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 1+87

Основание:

Сметная стоимость	**26,016**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**10,591**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,005**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**26 016**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**26 016**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**26 016**
1	**6101-0301-0501** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 16 см**	**шт.**	**3**	**744**	**2 232**
2	**6101-0301-0503** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев до 32 см**	**шт.**	**5**	**1205**	**6 025**
3	**6101-0301-0504** **Кклим = 1,08**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м корчевателями-собирателями с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, диаметр деревьев свыше 32 см**	**шт.**	**1**	**1993**	**1 993**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-17-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6101-0301-0302** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см**	**шт.**	**3**	**540**	**1 620**
5	**6101-0301-0306** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см**	**шт.**	**5**	**1954**	**9 770**
6	**6101-0301-0307** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см**	**шт.**	**1**	**3356**	**3 356**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**1,45**	**255**	**370**
8	**412-101-0207 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**10,15**	**64**	**650**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-17-02
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 1+87

Основание:

Сметная стоимость	**3493,907**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**530,4**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,192**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 493 907**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**738 366**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**738 366**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**889,53**	**352**	**313 115**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**59,9**	**91**	**5 451**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08 Коб =3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**179,7**	**44**	**7 907**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**59,9**	**631**	**37 797**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-17-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**829,63**	**78**	**64 711**
6	**1101-0107-1316** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**829,63**	**49**	**40 652**
7	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**111,56**	**665**	**74 187**
8	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**22,31**	**631**	**14 078**
9	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**11,16**	**7370**	**82 249**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	11,718	8382	98 220
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**2 755 540**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 755 540**
10	**1137-0401-0203** **Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**12,8**	**42552**	**544 666**
11	**225-203-0501** **(основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**12,8**	**103218**	**1 321 190**
12	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**226,1**	**3758**	**849 684**
13	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**1,08**	**10100**	**10 908**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-17-02

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1016	26410	29 093

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-17-03
(Локальный сметный расчет)

на Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4

Основание:

Сметная стоимость	**4375,623**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**648,796**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,255**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 375 623**
		Раздел 1. Трубчатый переезд тип-2 - 3 шт., ИТОГО:	тенге			**1 681 775**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**20 907**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**25,98**	**352**	**9 145**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**14,49**	**665**	**9 636**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**7,65**	**91**	**696**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**18,33**	**78**	**1 430**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-17-03

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**623 123**
5	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,87**	**7370**	**6 412**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,9135	8382	7 657
6	**1137-0401-0103** **Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**6,3**	**37063**	**233 497**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,3945	27870	178 215
7	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,15504**	**114182**	**17 703**
8	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,15504**	**286064**	**44 351**
9	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**36**	**3758**	**135 288**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 037 746**
10	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,02**	**7370**	**7 517**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,071	8382	8 977
11	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,02**	**8240**	**8 405**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,0404	27531	28 643

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-17-03

1	2	3	4	5	6	7
12	1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =4	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	2,28	45465	103 660
13	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	12	20069	240 828
14	1130-0401-0101 Кклим = 1,08	Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)	м3 железобетонных блоков	0,78	22112	17 247
15	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	3	39501	118 503
16	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	33	3758	124 014
17	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	7,92	8688	68 809
18	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	7,92	264	2 091
19	1108-0201-0703 Кклим = 1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,42	271288	113 941
20	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	3	36367	109 101
21	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	6,39	13460	86 009
		Раздел 2. Трубчатый переезд тип-3 - 2 шт., ИТОГО:	тенге			1 837 527
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			20 626
22	6101-0102-0114 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	24,04	352	8 462

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-17-03

1	2	3	4	5	6	7
23	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**15,32**	**665**	**10 188**
24	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**7,76**	**91**	**706**
25	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**16,28**	**78**	**1 270**
		Подраздел 2.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**643 430**
26	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,58**	**7370**	**4 275**
		неучтенные ресурсы				
26.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,609	8382	5 105
27	**1137-0401-0104** **Кклим = 1,08**	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**	**4,2**	**91352**	**383 678**
		неучтенные ресурсы				
27.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,263	27870	118 810
28	**1137-0401-0301** **Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,10336**	**114182**	**11 802**
29	**214-210-0201** **(основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,10336**	**286064**	**29 568**
30	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**24**	**3758**	**90 192**
		Подраздел 2.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**1 173 472**
31	**1137-0103-0103** **Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,08**	**7370**	**7 960**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-17-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
31.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,134	8382	9 505
32	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,08**	**8240**	**8 899**
		неучтенные ресурсы				
32.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,1016	27531	30 328
33	**1137-0401-0213** **Кклим = 1,08 Коб =6**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**2,28**	**45465**	**103 660**
34	**225-106-0401** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**12**	**20069**	**240 828**
35	**1130-0401-0101** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**1,04**	**22112**	**22 996**
36	**225-106-0402** **(основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**4**	**39501**	**158 004**
37	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**35,2**	**3758**	**132 282**
38	**1130-0504-0102** **Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,92**	**8688**	**68 809**
39	**235-101-0901** **(основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**7,92**	**264**	**2 091**
40	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,56**	**271288**	**151 921**
41	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**4**	**36367**	**145 468**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-17-03

1	2	3	4	5	6	7
42	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**6,74**	**13460**	**90 720**
		Раздел 3. Трубчатый переезд тип-4 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**856 321**
		Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**11 500**
43	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**13,22**	**352**	**4 653**
44	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**8,66**	**665**	**5 759**
45	**6101-0106-0201 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**4,35**	**91**	**396**
46	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,87**	**78**	**692**
		Подраздел 3.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
47	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
47.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
48	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
48.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
49	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
50	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-17-03

1	2	3	4	5	6	7
51	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 3.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**637 113**
52	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,61**	**7370**	**4 496**
		неучтенные ресурсы				
52.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,6405	8382	5 369
53	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,61**	**8240**	**5 026**
		неучтенные ресурсы				
53.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,6222	27531	17 130
54	**1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**1,33**	**45465**	**60 468**
55	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**7**	**20069**	**140 483**
56	**1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)**	**м3 железобетонных блоков**	**0,52**	**22112**	**11 498**
57	**225-106-0402 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**2**	**39501**	**79 002**
58	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**19,8**	**3758**	**74 408**
59	**1130-0504-0102 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,4**	**8688**	**38 227**
60	**235-101-0901 (основной ресурс)**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**1 м2**	**4,4**	**264**	**1 162**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-17-03

1	2	3	4	5	6	7
61	**1108-0201-0703** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,28**	**271288**	**75 961**
62	**244-202-0303** **(основной ресурс)**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	**1 комплект**	**2**	**36367**	**72 734**
63	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**3,8**	**13460**	**51 148**

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-18-01
(Локальный сметный расчет)

на Объемы работ на ветке №8.3

Основание:

Сметная стоимость	**282,434**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**42,966**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,016**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**282 434**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**61 322**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**61 322**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**75,96**	**352**	**26 738**
2	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**4,8**	**91**	**437**
3	**6101-0106-0207** **Кклим = 1,08 Коб =3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0201**	**м3**	**14,4**	**44**	**634**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**4,8**	**631**	**3 029**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-18-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0107-1307 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**71,16**	**78**	**5 550**
6	**1101-0107-1316 Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**71,16**	**49**	**3 487**
7	**1101-0107-1802 Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**8,92**	**665**	**5 932**
8	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1,78**	**631**	**1 123**
9	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,89**	**7370**	**6 559**
		неучтенные ресурсы				
9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,9345	8382	7 833
		Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**221 112**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**221 112**
10	**1137-0401-0203 Кклим = 1,08**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	**м3 сборных конструкций**	**1,02**	**42552**	**43 403**
11	**225-203-0501 (основной ресурс)**	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	**1 м3**	**1,02**	**103218**	**105 282**
12	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**18,09**	**3758**	**67 982**
13	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,12**	**10100**	**1 212**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-18-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1224	26410	3 233

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Форма 4

Наименование объекта: Арычная сеть

Заказ 57

Локальная смета № 2-01-18-02
(Локальный сметный расчет)

на Трубчатые переезды Тип-4

Основание:

Сметная стоимость	**856,321**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**128,211**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,050**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**856 321**
		Раздел 1. Трубчатый переезд тип-4 - 1 шт., ИТОГО:	тенге			**856 321**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**11 500**
1	**6101-0102-0114** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**13,22**	**352**	**4 653**
2	**1101-0107-1802** **Кклим = 1,08**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**8,66**	**665**	**5 759**
3	**6101-0106-0201** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м3**	**4,35**	**91**	**396**
4	**1101-0107-1307** **Кклим = 1,08**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,87**	**78**	**692**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-18-02

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Монолитные элементы, ИТОГО	тенге			**207 708**
5	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,29**	**7370**	**2 137**
		неучтенные ресурсы				
5.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,3045	8382	2 552
6	**1137-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство)**	**м3 конструкции**	**2,1**	**37063**	**77 832**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
7	**1137-0401-0301 Кклим = 1,08**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**	**0,05168**	**114182**	**5 901**
8	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,05168**	**286064**	**14 784**
9	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12**	**3758**	**45 096**
		Подраздел 1.3. Сборные ж/б элементы, ИТОГО	тенге			**637 113**
10	**1137-0103-0103 Кклим = 1,08**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**0,61**	**7370**	**4 496**
		неучтенные ресурсы				
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,6405	8382	5 369
11	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**0,61**	**8240**	**5 026**
		неучтенные ресурсы				
11.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,6222	27531	17 130

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-18-02

1	2	3	4	5	6	7
12	1137-0401-0213 Кклим = 1,08 Коб =7	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	1,33	45465	60 468
13	225-106-0401 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	7	20069	140 483
14	1130-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =2	Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка)	м3 железобетонных блоков	0,52	22112	11 498
15	225-106-0402 (основной ресурс)	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	1 шт.	2	39501	79 002
16	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	19,8	3758	74 408
17	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	4,4	8688	38 227
18	235-101-0901 (основной ресурс)	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	4,4	264	1 162
19	1108-0201-0703 Кклим = 1,08 Коб =2	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,28	271288	75 961
20	244-202-0303 (основной ресурс)	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	1 комплект	2	36367	72 734
21	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	3,8	13460	51 148

Составил

Проверил

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 36+22

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1706		
		Средства на оплату труда				**4 845 876**
		Машины и механизмы				
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0763776	20745	1 584
					3924	300
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	215,869536	12909	2 786 660
					3924	847 072
3	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	2,106	8283	17 444
					2746	5 783

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
4	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	78,735024	1271	100 072
5	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,199608	12101	38 718
					3283	10 504
6	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	2,2329216	417	931
7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,0485184	8310	50 263
					2746	16 609
8	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	8,115012	11184	90 758
					3283	26 642
9	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	15,727446	178	2 799
10	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,212	86	362
		Итого по машинам и механизмам		**336,3224436**		**3 089 593**
						906 910

Материалы

1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		24460	
2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3		24013	
3	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.		63996	
4	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	5,68	479	2 721

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
5	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	68,16	2669	181 919
6	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01136	1194333	13 568
7	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	189,144		
8	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	812,24		

Итого по материалам **198 207**

Перевозка грузов

1	412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	292,67	55	16 097
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	41,81	255	10 661

Итого по перевозке грузов **26 758**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-02

Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 11+61 (Лоток ЛР-8)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	2461		
		Средства на оплату труда				**6 256 048**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,0532592	10816	11 392
					2746	2 892
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	79,08471936	15706	1 242 105
					3924	310 328
3	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	21,3504417	16950	361 890
					3924	83 779

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	162,722277	18199	2 961 383
					3924	638 522
5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,606528	31	19
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,227448	13811	3 141
					2746	625
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,8454912	12909	49 641
					3924	15 090
8	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	138,849768	10978	1 524 293
					3283	455 844
9	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,71478944	10684	18 321
					3283	5 630
10	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	159,227208	8425	1 341 489
					2746	437 238
11	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,5184	1271	659
12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	13,41432252	8310	111 473
					2746	36 836
13	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	636,908832	18	11 464

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**1219,52348442**		**7 637 270**
						1 986 783
		Материалы				
1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	22,932	8382	192 216
2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1934	24460	29 191
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,20318	24013	76 918
4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0132	109237	1 442
5	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,307944	109237	33 639
6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00234	36	0
7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,2925	7006	2 049
8	225-107-0115	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Ф12	шт.	195	26892	5 243 940
9	225-110-0101	Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76 (ЛР-8)	м	1160,12	14963	17 358 876
10	225-110-0202	Стойка-колонна под параболические лотки ГОСТ 23899-79 (К8.2.5)	м3	6	220125	1 320 750
11	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	699,99	557	389 894
12	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	5599,92	1112	6 227 111
13	235-201-0705	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-100	кг	390	428	166 920
14	261-101-0209	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	м3	0,1692		
15	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	137,8		
16	261-105-0501	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	101,4	282	28 595

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-02

1	2	3	4	5	6	7
17	261-105-0615	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	390	160	62 400
18	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00018	278998	50
19	261-107-0747	Резина прессованная	кг	58,5	1505	88 042

Итого по материалам **31 222 034**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-03

Объемы работ с ПК 11+61 по ПК 35+56 (Б-3)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	2332		
		Средства на оплату труда				**6 161 019**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	11,48351904	15706	180 360
					3924	45 061
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	17,44334352	16950	295 665
					3924	68 448
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	60,56947584	18199	1 102 304
					3924	237 675

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-03

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,73248	31	116
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,39968	13811	19 331
					2746	3 844
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,7703168	12909	61 580
					3924	18 719
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	156,23712	10978	1 715 171
					3283	512 926
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	11,76012648	10684	125 645
					3283	38 608
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	31,433346	8425	264 826
					2746	86 316
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	18,18454968	8310	151 114
					2746	49 935
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	125,733384	18	2 263
		Итого по машинам и механизмам		**442,74734136**		**3 918 374**
						1 061 532

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	157,269	8382	1 318 229

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-03

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,344	26410	193 955
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,57808	24013	85 920
4	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,111898	109237	230 697
5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0144	36	1
6	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,8	7006	12 611
7	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	171,2	103218	17 670 922
8	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	910,83	557	507 332
9	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	7286,64	1112	8 102 744
10	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	171,2		

Итого по материалам **28 122 411**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-04

Объемы работ с ПК 35+56 по ПК 36+22 (Лоток ЛР-6)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	138		
		Средства на оплату труда				**360 076**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0598752	10816	648
					2746	164
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	3,93380064	15706	61 784
					3924	15 436
3	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2,44230228	16950	41 397
					3924	9 584

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	11,64907656	18199	212 002
					3924	45 711
5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0373248	31	1
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0139968	13811	193
					2746	38
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2205144	12909	2 847
					3924	865
8	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	8,090604	10978	88 819
					3283	26 561
9	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,10521144	10684	1 124
					3283	345
10	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	7,9348815	8425	66 851
					2746	21 789
11	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,03456	1271	44
12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,769534128	8310	6 395
					2746	2 113
13	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	31,739526	18	571

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**67,031207748**		**482 676**
						122 608

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,407	8382	11 793
2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,07344	24460	1 796
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,22958	24013	5 513
4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00088	109237	96
5	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,018894	109237	2 064
6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,000144	36	0
7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,018	7006	126
8	225-107-0115	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Ф12	шт.	12	26892	322 704
9	225-110-0101	Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76 (ЛР-6)	м	65,78	14963	984 266
10	225-110-0202	Стойка-колонна под параболические лотки ГОСТ 23899-79 (К8.2.5)	м3	0,4	220125	88 050
11	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	39,87	557	22 208
12	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	318,96	1112	354 684
13	235-201-0705	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-100	кг	24	428	10 272
14	261-101-0209	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	м3	0,01128		
15	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	7,9		
16	261-105-0501	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	6,2	282	1 748

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-04

1	2	3	4	5	6	7
17	261-105-0615	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	24	160	3 840
18	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000012	278998	3
19	261-107-0747	Резина прессованная	кг	3,6	1505	5 418

Итого по материалам **1 814 581**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-05

Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-3А, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-5А, Тип-6, Тип-7

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1854		
		Средства на оплату труда				**4 742 344**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,148262804	15706	18 035
					3924	4 506
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,512605016	16950	25 639
					3924	5 935
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2,2287636	20745	46 236
					3924	8 746

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	9,53183592	18199	173 470
					3924	37 403
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,512	11894	17 984
					3924	5 933
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	9,19100196	71	653
7	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0222912	1521	34
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	13,17281616	13811	181 930
					2746	36 173
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,13873628	12909	92 154
					3924	28 012
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	63,45339984	10978	696 591
					3283	208 318
11	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	16,808688	13008	218 647
					3283	55 183
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	2,48032044	10684	26 500
					3283	8 143
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,00891648	10650	95
					3283	29

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	6,91120836	11587	80 080
					2746	18 978
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	12,2625576	8425	103 312
					2746	33 673
16	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,64708	1271	3 364
17	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,7628128	1354	3 741
18	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,2117664	17682	3 744
					3924	831
19	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	10,18041696	19888	202 468
					3924	39 948
20	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,6352992	23095	14 672
					3283	2 086
21	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,2705984	21124	26 840
					3924	4 986
22	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	15,457491144	1095	16 926
23	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,030546396	20215	617
					6566	201
24	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,08247744	154	13

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
25	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,4681152	47910	22 427
					3924	1 837
26	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,48682952	12262	18 232
					2746	4 083
27	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	37,38206592	8310	310 645
					2746	102 651
28	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	9,8354088	86	846
		Итого по машинам и механизмам		**229,834311840**		**2 305 895**
						607 654

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	195,6003	8382	1 639 522
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	23,3478	27531	642 788
3	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	63,945	27870	1 782 147
4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,21524	22572	27 430
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	8,9718	24013	215 440
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,221	25571	31 222
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	8,61	19915	171 468
8	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	14,68536	23678	347 720
9	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	9,77304	23886	233 439
10	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	7,467	754	5 630

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	23,52	2146	50 474
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5504	286064	443 515
13	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,408	1066	435
14	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,0588	122915	7 227
15	215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,2919	109237	31 886
16	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06468	109237	7 065
17	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,09408	109237	10 277
18	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,475356	109237	51 926
19	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,956579	109237	213 731
20	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002289	64460	148
21	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,053922	211324	11 395
22	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0994806		
23	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,10326294	199084	20 558
24	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	1,10704	270051	298 957
25	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	55,398	1092	60 495
26	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	21,381		

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
27	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	84,0798	861	72 393
28	217-603-0104	Вода техническая	м3	43,819297	36	1 577
29	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0303408	589684	17 891
30	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000286896	961398	276
31	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,00072	1900612	1 368
32	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	74,802	2758	206 304
33	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,82404	4684	3 860
34	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,46838	7006	31 305
35	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07329	1178569	86 377
36	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	258	20069	5 177 802
37	225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	82	39501	3 239 082
38	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	162,8	264	42 980
39	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	332,4	557	185 147
40	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2659,2	1112	2 957 030
41	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	148,2476	735	108 962
42	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,624	310	503
43	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	82	36367	2 982 094
44	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	20	3933	78 660
45	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3			
46	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	70,34		

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-05

1	2	3	4	5	6	7
47	261-102-0105	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,07308	365320	26 698
48	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,5504		
49	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,1427756	225987	32 265
50	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00219564	278998	613
51	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	5,568	605	3 369
52	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	57,4	1293	74 218

Итого по материалам **21 635 672**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-06

Гидропост на ПК 0+52 - 1 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	15		
		Средства на оплату труда				**39 473**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,085968	15706	1 350
					3924	337
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,19332	18199	3 518
					3924	759
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,01107108	71	1
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,073872	31	2

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-06

1	2	3	4	5	6	7
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,03044304	12909	393
					3924	119
6	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,006316666	22842	144
					4689	30
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,953518262	10978	10 468
					3283	3 130
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,00471096	10684	50
					3283	15
9	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0,047551555	8392	399
					2746	131
10	314-502-0201	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	0,9072	18	16
11	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,018468	6550	121
					2746	51
12	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,082897244	631	52
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,04080456	8425	344
					2746	112
14	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,114048	1271	145

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-06

1	2	3	4	5	6	7
15	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,067295448	1354	91
16	315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0,075389894	194	15
17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,10458949	8310	869
					2746	287
18	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,012655583	11007	139
					3283	42
19	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,012655583	965	12
20	334-101-0101	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,1944	9620	1 870
					2746	534
21	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,15212772	86	13
		Итого по машинам и механизмам		**3,189303085**		**20 014**
						5 547

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,063	8382	528
2	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,70035	28842	20 199
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,038478	24013	924
4	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,961938	754	725

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-06

1	2	3	4	5	6	7
5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,036	2146	77
6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03776	286064	10 802
7	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,00009	122915	11
8	215-101-0403	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород	м3		123046	
9	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,038313	109237	4 185
10	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00005	109237	5
11	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,000144	109237	16
12	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001584	109237	173
13	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,004359	109237	476
14	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,0657	1092	72
15	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	0,1188		
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6046	861	521
17	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1623	36	6
18	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0000633	589684	37
19	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,2229	2758	615
20	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0062	1103	7
21	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03732	7006	261

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-06

1	2	3	4	5	6	7
22	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,004686	1178569	5 523
23	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦ 10-9	шт.	2	17870	35 740
24	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦД10	шт.	1	13967	13 967
25	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2,7087	557	1 509
26	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	21,6696	1112	24 097
27	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	765	23
28	241-201-0107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х12,5 мм	м	1,675	1931	3 234
29	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0,66		
30	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,037764		
31	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009434	278998	26
32	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	605	30
33	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,69175		

Итого по материалам **123 790**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-07

Переезд на ПК 6+48 - 1 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	175		
		Средства на оплату труда				**434 213**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,91038641	15706	14 299
					3924	3 572
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0751626	20745	1 559
					3924	295
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	2,087856	18199	37 997
					3924	8 193

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-07

1	2	3	4	5	6	7
4	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,3024	11894	3 597
					3924	1 187
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,3931109	71	99
6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,84657312	31	26
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,177550784	12909	15 201
					3924	4 621
8	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	9,307308024	10978	102 176
					3283	30 556
9	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,268760268	10684	2 871
					3283	882
10	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,23082192	11587	2 675
					2746	634
11	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,21164328	6550	1 386
					2746	581
12	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	5,764941072	8425	48 570
					2746	15 831
13	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,27702	1271	352
14	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,7245305	1354	2 335

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-07

1	2	3	4	5	6	7
15	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,34332336	19888	6 828
					3924	1 347
16	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,07922772	1095	87
17	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,04412772	12262	541
					2746	121
18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,16818802	8310	18 018
					2746	5 954
19	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,312004788	86	285
20	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	18,3522024	18	330
		Итого по машинам и механизмам		**48,877138886**		**259 231**
						73 773

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9,07195	8382	76 041
2	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,3751	25499	60 563
3	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	16,098915	28842	464 325
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,1130594	24013	26 728
5	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,406175	754	3 322
6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,53	2146	9 721
7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,059328	301416	17 883

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-07

1	2	3	4	5	6	7
8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,908432	286064	259 869
9	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,0816	1066	87
10	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,011325	122915	1 392
11	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0124575	109237	1 361
12	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01812	109237	1 979
13	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,3530688	109237	38 568
14	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,005643	211324	1 193
15	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8,26725	1092	9 028
16	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	0,7695		
17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15,2928	861	13 167
18	217-603-0104	Вода техническая	м3	7,01225	36	252
19	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,005046378	589684	2 976
20	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000144	1900612	274
21	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	15,215562	2758	41 965
22	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,0453032	7006	7 323
23	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	19,4478	557	10 832
24	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	155,5824	1112	173 008
25	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1,9494	735	1 433
26	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3248	310	101

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-07

1	2	3	4	5	6	7
27	241-229-0212	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 1400, прим.	шт.	2	61690	123 380
28	241-702-0210	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1400, 3,4,5 группы по несущей способности	м	7,5	362628	2 719 710
29	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	4	3933	15 732
30	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3			
31	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	5,13		
32	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,96775		
33	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001115825	278998	311
34	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,1136	605	674

Итого по материалам **4 083 197**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-08

Водовыпускное сооружение на ПК 11+61 - 1 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	248			
		Средства на оплату труда					**726 382**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,14499	15706	3924	2 277 / 569
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,4833	18199	3924	8 796 / 1 896
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,85739364	71		61
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,418608	31		13

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-08

1	2	3	4	5	6	7
5	314-101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16-50 т	маш.-ч	4,2294	15133	64 004
					3924	16 596
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,31270752	12909	4 037
					3924	1 227
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,920532032	10978	21 084
					3283	6 305
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	22,97686808	10684	245 485
					3283	75 433
9	314-301-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	7,0596	13960	98 552
					4925	34 769
10	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,104652	6550	685
					2746	287
11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1,78677518	8425	15 054
					2746	4 906
12	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,8334	332	2 601
13	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,82135944	1354	1 112
14	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,901	96	86

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-08

1	2	3	4	5	6	7
15	323-304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	2,491	72	179
16	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,029043008	8310	8 551
					2746	2 826
17	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	1,007	9309	9 374
					2746	2 765
18	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,8374	57	48
19	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,84648356	86	159
20	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,540918	18	10
		Итого по машинам и механизмам		**57,602430460**		**482 167**
						147 580

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,499	8382	20 947
2	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	10,52555	28842	303 578
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,208862	24013	5 015
4	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0013	360291	468
5	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,07414	754	1 564
6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,788	2146	5 983

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-08

1	2	3	4	5	6	7
7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05141	301416	15 496
8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,40951	286064	117 146
9	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,00697	122915	857
10	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,007667	109237	838
11	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,011152	109237	1 218
12	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,219487	109237	23 976
13	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,0881	1092	5 556
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,3704	861	8 068
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,9559	36	142
16	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,61	550	336
17	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,088	251	22
18	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0026197	589684	1 545
19	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,00005	3526145	176
20	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,08	3034	243
21	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	9,2089	2758	25 398
22	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,59908	7006	4 197
23	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	6,972	557	3 883
24	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	55,776	1112	62 023
25	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	3,7	17079	63 192
26	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,46092		

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-08

1	2	3	4	5	6	7
27	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,03	2747	82
28	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	414094	4
29	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00007	1006328	70
30	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000507012	278998	141
31	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	272284	1 552
32	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00036	106532	38
33	261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,00001	746255	7
34	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,06	398	24
35	290-000-0000	Плоский затвор глубинный ГС 60х150	шт.	1	320535,71	320 536

Итого по материалам **994 324**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01

Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 35+71

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	3460			
		Средства на оплату труда					**9 791 285**
		Машины и механизмы					
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,02816	20745		21 329
						3924	4 034
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	430,218864	12909		5 553 695
						3924	1 688 179
3	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	28,35	8283		234 823
						2746	77 849

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
4	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	156,915576	1271	199 440
5	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,86586	12101	46 781
					3283	12 692
6	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	4,4501184	417	1 856
7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	12,0544416	8310	100 172
					2746	33 101
8	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,837504	11184	110 023
					3283	32 297
9	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	18,2712348	178	3 252
10	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	56,7	86	4 876
		Итого по машинам и механизмам		**721,6917588**		**6 276 247**
						1 848 152

Материалы

1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		24460	
2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3		24013	
3	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.		63996	
4	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	11,32	479	5 422

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
5	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	135,84	2669	362 557
6	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02264	1194333	27 040
7	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	376,956		
8	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	1618,76		

Итого по материалам **395 019**

Перевозка грузов

1	412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	1378,58	55	75 822
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	196,94	255	50 220

Итого по перевозке грузов **126 042**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 23+32 (монолитный ж/б канал)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	8171		
		Средства на оплату труда				**20 403 730**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	45,617715	16950	773 220
					3924	179 004
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	117,49023	18199	2 138 205
					3924	461 032
3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	190,21878	31	5 897

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,30891296	12909	94 351
					3924	28 680
5	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	219,013713	10978	2 404 333
					3283	719 022
6	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	78,417855	10684	837 816
					3283	257 446
7	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	47,554695	6550	311 483
					2746	130 585
8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	88,32996	8425	744 180
					2746	242 554
9	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	110,00286	1354	148 944
10	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	8,4571452	12626	106 780
					3283	27 765
11	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	13,4623944	15908	214 160
					3924	52 826
12	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,45449964	1095	498
13	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,44979632	154	223
14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	38,4968484	8310	319 909
					2746	105 712

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
15	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	305,12484	86	26 241
16	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	48,195	18	868
		Итого по машинам и механизмам		**1319,59524492**		**8 127 106**
						2 204 626

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1048,6875	8382	8 790 099
2	212-101-0808	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1013,73125	29082	29 481 332
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	20,886625	24013	501 551
4	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	127,848	24635	3 149 535
5	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	277,785	754	209 450
6	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	61,73	445275	27 486 826
7	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	53,27	109237	5 819 055
8	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	15,765375	109237	1 722 162
9	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,356909	199084	71 055
10	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,197099	1190310	234 609
11	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	42,075	861	36 227
12	217-603-0104	Вода техническая	м3	600,7375	36	21 627

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
13	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,082025	589684	48 369
14	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00607278	961398	5 838
15	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	285,83375	2758	788 329
16	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	200,005	7006	1 401 235
17	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	63,924		
18	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	61,73		
19	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,067903	278998	18 945

Итого по материалам **79 786 243**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

Объемы работ с ПК 23+35 по ПК 35+71 (Б-3)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1085		
		Средства на оплату труда				**2 904 689**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	3,41464896	15706	53 630
					3924	13 399
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	7,7514462	16950	131 387
					3924	30 417
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	27,64321344	18199	503 079
					3924	108 472

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,985984	31	93
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,119744	13811	15 465
					2746	3 075
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,35872	12909	30 449
					3924	9 256
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	76,6584	10978	841 556
					3283	251 670
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	5,770926	10684	61 657
					3283	18 946
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,1660325	8425	35 099
					2746	11 440
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,94341304	8310	74 320
					2746	24 559
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	16,66413	18	300
		Итого по машинам и механизмам		**157,47665814**		**1 747 033**
						471 232

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	77,175	8382	646 881

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,8752	26410	155 164
3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,03635	109237	113 208
4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,01152	36	0
5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,44	7006	10 089
6	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	84	103218	8 670 312
7	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	446,82	557	248 879
8	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3574,56	1112	3 974 911
9	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	84		
10	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	285,6	1648	470 669

Итого по материалам **14 290 112**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-04

Переезд ТИП В-1 - 17 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	2060		
		Средства на оплату труда				**5 340 993**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,17337348	10816	1 875
					2746	476
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	4,671345816	15706	73 368
					3924	18 330
3	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	5,15036556	16950	87 299
					3924	20 210

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	3,1503006	20745	65 353
					3924	12 362
5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	25,1576982	18199	457 845
					3924	98 719
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	11,813596956	71	839
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,302344	31	71
8	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,2140776	1521	326
9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	7,432047216	13811	102 644
					2746	20 408
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,065117108	12909	91 204
					3924	27 724
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	155,521442448	10978	1 707 314
					3283	510 577
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	5,109507216	10684	54 590
					3283	16 775
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,08563104	10650	912
					3283	281
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	9,781894044	11587	113 343
					2746	26 861

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
15	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,575586	6550	3 770
					2746	1 581
16	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	35,49000852	8425	299 003
					2746	97 456
17	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	6,741792	1271	8 569
18	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	8,81979516	1354	11 942
19	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	2,0337372	17682	35 961
					3924	7 980
20	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	14,38976016	19888	286 184
					3924	56 465
21	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	6,1012116	23095	140 907
					3283	20 030
22	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	12,2024232	21124	257 764
					3924	47 882
23	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	9,878168376	1095	10 817
24	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,293321196	20215	5 929
					6566	1 926
25	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,79208712	154	122

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
26	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	4,4956296	47910	215 386
					3924	17 641
27	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,56215212	12262	43 679
					2746	9 782
28	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	23,58644022	8310	196 003
					2746	64 768
29	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	16,07517144	86	1 382
30	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	106,0984008	18	1 910
		Итого по машинам и механизмам		**488,764425996**		**4 276 311**
						1 078 234

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	297,9216	8382	2 497 179
2	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	37,57578	25499	958 145
3	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	97,3182	28842	2 806 852
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	20,78437	24013	499 095
5	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	141,03353	23678	3 339 392
6	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	93,85717	23886	2 241 872
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	23,52069	754	17 735
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	30,872	2146	66 251

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,491266	301416	148 076
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,458114	286064	1 275 306
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,07718	122915	9 487
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,084898	109237	9 274
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,123488	109237	13 489
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0147356	109237	1 610
15	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,9384976	109237	320 993
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0036839	64460	237
17	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,1373328	211324	29 022
18	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,9552606		
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,99158382	199084	197 408
20	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	56,3414	1092	61 525
21	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	18,7272		
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	103,54938	861	89 156
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	55,4390247	36	1 996
24	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,04548282	589684	26 820
25	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,002755258	961398	2 649
26	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	98,4283	2758	271 465

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
27	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,326204	4684	6 212
28	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,73081	7006	47 156
29	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	425,136	557	236 801
30	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3401,088	1112	3 782 010
31	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	47,44224	735	34 870
32	241-702-0206	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	382,5	147966	56 596 995
33	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	124,848		
34	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	4,94938		
35	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006692798	278998	1 867

Итого по материалам **75 590 945**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-05

Переезд ТИП В-2 - 5 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	466		
		Средства на оплату труда				**1 202 199**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0342468	10816	370
					2746	94
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,92967588	15706	14 601
					3924	3 648
3	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,01148588	16950	17 145
					3924	3 969

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,621891	20745	12 901
					3924	2 440
5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	4,968324	18199	90 419
					3924	19 496
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,2457132	71	230
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,67716	31	21
8	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0424116	1521	65
9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,4525568	13811	20 061
					2746	3 989
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,71504	12909	22 139
					3924	6 730
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	32,39020872	10978	355 580
					3283	106 337
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,1541852	10684	12 331
					3283	3 789
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,01696464	10650	181
					3283	56
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,9308024	11587	22 372
					2746	5 302

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
15	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,16929	6550	1 109
					2746	465
16	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	7,768251	8425	65 448
					2746	21 332
17	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,32192	1271	1 680
18	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,5940574	1354	3 512
19	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,4029102	17682	7 124
					3924	1 581
20	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2,8406376	19888	56 495
					3924	11 147
21	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,2087306	23095	27 916
					3283	3 968
22	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2,4174612	21124	51 066
					3924	9 486
23	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,95316596	1095	2 139
24	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,05811426	20215	1 175
					6566	382
25	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,15692292	154	24

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
26	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,8906436	47910	42 671
					3924	3 495
27	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,704403	12262	8 637
					2746	1 934
28	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,70589488	8310	47 416
					2746	15 668
29	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,7279916	86	407
30	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	21,51198	18	387
		Итого по машинам и механизмам		**104,62304034**		**885 622**
						225 307

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	60,758	8382	509 274
2	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	7,344	25499	187 265
3	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	28,623	28842	825 545
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,28929	24013	102 999
5	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	27,940605	23678	661 578
6	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	18,594345	23886	444 145
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	6,79545	754	5 124
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	9,08	2146	19 486

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14449	301416	43 552
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,31121	286064	375 090
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,0227	122915	2 790
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02497	109237	2 728
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,03632	109237	3 967
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00288	109237	315
15	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,80166	109237	87 571
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00072	64460	46
17	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,026928	211324	5 691
18	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,189261		
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,19645722	199084	39 111
20	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	16,571	1092	18 096
21	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	3,672		
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	30,383	861	26 160
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	14,81476	36	533
24	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0116637	589684	6 878
25	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000545853	961398	525
26	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	28,9495	2758	79 843

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
27	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,2592	4684	1 214
28	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,8706	7006	13 105
29	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	91,425	557	50 924
30	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	731,4	1112	813 317
31	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	9,3024	735	6 837
32	241-702-0206	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	75	147966	11 097 450
33	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	24,48		
34	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,4557		
35	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00184607	278998	515

Итого по материалам **15 431 671**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-06

Переезд ТИП В-3 - 3 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	444		
		Средства на оплату труда				**1 156 888**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,03471174	10816	375
					2746	95
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,087425	15706	17 079
					3924	4 267
3	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,19942856	16950	20 330
					3924	4 707

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,733212	20745	15 210
					3924	2 877
5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	5,857596	18199	106 602
					3924	22 985
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,221132428	71	158
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,406296	31	13
8	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0499932	1521	76
9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,748515248	13811	24 149
					2746	4 801
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,464467364	12909	18 905
					3924	5 747
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	35,455795632	10978	389 234
					3283	116 401
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,987181668	10684	10 547
					3283	3 241
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,01999728	10650	213
					3283	66
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,276943372	11587	26 383
					2746	6 252

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
15	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,101574	6550	665
					2746	279
16	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	7,75722258	8425	65 355
					2746	21 301
17	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,586304	1271	2 016
18	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,55643444	1354	2 107
19	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,4749354	17682	8 398
					3924	1 864
20	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,3491232	19888	66 607
					3924	13 142
21	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,4248062	23095	32 906
					3283	4 678
22	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2,8496124	21124	60 195
					3924	11 182
23	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,310438168	1095	2 530
24	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,068506236	20215	1 385
					6566	450
25	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,18497484	154	28

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
26	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,0498572	47910	50 299
					3924	4 120
27	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,830412	12262	10 183
					2746	2 280
28	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,880732112	8310	40 559
					2746	13 402
29	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,83679496	86	244
30	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	24,1140564	18	434
		Итого по машинам и механизмам		**108,918479628**		**973 185**
						244 137

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	66,63765	8382	558 557
2	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,84034	25499	225 420
3	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	17,1738	28842	495 327
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,762086	24013	114 352
5	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	32,935335	23678	779 843
6	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	21,918315	23886	523 541
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,22415	754	3 185
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	5,448	2146	11 691

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,086694	301416	26 132
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,786726	286064	225 054
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,01362	122915	1 674
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,014982	109237	1 637
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,021792	109237	2 380
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0034668	109237	379
15	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,5339133	109237	58 323
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0008667	64460	56
17	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0323136	211324	6 829
18	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,2231046		
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,23158734	199084	46 105
20	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,9426	1092	10 857
21	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	4,4064		
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	18,31674	861	15 771
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	10,6535691	36	384
24	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00905454	589684	5 339
25	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000643431	961398	619
26	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	17,3697	2758	47 906

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
27	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,312012	4684	1 461
28	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,25277	7006	8 777
29	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	94,626	557	52 707
30	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	757,008	1112	841 793
31	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	11,16288	735	8 205
32	241-702-0206	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	90	147966	13 316 940
33	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	29,376		
34	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,87342		
35	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001254522	278998	350

Итого по материалам **17 391 592**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-07

Водовыпускное сооружение на монолитный ж/б канал - 28 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1140		
		Средства на оплату труда				**3 114 576**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,9743328	15706	15 303
					3924	3 823
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	3,247776	18199	59 106
					3924	12 744
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,436304768	71	315
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9,525309696	31	295

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-07

1	2	3	4	5	6	7
5	314-101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16-50 т	маш.-ч	10,7172996	15133	162 185
					3924	42 055
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,887287472	12909	24 363
					3924	7 406
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	18,519451373	10978	203 307
					3283	60 799
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	61,865354656	10684	660 969
					3283	203 104
9	314-301-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	17,8890264	13960	249 731
					4925	88 103
10	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	2,381327424	6550	15 598
					2746	6 539
11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	11,797753408	8425	99 396
					2746	32 397
12	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	19,8498356	332	6 590
13	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	8,095176936	1354	10 961
14	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,283134	96	219

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-07

1	2	3	4	5	6	7
15	323-304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	6,312194	72	454
16	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,830398915	8310	56 761
					2746	18 756
17	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	2,551738	9309	23 754
					2746	7 007
18	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,1219716	57	121
19	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	20,97434304	86	1 804
20	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	11,8879488	18	214
		Итого по машинам и механизмам		**224,147964488**		**1 591 446**
						482 734

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	55,0368	8382	461 318
2	211-701-0100	Камень	м3	17,304		
3	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	16,8	7397	124 270
4	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	89,523	28842	2 582 022
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,9654656	24013	47 197
6	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0032942	360291	1 187
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	20,442366	754	15 414

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-07

1	2	3	4	5	6	7
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	14,4256	2146	30 957
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,186508	301416	56 217
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,35344	286064	1 245 362
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,036064	122915	4 433
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0396704	109237	4 333
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0577024	109237	6 303
14	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,755656	109237	191 783
15	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	26,32672	1092	28 749
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	49,84812	861	42 919
17	217-603-0104	Вода техническая	м3	45,89844	36	1 652
18	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,54574	550	850
19	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,222992	251	56
20	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0167293	589684	9 865
21	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,0001267	3526145	447
22	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,20272	3034	615
23	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	58,683968	2758	161 850
24	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	11,721304	7006	82 119
25	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	49,476	557	27 558
26	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	395,808	1112	440 138

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-07

1	2	3	4	5	6	7
27	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	9,3758	17079	160 129
28	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	4,542748		
29	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,07602	2747	209
30	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00002534	414094	10
31	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00017738	1006328	179
32	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004997023	278998	1 394
33	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0144438	272284	3 933
34	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00091224	106532	97
35	261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,00002534	746255	19
36	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,15204	398	61
37	290-000-0000	Плоский затвор глубинный ГС 40х100	шт.	28	275892,86	7 725 000

Итого по материалам **13 458 647**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-08

Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-5А, Тип-6А

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1491		
		Средства на оплату труда				**3 810 053**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,934373556	15706	14 675
					3924	3 666
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,149325848	16950	19 481
					3924	4 510
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,5414192	20745	31 977
					3924	6 049

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	7,20348984	18199	131 096
					3924	28 266
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,512	11894	17 984
					3924	5 933
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	7,80321384	71	554
7	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0347976	1521	53
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	10,26342144	13811	141 748
					2746	28 183
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,85209456	12909	88 454
					3924	26 888
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	48,438314928	10978	531 756
					3283	159 023
11	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	13,32396	13008	173 318
					3283	43 743
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,9471968	10684	20 804
					3283	6 393
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,01391904	10650	148
					3283	46

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,7839788	11587	55 432
					2746	13 137
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	10,13562072	8425	85 393
					2746	27 832
16	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,96992	1271	2 504
17	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,39443776	1354	3 242
18	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,3305772	17682	5 845
					3924	1 297
19	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	7,04080512	19888	140 028
					3924	27 628
20	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,9917316	23095	22 904
					3283	3 256
21	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,9834632	21124	41 899
					3924	7 783
22	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	12,466500048	1095	13 651
23	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,047687832	20215	964
					6566	313
24	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,12875112	154	20

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
25	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,7307496	47910	35 010
					3924	2 867
26	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,18334304	12262	14 510
					2746	3 249
27	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	31,615970112	8310	262 729
					2746	86 817
28	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	8,9077968	86	766
		Итого по машинам и механизмам		**185,728859604**		**1 856 944**
						486 880

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	138,3776	8382	1 159 881
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	17,6052	27531	484 689
3	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	55,419	27870	1 544 528
4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,9633	22572	21 744
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,86793	24013	164 920
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,9339	25571	23 881
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	6,825	19915	135 920
8	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	22,92453	23678	542 807
9	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	15,25617	23886	364 409
10	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	6,41136	754	4 834

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	17,64	2146	37 855
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,34368	286064	384 380
13	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,408	1066	435
14	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,0441	122915	5 421
15	215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,72975	109237	79 716
16	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04851	109237	5 299
17	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,07056	109237	7 708
18	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,172404	109237	128 070
19	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,48305	109237	162 004
20	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001726	64460	111
21	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,040128	211324	8 480
22	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,1553052		
23	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,16120972	199084	32 094
24	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,846736	270051	228 662
25	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	63,378	1092	69 209
26	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	40,542		

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
27	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	73,5722	861	63 346
28	217-603-0104	Вода техническая	м3	38,196198	36	1 375
29	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0277872	589684	16 386
30	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000447858	961398	431
31	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,00072	1900612	1 368
32	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	60,438	2758	166 688
33	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,62136	4684	2 910
34	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,798	7006	26 609
35	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,183225	1178569	215 943
36	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	192	20069	3 853 248
37	225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	65	39501	2 567 565
38	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	124,52	264	32 873
39	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	263,22	557	146 614
40	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2105,76	1112	2 341 605
41	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	113,1228	735	83 145
42	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,624	310	503
43	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	65	36367	2 363 855
44	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	20	3933	78 660
45	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3			
46	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	53,38		

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-08

1	2	3	4	5	6	7
47	261-102-0105	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,1827	365320	66 744
48	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,34368		
49	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,10920404	225987	24 679
50	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001842848	278998	514
51	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	5,568	605	3 369
52	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	45,5	1293	58 832

Итого по материалам **17 714 316**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-09

Переезд на ПК 0+60, ПК 7+30 - 2 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	629		
		Средства на оплату труда				**1 652 616**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,06805512	10816	736
					2746	187
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,824902136	15706	28 662
					3924	7 161
3	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2,013034032	16950	34 121
					3924	7 899

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-09

1	2	3	4	5	6	7
4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,23039	20745	25 524
					3924	4 828
5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	9,83070864	18199	178 909
					3924	38 576
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,18104056	71	155
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,270864	31	8
8	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0832896	1521	127
9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,4094736	13811	47 088
					2746	9 362
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,86004728	12909	24 011
					3924	7 299
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	55,680537888	10978	611 261
					3283	182 799
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,50436656	10684	16 073
					3283	4 939
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,03331584	10650	355
					3283	109
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,8277684	11587	44 352
					2746	10 511

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-09

1	2	3	4	5	6	7
15	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,067716	6550	444
					2746	186
16	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	10,54617192	8425	88 851
					2746	28 960
17	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,64384	1271	3 360
18	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,03762296	1354	1 405
19	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,7912512	17682	13 991
					3924	3 105
20	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	5,620104	19888	111 773
					3924	22 053
21	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2,3737536	23095	54 822
					3283	7 793
22	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4,7475072	21124	100 286
					3924	18 629
23	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,84945696	1095	4 215
24	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,11413008	20215	2 307
					6566	749
25	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,30817152	154	47

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-09

1	2	3	4	5	6	7
26	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,7490816	47910	83 798
					3924	6 863
27	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,3886748	12262	17 028
					2746	3 813
28	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,229889712	8310	51 770
					2746	17 107
29	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,89119664	86	163
30	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	35,17668	18	633
		Итого по машинам и механизмам		**162,353041848**		**1 546 277**
						382 930

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	109,788	8382	920 243
2	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	17,238	25499	439 552
3	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	11,4492	28842	330 218
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7,551748	24013	181 340
5	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	54,87088	23678	1 299 233
6	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	36,51632	23886	872 229
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3,10986	754	2 345
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,632	2146	7 794

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-09

1	2	3	4	5	6	7
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,057796	301416	17 420
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,524484	286064	150 036
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,00908	122915	1 116
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,009988	109237	1 091
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,014528	109237	1 587
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00676	109237	738
15	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,507912	109237	55 483
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00169	64460	109
17	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,053856	211324	11 381
18	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,371688		
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,38582032	199084	76 811
20	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,6284	1092	7 238
21	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	7,344		
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,4336	861	10 705
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	10,74717	36	387
24	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,010149	589684	5 985
25	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,001071968	961398	1 031
26	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	11,5798	2758	31 937

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-09

1	2	3	4	5	6	7
27	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,6084	4684	2 850
28	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,16884	7006	8 189
29	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	144,084	557	80 255
30	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1152,672	1112	1 281 771
31	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	18,6048	735	13 675
32	241-702-0206	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	150	147966	22 194 900
33	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	48,96		
34	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,58228		
35	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001130108	278998	315

Итого по материалам **28 007 963**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-10

Сбросное сооружение на ПК 35+71 на лоток Б3 - 1 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	5		
		Средства на оплату труда				**13 703**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,028998	15706	455
					3924	114
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,09666	18199	1 759
					3924	379
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,07134696	71	5

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-10

1	2	3	4	5	6	7
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02455488	12909	317
					3924	96
5	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,13284756	10978	1 458
					3283	436
6	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,00667386	10684	71
					3283	22
7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,04478382	8425	377
					2746	123
8	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,0217404	1354	29
9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08089902	8310	672
					2746	222
10	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,08838504	86	8
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,019278	18	0
		Итого по машинам и механизмам		**0,61616754**		**5 153**
						1 393

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,08925	8382	748

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-10

1	2	3	4	5	6	7
2	211-701-0100	Камень	м3	0,9785		
3	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	0,95	7397	7 027
4	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,5887	28842	16 979
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,015428	24013	370
6	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0549	754	41
7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,232	2146	498
8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0122	286064	3 490
9	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,00058	122915	71
10	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000638	109237	70
11	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,000928	109237	101
12	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0161045	109237	1 759
13	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4234	1092	462
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,7656	861	659
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2726	36	10
16	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,000203	589684	120
17	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,7134	2758	1 968
18	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0348	7006	244
19	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,4787	557	824
20	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	11,8296	1112	13 155

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-10

1	2	3	4	5	6	7
21	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,0122		
22	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001342	278998	4

Итого по материалам **48 600**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 25+48

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	514		
		Средства на оплату труда				**1 431 511**
		Машины и механизмы				
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,396576	20745	8 227
					3924	1 556
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	58,528008	12909	755 538
					3924	229 664
3	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	10,935	8283	90 575
					2746	30 028

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
4	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	21,347172	1271	27 132
5	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,818748	12101	9 908
					3283	2 688
6	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,6054048	417	252
7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,6399152	8310	13 628
					2746	4 503
8	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,07576	11184	23 215
					3283	6 815
9	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	3,6560916	178	651
10	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	21,87	86	1 881
		Итого по машинам и механизмам		**121,8726756**		**931 007**
						275 253

Материалы

1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		24460	
2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3		24013	
3	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.		63996	
4	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,54	479	738

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-01

1	2	3	4	5	6	7
5	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	18,48	2669	49 323
6	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00308	1194333	3 679
7	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	51,282		
8	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	220,22		

Итого по материалам **53 739**

Перевозка грузов

1	412-101-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	44,38	64	2 840
2	412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	448	55	24 640
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	70,34	255	17 937

Итого по перевозке грузов **45 417**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-02

Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 7+88 (ЛР-6)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1574		
		Средства на оплату труда				**4 006 400**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,7148736	10816	7 732
					2746	1 963
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	28,45196928	15706	446 867
					3924	111 646
3	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	15,3782928	16950	260 662
					3924	60 344

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-02

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	103,5885888	18199	1 885 209
					3924	406 482
5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4136832	31	13
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1551312	13811	2 143
					2746	426
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,6366148	12909	34 036
					3924	10 346
8	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	94,638024	10978	1 038 936
					3283	310 697
9	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,1698884	10684	12 499
					3283	3 841
10	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	94,67199	8425	797 612
					2746	259 969
11	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,35424	1271	450
12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	9,154865592	8310	76 077
					2746	25 139
13	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	378,68796	18	6 816

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-02

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**730,016121672**		**4 569 051**
						1 190 853

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	15,645	8382	131 136
2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,81396	24460	19 909
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,6	24013	14 408
4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00902	109237	985
5	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,21009	109237	22 950
6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001596	36	0
7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1995	7006	1 398
8	225-107-0115	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Ф12	шт.	133	26892	3 576 636
9	225-110-0101	Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76 (ЛР-6)	м	789,36	14963	11 811 194
10	225-110-0202	Стойка-колонна под параболические лотки ГОСТ 23899-79 (К8.2.5)	м3	4,1	220125	902 512
11	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	476,31	557	265 305
12	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3810,48	1112	4 237 254
13	235-201-0705	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-100	кг	266	428	113 848
14	261-101-0209	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	м3	0,11562		
15	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	93,9		
16	261-105-0501	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	69,2	282	19 514

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-02

1	2	3	4	5	6	7
17	261-105-0615	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	266	160	42 560
18	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000123	278998	34
19	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	255	1648	420 240
20	261-107-0747	Резина прессованная	кг	39,9	1505	60 050

Итого по материалам **21 639 933**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

Объемы работ с ПК 7+88 по ПК 16+61 (монолитный ж/б канал)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	3172		
		Средства на оплату труда				**8 013 642**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	35,54000928	16950	602 403
					3924	139 459
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	91,53470016	18199	1 665 840
					3924	359 182
3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	72,32789376	31	2 242

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,77999344	12909	35 887
					3924	10 909
5	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	83,27254464	10978	914 166
					3283	273 384
6	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	29,81723616	10684	318 567
					3283	97 890
7	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	18,08197344	6550	118 437
					2746	49 653
8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	33,58616832	8425	282 963
					2746	92 228
9	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	41,82354	1354	56 629
10	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	3,2577552	12626	41 132
					3283	10 695
11	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	5,1858144	15908	82 496
					3924	20 349
12	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,17507664	1095	192
13	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,55847232	154	86
14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	14,6388384	8310	121 649
					2746	40 198

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
15	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	116,01923328	86	9 978
16	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	18,32544	18	330
		Итого по машинам и механизмам		**566,92468944**		**4 252 997**
						1 093 947

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	398,748	8382	3 342 306
2	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	385,4564	28842	11 117 333
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7,941832	24013	190 707
4	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	49,248	24635	1 213 224
5	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	105,615	754	79 634
6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	23,47	286064	6 713 922
7	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	20,52	109237	2 241 543
8	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	5,994552	109237	654 827
9	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,137484	199084	27 371
10	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,075924	1190310	90 373
11	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15,9984	861	13 775
12	217-603-0104	Вода техническая	м3	228,4216	36	8 223

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
13	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0311888	589684	18 392
14	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00233928	961398	2 249
15	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	108,68408	2758	299 751
16	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	76,04896	7006	532 799
17	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	24,624		
18	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	23,47		
19	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,025817	278998	7 203

Итого по материалам **26 553 631**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-04

Объемы работ с ПК 16+61 по ПК 25+48 (Б-3)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1102		
		Средства на оплату труда				**3 006 331**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	5,03503776	15706	79 080
					3924	19 757
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	28,49547816	16950	482 998
					3924	111 816
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	80,25022512	18199	1 460 474
					3924	314 902

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,741824	31	54
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,653184	13811	9 021
					2746	1 794
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,12004	12909	27 368
					3924	8 319
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	68,9013	10978	756 398
					3283	226 203
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	5,182056	10684	55 365
					3283	17 013
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	13,803615	8425	116 295
					2746	37 905
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,03516544	8310	66 772
					2746	22 065
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	55,21446	18	994
		Итого по машинам и механизмам		**269,43238548**		**3 054 820**
						759 773

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	69,3	8382	580 873

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-04

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,4272	26410	90 512
3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,9306	109237	101 656
4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00672	36	0
5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,84	7006	5 885
6	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	75,5	103218	7 792 959
7	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	401,61	557	223 697
8	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3212,88	1112	3 572 723
9	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	75,5		
10	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	256,7	1648	423 042

Итого по материалам **12 791 346**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-05

Переезд ТИП В-1 - 2 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	242		
		Средства на оплату труда				**628 352**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,02039688	10816	221
					2746	56
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,549570096	15706	8 632
					3924	2 157
3	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,60592536	16950	10 270
					3924	2 378

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-05

1	2	3	4	5	6	7
4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,3706236	20745	7 689
					3924	1 454
5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	2,9597292	18199	53 864
					3924	11 614
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,389834936	71	99
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,270864	31	8
8	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0251856	1521	38
9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,874358496	13811	12 076
					2746	2 401
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,831190248	12909	10 730
					3924	3 262
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	18,296640288	10978	200 861
					3283	60 068
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,601118496	10684	6 422
					3283	1 973
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,01007424	10650	107
					3283	33
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,150811064	11587	13 334
					2746	3 160

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-05

1	2	3	4	5	6	7
15	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,067716	6550	444
					2746	186
16	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,17529512	8425	35 177
					2746	11 465
17	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,793152	1271	1 008
18	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,03762296	1354	1 405
19	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,2392632	17682	4 231
					3924	939
20	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,69291296	19888	33 669
					3924	6 643
21	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,7177896	23095	16 577
					3283	2 357
22	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,4355792	21124	30 325
					3924	5 633
23	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,162137456	1095	1 273
24	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,034508376	20215	698
					6566	227
25	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,09318672	154	14

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-05

1	2	3	4	5	6	7
26	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,5288976	47910	25 339
					3924	2 075
27	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,41907672	12262	5 139
					2746	1 151
28	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,77487532	8310	23 059
					2746	7 620
29	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,89119664	86	163
30	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	12,4821648	18	225
		Итого по машинам и механизмам		**57,501697176**		**503 095**
						126 851

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	35,0496	8382	293 786
2	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,42068	25499	112 723
3	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	11,4492	28842	330 218
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,44522	24013	58 717
5	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	16,59218	23678	392 870
6	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	11,04202	23886	263 750
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,76714	754	2 086
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,632	2146	7 794

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-05

1	2	3	4	5	6	7
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,057796	301416	17 420
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,524484	286064	150 036
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,00908	122915	1 116
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,009988	109237	1 091
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,014528	109237	1 587
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0017336	109237	189
15	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,3457056	109237	37 764
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0004334	64460	28
17	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0161568	211324	3 414
18	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,1123836		
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,11665692	199084	23 225
20	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,6284	1092	7 238
21	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	2,2032		
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,18228	861	10 489
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,5222382	36	235
24	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00535092	589684	3 155
25	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000324148	961398	312
26	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	11,5798	2758	31 937

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-05

1	2	3	4	5	6	7
27	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,156024	4684	731
28	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,79186	7006	5 548
29	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	50,016	557	27 859
30	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	400,128	1112	444 942
31	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	5,58144	735	4 102
32	241-702-0206	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	45	147966	6 658 470
33	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	14,688		
34	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,58228		
35	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000787388	278998	220

Итого по материалам **8 893 052**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-06

Переезд ТИП В-2 - 4 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	373		
		Средства на оплату труда				**961 759**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,02739744	10816	296
					2746	75
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,743740704	15706	11 681
					3924	2 918
3	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,809188704	16950	13 716
					3924	3 175

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-06

1	2	3	4	5	6	7
4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,4975128	20745	10 321
					3924	1 952
5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	3,9746592	18199	72 335
					3924	15 597
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,59657056	71	184
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,541728	31	17
8	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,03392928	1521	52
9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,16204544	13811	16 049
					2746	3 191
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,372032	12909	17 712
					3924	5 384
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	25,912166976	10978	284 464
					3283	85 070
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,92334816	10684	9 865
					3283	3 031
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,013571712	10650	145
					3283	45
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,54464192	11587	17 898
					2746	4 242

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-06

1	2	3	4	5	6	7
15	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,135432	6550	887
					2746	372
16	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	6,2146008	8425	52 358
					2746	17 065
17	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,057536	1271	1 344
18	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,07524592	1354	2 810
19	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,32232816	17682	5 699
					3924	1 265
20	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2,27251008	19888	45 196
					3924	8 917
21	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,96698448	23095	22 333
					3283	3 175
22	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,93396896	21124	40 853
					3924	7 589
23	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,562532768	1095	1 711
24	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,046491408	20215	940
					6566	305
25	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,125538336	154	19

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-06

1	2	3	4	5	6	7
26	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,71251488	47910	34 137
					3924	2 796
27	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,5635224	12262	6 910
					2746	1 547
28	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,564715904	8310	37 933
					2746	12 535
29	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,78239328	86	325
30	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	17,209584	18	310
		Итого по машинам и механизмам		**83,698432272**		**708 498**
						180 246

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	48,6064	8382	407 419
2	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	5,8752	25499	149 812
3	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	22,8984	28842	660 436
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,431432	24013	82 399
5	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	22,352484	23678	529 262
6	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	14,875476	23886	355 316
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	5,43636	754	4 099
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	7,264	2146	15 589

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-06

1	2	3	4	5	6	7
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,115592	301416	34 841
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,048968	286064	300 072
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,01816	122915	2 232
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,019976	109237	2 182
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,029056	109237	3 174
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002304	109237	252
15	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,641328	109237	70 057
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000576	64460	37
17	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0215424	211324	4 552
18	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,1514088		
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,157165776	199084	31 289
20	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	13,2568	1092	14 476
21	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	2,9376		
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	24,3064	861	20 928
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	11,851808	36	427
24	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00933096	589684	5 502
25	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000436682	961398	420
26	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	23,1596	2758	63 874

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-06

1	2	3	4	5	6	7
27	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,20736	4684	971
28	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,49648	7006	10 484
29	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	73,14	557	40 739
30	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	585,12	1112	650 653
31	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	7,44192	735	5 470
32	241-702-0206	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	60	147966	8 877 960
33	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	19,584		
34	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,16456		
35	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001476856	278998	412

Итого по материалам **12 345 336**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-07

Переезд ТИП В-3 - 1 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	371		
		Средства на оплату труда				**973 840**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,03471174	10816	375
					2746	95
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,087425	15706	17 079
					3924	4 267
3	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,19942856	16950	20 330
					3924	4 707

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-07

1	2	3	4	5	6	7
4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,733212	20745	15 210
					3924	2 877
5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	5,857596	18199	106 602
					3924	22 985
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,104183468	71	78
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,135432	31	4
8	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0499932	1521	76
9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,748515248	13811	24 149
					2746	4 801
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,068651684	12909	13 795
					3924	4 193
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	33,180825744	10978	364 259
					3283	108 933
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,809735508	10684	8 651
					3283	2 658
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,01999728	10650	213
					3283	66
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,276943372	11587	26 383
					2746	6 252

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-07

1	2	3	4	5	6	7
15	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,033858	6550	222
					2746	93
16	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	6,87655386	8425	57 935
					2746	18 883
17	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,586304	1271	2 016
18	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,51881148	1354	702
19	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,4749354	17682	8 398
					3924	1 864
20	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,3491232	19888	66 607
					3924	13 142
21	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,4248062	23095	32 906
					3283	4 678
22	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2,8496124	21124	60 195
					3924	11 182
23	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,310438168	1095	2 530
24	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,068506236	20215	1 385
					6566	450
25	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,18497484	154	28

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-07

1	2	3	4	5	6	7
26	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,0498572	47910	50 299
					3924	4 120
27	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,830412	12262	10 183
					2746	2 280
28	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,5861184	8310	29 801
					2746	9 847
29	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,94559832	86	81
30	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	23,6014884	18	425
		Итого по машинам и механизмам		**98,998048908**		**920 919**
						228 374

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	64,26465	8382	538 666
2	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,84034	25499	225 420
3	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	5,7246	28842	165 109
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,505378	24013	108 188
5	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	32,935335	23678	779 843
6	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	21,918315	23886	523 541
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,60389	754	1 209
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,816	2146	3 897

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-07

1	2	3	4	5	6	7
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,028898	301416	8 711
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,262242	286064	75 018
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,00454	122915	558
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004994	109237	546
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,007264	109237	793
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0034668	109237	379
15	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2642913	109237	28 870
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0008667	64460	56
17	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0323136	211324	6 829
18	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,2231046		
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,23158734	199084	46 105
20	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,3142	1092	3 619
21	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	4,4064		
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,22114	861	5 356
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,9459691	36	214
24	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00575994	589684	3 397
25	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000643431	961398	619
26	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,7899	2758	15 969

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-07

1	2	3	4	5	6	7
27	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,312012	4684	1 461
28	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,59093	7006	4 140
29	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	85,542	557	47 647
30	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	684,336	1112	760 982
31	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	11,16288	735	8 205
32	241-702-0206	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	90	147966	13 316 940
33	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	29,376		
34	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,29114		
35	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000614014	278998	171

Итого по материалам **16 682 457**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-08

Водовыпускное сооружение на монолитный ж/б канал - 13 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	529		
		Средства на оплату труда				**1 446 053**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,4523688	15706	7 105
					3924	1 775
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,507896	18199	27 442
					3924	5 917
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,059712928	71	146
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,422465216	31	137

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-08

1	2	3	4	5	6	7
5	314-101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16-50 т	маш.-ч	4,9758891	15133	75 300
					3924	19 525
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,876240612	12909	11 311
					3924	3 438
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	8,598316709	10978	94 392
					3283	28 228
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	28,723200376	10684	306 879
					3283	94 298
9	314-301-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	8,3056194	13960	115 946
					4925	40 905
10	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	1,105616304	6550	7 242
					2746	3 036
11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	5,477528368	8425	46 148
					2746	15 041
12	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,2159951	332	3 060
13	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	3,758475006	1354	5 089
14	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,0600265	96	102

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-08

1	2	3	4	5	6	7
15	323-304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	2,9306615	72	211
16	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,171256639	8310	26 353
					2746	8 708
17	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	1,1847355	9309	11 029
					2746	3 253
18	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,9852011	57	56
19	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	9,73808784	86	837
20	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	5,5194048	18	99
		Итого по машинам и механизмам		**104,068697798**		**738 886**
						224 126

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	25,5528	8382	214 184
2	211-701-0100	Камень	м3	8,034		
3	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	7,8	7397	57 697
4	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	41,56425	28842	1 198 796
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,9125376	24013	21 913
6	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00152945	360291	551
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	9,4910985	754	7 156

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-08

1	2	3	4	5	6	7
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	6,6976	2146	14 373
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,086593	301416	26 100
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,02124	286064	578 205
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,016744	122915	2 058
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0184184	109237	2 012
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0267904	109237	2 927
14	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,815126	109237	89 042
15	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,22312	1092	13 348
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	23,14377	861	19 927
17	217-603-0104	Вода техническая	м3	21,30999	36	767
18	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,717665	550	395
19	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,103532	251	26
20	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,007767175	589684	4 580
21	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,000058825	3526145	207
22	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,09412	3034	286
23	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	27,246128	2758	75 145
24	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	5,442034	7006	38 127
25	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	22,971	557	12 795
26	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	183,768	1112	204 350

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-08

1	2	3	4	5	6	7
27	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	4,35305	17079	74 346
28	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	2,109133		
29	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,035295	2747	97
30	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000011765	414094	5
31	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,000082355	1006328	83
32	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002320046	278998	647
33	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00670605	272284	1 826
34	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00042354	106532	45
35	261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,000011765	746255	9
36	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,07059	398	28
37	290-000-0000	Плоский затвор глубинный ГС 40х100	шт.	13	275892,86	3 586 607

Итого по материалам **6 248 658**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-09

Трубчатые переезды Тип-2, Тип-2А, Тип-3, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-5А, Тип-7

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1254		
		Средства на оплату труда				**3 209 906**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,062950688	15706	16 695
					3924	4 171
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,964649736	16950	16 351
					3924	3 785
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,28061	20745	26 566
					3924	5 025

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	6,1156782	18199	111 299
					3924	23 998
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,1168	11894	25 177
					3924	8 306
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,10970472	71	434
7	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,03772008	1521	57
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	8,76016512	13811	120 987
					2746	24 055
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,896124	12909	89 022
					3924	27 060
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	41,5066788	10978	455 660
					3283	136 266
11	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	11,27412	13008	146 654
					3283	37 013
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,63156248	10684	17 432
					3283	5 356
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,015088032	10650	161
					3283	50

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,97639368	11587	46 074
					2746	10 919
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	8,42284008	8425	70 962
					2746	23 129
16	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,72368	1271	2 191
17	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,8418752	1354	2 494
18	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,35834076	17682	6 336
					3924	1 406
19	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	5,849496	19888	116 335
					3924	22 953
20	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,07502228	23095	24 828
					3283	3 529
21	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2,15004456	21124	45 418
					3924	8 437
22	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	11,004831072	1095	12 050
23	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,051690528	20215	1 045
					6566	339
24	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,139564296	154	21

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
25	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,79212168	47910	37 951
					3924	3 108
26	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,05360264	12262	12 919
					2746	2 893
27	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	25,71240024	8310	213 670
					2746	70 606
28	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,7527432	86	581
		Итого по машинам и механизмам		**158,676498072**		**1 619 370**
						422 408

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	115,149	8382	965 179
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	15,2796	27531	420 663
3	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	42,63	27870	1 188 098
4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,8151	22572	18 398
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,86131	24013	140 748
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,8019	25571	20 505
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	5,775	19915	115 009
8	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	24,849849	23678	588 395
9	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	16,537461	23886	395 014
10	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,9704	754	3 748

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	14,28	2146	30 645
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0336	286064	295 675
13	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,5712	1066	609
14	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,0357	122915	4 388
15	215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,43785	109237	47 829
16	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03927	109237	4 290
17	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,05712	109237	6 240
18	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,705292	109237	77 044
19	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,210488	109237	132 230
20	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001498	64460	97
21	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,035112	211324	7 420
22	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,1683408		
23	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,174741136	199084	34 788
24	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,727056	270051	196 342
25	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	44,772	1092	48 891
26	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	25,83		

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
27	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	56,4326	861	48 588
28	217-603-0104	Вода техническая	м3	29,582014	36	1 065
29	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0213108	589684	12 567
30	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000485471	961398	467
31	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,001008	1900612	1 916
32	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	47,628	2758	131 358
33	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,53928	4684	2 526
34	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,97192	7006	20 821
35	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,109935	1178569	129 566
36	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	168	20069	3 371 592
37	225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	55	39501	2 172 555
38	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	106,92	264	28 227
39	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	219,18	557	122 083
40	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1753,44	1112	1 949 825
41	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	97,318	735	71 529
42	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,2736	310	705
43	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	55	36367	2 000 185
44	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	28	3933	110 124
45	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3			
46	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	46,22		

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-09

1	2	3	4	5	6	7
47	261-102-0105	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,10962	365320	40 046
48	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,0336		
49	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,09376884	225987	21 191
50	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00145616	278998	406
51	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	7,7952	605	4 716
52	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	38,5	1293	49 781

Итого по материалам **15 034 083**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-10

Сбросное сооружение на лоток Б-3 - 1 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	5			
		Средства на оплату труда					**13 703**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,028998	15706	3924	455 / 114
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,09666	18199	3924	1 759 / 379
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,07134696	71		5

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-10

1	2	3	4	5	6	7
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02455488	12909	317
					3924	96
5	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,13284756	10978	1 458
					3283	436
6	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,00667386	10684	71
					3283	22
7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,04478382	8425	377
					2746	123
8	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,0217404	1354	29
9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08089902	8310	672
					2746	222
10	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,08838504	86	8
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,019278	18	0
		Итого по машинам и механизмам		**0,61616754**		**5 153**
						1 393

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,08925	8382	748

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-10

1	2	3	4	5	6	7
2	211-701-0100	Камень	м3	0,9785		
3	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	0,95	7397	7 027
4	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,5887	28842	16 979
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,015428	24013	370
6	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0549	754	41
7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,232	2146	498
8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0122	286064	3 490
9	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,00058	122915	71
10	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000638	109237	70
11	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,000928	109237	101
12	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0161045	109237	1 759
13	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4234	1092	462
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,7656	861	659
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2726	36	10
16	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,000203	589684	120
17	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,7134	2758	1 968
18	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0348	7006	244
19	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,4787	557	824
20	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	11,8296	1112	13 155

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-10

1	2	3	4	5	6	7
21	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,0122		
22	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001342	278998	4

Итого по материалам **48 600**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-11

Гидропост на ПК 0+27 - 1 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	15		
		Средства на оплату труда				**39 473**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,085968	15706	1 350
					3924	337
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,19332	18199	3 518
					3924	759
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,01107108	71	1
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,073872	31	2

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-11

1	2	3	4	5	6	7
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,03044304	12909	393
					3924	119
6	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,006316666	22842	144
					4689	30
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,953518262	10978	10 468
					3283	3 130
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,00471096	10684	50
					3283	15
9	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0,047551555	8392	399
					2746	131
10	314-502-0201	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	0,9072	18	16
11	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,018468	6550	121
					2746	51
12	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,082897244	631	52
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,04080456	8425	344
					2746	112
14	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,114048	1271	145

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-11

1	2	3	4	5	6	7
15	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,067295448	1354	91
16	315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0,075389894	194	15
17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,10458949	8310	869
					2746	287
18	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,012655583	11007	139
					3283	42
19	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,012655583	965	12
20	334-101-0101	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,1944	9620	1 870
					2746	534
21	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,15212772	86	13
		Итого по машинам и механизмам		**3,189303085**		**20 014**
						5 547

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,063	8382	528
2	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,70035	28842	20 199
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,038478	24013	924
4	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,961938	754	725

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-11

1	2	3	4	5	6	7
5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,036	2146	77
6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03776	286064	10 802
7	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,00009	122915	11
8	215-101-0403	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород	м3		123046	
9	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,038313	109237	4 185
10	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00005	109237	5
11	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,000144	109237	16
12	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001584	109237	173
13	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,004359	109237	476
14	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,0657	1092	72
15	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	0,1188		
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6046	861	521
17	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1623	36	6
18	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0000633	589684	37
19	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,2229	2758	615
20	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0062	1103	7
21	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03732	7006	261

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-11

1	2	3	4	5	6	7
22	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,004686	1178569	5 523
23	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦ 10-9	шт.	2	17870	35 740
24	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦД10	шт.	1	13967	13 967
25	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2,7087	557	1 509
26	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	21,6696	1112	24 097
27	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	765	23
28	241-201-0107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х12,5 мм	м	1,675	1931	3 234
29	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0,66		
30	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,037764		
31	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009434	278998	26
32	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	605	30
33	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,69175		

Итого по материалам **123 790**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-12

Водовыпускное сооружение на ПК 7+77 - 1 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	131		
		Средства на оплату труда				**345 115**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,130433004	15706	2 049
					3924	512
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,2576448	16950	4 367
					3924	1 011
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0751626	20745	1 559
					3924	295

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-12

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,082592	18199	19 702
					3924	4 248
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,07271756	71	76
6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,621108	31	19
7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,17753472	13811	2 452
					2746	488
8	314-101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16-50 т	маш.-ч	0,50372154	15133	7 623
					3924	1 977
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,40592448	12909	5 240
					3924	1 593
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	3,941493804	10978	43 270
					3283	12 940
11	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	3,02796042	10684	32 351
					3283	9 941
12	314-301-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	0,84079836	13960	11 738
					4925	4 141
13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,233388	11587	2 704
					2746	641
14	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,155277	6550	1 017
					2746	426

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-12

1	2	3	4	5	6	7
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,7366297	8425	23 056
					2746	7 515
16	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,93295794	332	310
17	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,05022	1271	64
18	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,04775363	1354	1 419
19	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1073091	96	10
20	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,34332336	19888	6 828
					3924	1 347
21	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01436292	1095	16
22	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,04412772	12262	541
					2746	121
23	323-304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	0,2966781	72	21
24	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,360475676	8310	11 306
					2746	3 736
25	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,1199337	9309	1 116
					2746	329

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-12

1	2	3	4	5	6	7
26	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09973434	57	6
27	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,35878156	86	203
28	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	7,1040564	18	128
		Итого по машинам и механизмам		**29,142100434**		**179 190**
						51 260

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9,67255	8382	81 075
2	211-701-0100	Камень	м3	9,65728		
3	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	9,376	7397	69 354
4	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,8976	25499	22 888
5	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	12,8093	28842	369 446
6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,406367	24013	9 758
7	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00015483	360291	56
8	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,6551425	754	2 002
9	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,308	2146	7 099
10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,057365	301416	17 291
11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,530605	286064	151 787

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-12

1	2	3	4	5	6	7
12	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,00827	122915	1 017
13	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,009097	109237	994
14	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,013232	109237	1 445
15	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000352	109237	38
16	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2771685	109237	30 277
17	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000088	64460	6
18	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,001023	211324	216
19	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,0371	1092	6 593
20	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	0,1395		
21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,1415	861	9 593
22	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,587624	36	201
23	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,072651	550	40
24	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0104808	251	3
25	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00329225	589684	1 941
26	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,000005955	3526145	21
27	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,009528	3034	29
28	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	11,11155	2758	30 646
29	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,03168	4684	148
30	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,94082	7006	6 591
31	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	15,207	557	8 470

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-12

1	2	3	4	5	6	7
32	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	121,656	1112	135 281
33	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,3534	735	260
34	241-702-0204	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности	м	7,5	58747	440 602
35	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,44067	17079	7 526
36	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0,93		
37	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,587965		
38	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,003573	2747	10
39	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000001191	414094	0
40	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,000008337	1006328	8
41	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000656062	278998	183
42	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00067887	272284	185
43	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,000042876	106532	5
44	261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,000001191	746255	1
45	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,007146	398	3
46	290-000-0000	Плоский затвор глубинный ГС 60х150	шт.	1	320535,71	320 536

Итого по материалам **1 733 625**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-13

Переезд на ПК 0+00, 6+29, 7+49 - 3 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	245		
		Средства на оплату труда				**612 183**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,391299012	15706	6 146
					3924	1 535
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,7729344	16950	13 101
					3924	3 033
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,2254878	20745	4 678
					3924	885

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-13

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	3,247776	18199	59 106
					3924	12 744
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,9072	11894	10 790
					3924	3 560
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,96696188	71	140
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,21371696	31	38
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,489476032	12909	32 137
					3924	9 769
9	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	12,083257944	10978	132 650
					3283	39 669
10	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,43340832	10684	4 631
					3283	1 423
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,69246576	11587	8 024
					2746	1 902
12	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,30342924	6550	1 987
					2746	833
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	6,746089536	8425	56 836
					2746	18 525
14	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,396576	1271	504

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-13

1	2	3	4	5	6	7
15	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,47063114	1354	1 991
16	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,02997008	19888 3924	20 484 4 042
17	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,113420736	1095	124
18	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,13238316	12262 2746	1 623 364
19	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,066917904	8310 2746	25 486 8 422
20	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,710806424	86	405
21	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	20,303136	18	365
		Итого по машинам и механизмам		**62,697344328**		**381 246** **106 705**

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	22,2294	8382	186 327
2	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,6796	25499	68 327
3	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	7,32627	28842	211 304
4	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	16,22985	29020	470 990
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,5876102	24013	38 123

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-13

1	2	3	4	5	6	7
6	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3,787155	754	2 856
7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	6,396	2146	13 726
8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07779	301416	23 447
9	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,747468	286064	213 824
10	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,2448	1066	261
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,01599	122915	1 965
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,017589	109237	1 921
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,025584	109237	2 795
14	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,508491	109237	55 546
15	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0080784	211324	1 707
16	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	11,6727	1092	12 747
17	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	1,1016		
18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	21,5997	861	18 597
19	217-603-0104	Вода техническая	м3	10,4298	36	375
20	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,007147134	589684	4 215
21	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000432	1900612	821
22	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	21,511146	2758	59 328
23	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,4838456	7006	10 396
24	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	36,792	557	20 493

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-13

1	2	3	4	5	6	7
25	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	294,336	1112	327 302
26	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2,79072	735	2 051
27	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,9744	310	302
28	241-702-0206	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	22,5	147966	3 329 235
29	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	12	3933	47 196
30	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3			
31	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	7,344		
32	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,82527		
33	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000981237	278998	274
34	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	3,3408	605	2 021

Итого по материалам **5 128 472**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-14

Переезд на ПК 0+80 - 1 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	83		
		Средства на оплату труда				**208 994**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,130433004	15706	2 049
					3924	512
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,2576448	16950	4 367
					3924	1 011
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0751626	20745	1 559
					3924	295

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-14

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,082592	18199	19 702
					3924	4 248
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,3024	11894	3 597
					3924	1 187
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,65565396	71	47
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,40457232	31	13
8	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,004374	1521	7
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,829825344	12909	10 712
					3924	3 256
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	4,027752648	10978	44 217
					3283	13 223
11	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,14446944	10684	1 544
					3283	474
12	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0017496	10650	19
					3283	6
13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,23082192	11587	2 675
					2746	634
14	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,10114308	6550	662
					2746	278

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-14

1	2	3	4	5	6	7
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,301184512	8425	19 387
					2746	6 319
16	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,132192	1271	168
17	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,49021038	1354	664
18	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,041553	17682	735
					3924	163
19	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,34332336	19888	6 828
					3924	1 347
20	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,124659	23095	2 879
					3283	409
21	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,249318	21124	5 267
					3924	978
22	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,200197656	1095	219
23	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,005991516	20215	121
					6566	39
24	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0161838	154	2
25	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,091854	47910	4 401
					3924	360

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-14

1	2	3	4	5	6	7
26	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,07911972	12262	970
					2746	217
27	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,022305968	8310	8 495
					2746	2 807
28	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,570268808	86	135
29	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,767712	18	122
		Итого по машинам и механизмам		**21,684668436**		**141 561**
						37 765

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7,4098	8382	62 109
2	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,8932	25499	22 776
3	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,44209	28842	70 435
4	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	5,40995	29020	156 997
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,5292034	24013	12 708
6	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	2,881575	23678	68 230
7	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,917675	23886	45 806
8	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,262385	754	952
9	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,132	2146	4 575
10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02593	301416	7 816

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-14

1	2	3	4	5	6	7
11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,249156	286064	71 275
12	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,0816	1066	87
13	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,00533	122915	655
14	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,005863	109237	640
15	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,008528	109237	932
16	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,169497	109237	18 515
17	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0026928	211324	569
18	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0195126		
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,0202547	199084	4 032
20	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,8909	1092	4 249
21	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	0,3672		
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,1999	861	6 199
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,5171	36	127
24	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,002382378	589684	1 405
25	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000056295	961398	54
26	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000144	1900612	274
27	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	7,170382	2758	19 776
28	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,4946152	7006	3 465
29	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	12,264	557	6 831

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-14

1	2	3	4	5	6	7
30	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	98,112	1112	109 101
31	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,93024	735	684
32	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3248	310	101
33	241-702-0206	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	7,5	147966	1 109 745
34	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	4	3933	15 732
35	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3			
36	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	2,448		
37	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,27509		
38	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000327079	278998	91
39	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,1136	605	674

Итого по материалам **1 827 615**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 25+48

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	22			
		Средства на оплату труда					**51 294**
		Машины и механизмы					
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,124848	20745	3924	2 590 / 490
2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	3,4425	8283	2746	28 514 / 9 453
3	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,1782	12101	3283	2 156 / 585

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-01

1	2	3	4	5	6	7
4	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,453708	11184	5 074
					3283	1 490
5	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,8607816	178	153
6	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,885	86	592
		Итого по машинам и механизмам		**11,9450376**		**39 080**
						12 018

Перевозка грузов

1	412-101-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	9,59	64	614
2	412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	142,8	55	7 854
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	21,77	255	5 551
		Итого по перевозке грузов				**14 019**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 11+84 (ЛР-6)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	2274			
		Средства на оплату труда					**5 824 657**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,0233216	10816		11 068
						2746	2 810
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	40,72819968	15706		639 677
						3924	159 817
3	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	29,633688	16950		502 291
						3924	116 283

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	167,9100192	18199	3 055 794
					3924	658 879
5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5878656	31	18
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2204496	13811	3 045
					2746	605
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,7542204	12909	48 463
					3924	14 732
8	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	134,90388	10978	1 480 975
					3283	442 889
9	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,6527618	10684	17 658
					3283	5 426
10	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	135,504495	8425	1 141 625
					2746	372 095
11	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,50976	1271	648
12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	13,034335536	8310	108 315
					2746	35 792
13	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	542,01798	18	9 756

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**1071,480976416**		**7 019 335**
						1 809 329

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	22,1025	8382	185 263
2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,15668	24460	28 292
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,9	24013	21 612
4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01298	109237	1 418
5	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,296805	109237	32 422
6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002268	36	0
7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,2835	7006	1 986
8	225-107-0115	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Ф12	шт.	189	26892	5 082 588
9	225-110-0101	Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76 (ЛР-6)	м	1124,24	14963	16 822 003
10	225-110-0202	Стойка-колонна под параболические лотки ГОСТ 23899-79 (К8.2.5)	м3	5,9	220125	1 298 738
11	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	678,36	557	377 847
12	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	5426,88	1112	6 034 691
13	235-201-0705	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-100	кг	378	428	161 784
14	261-101-0209	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	м3	0,16638		
15	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	133,7		
16	261-105-0501	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	98,2	282	27 692

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

1	2	3	4	5	6	7
17	261-105-0615	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	378	160	60 480
18	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000177	278998	49
19	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	363,12	1648	598 422
20	261-107-0747	Резина прессованная	кг	56,7	1505	85 334

Итого по материалам **30 820 621**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

Объемы работ с ПК 11+84 по ПК 21+33 (Б-3)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	783		
		Средства на оплату труда				**2 055 377**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2,36927808	15706	37 212
					3924	9 297
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	3,46499478	16950	58 732
					3924	13 597
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	14,25213036	18199	259 375
					3924	55 925

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,93312	31	29
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,34992	13811	4 833
					2746	961
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,6244712	12909	20 970
					3924	6 374
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	53,20458	10978	584 080
					3283	174 671
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	4,00588632	10684	42 799
					3283	13 151
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	10,706094	8425	90 199
					2746	29 399
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,19197912	8310	51 455
					2746	17 003
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	42,824376	18	771
		Итого по машинам и механизмам		**139,92682986**		**1 150 454**
						320 378

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	53,571	8382	449 032

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,836	26410	48 489
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,21847	24013	29 259
4	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,719382	109237	78 583
5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0036	36	0
6	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,45	7006	3 153
7	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	58,3	103218	6 017 609
8	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	310,23	557	172 798
9	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2481,84	1112	2 759 806
10	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	58,3		

Итого по материалам **9 558 729**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

Гидропост на ПК 1+76 - 1 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	15		
		Средства на оплату труда				**39 473**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,085968	15706	1 350
					3924	337
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,19332	18199	3 518
					3924	759
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,01107108	71	1
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,073872	31	2

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,03044304	12909	393
					3924	119
6	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,006316666	22842	144
					4689	30
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,953518262	10978	10 468
					3283	3 130
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,00471096	10684	50
					3283	15
9	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0,047551555	8392	399
					2746	131
10	314-502-0201	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	0,9072	18	16
11	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,018468	6550	121
					2746	51
12	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,082897244	631	52
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,04080456	8425	344
					2746	112
14	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,114048	1271	145

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
15	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,067295448	1354	91
16	315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0,075389894	194	15
17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,10458949	8310	869
					2746	287
18	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,012655583	11007	139
					3283	42
19	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,012655583	965	12
20	334-101-0101	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,1944	9620	1 870
					2746	534
21	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,15212772	86	13
		Итого по машинам и механизмам		**3,189303085**		**20 014**
						5 547

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,063	8382	528
2	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,70035	28842	20 199
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,038478	24013	924
4	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,961938	754	725

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,036	2146	77
6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03776	286064	10 802
7	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,00009	122915	11
8	215-101-0403	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород	м3		123046	
9	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,038313	109237	4 185
10	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00005	109237	5
11	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,000144	109237	16
12	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001584	109237	173
13	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,004359	109237	476
14	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,0657	1092	72
15	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	0,1188		
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6046	861	521
17	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1623	36	6
18	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0000633	589684	37
19	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,2229	2758	615
20	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0062	1103	7
21	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03732	7006	261

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
22	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,004686	1178569	5 523
23	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦ 10-9	шт.	2	17870	35 740
24	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦД10	шт.	1	13967	13 967
25	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2,7087	557	1 509
26	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	21,6696	1112	24 097
27	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	765	23
28	241-201-0107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х12,5 мм	м	1,675	1931	3 234
29	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0,66		
30	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,037764		
31	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009434	278998	26
32	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	605	30
33	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,69175		

Итого по материалам **123 790**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-6, Тип-6А, Тип-7

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1726			
		Средства на оплату труда					**4 408 217**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,956238048	15706		15 019
						3924	3 752
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,390223736	16950		23 564
						3924	5 455
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,9944036	20745		41 374
						3924	7 826

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	8,6539698	18199	157 494
					3924	33 958
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,9072	11894	10 790
					3924	3 560
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	9,28436148	71	659
7	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0167508	1521	25
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	11,80962288	13811	163 103
					2746	32 429
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,627609	12909	85 556
					3924	26 007
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	57,343154688	10978	629 513
					3283	188 258
11	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	15,168816	13008	197 316
					3283	49 799
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	2,29737816	10684	24 545
					3283	7 542
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,00670032	10650	71
					3283	22

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	6,18385644	11587	71 652
					2746	16 981
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	11,67771168	8425	98 385
					2746	32 067
16	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,32902	1271	2 960
17	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,85490656	1354	3 866
18	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,1591326	17682	2 814
					3924	624
19	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	9,10992096	19888	181 178
					3924	35 747
20	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,4773978	23095	11 026
					3283	1 567
21	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,9547956	21124	20 169
					3924	3 747
22	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	13,73609772	1095	15 041
23	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,02295756	20215	464
					6566	151
24	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,06197796	154	10

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
25	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,3517668	47910	16 853
					3924	1 380
26	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,30491432	12262	16 001
					2746	3 583
27	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	36,709728552	8310	305 058
					2746	100 805
28	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	10,6253532	86	914
		Итого по машинам и механизмам		**213,015966264**		**2 095 419**
						555 261

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	176,0738	8382	1 475 851
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	20,6754	27531	569 214
3	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	66,0765	27870	1 841 552
4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,09668	22572	24 754
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	8,13409	24013	195 324
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,0956	25571	28 016
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	7,77	19915	154 740
8	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	11,035365	23678	261 295
9	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	7,343985	23886	175 418
10	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	7,64066	754	5 761

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	21	2146	45 066
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,60208	286064	458 299
13	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,2448	1066	261
14	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,0525	122915	6 453
15	215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,8757	109237	95 659
16	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05775	109237	6 308
17	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,084	109237	9 176
18	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,406708	109237	153 665
19	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,761816	109237	192 455
20	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002027	64460	131
21	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,047443	211324	10 026
22	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,074766		
23	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,07760836	199084	15 451
24	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,993344	270051	268 254
25	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	75,747	1092	82 716
26	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	48,5535		

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
27	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	87,7234	861	75 530
28	217-603-0104	Вода техническая	м3	45,941471	36	1 654
29	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0331072	589684	19 523
30	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000215589	961398	207
31	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000432	1900612	821
32	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	72,009	2758	198 601
33	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,72972	4684	3 418
34	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,51914	7006	31 661
35	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,21987	1178569	259 132
36	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	227	20069	4 555 663
37	225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	74	39501	2 923 074
38	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	146,08	264	38 566
39	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	310,26	557	172 815
40	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2482,08	1112	2 760 073
41	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	132,719	735	97 548
42	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,9744	310	302
43	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	74	36367	2 691 158
44	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	12	3933	47 196
45	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3			
46	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	62,37		

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
47	261-102-0105	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,21924	365320	80 093
48	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,60208		
49	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,12811216	225987	28 952
50	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002193588	278998	612
51	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	3,3408	605	2 021
52	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	51,8	1293	66 977

Итого по материалам **20 131 441**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

Переезд на ПК 0+00, 0+21, 0+91, 5+34, 6+46 - 5 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	408		
		Средства на оплату труда				**1 020 305**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,65216502	15706	10 243
					3924	2 559
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,288224	16950	21 835
					3924	5 055
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,375813	20745	7 796
					3924	1 475

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	5,41296	18199	98 510
					3924	21 240
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,512	11894	17 984
					3924	5 933
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,2782698	71	233
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,0228616	31	63
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,14912672	12909	53 561
					3924	16 281
9	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	20,13876324	10978	221 083
					3283	66 116
10	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,7223472	10684	7 718
					3283	2 371
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,1541096	11587	13 373
					2746	3 169
12	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,5057154	6550	3 312
					2746	1 389
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	11,24348256	8425	94 726
					2746	30 875
14	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,66096	1271	840

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
15	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,4510519	1354	3 319
16	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,7166168	19888	34 140
					3924	6 736
17	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,18903456	1095	207
18	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,2206386	12262	2 705
					2746	606
19	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,11152984	8310	42 477
					2746	14 036
20	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	7,85134404	86	675
21	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	33,83856	18	609
		Итого по машинам и механизмам		**104,49557388**		**635 410**
						177 841

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	37,049	8382	310 545
2	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,466	25499	113 879
3	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	12,21045	28842	352 174
4	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	27,04975	29020	784 984
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,646017	24013	63 539

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
6	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	6,311925	754	4 759
7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	10,66	2146	22 876
8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12965	301416	39 078
9	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,24578	286064	356 373
10	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,408	1066	435
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,02665	122915	3 276
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,029315	109237	3 202
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,04264	109237	4 658
14	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,847485	109237	92 577
15	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,013464	211324	2 845
16	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	19,4545	1092	21 244
17	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	1,836		
18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	35,9995	861	30 996
19	217-603-0104	Вода техническая	м3	17,383	36	626
20	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,01191189	589684	7 024
21	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,00072	1900612	1 368
22	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	35,85191	2758	98 880
23	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,473076	7006	17 326
24	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	61,32	557	34 155

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
25	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	490,56	1112	545 503
26	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	4,6512	735	3 419
27	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,624	310	503
28	241-702-0206	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	37,5	147966	5 548 725
29	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	20	3933	78 660
30	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3			
31	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	12,24		
32	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,37545		
33	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001635395	278998	456
34	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	5,568	605	3 369

Итого по материалам **8 547 453**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-07

Переезд на ПК 3+61, 4+19 - 2 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	214		
		Средства на оплату труда				**541 953**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,260866008	15706	4 097
					3924	1 024
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,5152896	16950	8 734
					3924	2 022
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,3006504	20745	6 237
					3924	1 180

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	2,165184	18199	39 404
					3924	8 496
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,6048	11894	7 193
					3924	2 373
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,31130792	71	93
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,02583584	31	32
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,806254208	12909	23 317
					3924	7 088
9	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	13,543944336	10978	148 685
					3283	44 465
10	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,451938096	10684	4 829
					3283	1 484
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,92328768	11587	10 698
					2746	2 535
12	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,25645896	6550	1 680
					2746	704
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,716604944	8425	39 737
					2746	12 952
14	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,528768	1271	672

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
15	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,98042076	1354	1 327
16	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,37329344	19888	27 312
					3924	5 389
17	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,151227648	1095	166
18	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,17651088	12262	2 164
					2746	485
19	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,558265552	8310	21 259
					2746	7 025
20	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,546548496	86	305
21	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	14,0062608	18	252
		Итого по машинам и механизмам		**51,203717568**		**348 195**
						97 221

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	27,955	8382	234 319
2	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,5728	25499	91 103
3	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,88418	28842	140 870
4	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	10,8199	29020	313 993
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,8000548	24013	43 225

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
6	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,57373	754	1 941
7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,264	2146	9 151
8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05186	301416	15 632
9	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,498312	286064	142 549
10	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,1632	1066	174
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,01066	122915	1 310
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,011726	109237	1 281
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,017056	109237	1 863
14	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,3717856	109237	40 613
15	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0107712	211324	2 276
16	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,7818	1092	8 498
17	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	1,4688		
18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,4878	861	12 474
19	217-603-0104	Вода техническая	м3	7,9338	36	286
20	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,005543476	589684	3 269
21	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000288	1900612	547
22	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	14,669884	2758	40 460
23	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,0828624	7006	7 587
24	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	38,376	557	21 375

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
25	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	307,008	1112	341 393
26	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	3,72096	735	2 735
27	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,6496	310	201
28	241-702-0206	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	30	147966	4 438 980
29	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	8	3933	31 464
30	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3			
31	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	9,792		
32	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,55018		
33	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000703118	278998	196
34	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	2,2272	605	1 347

Итого по материалам **5 951 111**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01

Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 25+48

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	107			
		Средства на оплату труда					**285 868**
		Машины и механизмы					
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,235008	20745	3924	4 875 / 922
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	9,121248	12909	3924	117 746 / 35 792
3	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	6,48	8283	2746	53 674 / 17 794

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
4	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	3,326832	1271	4 228
5	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,207036	12101	2 505
					3283	680
6	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,0943488	417	39
7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2555712	8310	2 124
					2746	702
8	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,52758	11184	5 900
					3283	1 732
9	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1,1182752	178	199
10	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12,96	86	1 115
		Итого по машинам и механизмам		**34,3258992**		**192 406**
						57 622

Материалы

1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		24460	
2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3		24013	
3	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.		63996	
4	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,24	479	115

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-01

1	2	3	4	5	6	7
5	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	2,88	2669	7 687
6	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00048	1194333	573
7	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	7,992		
8	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	34,32		

Итого по материалам **8 375**

Перевозка грузов

1	412-101-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	13,58	64	869
2	412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	268,8	55	14 784
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	40,34	255	10 287

Итого по перевозке грузов **25 940**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-02

Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 3+63 (монолитный ж/б канал)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1243			
		Средства на оплату труда					**3 110 198**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	8,2175688	16950	3924	139 288 / 32 246
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	21,1646736	18199	3924	385 176 / 83 050
3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	28,82373984	31		894

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-02

1	2	3	4	5	6	7
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,10784348	12909	14 301
					3924	4 347
5	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	33,17848776	10978	364 233
					3283	108 925
6	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	11,88261144	10684	126 954
					3283	39 011
7	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	7,20593496	6550	47 199
					2746	19 787
8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	13,38458688	8425	112 765
					2746	36 754
9	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	16,6617	1354	22 560
10	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	1,2970692	12626	16 377
					3283	4 258
11	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	2,0647224	15908	32 846
					3924	8 102
12	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,06970644	1095	76
13	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,22235472	154	34
14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,8334904	8310	48 476
					2746	16 019

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-02

1	2	3	4	5	6	7
15	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	46,23538752	86	3 976
16	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	7,30296	18	131
		Итого по машинам и механизмам		**204,65283744**		**1 315 287**
						352 499

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	158,907	8382	1 331 958
2	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	153,6101	28842	4 430 423
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,164938	24013	76 000
4	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	19,608	24635	483 043
5	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	42,075	754	31 725
6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,35	286064	2 674 698
7	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	8,17	109237	892 466
8	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,388918	109237	260 958
9	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,054739	199084	10 898
10	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,030229	1190310	35 982
11	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,3756	861	5 489
12	217-603-0104	Вода техническая	м3	91,0294	36	3 277

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-02

1	2	3	4	5	6	7
13	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0124292	589684	7 329
14	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00093138	961398	895
15	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	43,31222	2758	119 455
16	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	30,30664	7006	212 328
17	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	9,804		
18	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	9,35		
19	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,010285	278998	2 869

Итого по материалам **10 579 794**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-03

Объемы работ с ПК 3+63 по ПК 10+95 (Б-3)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	677		
		Средства на оплату труда				**1 778 903**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	3,34344672	15706	52 512
					3924	13 120
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2,96209278	16950	50 207
					3924	11 623
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	12,18360636	18199	221 729
					3924	47 808

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-03

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,93312	31	29
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,34992	13811	4 833
					2746	961
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,3932	12909	17 985
					3924	5 467
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	45,63	10978	500 926
					3283	149 803
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	3,74756868	10684	40 039
					3283	12 303
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	9,158751	8425	77 162
					2746	25 150
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,35620708	8310	44 510
					2746	14 708
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	36,635004	18	659
		Итого по машинам и механизмам		**121,69291662**		**1 010 593**
						280 944

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	50,1165	8382	420 077

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-03

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,836	26410	48 489
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,045	24013	25 094
4	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,672993	109237	73 516
5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0036	36	0
6	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,45	7006	3 153
7	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	50	103218	5 160 900
8	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	265,92	557	148 117
9	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2127,36	1112	2 365 624
10	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	50		

Итого по материалам **8 244 969**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-04

Переезд ТИП В-2 - 3 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	277		
		Средства на оплату труда				**716 037**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,02680776	10816	290
					2746	74
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,557805528	15706	8 761
					3924	2 189
3	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,606891528	16950	10 287
					3924	2 381

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-04

1	2	3	4	5	6	7
4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,3731346	20745	7 741
					3924	1 464
5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	2,9809944	18199	54 251
					3924	11 697
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,94742792	71	138
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,406296	31	13
8	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,02544696	1521	39
9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,87153408	13811	12 037
					2746	2 393
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,029024	12909	13 284
					3924	4 038
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	19,434125232	10978	213 348
					3283	63 802
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,69251112	10684	7 399
					3283	2 274
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,010178784	10650	108
					3283	33
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,15848144	11587	13 423
					2746	3 181

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-04

1	2	3	4	5	6	7
15	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,101574	6550	665
					2746	279
16	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,6609506	8425	39 269
					2746	12 799
17	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,793152	1271	1 008
18	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,55643444	1354	2 107
19	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,24174612	17682	4 275
					3924	949
20	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,70438256	19888	33 897
					3924	6 688
21	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,72523836	23095	16 749
					3283	2 381
22	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,45047672	21124	30 640
					3924	5 692
23	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,171899576	1095	1 283
24	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,034868556	20215	705
					6566	229
25	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,094153752	154	14

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-04

1	2	3	4	5	6	7
26	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,53438616	47910	25 602
					3924	2 097
27	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,4226418	12262	5 182
					2746	1 161
28	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,423536928	8310	28 450
					2746	9 401
29	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,83679496	86	244
30	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	12,907188	18	232
		Итого по машинам и механизмам		**62,780083884**		**531 441**
						135 202

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	36,4548	8382	305 564
2	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,4064	25499	112 359
3	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	17,1738	28842	495 327
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,573574	24013	61 799
5	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	16,764363	23678	396 947
6	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	11,156607	23886	266 487
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,07727	754	3 074
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	5,448	2146	11 691

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-04

1	2	3	4	5	6	7
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,086694	301416	26 132
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,786726	286064	225 054
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,01362	122915	1 674
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,014982	109237	1 637
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,021792	109237	2 380
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001728	109237	189
15	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,480996	109237	52 543
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000432	64460	28
17	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0161568	211324	3 414
18	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,1135566		
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,117874332	199084	23 467
20	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,9426	1092	10 857
21	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	2,2032		
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	18,2298	861	15 696
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	8,888856	36	320
24	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00699822	589684	4 127
25	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000327512	961398	315
26	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	17,3697	2758	47 906

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-04

1	2	3	4	5	6	7
27	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,15552	4684	728
28	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,12236	7006	7 863
29	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	54,855	557	30 554
30	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	438,84	1112	487 990
31	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	5,58144	735	4 102
32	241-702-0206	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	45	147966	6 658 470
33	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	14,688		
34	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,87342		
35	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001107642	278998	309

Итого по материалам **9 259 003**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-05

Переезд ТИП В-3 - 1 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	370		
		Средства на оплату труда				**972 079**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0367983	10816	398
					2746	101
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,087425	15706	17 079
					3924	4 267
3	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,19942856	16950	20 330
					3924	4 707

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-05

1	2	3	4	5	6	7
4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,733212	20745	15 210
					3924	2 877
5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	5,857596	18199	106 602
					3924	22 985
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,104183468	71	78
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,135432	31	4
8	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0499932	1521	76
9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,748515248	13811	24 149
					2746	4 801
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,068651684	12909	13 795
					3924	4 193
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	33,180825744	10978	364 259
					3283	108 933
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,809735508	10684	8 651
					3283	2 658
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,01999728	10650	213
					3283	66
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,276943372	11587	26 383
					2746	6 252

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-05

1	2	3	4	5	6	7
15	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,033858	6550	222
					2746	93
16	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	6,87655386	8425	57 935
					2746	18 883
17	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,586304	1271	2 016
18	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,51881148	1354	702
19	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,4749354	17682	8 398
					3924	1 864
20	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,3491232	19888	66 607
					3924	13 142
21	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,4248062	23095	32 906
					3283	4 678
22	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2,8496124	21124	60 195
					3924	11 182
23	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,310438168	1095	2 530
24	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,068506236	20215	1 385
					6566	450
25	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,18497484	154	28

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-05

1	2	3	4	5	6	7
26	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,0498572	47910	50 299
					3924	4 120
27	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,830412	12262	10 183
					2746	2 280
28	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,5861184	8310	29 801
					2746	9 847
29	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,94559832	86	81
30	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	23,6014884	18	425
		Итого по машинам и механизмам		**99,000135468**		**920 942**
						228 379

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	64,26465	8382	538 666
2	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,84034	25499	225 420
3	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	5,7246	28842	165 109
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,505378	24013	108 188
5	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	32,935335	23678	779 843
6	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	21,918315	23886	523 541
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,60389	754	1 209
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,816	2146	3 897

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-05

1	2	3	4	5	6	7
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,028898	301416	8 711
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,262242	286064	75 018
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,00454	122915	558
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004994	109237	546
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,007264	109237	793
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0034668	109237	379
15	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2642913	109237	28 870
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0008667	64460	56
17	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0323136	211324	6 829
18	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,2231046		
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,23158734	199084	46 105
20	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,3142	1092	3 619
21	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	4,4064		
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,22114	861	5 356
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,9459691	36	214
24	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00575994	589684	3 397
25	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000643431	961398	619
26	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,7899	2758	15 969

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-05

1	2	3	4	5	6	7
27	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,312012	4684	1 461
28	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,59093	7006	4 140
29	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	85,542	557	47 647
30	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	684,336	1112	760 982
31	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	11,16288	735	8 205
32	241-702-0206	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	90	147966	13 316 940
33	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	29,376		
34	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,29114		
35	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000614014	278998	171

Итого по материалам **16 682 457**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-06

Водовыпускное сооружение на монолитный ж/б канал - 2 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	81		
		Средства на оплату труда				**222 470**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0695952	15706	1 093
					3924	273
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,231984	18199	4 222
					3924	910
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,316878912	71	22
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,680379264	31	21

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-06

1	2	3	4	5	6	7
5	314-101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16-50 т	маш.-ч	0,7655214	15133	11 585
					3924	3 004
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,134806248	12909	1 740
					3924	529
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,322817955	10978	14 522
					3283	4 343
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	4,418953904	10684	47 212
					3283	14 507
9	314-301-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	1,2777876	13960	17 838
					4925	6 293
10	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,170094816	6550	1 114
					2746	467
11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,842696672	8425	7 100
					2746	2 314
12	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,4178454	332	471
13	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,578226924	1354	783
14	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,163081	96	16

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-06

1	2	3	4	5	6	7
15	323-304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	0,450871	72	32
16	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,487885637	8310	4 054
					2746	1 340
17	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,182267	9309	1 697
					2746	501
18	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1515694	57	9
19	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,49816736	86	129
20	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,8491392	18	15
		Итого по машинам и механизмам		**16,010568892**		**113 675**
						34 481

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,9312	8382	32 951
2	211-701-0100	Камень	м3	1,236		
3	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	1,2	7397	8 876
4	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,3945	28842	184 430
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1403904	24013	3 371
6	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0002353	360291	85
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,460169	754	1 101

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-06

1	2	3	4	5	6	7
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,0304	2146	2 211
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013322	301416	4 015
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31096	286064	88 955
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,002576	122915	317
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0028336	109237	310
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0041216	109237	450
14	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,125404	109237	13 699
15	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,88048	1092	2 053
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,56058	861	3 066
17	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,27846	36	118
18	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,11041	550	61
19	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,015928	251	4
20	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00119495	589684	705
21	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,00000905	3526145	32
22	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,01448	3034	44
23	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,191712	2758	11 561
24	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,837236	7006	5 866
25	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	3,534	557	1 968
26	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	28,272	1112	31 438

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-06

1	2	3	4	5	6	7
27	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,6697	17079	11 438
28	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,324482		
29	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,00543	2747	15
30	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00000181	414094	1
31	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00001267	1006328	13
32	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00035693	278998	100
33	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0010317	272284	281
34	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00006516	106532	7
35	261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,00000181	746255	1
36	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,01086	398	4
37	290-000-0000	Плоский затвор глубинный ГС 40х100	шт.	2	275892,86	551 786

Итого по материалам **961 332**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-07

Трубчатые переезды Тип-2, Тип-2А, Тип-3, Тип-3А, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-6А

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1069		
		Средства на оплату труда				**2 732 748**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,576132264	15706	9 049
					3924	2 261
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,81411156	16950	13 799
					3924	3 195
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,1865312	20745	24 615
					3924	4 656

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	5,15371788	18199	93 793
					3924	20 223
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,2096	11894	14 387
					3924	4 746
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	5,18865264	71	368
7	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,01858248	1521	28
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	7,66615104	13811	105 877
					2746	21 051
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,9055112	12909	63 325
					3924	19 249
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	34,710419376	10978	381 051
					3283	113 954
11	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	10,044216	13008	130 655
					3283	32 975
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,38109644	10684	14 756
					3283	4 534
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,007432992	10650	79
					3283	24

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,6807156	11587	42 648
					2746	10 107
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	6,999534	8425	58 971
					2746	19 221
16	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,4364	1271	1 826
17	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,56559392	1354	2 120
18	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,17653356	17682	3 121
					3924	693
19	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	5,41976832	19888	107 788
					3924	21 267
20	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,52960068	23095	12 231
					3283	1 739
21	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,05920136	21124	22 375
					3924	4 156
22	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	8,82456552	1095	9 663
23	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,02546316	20215	515
					6566	167
24	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,068755176	154	11

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
25	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,39023208	47910	18 696
					3924	1 531
26	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,84526848	12262	10 365
					2746	2 321
27	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	22,630715064	8310	188 061
					2746	62 144
28	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,7926988	86	498
		Итого по машинам и механизмам		**132,307200792**		**1 330 671**
						350 216

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	104,9431	8382	879 633
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	12,9132	27531	355 513
3	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	36,2355	27870	1 009 883
4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,72618	22572	16 391
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,90105	24013	117 689
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,6798	25571	17 383
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	5,145	19915	102 463
8	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	12,242069	23678	289 868
9	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	8,147041	23886	194 600
10	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,21952	754	3 182

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	11,76	2146	25 237
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,87856	286064	251 326
13	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,3264	1066	348
14	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,0294	122915	3 614
15	215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,43785	109237	47 829
16	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03234	109237	3 533
17	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,04704	109237	5 139
18	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,704364	109237	76 943
19	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,003599	109237	109 630
20	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001266	64460	82
21	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,02926	211324	6 183
22	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,082926		
23	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,086079016	199084	17 137
24	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,616352	270051	166 446
25	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	40,173	1092	43 869
26	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	25,032		

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
27	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	48,0702	861	41 388
28	217-603-0104	Вода техническая	м3	25,707878	36	925
29	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,018361	589684	10 827
30	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000239163	961398	230
31	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000576	1900612	1 095
32	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	39,879	2758	109 986
33	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,45576	4684	2 135
34	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,52432	7006	17 685
35	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,109935	1178569	129 566
36	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	140	20069	2 809 660
37	225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	49	39501	1 935 549
38	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	90,64	264	23 929
39	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	185,94	557	103 569
40	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1487,52	1112	1 654 122
41	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	82,4488	735	60 600
42	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,2992	310	403
43	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	49	36367	1 781 983
44	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	16	3933	62 928
45	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3			
46	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	39,34		

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-07

1	2	3	4	5	6	7
47	261-102-0105	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,10962	365320	40 046
48	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,87856		
49	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,07949128	225987	17 964
50	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001232416	278998	344
51	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	4,4544	605	2 695
52	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	34,3	1293	44 350

Итого по материалам **12 595 900**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-08

Сбросное сооружение на лоток Б-3 - 1 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	5		
		Средства на оплату труда				**13 703**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,028998	15706	455
					3924	114
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,09666	18199	1 759
					3924	379
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,07134696	71	5

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-08

1	2	3	4	5	6	7
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02455488	12909	317
					3924	96
5	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,13284756	10978	1 458
					3283	436
6	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,00667386	10684	71
					3283	22
7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,04478382	8425	377
					2746	123
8	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,0217404	1354	29
9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08089902	8310	672
					2746	222
10	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,08838504	86	8
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,019278	18	0
		Итого по машинам и механизмам		**0,61616754**		**5 153**
						1 393

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,08925	8382	748

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-08

1	2	3	4	5	6	7
2	211-701-0100	Камень	м3	0,9785		
3	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	0,95	7397	7 027
4	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,5887	28842	16 979
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,015428	24013	370
6	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0549	754	41
7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,232	2146	498
8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0122	286064	3 490
9	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,00058	122915	71
10	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000638	109237	70
11	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,000928	109237	101
12	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0161045	109237	1 759
13	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4234	1092	462
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,7656	861	659
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2726	36	10
16	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,000203	589684	120
17	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,7134	2758	1 968
18	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0348	7006	244
19	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,4787	557	824
20	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	11,8296	1112	13 155

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-08

1	2	3	4	5	6	7
21	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,0122		
22	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001342	278998	4

Итого по материалам **48 600**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-01

Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 10+18

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	172		
		Средства на оплату труда				**476 832**
		Машины и механизмы				
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,117504	20745	2 438
					3924	461
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	19,0026	12909	245 305
					3924	74 566
3	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	3,24	8283	26 837
					2746	8 897

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
4	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	6,9309	1271	8 809
5	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,47574	12101	5 757
					3283	1 562
6	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,19656	417	82
7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,53244	8310	4 425
					2746	1 462
8	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,207764	11184	13 508
					3283	3 965
9	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,6473608	178	471
10	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,48	86	557
		Итого по машинам и механизмам		**40,8308688**		**308 188**
						90 913

Материалы

1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		24460	
2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3		24013	
3	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.		63996	
4	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,5	479	240

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-01

1	2	3	4	5	6	7
5	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	6	2669	16 014
6	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,001	1194333	1 194
7	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	16,65		
8	261-102-0310	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	71,5		

Итого по материалам **17 448**

Перевозка грузов

1	412-101-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	36,89	64	2 361
2	412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	168	55	9 240
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	29,27	255	7 464

Итого по перевозке грузов **19 065**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-02

Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 8+22 (монолитный ж/б канал)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	3161			
		Средства на оплату труда					**7 894 418**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	17,64600552	16950	3924	299 100 / 69 243
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	45,44798544	18199	3924	827 108 / 178 338
3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	73,58109984	31		2 281

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,82797568	12909	36 506
					3924	11 097
5	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	84,72267576	10978	930 086
					3283	278 145
6	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	30,35978172	10684	324 364
					3283	99 671
7	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	18,39527496	6550	120 489
					2746	50 513
8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	34,16810688	8425	287 866
					2746	93 826
9	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	42,55416	1354	57 618
10	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	3,3053832	12626	41 734
					3283	10 852
11	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	5,2616304	15908	83 702
					3924	20 647
12	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,17763624	1095	195
13	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,56663712	154	87
14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	14,89634388	8310	123 789
					2746	40 905

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
15	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	118,02946752	86	10 151
16	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	18,64296	18	336
		Итого по машинам и механизмам		**510,58312416**		**3 145 410**
						853 236

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	406,0035	8382	3 403 121
2	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	392,1351	28842	11 309 961
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	8,079438	24013	194 012
4	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	49,968	24635	1 230 962
5	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	107,46	754	81 025
6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	23,88	286064	6 831 208
7	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	20,82	109237	2 274 314
8	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	6,103071	109237	666 681
9	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,139494	199084	27 771
10	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,077034	1190310	91 694
11	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	16,2756	861	14 013
12	217-603-0104	Вода техническая	м3	232,3794	36	8 366

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-02

1	2	3	4	5	6	7
13	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0317292	589684	18 710
14	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00237348	961398	2 282
15	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	110,56722	2758	304 944
16	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	77,36664	7006	542 031
17	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	24,984		
18	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	23,88		
19	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,026268	278998	7 329

Итого по материалам **27 008 424**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-03

Объемы работ с ПК 8+22 по ПК 10+88 (Б-3)

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	227		
		Средства на оплату труда				**599 208**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,11259008	15706	17 474
					3924	4 366
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,53002304	16950	25 934
					3924	6 004
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	5,4593568	18199	99 355
					3924	21 423

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-03

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,559872	31	17
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,209952	13811	2 900
					2746	577
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,468936	12909	6 053
					3924	1 840
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	15,24042	10978	167 309
					3283	50 034
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,1463336	10684	12 247
					3283	3 763
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	3,0490425	8425	25 688
					2746	8 373
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,77714432	8310	14 768
					2746	4 880
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	12,19617	18	220
		Итого по машинам и механизмам		**42,74984034**		**371 966**
						101 259

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	15,33	8382	128 496

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-03

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1016	26410	29 093
3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,20586	109237	22 488
4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00216	36	0
5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,27	7006	1 892
6	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	16,7	103218	1 723 741
7	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	88,65	557	49 378
8	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	709,2	1112	788 630
9	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	16,7		
10	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	56,78	1648	93 573

Итого по материалам **2 837 291**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-04

Переезд ТИП В-1 - 4 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	482		
		Средства на оплату труда				**1 249 661**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,04914	10816	531
					2746	135
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,099140192	15706	17 263
					3924	4 313
3	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,21185072	16950	20 541
					3924	4 755

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,7412472	20745	15 377
					3924	2 909
5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	5,9194584	18199	107 728
					3924	23 228
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,779669872	71	197
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,541728	31	17
8	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0503712	1521	77
9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,748716992	13811	24 152
					2746	4 802
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,662380496	12909	21 460
					3924	6 523
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	36,593280576	10978	401 721
					3283	120 136
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,202236992	10684	12 845
					3283	3 947
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,02014848	10650	215
					3283	66
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,301622128	11587	26 669
					2746	6 320

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
15	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,135432	6550	887
					2746	372
16	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	8,35059024	8425	70 354
					2746	22 931
17	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,586304	1271	2 016
18	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,07524592	1354	2 810
19	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,4785264	17682	8 461
					3924	1 878
20	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,38582592	19888	67 337
					3924	13 286
21	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,4355792	23095	33 155
					3283	4 713
22	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2,8711584	21124	60 650
					3924	11 266
23	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,324274912	1095	2 545
24	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,069016752	20215	1 395
					6566	453
25	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,18637344	154	29

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
26	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,0577952	47910	50 679
					3924	4 151
27	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,83815344	12262	10 277
					2746	2 302
28	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,54975064	8310	46 118
					2746	15 240
29	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,78239328	86	325
30	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	24,9643296	18	449
		Итого по машинам и механизмам		**115,011740592**		**1 006 281**
						253 725

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	70,0992	8382	587 571
2	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,84136	25499	225 446
3	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	22,8984	28842	660 436
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,89044	24013	117 434
5	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	33,18436	23678	785 739
6	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	22,08404	23886	527 499
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	5,53428	754	4 173
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	7,264	2146	15 589

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,115592	301416	34 841
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,048968	286064	300 072
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,01816	122915	2 232
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,019976	109237	2 182
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,029056	109237	3 174
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0034672	109237	379
15	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,6914112	109237	75 528
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0008668	64460	56
17	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0323136	211324	6 829
18	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,2247672		
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,23331384	199084	46 449
20	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	13,2568	1092	14 476
21	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	4,4064		
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	24,36456	861	20 978
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	13,0444764	36	470
24	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,01070184	589684	6 311
25	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000648296	961398	623
26	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	23,1596	2758	63 874

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-04

1	2	3	4	5	6	7
27	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,312048	4684	1 462
28	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,58372	7006	11 096
29	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	100,032	557	55 718
30	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	800,256	1112	889 885
31	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	11,16288	735	8 205
32	241-702-0206	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	90	147966	13 316 940
33	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	29,376		
34	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,16456		
35	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001574776	278998	439

Итого по материалам **17 786 104**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-05

Переезд ТИП В-2 - 3 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	277		
		Средства на оплату труда				**716 037**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,02680776	10816	290
					2746	74
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,557805528	15706	8 761
					3924	2 189
3	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,606891528	16950	10 287
					3924	2 381

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-05

1	2	3	4	5	6	7
4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,3731346	20745	7 741
					3924	1 464
5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	2,9809944	18199	54 251
					3924	11 697
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,94742792	71	138
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,406296	31	13
8	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,02544696	1521	39
9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,87153408	13811	12 037
					2746	2 393
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,029024	12909	13 284
					3924	4 038
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	19,434125232	10978	213 348
					3283	63 802
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,69251112	10684	7 399
					3283	2 274
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,010178784	10650	108
					3283	33
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,15848144	11587	13 423
					2746	3 181

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-05

1	2	3	4	5	6	7
15	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,101574	6550	665
					2746	279
16	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,6609506	8425	39 269
					2746	12 799
17	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,793152	1271	1 008
18	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,55643444	1354	2 107
19	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,24174612	17682	4 275
					3924	949
20	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,70438256	19888	33 897
					3924	6 688
21	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,72523836	23095	16 749
					3283	2 381
22	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,45047672	21124	30 640
					3924	5 692
23	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,171899576	1095	1 283
24	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,034868556	20215	705
					6566	229
25	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,094153752	154	14

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-05

1	2	3	4	5	6	7
26	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,53438616	47910	25 602
					3924	2 097
27	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,4226418	12262	5 182
					2746	1 161
28	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,423536928	8310	28 450
					2746	9 401
29	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,83679496	86	244
30	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	12,907188	18	232
		Итого по машинам и механизмам		**62,780083884**		**531 441**
						135 202

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	36,4548	8382	305 564
2	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,4064	25499	112 359
3	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	17,1738	28842	495 327
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,573574	24013	61 799
5	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	16,764363	23678	396 947
6	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	11,156607	23886	266 487
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,07727	754	3 074
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	5,448	2146	11 691

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-05

1	2	3	4	5	6	7
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,086694	301416	26 132
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,786726	286064	225 054
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,01362	122915	1 674
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,014982	109237	1 637
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,021792	109237	2 380
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001728	109237	189
15	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,480996	109237	52 543
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000432	64460	28
17	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0161568	211324	3 414
18	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,1135566		
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,117874332	199084	23 467
20	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,9426	1092	10 857
21	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	2,2032		
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	18,2298	861	15 696
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	8,888856	36	320
24	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00699822	589684	4 127
25	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000327512	961398	315
26	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	17,3697	2758	47 906

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-05

1	2	3	4	5	6	7
27	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,15552	4684	728
28	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,12236	7006	7 863
29	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	54,855	557	30 554
30	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	438,84	1112	487 990
31	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	5,58144	735	4 102
32	241-702-0206	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	45	147966	6 658 470
33	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	14,688		
34	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,87342		
35	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001107642	278998	309

Итого по материалам **9 259 003**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-06

Переезд ТИП В-3 - 1 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	370		
		Средства на оплату труда				**972 079**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0367983	10816	398
					2746	101
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,087425	15706	17 079
					3924	4 267
3	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,19942856	16950	20 330
					3924	4 707

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-06

1	2	3	4	5	6	7
4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,733212	20745	15 210
					3924	2 877
5	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	5,857596	18199	106 602
					3924	22 985
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,104183468	71	78
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,135432	31	4
8	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0499932	1521	76
9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,748515248	13811	24 149
					2746	4 801
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,068651684	12909	13 795
					3924	4 193
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	33,180825744	10978	364 259
					3283	108 933
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,809735508	10684	8 651
					3283	2 658
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,01999728	10650	213
					3283	66
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,276943372	11587	26 383
					2746	6 252

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-06

1	2	3	4	5	6	7
15	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,033858	6550	222
					2746	93
16	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	6,87655386	8425	57 935
					2746	18 883
17	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,586304	1271	2 016
18	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,51881148	1354	702
19	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,4749354	17682	8 398
					3924	1 864
20	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,3491232	19888	66 607
					3924	13 142
21	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,4248062	23095	32 906
					3283	4 678
22	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2,8496124	21124	60 195
					3924	11 182
23	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,310438168	1095	2 530
24	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,068506236	20215	1 385
					6566	450
25	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,18497484	154	28

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-06

1	2	3	4	5	6	7
26	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,0498572	47910	50 299
					3924	4 120
27	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,830412	12262	10 183
					2746	2 280
28	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,5861184	8310	29 801
					2746	9 847
29	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,94559832	86	81
30	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	23,6014884	18	425
		Итого по машинам и механизмам		**99,000135468**		**920 942**
						228 379

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	64,26465	8382	538 666
2	212-101-0309	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	8,84034	25499	225 420
3	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	5,7246	28842	165 109
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,505378	24013	108 188
5	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	32,935335	23678	779 843
6	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	21,918315	23886	523 541
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,60389	754	1 209
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,816	2146	3 897

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-06

1	2	3	4	5	6	7
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,028898	301416	8 711
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,262242	286064	75 018
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,00454	122915	558
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004994	109237	546
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,007264	109237	793
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0034668	109237	379
15	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2642913	109237	28 870
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0008667	64460	56
17	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0323136	211324	6 829
18	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,2231046		
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,23158734	199084	46 105
20	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,3142	1092	3 619
21	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	4,4064		
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,22114	861	5 356
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,9459691	36	214
24	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00575994	589684	3 397
25	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000643431	961398	619
26	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,7899	2758	15 969

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-06

1	2	3	4	5	6	7
27	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,312012	4684	1 461
28	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,59093	7006	4 140
29	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	85,542	557	47 647
30	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	684,336	1112	760 982
31	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	11,16288	735	8 205
32	241-702-0206	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 800, 3,4,5 группы по несущей способности	м	90	147966	13 316 940
33	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	29,376		
34	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,29114		
35	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000614014	278998	171

Итого по материалам **16 682 457**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-07

Водовыпускное сооружение на монолитный ж/б канал - 9 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	366			
		Средства на оплату труда					**1 001 114**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,3131784	15706	3924	4 919 / 1 229
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,043928	18199	3924	18 998 / 4 096
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,425955104	71		101
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,061706688	31		95

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-07

1	2	3	4	5	6	7
5	314-101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16-50 т	маш.-ч	3,4448463	15133	52 131
					3924	13 518
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,606628116	12909	7 831
					3924	2 380
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	5,952680798	10978	65 349
					3283	19 543
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	19,885292568	10684	212 454
					3283	65 283
9	314-301-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	5,7500442	13960	80 271
					4925	28 319
10	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,765426672	6550	5 014
					2746	2 102
11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	3,792135024	8425	31 949
					2746	10 413
12	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,3803043	332	2 118
13	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,602021158	1354	3 523
14	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7338645	96	70

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-07

1	2	3	4	5	6	7
15	323-304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	2,0289195	72	146
16	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,195485366	8310	18 244
					2746	6 029
17	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,8202015	9309	7 635
					2746	2 252
18	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,6820623	57	39
19	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,74175312	86	580
20	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,8211264	18	69
		Итого по машинам и механизмам		**72,047560014**		**511 536**
						155 164

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	17,6904	8382	148 281
2	211-701-0100	Камень	м3	5,562		
3	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	5,4	7397	39 944
4	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	28,77525	28842	829 936
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,6317568	24013	15 170
6	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00105885	360291	381
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	6,5707605	754	4 954

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-07

1	2	3	4	5	6	7
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,6368	2146	9 951
9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,059949	301416	18 069
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,39932	286064	400 296
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,011592	122915	1 425
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0127512	109237	1 393
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0185472	109237	2 026
14	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,564318	109237	61 644
15	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8,46216	1092	9 241
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	16,02261	861	13 795
17	217-603-0104	Вода техническая	м3	14,75307	36	531
18	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,496845	550	273
19	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,071676	251	18
20	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,005377275	589684	3 171
21	217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)	т	0,000040725	3526145	144
22	217-701-0214	Клей резиновый	кг	0,06516	3034	198
23	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	18,862704	2758	52 023
24	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,767562	7006	26 396
25	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	15,903	557	8 858
26	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	127,224	1112	141 473

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-07

1	2	3	4	5	6	7
27	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	3,01365	17079	51 470
28	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1,460169		
29	261-105-0165	Резина сырая	кг	0,024435	2747	67
30	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000008145	414094	3
31	261-107-0365	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,000057015	1006328	57
32	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001606186	278998	448
33	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00464265	272284	1 264
34	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00029322	106532	31
35	261-201-0369	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,000008145	746255	6
36	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,04887	398	19
37	290-000-0000	Плоский затвор глубинный ГС 40х100	шт.	9	275892,86	2 483 036

Итого по материалам **4 325 994**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-08

Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	237			
		Средства на оплату труда					**605 301**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,110250396	15706	3924	1 732
							433
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,184630104	16950	3924	3 129
							724
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,2757078	20745	3924	5 720
							1 082

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-08

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,14329448	18199	20 807
					3924	4 486
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,45785096	71	104
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,47155616	13811	20 324
					2746	4 041
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,9385416	12909	12 116
					3924	3 683
8	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	7,88211216	10978	86 530
					3283	25 877
9	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,844856	13008	23 998
					3283	6 057
10	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,32113044	10684	3 431
					3283	1 054
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,854388	11587	9 900
					2746	2 346
12	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1,68526656	8425	14 198
					2746	4 628
13	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,3078	1271	391

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-08

1	2	3	4	5	6	7
14	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,4604688	1354	623
15	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,25936208	19888	25 046
					3924	4 942
16	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,73773512	1095	1 903
17	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,16186716	12262	1 985
					2746	444
18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,46072516	8310	45 379
					2746	14 995
19	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,8350388	86	158
		Итого по машинам и механизмам		**29,392581780**		**277 472**
						74 792

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	24,3879	8382	204 419
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,6928	27531	74 135
3	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	10,6575	27870	297 025
4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,13338	22572	3 011
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,12062	24013	26 909
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1452	25571	3 713
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,945	19915	18 820

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-08

1	2	3	4	5	6	7
8	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,2198	754	920
9	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,52	2146	5 408
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2584	286064	73 920
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,0063	122915	774
12	215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,2919	109237	31 886
13	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00693	109237	757
14	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01008	109237	1 101
15	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,467256	109237	51 042
16	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,219579	109237	23 986
17	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000264	64460	17
18	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,00627	211324	1 325
19	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,131648	270051	35 552
20	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	17,073	1092	18 644
21	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	14,883		
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,3748	861	12 377
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	7,754372	36	279
24	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,005901	589684	3 480

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-06-08

1	2	3	4	5	6	7
25	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	10,227	2758	28 206
26	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,09504	4684	445
27	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,71088	7006	4 980
28	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07329	1178569	86 377
29	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	30	20069	602 070
30	225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	9	39501	355 509
31	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	19,36	264	5 111
32	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	43,74	557	24 363
33	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	349,92	1112	389 111
34	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	17,5412	735	12 893
35	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	9	36367	327 303
36	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	8,04		
37	261-102-0105	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,07308	365320	26 698
38	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,2584		
39	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,01697872	225987	3 837
40	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034124	278998	95
41	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,3	1293	8 146

Итого по материалам **2 764 644**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-07-01

Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 1+89

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	9			
		Средства на оплату труда					**21 717**
		Машины и механизмы					
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,066096	20745	3924	1 371
							259
2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,8225	8283	2746	15 096
							5 005
3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,645	86		313

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-07-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**5,533596**		**16 780**
						5 264
		Перевозка грузов				
1	412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	77	55	4 235
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	11	255	2 805
		Итого по перевозке грузов				**7 040**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-07-02

Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 1+89

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	167		
		Средства на оплату труда				**446 623**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,832739616	15706	13 079
					3924	3 268
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,14511536	16950	19 410
					3924	4 493
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	4,08369168	18199	74 319
					3924	16 024

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-07-02

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,559872	31	17
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,209952	13811	2 900
					2746	577
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3510864	12909	4 532
					3924	1 378
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	11,49876	10978	126 233
					3283	37 750
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,863676	10684	9 228
					3283	2 835
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,6237	8425	5 255
					2746	1 713
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,33846992	8310	11 123
					2746	3 675
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,4948	18	45
		Итого по машинам и механизмам		**24,001862976**		**266 140**
						71 714

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	11,55	8382	96 812

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-07-02

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1016	26410	29 093
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,26334	24013	6 324
4	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1551	109237	16 943
5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00216	36	0
6	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,27	7006	1 892
7	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	12,6	103218	1 300 547
8	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	66,93	557	37 280
9	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	535,44	1112	595 409
10	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	12,6		

Итого по материалам **2 084 300**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-07-03

Трубчатые переезды Тип-3, Тип-4, Тип-4А

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	266		
		Средства на оплату труда				**682 461**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,292183848	15706	4 589
					3924	1 147
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,200686896	16950	3 402
					3924	787
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,2154438	20745	4 469
					3924	845

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-07-03

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,2546468	18199	22 833
					3924	4 923
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,9072	11894	10 790
					3924	3 560
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,47925872	71	105
7	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,012312	1521	19
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,64447712	13811	22 712
					2746	4 516
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,36202048	12909	30 491
					3924	9 269
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	8,69758776	10978	95 482
					3283	28 554
11	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2,04984	13008	26 664
					3283	6 730
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,34782588	10684	3 716
					3283	1 142
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0049248	10650	52
					3283	16

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-07-03

1	2	3	4	5	6	7
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,67031064	11587	7 767
					2746	1 841
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1,90639656	8425	16 061
					2746	5 235
16	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,34884	1271	443
17	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,4604688	1354	623
18	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,116964	17682	2 068
					3924	459
19	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,98409168	19888	19 572
					3924	3 862
20	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,350892	23095	8 104
					3283	1 152
21	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,701784	21124	14 824
					3924	2 754
22	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,394315504	1095	2 622
23	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,016875216	20215	341
					6566	111
24	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0455544	154	7

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-07-03

1	2	3	4	5	6	7
25	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,258552	47910	12 387
					3924	1 015
26	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,22498236	12262	2 759
					2746	618
27	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,34933612	8310	44 453
					2746	14 689
28	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,7175564	86	148
		Итого по машинам и механизмам		**35,015327784**		**357 505**
						93 223

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	20,3529	8382	170 598
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,0396	27531	83 683
3	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	10,6575	27870	297 025
4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,1482	22572	3 345
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,23785	24013	29 724
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1617	25571	4 135
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,05	19915	20 911
8	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	8,1111	23678	192 055
9	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	5,3979	23886	128 934
10	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,2274	754	925

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-07-03

1	2	3	4	5	6	7
11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,36	2146	7 211
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2584	286064	73 919
13	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,2448	1066	261
14	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,0084	122915	1 032
15	215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,14595	109237	15 943
16	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00924	109237	1 009
17	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01344	109237	1 468
18	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,234292	109237	25 593
19	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,278343	109237	30 405
20	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000298	64460	19
21	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,007106	211324	1 502
22	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0549576		
23	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,0570468	199084	11 357
24	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,146608	270051	39 592
25	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,369	1092	13 507
26	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	7,983		

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-07-03

1	2	3	4	5	6	7
27	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14,1506	861	12 184
28	217-603-0104	Вода техническая	м3	7,032854	36	253
29	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0052934	589684	3 121
30	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00015846	961398	152
31	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000432	1900612	821
32	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	11,571	2758	31 913
33	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,10728	4684	502
34	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,72024	7006	5 046
35	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,036645	1178569	43 189
36	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	34	20069	682 346
37	225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	10	39501	395 010
38	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	21,56	264	5 692
39	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	47,04	557	26 201
40	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	376,32	1112	418 468
41	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	19,576	735	14 388
42	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,9744	310	302
43	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	10	36367	363 670
44	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	12	3933	47 196
45	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3			
46	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	9,06		

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-07-03

1	2	3	4	5	6	7
47	261-102-0105	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,03654	365320	13 349
48	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,2584		
49	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,01890812	225987	4 273
50	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034884	278998	97
51	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	3,3408	605	2 021
52	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	7	1293	9 051

Итого по материалам **3 233 401**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-07-04

Сбросное сооружение на лоток Б-3 - 1 шт.

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	5			
		Средства на оплату труда					**13 703**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,028998	15706		455
						3924	114
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,09666	18199		1 759
						3924	379
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,07134696	71		5

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-07-04

1	2	3	4	5	6	7
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02455488	12909	317
					3924	96
5	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,13284756	10978	1 458
					3283	436
6	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,00667386	10684	71
					3283	22
7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,04478382	8425	377
					2746	123
8	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,0217404	1354	29
9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08089902	8310	672
					2746	222
10	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,08838504	86	8
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,019278	18	0
		Итого по машинам и механизмам		**0,61616754**		**5 153**
						1 393

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,08925	8382	748

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-07-04

1	2	3	4	5	6	7
2	211-701-0100	Камень	м3	0,9785		
3	211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	0,95	7397	7 027
4	212-101-0803	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,5887	28842	16 979
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,015428	24013	370
6	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0549	754	41
7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,232	2146	498
8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0122	286064	3 490
9	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,00058	122915	71
10	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000638	109237	70
11	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,000928	109237	101
12	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0161045	109237	1 759
13	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4234	1092	462
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,7656	861	659
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2726	36	10
16	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,000203	589684	120
17	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,7134	2758	1 968
18	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0348	7006	244
19	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,4787	557	824
20	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	11,8296	1112	13 155

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-07-04

1	2	3	4	5	6	7
21	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,0122		
22	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001342	278998	4

Итого по материалам **48 600**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-08-01

Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 2+69

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	320			
		Средства на оплату труда					**853 845**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,52697312	15706	3924	23 983 / 5 992
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	4,32090396	16950	3924	73 239 / 16 955
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	13,20878232	18199	3924	240 387 / 51 831

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-08-01

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,559872	31	17
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,209952	13811	2 900
					2746	577
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,644436	12909	8 319
					3924	2 529
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	20,94417	10978	229 925
					3283	68 760
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,57660128	10684	16 844
					3283	5 176
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,188996	8425	35 292
					2746	11 503
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,4431652	8310	20 303
					2746	6 709
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	16,755984	18	302
		Итого по машинам и механизмам		**66,37983588**		**651 511**
						170 031

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	21,084	8382	176 726

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-08-01

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1016	26410	29 093
3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,283128	109237	30 928
4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00216	36	0
5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,27	7006	1 892
6	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	22,95	103218	2 368 853
7	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	122,19	557	68 060
8	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	977,52	1112	1 087 002
9	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	22,95		
10	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	78,03	1648	128 593

Итого по материалам **3 891 148**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-08-02

Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4, Тип-5, Тип-7

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	598			
		Средства на оплату труда					**1 527 644**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,304536996	15706		4 783
						3924	1 195
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,491733504	16950		8 335
						3924	1 930
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,7638462	20745		15 846
						3924	2 997

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-08-02

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	3,08132748	18199	56 077
					3924	12 091
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,30058476	71	234
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,07891376	13811	56 334
					2746	11 201
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,637793	12909	21 142
					3924	6 427
8	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	20,830028688	10978	228 672
					3283	68 385
9	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	5,1246	13008	66 661
					3283	16 824
10	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,82284768	10684	8 791
					3283	2 701
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,36700468	11587	27 426
					2746	6 500
12	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,06384776	8425	34 238
					2746	11 159
13	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,85158	1271	1 082

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-08-02

1	2	3	4	5	6	7
14	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,01303136	1354	1 372
15	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,48905232	19888	69 390
					3924	13 691
16	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,7052522	1095	5 152
17	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,44845164	12262	5 499
					2746	1 231
18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	12,199778712	8310	101 380
					2746	33 501
19	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,6376452	86	313
		Итого по машинам и механизмам		**73,211855940**		**712 728**
						189 833

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	66,6726	8382	558 850
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	7,4358	27531	204 715
3	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	23,4465	27870	653 454
4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,3705	22572	8 363
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,9602	24013	71 083
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,3927	25571	10 042
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,625	19915	52 277

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-08-02

1	2	3	4	5	6	7
8	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,71586	754	2 048
9	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	8,4	2146	18 026
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,56848	286064	162 622
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,021	122915	2 581
12	215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,14595	109237	15 943
13	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0231	109237	2 523
14	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0336	109237	3 670
15	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,236016	109237	25 782
16	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,687468	109237	75 097
17	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000729	64460	47
18	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,017347	211324	3 666
19	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,356048	270051	96 151
20	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	21,567	1092	23 551
21	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	9,3795		
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	30,8688	861	26 578
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	15,781517	36	568
24	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0110068	589684	6 491

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-08-02

1	2	3	4	5	6	7
25	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	27,069	2758	74 656
26	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,26244	4684	1 229
27	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,60554	7006	11 248
28	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,036645	1178569	43 189
29	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	83	20069	1 665 727
30	225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	25	39501	987 525
31	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	52,36	264	13 823
32	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	110,88	557	61 760
33	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	887,04	1112	986 388
34	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	47,6098	735	34 993
35	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	25	36367	909 175
36	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	22,27		
37	261-102-0105	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,03654	365320	13 349
38	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,56848		
39	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,04591972	225987	10 377
40	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000783028	278998	218
41	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	17,5	1293	22 628

Итого по материалам **6 860 415**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-09-01

Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 2+43

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	17		
		Средства на оплату труда				**39 797**
		Машины и механизмы				
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0411264	20745	853
					3924	161
2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,134	8283	9 393
					2746	3 114
3	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,426708	12101	5 164
					3283	1 401

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-09-01

1	2	3	4	5	6	7
4	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,08702	11184	12 157
					3283	3 569
5	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,2703436	178	404
6	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,268	86	195
		Итого по машинам и механизмам		**7,2271980**		**28 166**
						8 245

Перевозка грузов

1	412-101-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	74,48	64	4 767
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10,64	255	2 714
		Итого по перевозке грузов				**7 481**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-09-02

Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 2+43

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	197		
		Средства на оплату труда				**518 999**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,95364864	15706	14 978
					3924	3 742
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,31144832	16950	22 229
					3924	5 146
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	4,67679744	18199	85 113
					3924	18 352

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-09-02

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,368576	31	42
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,513216	13811	7 088
					2746	1 409
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,401544	12909	5 184
					3924	1 576
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	13,05018	10978	143 265
					3283	42 844
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,98066484	10684	10 477
					3283	3 220
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,6135865	8425	22 019
					2746	7 177
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,5243066	8310	12 667
					2746	4 186
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,454346	18	188
		Итого по машинам и механизмам		**37,84831434**		**323 251**
						87 651

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	13,1145	8382	109 926

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-09-02

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6928	26410	71 117
3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,176109	109237	19 238
4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00528	36	0
5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,66	7006	4 624
6	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	14,3	103218	1 476 017
7	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	75,99	557	42 326
8	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	607,92	1112	676 007
9	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	14,3		
10	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	48,62	1648	80 126

Итого по материалам **2 479 381**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-09-03

Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-3А, Тип-4А, Тип-5, Тип-7

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	403			
		Средства на оплату труда					**1 031 671**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,263243844	15706		4 135
						3924	1 033
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,322424064	16950		5 465
						3924	1 265
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,4625262	20745		9 595
						3924	1 815

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	2,04474564	18199	37 212
					3924	8 024
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,6048	11894	7 193
					3924	2 373
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,86351192	71	132
7	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0077436	1521	12
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,88258912	13811	39 811
					2746	7 916
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,06637696	12909	26 675
					3924	8 108
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	13,631664528	10978	149 648
					3283	44 753
11	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,689712	13008	47 996
					3283	12 113
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,52762752	10684	5 637
					3283	1 732
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,00309744	10650	33
					3283	10

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,43492472	11587	16 626
					2746	3 940
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,632662	8425	22 180
					2746	7 229
16	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,57456	1271	730
17	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,55256256	1354	748
18	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,0735642	17682	1 301
					3924	289
19	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2,11270032	19888	42 017
					3924	8 290
20	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,2206926	23095	5 097
					3283	725
21	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,4413852	21124	9 324
					3924	1 732
22	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,451387104	1095	3 779
23	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,010611216	20215	215
					6566	70
24	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,02865132	154	4

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
25	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,1626156	47910	7 791
					3924	638
26	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,33349644	12262	4 089
					2746	916
27	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,287291872	8310	68 867
					2746	22 757
28	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,0375712	86	175
		Итого по машинам и механизмам		**50,724739188**		**516 490**
						135 728

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	40,7646	8382	341 689
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	5,0796	27531	139 846
3	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	12,789	27870	356 429
4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,26676	22572	6 021
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,91653	24013	46 022
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,264	25571	6 751
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,89	19915	37 639
8	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	5,101455	23678	120 792
9	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3,394995	23886	81 093
10	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,50176	754	1 132

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,2	2146	9 013
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31008	286064	88 704
13	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,1632	1066	174
14	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,0105	122915	1 291
15	215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,14595	109237	15 943
16	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01155	109237	1 262
17	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0168	109237	1 835
18	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,235092	109237	25 681
19	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,364602	109237	39 828
20	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000498	64460	32
21	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,011704	211324	2 473
22	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0345576		
23	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,03587152	199084	7 141
24	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,23936	270051	64 639
25	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	13,902	1092	15 181
26	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	8,61		

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
27	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	16,9626	861	14 605
28	217-603-0104	Вода техническая	м3	9,298154	36	335
29	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0066136	589684	3 900
30	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000099663	961398	96
31	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000288	1900612	547
32	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	14,154	2758	39 037
33	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,17928	4684	840
34	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,90624	7006	6 349
35	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,036645	1178569	43 189
36	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	56	20069	1 123 864
37	225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	18	39501	711 018
38	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	35,2	264	9 293
39	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	70,44	557	39 235
40	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	563,52	1112	626 634
41	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	32,0832	735	23 581
42	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,6496	310	201
43	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	18	36367	654 606
44	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	8	3933	31 464
45	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3			
46	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	15,32		

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-09-03

1	2	3	4	5	6	7
47	261-102-0105	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,03654	365320	13 349
48	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,31008		
49	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0308704	225987	6 976
50	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000447488	278998	125
51	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	2,2272	605	1 347
52	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,6	1293	16 292

Итого по материалам **4 777 496**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-10-01

Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 1+69

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	222		
		Средства на оплату труда				**571 158**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,95364864	15706	14 978
					3924	3 742
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,74842326	16950	12 686
					3924	2 937
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	3,23443692	18199	58 864
					3924	12 692

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-10-01

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,31104	31	10
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,11664	13811	1 611
					2746	320
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,40716	12909	5 256
					3924	1 598
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	13,2327	10978	145 269
					3283	43 443
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,9864548	10684	21 223
					3283	6 522
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	5,461911	8425	46 017
					2746	14 998
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,6881372	8310	14 028
					2746	4 636
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	21,847644	18	393
		Итого по машинам и механизмам		**49,98819582**		**320 334**
						90 887

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	26,565	8382	222 668

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-10-01

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,612	26410	16 163
3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,35673	109237	38 968
4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0012	36	0
5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,15	7006	1 051
6	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	14,5	103218	1 496 661
7	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	76,89	557	42 828
8	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	615,12	1112	684 013
9	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	14,5		
10	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	49,3	1648	81 246

Итого по материалам **2 583 598**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-10-02

Трубчатый переезд Тип-2

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	34			
		Средства на оплату труда					**85 853**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,01478898	15706	3924	232 / 58
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,028110888	16950	3924	476 / 110
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0356562	20745	3924	740 / 140

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-10-02

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,16741512	18199	3 047
					3924	657
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,27973296	71	20
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,17292096	13811	2 388
					2746	475
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,11318616	12909	1 461
					3924	444
8	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,145328768	10978	12 573
					3283	3 760
9	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,204984	13008	2 666
					3283	673
10	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,04946508	10684	528
					3283	162
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,11049048	11587	1 280
					2746	303
12	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,26787024	8425	2 257
					2746	736
13	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,04104	1271	52

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-10-02

1	2	3	4	5	6	7
14	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,09209376	1354	125
15	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,16286832	19888	3 239
					3924	639
16	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,23669712	1095	259
17	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,02093364	12262	257
					2746	57
18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,643919112	8310	5 351
					2746	1 768
19	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,3200148	86	28
		Итого по машинам и механизмам		**4,107516588**		**36 980**
						9 983

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,2601	8382	27 326
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,3468	27531	9 548
3	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,01482	22572	335
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1691	24013	4 061
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0198	25571	506
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,105	19915	2 091

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-10-02

1	2	3	4	5	6	7
8	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,24016	754	181
9	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,84	2146	1 803
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05168	286064	14 784
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,0021	122915	258
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00231	109237	252
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00336	109237	367
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000136	109237	15
15	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,062853	109237	6 866
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000034	64460	2
17	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,000836	211324	177
18	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,017952	270051	4 848
19	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,533	1092	1 674
20	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	0,114		
21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,7788	861	2 393
22	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,191382	36	43
23	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0008414	589684	496
24	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,583	2758	7 124
25	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,01224	4684	57

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-10-02

1	2	3	4	5	6	7
26	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1362	7006	954
27	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	4	20069	80 276
28	225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	1	39501	39 501
29	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,64	264	697
30	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	6,9	557	3 843
31	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	55,2	1112	61 382
32	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2,3736	735	1 745
33	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	1	36367	36 367
34	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1,02		
35	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,05168		
36	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00231528	225987	523
37	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000064448	278998	18
38	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,7	1293	905

Итого по материалам **370 823**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-11-01

Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 2+20

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	14			
		Средства на оплату труда					**33 623**
		Машины и механизмы					
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0176256	20745		366
						3924	69
2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,486	8283		4 026
						2746	1 335
3	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,464616	12101		5 622
						3283	1 525

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-11-01

1	2	3	4	5	6	7
4	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,1826	11184	13 226
					3283	3 882
5	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,3717232	178	422
6	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,972	86	84
		Итого по машинам и механизмам		**5,4945648**		**23 745**
						6 812

Перевозка грузов

1	412-101-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	48,44	64	3 100
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	6,92	255	1 764
		Итого по перевозке грузов				**4 864**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-11-02

Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 2+20

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	251		
		Средства на оплату труда				**659 211**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,2488256	15706	19 614
					3924	4 900
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,9742788	16950	16 514
					3924	3 823
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	4,2105096	18199	76 627
					3924	16 522

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-11-02

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,31104	31	10
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,11664	13811	1 611
					2746	320
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,525096	12909	6 778
					3924	2 060
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	17,06562	10978	187 346
					3283	56 026
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,28452176	10684	13 724
					3283	4 217
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	3,422412	8425	28 834
					2746	9 398
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,99012896	8310	16 538
					2746	5 465
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	13,689648	18	246
		Итого по машинам и механизмам		**44,83872072**		**367 843**
						102 733

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	17,178	8382	143 986

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-11-02

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,612	26410	16 163
3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,230676	109237	25 198
4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0012	36	0
5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,15	7006	1 051
6	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	18,7	103218	1 930 177
7	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	99,51	557	55 427
8	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	796,08	1112	885 241
9	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	18,7		
10	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	63,58	1648	104 780

Итого по материалам **3 162 023**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-11-03

Трубчатые переезды Тип-2, Тип-4А

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	122			
		Средства на оплату труда					**312 617**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,11106234	15706	3924	1 744
							436
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,097030872	16950	3924	1 645
							381
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,1031184	20745	3924	2 139
							405

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-11-03

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,59039928	18199	10 745
					3924	2 317
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,3024	11894	3 597
					3924	1 187
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,85619916	71	61
7	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,004104	1521	6
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,67756176	13811	9 358
					2746	1 861
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,87615324	12909	11 310
					3924	3 438
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	4,067056224	10978	44 648
					3283	13 352
11	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,819936	13008	10 666
					3283	2 692
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,16959456	10684	1 812
					3283	557
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0016416	10650	17
					3283	5

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-11-03

1	2	3	4	5	6	7
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,32043492	11587	3 713
					2746	880
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,93497328	8425	7 877
					2746	2 567
16	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,1539	1271	196
17	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,27628128	1354	374
18	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,038988	17682	689
					3924	153
19	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,47101824	19888	9 368
					3924	1 848
20	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,116964	23095	2 701
					3283	384
21	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,233928	21124	4 941
					3924	918
22	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,021326408	1095	1 118
23	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,005625072	20215	114
					6566	37
24	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0151848	154	2

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-11-03

1	2	3	4	5	6	7
25	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,086184	47910	4 129
					3924	338
26	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,09337248	12262	1 145
					2746	256
27	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,268149256	8310	18 848
					2746	6 228
28	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,9600444	86	83
		Итого по машинам и механизмам		**15,672631572**		**153 047**
						40 240

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9,7832	8382	82 003
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,3158	27531	36 225
3	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,3945	27870	178 215
4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,05928	22572	1 338
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,59223	24013	14 221
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0726	25571	1 856
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,42	19915	8 364
8	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	2,7037	23678	64 018
9	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,7993	23886	42 978
10	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,72618	754	548

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-11-03

1	2	3	4	5	6	7
11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,52	2146	5 408
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15504	286064	44 352
13	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,0816	1066	87
14	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,0063	122915	774
15	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00693	109237	757
16	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01008	109237	1 101
17	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000516	109237	56
18	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,192366	109237	21 013
19	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000129	64460	8
20	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,003135	211324	663
21	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0183192		
22	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,0190156	199084	3 786
23	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,065824	270051	17 776
24	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,599	1092	5 022
25	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	0,4275		
26	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,3418	861	7 182
27	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,633217	36	131

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-11-03

1	2	3	4	5	6	7
28	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,002604	589684	1 536
29	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00005282	961398	51
30	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000144	1900612	274
31	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	7,749	2758	21 372
32	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,04644	4684	218
33	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,4167	7006	2 919
34	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	15	20069	301 035
35	225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	4	39501	158 004
36	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	9,68	264	2 556
37	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	23,34	557	13 000
38	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	186,72	1112	207 633
39	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	8,7446	735	6 427
40	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3248	310	101
41	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	4	36367	145 468
42	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	4	3933	15 732
43	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3			
44	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	3,89		
45	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,15504		
46	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,00848936	225987	1 918
47	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000199044	278998	56
48	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,1136	605	674

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-11-03

1	2	3	4	5	6	7
49	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,8	1293	3 620

Итого по материалам **1 420 476**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-12-01

Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 3+13

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	11			
		Средства на оплату труда					**26 060**
		Машины и механизмы					
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0793152	20745	3924	1 645 / 311
2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	2,187	8283	2746	18 115 / 6 006
3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,374	86		376

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-12-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**6,6403152**		**20 136**
						6 317
		Перевозка грузов				
1	412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	90,72	55	4 990
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	12,96	255	3 305
		Итого по перевозке грузов				**8 295**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-12-02

Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 3+13

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	301		
		Средства на оплату труда				**790 240**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,49291424	15706	23 448
					3924	5 858
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,16470602	16950	19 742
					3924	4 570
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	5,03347284	18199	91 604
					3924	19 751

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-12-02

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,497664	31	15
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,186624	13811	2 577
					2746	512
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,628992	12909	8 120
					3924	2 468
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	20,44224	10978	224 415
					3283	67 112
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,5389136	10684	16 442
					3283	5 052
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,096575	8425	34 514
					2746	11 249
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,38499424	8310	19 819
					2746	6 549
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	16,3863	18	295
		Итого по машинам и механизмам		**53,85339594**		**440 991**
						123 123

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	20,58	8382	172 502

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-12-02

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9792	26410	25 861
3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,27636	109237	30 189
4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00192	36	0
5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,24	7006	1 681
6	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	22,4	103218	2 312 083
7	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	119,4	557	66 506
8	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	955,2	1112	1 062 182
9	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	22,4		
10	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	76,16	1648	125 512

Итого по материалам **3 796 515**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-12-03

Трубчатые переезды Тип-2А, Тип-6А, Тип-7А

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	423		
		Средства на оплату труда				**1 088 959**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,227866284	15706	3 579
					3924	894
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,347866488	16950	5 896
					3924	1 365
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,2889324	20745	5 994
					3924	1 134

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-12-03

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	2,2212468	18199	40 424
					3924	8 716
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,2096	11894	14 387
					3924	4 746
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,3796028	71	98
7	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,03726	1521	57
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,30048	13811	45 583
					2746	9 063
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,80012248	12909	36 147
					3924	10 988
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	14,052020832	10978	154 263
					3283	46 133
11	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	4,304664	13008	55 995
					3283	14 132
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,52291656	10684	5 587
					3283	1 717
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,014904	10650	159
					3283	49

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-12-03

1	2	3	4	5	6	7
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,90334008	11587	10 467
					2746	2 481
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,79137664	8425	23 517
					2746	7 665
16	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,62586	1271	795
17	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,36837504	1354	499
18	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,35397	17682	6 259
					3924	1 389
19	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,31976864	19888	26 248
					3924	5 179
20	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,06191	23095	24 525
					3283	3 486
21	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2,12382	21124	44 864
					3924	8 334
22	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,787601768	1095	5 242
23	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,051070392	20215	1 032
					6566	335
24	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,137862	154	21

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-12-03

1	2	3	4	5	6	7
25	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,78246	47910	37 488
					3924	3 070
26	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,46771128	12262	5 735
					2746	1 284
27	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,173117728	8310	67 919
					2746	22 443
28	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,2800592	86	110
		Итого по машинам и механизмам		**55,935785412**		**622 890**
						154 604

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	28,0502	8382	235 117
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	5,61	27531	154 449
3	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,263	27870	118 810
4	212-101-0708	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	4,263	28100	119 790
5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,31122	22572	7 025
6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,95035	24013	46 834
7	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2838	25571	7 257
8	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,205	19915	43 913
9	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	24,54675	23678	581 218
10	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	16,33575	23886	390 196
11	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,04614	754	789

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-12-03

1	2	3	4	5	6	7
12	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,36	2146	7 211
13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20672	286064	59 136
14	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,3264	1066	348
15	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,0084	122915	1 032
16	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00924	109237	1 009
17	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01344	109237	1 468
18	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0022	109237	240
19	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,309786	109237	33 840
20	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00055	64460	35
21	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,012749	211324	2 694
22	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,1663212		
23	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,1726438	199084	34 371
24	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,257312	270051	69 487
25	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,132	1092	6 696
26	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	1,7385		
27	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,198	861	9 641
28	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,29815	36	227

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-12-03

1	2	3	4	5	6	7
29	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0045626	589684	2 690
30	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00047955	961398	461
31	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000576	1900612	1 095
32	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	10,332	2758	28 496
33	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,198	4684	927
34	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,669	7006	4 687
35	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	61	20069	1 224 209
36	225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	21	39501	829 521
37	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	37,84	264	9 990
38	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	68,52	557	38 166
39	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	548,16	1112	609 554
40	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	34,633	735	25 455
41	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,2992	310	403
42	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	21	36367	763 707
43	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	16	3933	62 928
44	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3			
45	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	17,05		
46	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,20672		
47	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,03318568	225987	7 500
48	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000343292	278998	96
49	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	4,4544	605	2 695

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-12-03

1	2	3	4	5	6	7
50	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	14,7	1293	19 007

Итого по материалам **5 564 420**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-13-01

Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 3+54

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	5		
		Средства на оплату труда				**12 065**
		Машины и механизмы				
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,03672	20745	762
					3924	144
2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,0125	8283	8 387
					2746	2 780
3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,025	86	174

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-13-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**3,07422**		**9 322**
						2 924
		Перевозка грузов				
1	412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	42	55	2 310
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	6	255	1 530
		Итого по перевозке грузов				**3 840**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-13-02

Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 3+54

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	324		
		Средства на оплату труда				**850 049**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,61212032	15706	25 320
					3924	6 326
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,25770536	16950	21 318
					3924	4 935
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	5,43538512	18199	98 919
					3924	21 328

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-13-02

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,248832	31	8
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,093312	13811	1 289
					2746	256
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,6778512	12909	8 750
					3924	2 660
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	22,030164	10978	241 847
					3283	72 325
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,65825792	10684	17 717
					3283	5 444
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,418064	8425	37 222
					2746	12 132
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,56878432	8310	21 347
					2746	7 054
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	17,672256	18	318
		Итого по машинам и механизмам		**57,67273224**		**474 054**
						132 461

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	22,176	8382	185 879

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-13-02

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4896	26410	12 930
3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,297792	109237	32 530
4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00096	36	0
5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,12	7006	841
6	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	24,14	103218	2 491 683
7	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	128,49	557	71 569
8	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1027,92	1112	1 143 047
9	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	24,14		
10	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	82,076	1648	135 261

Итого по материалам **4 073 740**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-13-03

Трубчатые переезды Тип-2А, Тип-5А, Тип-6А, Тип-7А

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	367		
		Средства на оплату труда				**943 150**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,270145368	15706	4 243
					3924	1 060
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,288332136	16950	4 887
					3924	1 131
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,2392146	20745	4 963
					3924	939

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,8355734	18199	33 406
					3924	7 203
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,2096	11894	14 387
					3924	4 746
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,319787	71	94
7	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,03085344	1521	47
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,7958392	13811	38 613
					2746	7 677
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,73374676	12909	35 290
					3924	10 727
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	11,739650112	10978	128 878
					3283	38 541
11	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,689712	13008	47 996
					3283	12 113
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,44832636	10684	4 790
					3283	1 472
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,012341376	10650	131
					3283	41

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,74788812	11587	8 666
					2746	2 054
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,42709696	8425	20 448
					2746	6 665
16	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,513	1271	652
17	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,36837504	1354	499
18	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,29310768	17682	5 183
					3924	1 150
19	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,09267056	19888	21 731
					3924	4 288
20	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,87932304	23095	20 308
					3283	2 887
21	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,75864608	21124	37 150
					3924	6 901
22	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,992307048	1095	4 372
23	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,042285132	20215	855
					6566	278
24	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,114157728	154	18

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
25	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,64792224	47910	31 042
					3924	2 542
26	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,38726964	12262	4 749
					2746	1 063
27	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,123727088	8310	59 198
					2746	19 562
28	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,2800592	86	110
		Итого по машинам и механизмам		**48,280957308**		**532 703**
						133 040

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	23,4293	8382	196 384
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,641	27531	127 771
3	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,3945	27870	178 215
4	212-101-0708	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	2,1315	28100	59 895
5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,26676	22572	6 021
6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,63894	24013	39 356
7	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2376	25571	6 076
8	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,89	19915	37 639
9	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	20,326132	23678	481 282
10	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	13,526948	23886	323 105
11	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,02524	754	773

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
12	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,36	2146	7 211
13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20672	286064	59 136
14	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,3264	1066	348
15	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,0084	122915	1 032
16	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00924	109237	1 009
17	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01344	109237	1 468
18	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00182	109237	199
19	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,296391	109237	32 377
20	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000455	64460	29
21	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,01045	211324	2 208
22	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,1377102		
23	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,142945548	199084	28 458
24	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,215424	270051	58 175
25	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,132	1092	6 696
26	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	1,425		
27	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,179	861	9 625
28	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,900795	36	212

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
29	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00427	589684	2 518
30	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000397095	961398	382
31	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000576	1900612	1 095
32	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	10,332	2758	28 496
33	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1638	4684	767
34	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,6405	7006	4 487
35	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	50	20069	1 003 450
36	225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	18	39501	711 018
37	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	31,68	264	8 364
38	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	59,28	557	33 019
39	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	474,24	1112	527 355
40	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	28,9396	735	21 271
41	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,2992	310	403
42	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	18	36367	654 606
43	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	16	3933	62 928
44	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3			
45	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	14,18		
46	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,20672		
47	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,02778336	225987	6 279
48	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000322392	278998	90
49	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	4,4544	605	2 695

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-13-03

1	2	3	4	5	6	7
50	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,6	1293	16 292

Итого по материалам **4 750 216**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-14-01

Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 0+27

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	6			
		Средства на оплату труда					**14 478**
		Машины и механизмы					
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,044064	20745	3924	914 / 173
2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,215	8283	2746	10 064 / 3 336
3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,43	86		209

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-14-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**3,689064**		**11 187**
						3 509
		Перевозка грузов				
1	412-101-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	49,7	64	3 181
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,1	255	1 810
		Итого по перевозке грузов				**4 991**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-14-02

Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 0+27

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	13		
		Средства на оплату труда				**33 861**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,15326496	15706	2 407
					3924	601
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0780624	16950	1 323
					3924	306
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,2783808	18199	5 066
					3924	1 092

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-14-02

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,062208	31	2
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,023328	13811	322
					2746	64
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,025272	12909	326
					3924	99
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,82134	10978	9 017
					3283	2 696
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,05810184	10684	621
					3283	191
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,348138	8425	2 933
					2746	956
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,09442872	8310	785
					2746	259
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,392552	18	25
		Итого по машинам и механизмам		**3,33507672**		**22 827**
						6 266

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,777	8382	6 513

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-14-02

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1224	26410	3 233
3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,010434	109237	1 140
4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00024	36	0
5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	7006	210
6	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	0,9	103218	92 896
7	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	4,53	557	2 523
8	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	36,24	1112	40 299
9	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0,9		
10	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	3,06	1648	5 043

Итого по материалам **151 856**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-14-03

Трубчатые переезды Тип-6

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	101		
		Средства на оплату труда				**256 584**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,05045652	15706	792
					3924	198
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,081618192	16950	1 383
					3924	320
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,1324134	20745	2 747
					3924	520

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-14-03

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,51113808	18199	9 302
					3924	2 006
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,33765984	71	24
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,88016544	13811	12 156
					2746	2 417
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,16873272	12909	2 178
					3924	662
8	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	3,043195488	10978	33 408
					3283	9 991
9	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,229904	13008	15 999
					3283	4 038
10	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,1216998	10684	1 300
					3283	400
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,41031144	11587	4 754
					2746	1 127
12	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,5552712	8425	4 678
					2746	1 525
13	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,13338	1271	170

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-14-03

1	2	3	4	5	6	7
14	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,09209376	1354	125
15	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,60483024	19888	12 029
					3924	2 373
16	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,78801228	1095	863
17	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,07773948	12262	953
					2746	213
18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,205041832	8310	18 324
					2746	6 055
19	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,3200148	86	28
		Итого по машинам и механизмам		**11,743678512**		**121 213**
						31 844

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	11,2777	8382	94 530
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,2852	27531	35 383
3	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,08892	22572	2 007
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,42389	24013	10 179
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,066	25571	1 688
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,63	19915	12 546

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-14-03

1	2	3	4	5	6	7
8	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,25726	754	194
9	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,84	2146	1 803
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05168	286064	14 784
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,0021	122915	258
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00231	109237	252
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00336	109237	367
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000504	109237	55
15	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,075825	109237	8 283
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000126	64460	8
17	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,002717	211324	574
18	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,05984	270051	16 160
19	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,533	1092	1 674
20	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	0,3705		
21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,7972	861	2 408
22	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,725898	36	62
23	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0010808	589684	637
24	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,583	2758	7 124
25	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,04536	4684	212

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-14-03

1	2	3	4	5	6	7
26	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1638	7006	1 148
27	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	13	20069	260 897
28	225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	6	39501	237 006
29	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	8,8	264	2 323
30	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	16,14	557	8 990
31	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	129,12	1112	143 581
32	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	8,0266	735	5 900
33	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	6	36367	218 202
34	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	4,03		
35	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,05168		
36	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0077176	225987	1 744
37	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000081548	278998	23
38	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,2	1293	5 431

Итого по материалам **1 155 838**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-15-01

Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 15+76

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	57		
		Средства на оплату труда				**134 740**
		Машины и механизмы				
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,07344	20745	1 524
					3924	288
2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	2,025	8283	16 773
					2746	5 561
3	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,943028	12101	23 513
					3283	6 379

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-15-01

1	2	3	4	5	6	7
4	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,942188	11184	55 273
					3283	16 225
5	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	9,1953792	178	1 637
6	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,05	86	348
		Итого по машинам и механизмам		**22,2290352**		**99 068**
						28 453

Перевозка грузов

1	412-102-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	188,02	55	10 341
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	26,86	255	6 849
		Итого по перевозке грузов				**17 190**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-15-02

Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 15+76

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1531		
		Средства на оплату труда				**4 082 917**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	6,87989376	15706	108 056
					3924	26 997
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	19,46816208	16950	329 985
					3924	76 393
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	59,51317536	18199	1 083 080
					3924	233 530

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-15-02

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,426112	31	75
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,909792	13811	12 565
					2746	2 498
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,89224	12909	37 336
					3924	11 349
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	93,9978	10978	1 031 908
					3283	308 595
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	7,07743224	10684	75 615
					3283	23 235
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	18,8547345	8425	158 851
					2746	51 775
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	11,55662856	8310	96 036
					2746	31 735
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	75,418938	18	1 358
		Итого по машинам и механизмам		**298,99490850**		**2 934 865**
						766 107

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	94,647	8382	793 331

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-15-02

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,7736	26410	126 071
3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,270974	109237	138 837
4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00936	36	0
5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,17	7006	8 197
6	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	103	103218	10 631 454
7	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	712,74	557	396 996
8	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	5701,92	1112	6 340 535
9	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	103		
10	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	350,2	1648	577 130

Итого по материалам **19 012 551**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-15-03

Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4, Тип-5, Тип-5А, Тип-7

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	2284			
		Средства на оплату труда					**5 827 594**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,246218048	15706	3924	19 573 / 4 890
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,839997944	16950	3924	31 188 / 7 220
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2,579634	20745	3924	53 515 / 10 122

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	11,33261172	18199	206 242
					3924	44 469
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,6048	11894	7 193
					3924	2 373
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	14,78898216	71	1 050
7	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,013608	1521	21
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	14,04059616	13811	193 915
					2746	38 555
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	8,29182528	12909	107 039
					3924	32 537
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	77,504227488	10978	850 841
					3283	254 446
11	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	17,42364	13008	226 647
					3283	57 202
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	3,17440188	10684	33 915
					3283	10 422
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0054432	10650	58
					3283	18

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	7,99673904	11587	92 658
					2746	21 959
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	16,5457728	8425	139 398
					2746	45 435
16	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	3,01644	1271	3 834
17	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	4,69678176	1354	6 359
18	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,129276	17682	2 286
					3924	507
19	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	11,7831024	19888	234 342
					3924	46 237
20	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,387828	23095	8 957
					3283	1 273
21	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,775656	21124	16 385
					3924	3 044
22	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	17,490235392	1095	19 152
23	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,018647928	20215	377
					6566	122
24	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0503496	154	8

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
25	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,285768	47910	13 691
					3924	1 121
26	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,6233588	12262	19 906
					2746	4 458
27	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	46,842472152	8310	389 261
					2746	128 629
28	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	17,0256492	86	1 464
		Итого по машинам и механизмам		**281,514062952**		**2 679 275**
						715 041

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	230,4535	8382	1 931 661
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	26,1528	27531	720 013
3	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	108,7065	27870	3 029 650
4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,2597	22572	28 434
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	11,14806	24013	267 698
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,419	25571	36 285
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	8,925	19915	177 741
8	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	8,9649	23678	212 271
9	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	5,9661	23886	142 506
10	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	12,41916	754	9 364

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	37,8	2146	81 119
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,63568	286064	753 974
13	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,1632	1066	174
14	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,0945	122915	11 615
15	215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,8757	109237	95 659
16	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,10395	109237	11 355
17	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1512	109237	16 517
18	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,408856	109237	153 899
19	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,998713	109237	327 570
20	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002564	64460	165
21	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,061446	211324	12 985
22	216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0607308		
23	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,0630398	199084	12 550
24	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	1,28656	270051	347 437
25	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	106,407	1092	116 196
26	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	50,463		

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
27	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	143,2708	861	123 356
28	217-603-0104	Вода техническая	м3	69,001172	36	2 484
29	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0495894	589684	29 242
30	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00017514	961398	168
31	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000288	1900612	547
32	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	123,669	2758	341 079
33	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,92304	4684	4 324
34	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	7,20024	7006	50 445
35	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,21987	1178569	259 132
36	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	294	20069	5 900 286
37	225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	85	39501	3 357 585
38	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	189,2	264	49 950
39	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	433,74	557	241 593
40	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3469,92	1112	3 858 551
41	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	171,3308	735	125 928
42	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,6496	310	201
43	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	85	36367	3 091 195
44	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	8	3933	31 464
45	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3			
46	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	77,96		

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-15-03

1	2	3	4	5	6	7
47	261-102-0105	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,21924	365320	80 093
48	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	2,63568		
49	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,1659284	225987	37 498
50	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003457848	278998	965
51	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	2,2272	605	1 347
52	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	59,5	1293	76 934

Итого по материалам **26 161 208**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-16-01

Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 3+63

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	16		
		Средства на оплату труда				**37 733**
		Машины и механизмы				
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,03672	20745	762
					3924	144
2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,0125	8283	8 387
					2746	2 780
3	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,430704	12101	5 212
					3283	1 414

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-16-01

1	2	3	4	5	6	7
4	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,09188	11184 3283	12 212 3 585
5	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,1661668	178	386
6	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,025	86	174
		Итого по машинам и механизмам		**6,7629708**		**27 132** **7 923**

Перевозка грузов

1	412-101-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	78,26	64	5 009
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	11,18	255	2 851
		Итого по перевозке грузов				**7 860**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-16-02

Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 3+63

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	356			
		Средства на оплату труда					**963 261**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,65753216	15706		26 033
						3924	6 504
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	7,62729696	16950		129 283
						3924	29 930
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	21,90238272	18199		398 601
						3924	85 945

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-16-02

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,435456	31	13
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,163296	13811	2 255
					2746	448
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,696384	12909	8 990
					3924	2 733
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	22,63248	10978	248 459
					3283	74 302
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,7037972	10684	18 203
					3283	5 594
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,54167	8425	38 264
					2746	12 471
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,63973816	8310	21 936
					2746	7 249
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	18,16668	18	327
		Итого по машинам и механизмам		**82,16671320**		**892 365**
						225 176

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	22,785	8382	190 984

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-16-02

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8568	26410	22 628
3	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,30597	109237	33 423
4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00168	36	0
5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,21	7006	1 471
6	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	24,8	103218	2 559 806
7	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	132,06	557	73 557
8	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1056,48	1112	1 174 806
9	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	24,8		
10	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	84,32	1648	138 959

Итого по материалам **4 195 635**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-16-03

Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-5, Тип-6, Тип-6А

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	857		
		Средства на оплату труда				**2 187 183**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,40916178	15706	6 426
					3924	1 606
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,6797682	16950	11 522
					3924	2 667
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,9143388	20745	18 968
					3924	3 588

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-16-03

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	4,2201756	18199	76 803
					3924	16 560
5	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,6048	11894	7 193
					3924	2 373
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,24367424	71	301
7	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0170856	1521	26
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,28681824	13811	86 827
					2746	17 264
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,09718296	12909	39 982
					3924	12 153
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	27,020831472	10978	296 635
					3283	88 709
11	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	8,404344	13008	109 324
					3283	27 591
12	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,10079432	10684	11 761
					3283	3 614
13	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,00683424	10650	73
					3283	22

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-16-03

1	2	3	4	5	6	7
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,83694832	11587	32 872
					2746	7 790
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	5,60623032	8425	47 232
					2746	15 395
16	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,10808	1271	1 408
17	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,28931264	1354	1 746
18	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,1623132	17682	2 870
					3924	637
19	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4,17646368	19888	83 062
					3924	16 388
20	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,4869396	23095	11 246
					3283	1 599
21	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,9738792	21124	20 572
					3924	3 822
22	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,42831552	1095	7 039
23	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,023414832	20215	473
					6566	154
24	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,06321672	154	10

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-16-03

1	2	3	4	5	6	7
25	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,3587976	47910	17 190
					3924	1 408
26	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,67349016	12262	8 258
					2746	1 849
27	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	17,981068608	8310	149 423
					2746	49 376
28	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,5976896	86	395
		Итого по машинам и механизмам		**103,771969452**		**1 049 637**
						274 566

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	81,3574	8382	681 938
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	10,1592	27531	279 693
3	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	29,841	27870	831 669
4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,60762	22572	13 715
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,83553	24013	92 103
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,5379	25571	13 755
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	4,305	19915	85 734
8	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	11,25593	23678	266 518
9	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	7,49077	23886	178 925
10	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3,46104	754	2 610

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-16-03

1	2	3	4	5	6	7
11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	10,92	2146	23 434
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,72352	286064	206 975
13	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,1632	1066	174
14	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,0273	122915	3 356
15	215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,14595	109237	15 943
16	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03003	109237	3 280
17	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,04368	109237	4 771
18	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,237084	109237	25 898
19	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,899292	109237	98 236
20	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000996	64460	64
21	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,022572	211324	4 770
22	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,07915432	199084	15 758
23	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,487696	270051	131 703
24	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	26,166	1092	28 573
25	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	10,092		
26	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	39,2382	861	33 784
27	217-603-0104	Вода техническая	м3	19,936708	36	718

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-16-03

1	2	3	4	5	6	7
28	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0138768	589684	8 183
29	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000219898	961398	211
30	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000288	1900612	547
31	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	34,818	2758	96 028
32	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,35856	4684	1 679
33	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,06364	7006	14 458
34	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,036645	1178569	43 189
35	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	108	20069	2 167 452
36	225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	41	39501	1 619 541
37	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	71,72	264	18 933
38	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	148,74	557	82 848
39	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1189,92	1112	1 323 191
40	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	65,154	735	47 888
41	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,6496	310	201
42	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	41	36367	1 491 047
43	251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	8	3933	31 464
44	261-101-0340	Столбики железобетонные	м3			
45	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	31,18		
46	261-102-0105	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,03654	365320	13 349

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-16-03

1	2	3	4	5	6	7
47	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,72352		
48	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,06289844	225987	14 214
49	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001001072	278998	279
50	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	2,2272	605	1 347
51	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	28,7	1293	37 109

Итого по материалам **10 057 257**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-17-01

Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 1+87

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	5		
		Средства на оплату труда				**10 591**
		Машины и механизмы				
1	326-101-0502	Корчеватели-собиратели с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,173232	12101	2 096
					3283	569
2	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,44226	11184	4 946
					3283	1 452
3	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,9154404	178	163

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-17-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**1,5309324**		**7 205**
						2 021
		Перевозка грузов				
1	412-101-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	10,15	64	650
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,45	255	370
		Итого по перевозке грузов				**1 020**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-17-02

Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 1+87

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	192		
		Средства на оплату труда				**530 400**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,85005288	15706	13 351
					3924	3 336
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	6,22720278	16950	105 551
					3924	24 436
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	17,19639396	18199	312 957
					3924	67 479

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-17-02

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,559872	31	17
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,209952	13811	2 900
					2746	577
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3566592	12909	4 604
					3924	1 400
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	11,68128	10978	128 237
					3283	38 350
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,87623856	10684	9 362
					3283	2 877
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,3306535	8425	19 636
					2746	6 400
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,35893808	8310	11 293
					2746	3 732
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	9,322614	18	168
		Итого по машинам и механизмам		**50,96985696**		**608 075**
						148 584

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	11,718	8382	98 220

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-17-02

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1016	26410	29 093
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,26752	24013	6 424
4	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,157356	109237	17 189
5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00216	36	0
6	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,27	7006	1 892
7	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	12,8	103218	1 321 190
8	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	67,83	557	37 781
9	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	542,64	1112	603 416
10	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	12,8		

Итого по материалам **2 115 205**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-17-03

Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	255			
		Средства на оплату труда					**648 796**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,114600096	15706	3924	1 800
							450
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,200042784	16950	3924	3 391
							785
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,2834082	20745	3924	5 879
							1 112

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-17-03

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,22255568	18199	22 249
					3924	4 797
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,72058364	71	122
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,48567824	13811	20 519
					2746	4 080
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,033533	12909	13 342
					3924	4 056
8	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	8,396371008	10978	92 175
					3283	27 565
9	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,844856	13008	23 998
					3283	6 057
10	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,3493962	10684	3 733
					3283	1 147
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,8782398	11587	10 176
					2746	2 412
12	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	1,87102224	8425	15 763
					2746	5 138
13	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,31806	1271	404

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-17-03

1	2	3	4	5	6	7
14	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,55256256	1354	748
15	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,29453552	19888	25 746
					3924	5 080
16	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,81565604	1095	1 988
17	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,16638804	12262	2 040
					2746	457
18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,768252352	8310	47 934
					2746	15 840
19	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,1550536	86	185
		Итого по машинам и механизмам		**31,470795000**		**292 194**
						78 974

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	25,3271	8382	212 292
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,7642	27531	76 101
3	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	12,789	27870	356 429
4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,13338	22572	3 011
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,20479	24013	28 931
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1518	25571	3 882
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,945	19915	18 820

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-17-03

1	2	3	4	5	6	7
8	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,45426	754	1 097
9	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,36	2146	7 211
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31008	286064	88 703
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,0084	122915	1 032
12	215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,2919	109237	31 886
13	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00924	109237	1 009
14	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01344	109237	1 468
15	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,467284	109237	51 045
16	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,278625	109237	30 436
17	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000271	64460	17
18	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,006479	211324	1 369
19	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,137632	270051	37 168
20	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	18,606	1092	20 318
21	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	14,9115		
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	17,1482	861	14 765
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	8,791683	36	317
24	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0066626	589684	3 929

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-17-03

1	2	3	4	5	6	7
25	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	12,81	2758	35 330
26	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,09756	4684	457
27	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,83898	7006	5 878
28	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,07329	1178569	86 377
29	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	31	20069	622 139
30	225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	9	39501	355 509
31	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	20,24	264	5 344
32	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	48	557	26 736
33	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	384	1112	427 008
34	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	18,291	735	13 444
35	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	9	36367	327 303
36	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	8,23		
37	261-102-0105	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,07308	365320	26 698
38	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,31008		
39	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,01775048	225987	4 011
40	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000399988	278998	112
41	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,3	1293	8 146

Итого по материалам **2 935 726**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-18-01

Объемы работ на ветке №8.3

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	16		
		Средства на оплату труда				**42 966**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,06811776	15706	1 070
					3924	267
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,53412696	16950	9 053
					3924	2 096
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,46845872	18199	26 724
					3924	5 762

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-18-01

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,062208	31	2
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,023328	13811	322
					2746	64
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02842128	12909	367
					3924	112
7	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,930852	10978	10 219
					3283	3 056
8	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,06987924	10684	747
					3283	229
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,186543	8425	1 572
					2746	512
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,10842444	8310	901
					2746	298
11	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,746172	18	13
		Итого по машинам и механизмам		**4,22653140**		**50 990**
						12 396

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,9345	8382	7 833

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-18-01

1	2	3	4	5	6	7
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1224	26410	3 233
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,021318	24013	512
4	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,012549	109237	1 371
5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00024	36	0
6	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	7006	210
7	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	1,02	103218	105 282
8	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	5,427	557	3 023
9	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	43,416	1112	48 279
10	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1,02		

Итого по материалам **169 742**

Наименование стройки: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-18-02

Трубчатые переезды Тип-4

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	50			
		Средства на оплату труда					**128 211**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,02522826	15706	3924	396 / 99
2	311-101-0502	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,040809096	16950	3924	692 / 160
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,063612	20745	3924	1 320 / 250

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-18-02

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,25556904	18199	4 651
					3924	1 003
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,29673324	71	21
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,33171984	13811	4 581
					2746	911
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,13138092	12909	1 696
					3924	516
8	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,776398688	10978	19 501
					3283	5 832
9	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,409968	13008	5 333
					3283	1 346
10	314-104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0706644	10684	755
					3283	232
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,19712916	11587	2 284
					2746	541
12	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,3499848	8425	2 949
					2746	961
13	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,07182	1271	91

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-18-02

1	2	3	4	5	6	7
14	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,09209376	1354	125
15	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,2905632	19888	5 779
					3924	1 140
16	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,39547332	1095	433
17	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0373464	12262	458
					2746	103
18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,980311032	8310	8 146
					2746	2 692
19	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,3200148	86	28
		Итого по машинам и механизмам		**6,136819956**		**59 239**
						15 785

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5,581	8382	46 780
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,6222	27531	17 130
3	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,1315	27870	59 405
4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,02964	22572	669
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,25403	24013	6 100
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,033	25571	844
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,21	19915	4 182

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-18-02

1	2	3	4	5	6	7
8	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,24586	754	185
9	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,84	2146	1 803
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05168	286064	14 784
11	215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	0,0021	122915	258
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00231	109237	252
13	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00336	109237	367
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000244	109237	27
15	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,06666	109237	7 282
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000061	64460	4
17	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,001463	211324	309
18	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,02992	270051	8 080
19	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,533	1092	1 674
20	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	0,1995		
21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,7842	861	2 397
22	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,345453	36	48
23	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0009212	589684	543
24	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,583	2758	7 124
25	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,02196	4684	103

Заказ 57 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-18-02

1	2	3	4	5	6	7
26	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,1443	7006	1 011
27	225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	7	20069	140 483
28	225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	2	39501	79 002
29	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	4,4	264	1 162
30	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	9,54	557	5 314
31	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	76,32	1112	84 868
32	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	3,9974	735	2 938
33	244-202-0303	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	2	36367	72 734
34	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	1,85		
35	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,05168		
36	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0038588	225987	872
37	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000070148	278998	20
38	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,4	1293	1 810

Итого по материалам **570 564**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 1. Ветка №1	
Локальная смета №2-01-01-01 Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 36+22	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0301-0501 83**
2	**6101-0301-0503 41**
3	**6101-0301-0504 39**
4	**6101-0301-0302 83 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**
5	**6101-0301-0306 41 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
6	6101-0301-0307 39 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;
7	414-104-0501 29,33
8	412-102-0207 29,33 (Коб = 7)
9	6104-0801-0211 568 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;
10	6104-0801-0211 568
	Ресурс исключен 212-101-0301
	Ресурс исключен 213-101-0101
	Ресурс исключен 212-401-0104
	Ресурс исключен 326-101-1001
11	1220-0101-0104 5,2
12	414-104-0501 12,48
13	412-102-0207 12,48 (Коб = 7)

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 1. Ветка №1	
Локальная смета №2-01-01-02 Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 11+61 (Лоток ЛР-8)	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 8417,25**
2	**6101-0106-0201 5572,8**
3	**6101-0106-0207 5572,8 (Коб = 3)**
4	**6101-0107-0501 5572,8**
5	**1101-0107-1307 2844,45**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-02

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 2844,45
7	6101-0109-0101 2786,4
8	6101-0107-0501 43,68
9	1137-0103-0103 21,84
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0202 21,6
11	225-107-0115 (ОР) 195
12	1137-0401-0211 6
13	225-110-0202 (ОР)Стойка-колонна под параболические лотки ГОСТ 23899-79 (К8.2.5) 6 С=220125
14	1137-0401-0203 Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором (Лоток ЛР-8) 110,2
15	225-110-0101 (ОР)Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76 (ЛР-8) 5,98 (Коб = 194) С=14963
16	212-401-0104 (ОР) 0,9
17	6103-0701-0101 1,17
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301
18	6111-0401-0107 ОбФ2 = 61.8+48.3+2223.2 = 2333,3
19	261-105-0615 (ОР) 390
20	261-107-0747 (ОР) 58,5

№ п/п	Показатели
21	235-201-0705 (ОР) 390
22	261-105-0501 (ОР) 101,4

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 1. Ветка №1	
Локальная смета №2-01-01-03 Объемы работ с ПК 11+61 по ПК 35+56 (Б-3)	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 3133,12**
2	**6101-0106-0201 809,2**
3	**6101-0106-0207 809,2 (Коб = 3)**
4	**6101-0107-0501 809,2**
5	**1101-0107-1307 2323,92**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-03

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 2323,92
7	1101-0107-1802 1497,81
8	6101-0107-0501 299,56
9	1137-0103-0103 149,78
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0203 Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором (лоток Б-3) 171,2
11	225-203-0501 (ОР) 171,2
12	6103-0701-0101 7,2
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601
13	6111-0401-0107 3036,1

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 1. Ветка №1	
Локальная смета №2-01-01-04 Объемы работ с ПК 35+56 по ПК 36+22 (Лоток ЛР-6)	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 602,58**
2	**6101-0106-0201 277,2**
3	**6101-0106-0207 277,2 (Коб = 3)**
4	**6101-0107-0501 277,2**
5	**1101-0107-1307 325,38**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-04

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 325,38
7	6101-0109-0101 158,4
8	6101-0107-0501 2,69
9	1137-0103-0103 1,34
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0202 1,3
11	225-107-0115 (ОР) 12
12	1137-0401-0211 0,4
13	225-110-0202 (ОР)Стойка-колонна под параболические лотки ГОСТ 23899-79 (К8.2.5) 0,4 С=220125
14	1137-0401-0203 Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором (ЛР-6) 6,2
15	225-110-0101 (ОР)Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76 (ЛР-6) 5,98 (Коб = 11) С=14963
16	212-401-0104 (ОР) 0,1
17	6103-0701-0101 0,072
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301
18	6111-0401-0107 ОбФЗ = 3.8+3+126.1 = 132,9
19	261-105-0615 (ОР) 24
20	261-107-0747 (ОР) 3,6

№ п/п	Показатели
21	235-201-0705 (ОР) 24
22	261-105-0501 (ОР) 6,2

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 1. Ветка №1	
Локальная смета №2-01-01-05 Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-3А, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-5А, Тип-6, Тип-7	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Трубчатый переезд тип-2 - 10 шт. (Коб = 10).	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 8,66**
2	**1101-0107-1802 4,83**
3	**6101-0106-0201 2,55**
4	**1101-0107-1307 6,11**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
7	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
8	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
9	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
10	1137-0103-0103 0,34
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6103-0101-0106 0,34
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
12	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 4)
13	225-106-0401 (ОР) 4
14	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26
15	225-106-0402 (ОР) 1
16	6111-0401-0107 11
17	1130-0504-0102 2,64
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
18	235-101-0901 (ОР) 2,64
19	1108-0201-0703 0,14
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
20	244-202-0303 (ОР) 1
21	6201-0401-0102 2,13
Раздел №2 Трубчатый переезд тип-3 - 2 шт. (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Земляные работы
22	6101-0102-0114 12,02
23	1101-0107-1802 7,66
24	6101-0106-0201 3,88
25	1101-0107-1307 8,14
	Подраздел 2 Монолитные элементы
26	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
27	1137-0401-0104 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
28	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
29	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

№ п/п	Показатели
30	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
31	1137-0103-0103 0,54
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
32	6103-0101-0106 0,54
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
33	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 6)
34	225-106-0401 (ОР) 6
35	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
36	225-106-0402 (ОР) 2
37	6111-0401-0107 17,6
38	1130-0504-0102 3,96
	Ресурс исключен 218-103-0206
39	235-101-0901 (ОР) 3,96
40	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
41	244-202-0303 (ОР) 2
42	6201-0401-0102 3,37

№ п/п	Показатели
	Раздел №3 Трубчатый переезд тип-3А - 2 шт. (Коб = 2).
	Подраздел 1 Земляные работы
43	6101-0102-0114 12,02
44	1101-0107-1802 7,66
45	6101-0106-0201 3,88
46	1101-0107-1307 8,14
	Подраздел 2 Монолитные элементы
47	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
48	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
49	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
50	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
51	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
52	1137-0103-0103 0,54
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
53	6103-0101-0106 0,54
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

№ п/п	Показатели
54	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 6)
55	225-106-0401 (ОР) 6
56	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
57	225-106-0402 (ОР) 2
58	6111-0401-0107 17,6
59	1130-0504-0102 3,96
	Ресурс исключен 218-103-0206
60	235-101-0901 (ОР) 3,96
61	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
62	244-202-0303 (ОР) 2
63	6201-0401-0102 1,69
64	6201-0901-0106 0,01238
65	6201-0602-0901 0,01238
66	6201-0602-0306 16,85
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
67	6201-0602-0406 16,85 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401

№ п/п	Показатели
68	6201-0901-0106 0,00354
69	6201-0602-0901 0,00354
70	6201-0602-0308 16,85
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
71	6201-0801-0301 4
72	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №4 Трубчатый переезд тип-4 - 5 шт. (Коб = 5).	
	Подраздел 1 Земляные работы
73	6101-0102-0114 13,22
74	1101-0107-1802 8,66
75	6101-0106-0201 4,35
76	1101-0107-1307 8,87
	Подраздел 2 Монолитные элементы
77	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
78	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
79	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
80	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

№ п/п	Показатели
81	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
82	1137-0103-0103 0,61
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
83	6103-0101-0106 0,61
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
84	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 7)
85	225-106-0401 (ОР) 7
86	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
87	225-106-0402 (ОР) 2
88	6111-0401-0107 19,8
89	1130-0504-0102 4,4
	Ресурс исключен 218-103-0206
90	235-101-0901 (ОР) 4,4
91	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
92	244-202-0303 (ОР) 2
93	6201-0401-0102 3,8

№ п/п	Показатели
	Раздел №5 Трубчатый переезд тип-4А - 2 шт. (Коб = 2).
	Подраздел 1 Земляные работы
94	6101-0102-0114 13,22
95	1101-0107-1802 8,66
96	6101-0106-0201 4,35
97	1101-0107-1307 8,87
	Подраздел 2 Монолитные элементы
98	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
99	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
100	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
101	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
102	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
103	1137-0103-0103 0,61
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
104	6103-0101-0106 0,61
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

№ п/п	Показатели
105	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 7)
106	225-106-0401 (ОР) 7
107	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
108	225-106-0402 (ОР) 2
109	6111-0401-0107 19,8
110	1130-0504-0102 4,4
	Ресурс исключен 218-103-0206
111	235-101-0901 (ОР) 4,4
112	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
113	244-202-0303 (ОР) 2
114	6101-0106-0201 9,7
115	6201-0401-0102 1,9
116	6201-0901-0106 0,01397
117	6201-0602-0901 0,01397
118	6201-0602-0306 19
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
119	6201-0602-0406 19 (Коб = 4)

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
120	6201-0901-0106 0,00399
121	6201-0602-0901 0,00399
122	6201-0602-0308 19
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
123	6201-0801-0301 4
124	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №6 Трубчатый переезд тип-5 - 3 шт. (Коб = 3).	
	Подраздел 1 Земляные работы
125	6101-0102-0114 19,95
126	1101-0107-1802 14,32
127	6101-0106-0201 7,01
128	1101-0107-1307 12,94
	Подраздел 2 Монолитные элементы
129	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
130	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
131	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

№ п/п	Показатели
132	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
133	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
134	1137-0103-0103 1
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
135	6103-0101-0106 1
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
136	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 11)
137	225-106-0401 (ОР) 11
138	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 4)
139	225-106-0402 (ОР) 4
140	6111-0401-0107 33
141	1130-0504-0102 7,04
	Ресурс исключен 218-103-0206
142	235-101-0901 (ОР) 7,04
143	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
144	244-202-0303 (ОР) 4

№ п/п	Показатели
145	6201-0401-0102 6,3
Раздел №7 Трубчатый переезд тип-5А - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
146	6101-0102-0114 19,95
147	1101-0107-1802 14,32
148	6101-0106-0201 7,01
149	1101-0107-1307 12,94
	Подраздел 2 Монолитные элементы
150	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
151	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
152	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
153	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
154	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
155	1137-0103-0103 1
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
156	6103-0101-0106 1

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
157	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 11)
158	225-106-0401 (ОР) 11
159	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 4)
160	225-106-0402 (ОР) 4
161	6111-0401-0107 33
162	1130-0504-0102 7,04
	Ресурс исключен 218-103-0206
163	235-101-0901 (ОР) 7,04
164	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
165	244-202-0303 (ОР) 4
166	6101-0106-0201 14,3
167	6201-0401-0102 3,15
168	6201-0901-0106 0,02315
169	6201-0602-0901 0,02315
170	6201-0602-0306 31,5
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401

№ п/п	Показатели
171	6201-0602-0406 31,5 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
172	6201-0901-0106 0,00662
173	6201-0602-0901 0,00662
174	6201-0602-0308 31,5
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
175	6201-0801-0301 4
176	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №8 Трубчатый переезд тип-6 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
177	6101-0102-0114 26,44
178	1101-0107-1802 17,32
179	6101-0106-0201 8,7
180	1101-0107-1307 17,74
	Подраздел 2 Монолитные элементы
181	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
182	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

№ п/п	Показатели
183	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
184	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
185	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
186	1137-0103-0103 1,26
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
187	6103-0101-0106 1,26
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
188	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 13)
189	225-106-0401 (ОР) 13
190	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 6)
191	225-106-0402 (ОР) 6
192	6111-0401-0107 41,8
193	1130-0504-0102 8,8
	Ресурс исключен 218-103-0206
194	235-101-0901 (ОР) 8,8
195	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 6)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201

№ п/п	Показатели
196	244-202-0303 (ОР) 6
197	6201-0401-0102 7,91
Раздел №9 Трубчатый переезд тип-7 - 4 шт. (Коб = 4).	
	Подраздел 1 Земляные работы
198	6101-0102-0114 39,9
199	1101-0107-1802 28,64
200	6101-0106-0201 14,02
201	1101-0107-1307 25,88
	Подраздел 2 Монолитные элементы
202	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
203	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
204	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
205	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
206	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
207	1137-0103-0103 1,95
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-05

№ п/п	Показатели
208	6103-0101-0106 1,95
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
209	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 22)
210	225-106-0401 (ОР) 22
211	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 7)
212	225-106-0402 (ОР) 7
213	6111-0401-0107 63,8
214	1130-0504-0102 13,2
	Ресурс исключен 218-103-0206
215	235-101-0901 (ОР) 13,2
216	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 7)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
217	244-202-0303 (ОР) 7
218	6201-0401-0102 12,24

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 1. Ветка №1	
Локальная смета №2-01-01-06 Гидропост на ПК 0+52 - 1 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Гидропост на ветке №1 ПК 0+52 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 10**
2	**1101-0107-1802 2**
3	**6101-0106-0201 10**
4	**6101-0106-0207 10**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-06

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,06
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Блок упора (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 0,09
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
7	1137-0401-0301 0,007404
8	214-210-0201 (ОР) 0,0074
9	6111-0401-0107 0,78
10	1137-0401-0101 0,6
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
11	1137-0401-0301 0,03036
12	214-210-0201 (ОР) 0,03036
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы и прочее
13	1137-0401-0208 0,66
14	225-101-0106 (ОР)Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦ 10-9 2
15	225-101-0601 (ОР)Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦД10 1
16	6111-0401-0107 ОбФ1 = 6.483+1.766 = 8,249
17	6301-0105-0402 0,001675
18	241-201-0107 (ОР) 1,675
19	1134-0203-0101 Водомерная рейка (Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации) 1

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-07

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 1. Ветка №1	
Локальная смета №2-01-01-07 Переезд на ПК 6+48 - 1 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 108**
2	**6101-0106-0201 108**
3	**6101-0107-0501 108**
Раздел №2 Монолитное дно колодца.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-07

№ п/п	Показатели
4	1101-0107-1802 7,56
5	1137-0103-0103 1,748
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	6101-0107-0501 1,512
7	1137-0401-0101 4,536
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
8	1137-0401-0301 0,23336
9	214-210-0101 (ОР) 0,018648
10	214-210-0201 (ОР) 0,214712
Раздел №3 Монолитные стенки.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
11	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 11,325
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
12	1137-0401-0301 0,73439
13	214-210-0101 (ОР) 0,04068
14	214-210-0201 (ОР) 0,69372
15	6111-0401-0107 22,296
Раздел №4 Сборные ж/б элементы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

№ п/п	Показатели
16	1137-0401-0213 1,71 (Коб = 3)
17	241-702-0210 (ОР) 2,5 (Коб = 3)
18	241-229-0212 (ОР)Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 1400, прим. 2
19	6101-0106-0201 41,364
20	6101-0107-0501 41,364
21	6111-0401-0107 39,5
22	6101-0106-0201 7,61
23	6101-0107-0501 7,61
24	6201-0401-0102 4,49
25	1101-0107-1802 15,614
26	1137-0103-0103 1,675
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
27	6101-0107-0501 3,35
28	1137-0401-0101 2,34
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0309 (ОР)
29	6111-0401-0107 3,03
Раздел №5 Стальные элементы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
30	6201-0801-0301 4

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-07

№ п/п	Показатели
31	**251-201-0701 (ОР) 4**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-08

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 1. Ветка №1	
Локальная смета №2-01-01-08 Водовыпускное сооружение на ПК 11+61 - 1 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 25**
2	**6101-0106-0201 25**
Раздел №2 Монолитное дно колодца.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
3	**1101-0107-1802 16,98**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-01-08

№ п/п	Показатели
4	1137-0103-0103 1,7
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
5	6101-0107-0501 3,4
6	1137-0401-0101 3,4
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
7	1137-0401-0301 0,16944
8	214-210-0101 (ОР) 0,02442
9	214-210-0201 (ОР) 0,14502
Раздел №3 Монолитные стенки.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1101-0107-1802 6,83
11	1137-0103-0103 0,68
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
12	6101-0107-0501 1,37
13	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 6,97
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
14	1137-0401-0301 0,29148
15	214-210-0101 (ОР) ОбФ1 = (8.88+10.3+7.81)/1000 = 0,02699
16	214-210-0201 (ОР) 0,26449

№ п/п	Показатели
17	6111-0401-0107 23,24
Раздел №4 Стальные элементы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
18	1322-0205-0101 1
19	290-000-0000 (кпл) (ОР) Плоский затвор глубинный ГС 60х150 1 шт. 1 359000

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 2. Ветка №1.1	
Локальная смета №2-01-02-01 Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 35+71	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0301-0501 118**
2	**6101-0301-0503 82**
3	**6101-0301-0504 21**
4	**6101-0301-0302 118 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**
5	**6101-0301-0306 82 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
6	6101-0301-0307 21 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;
7	414-104-0501 28,94
8	412-102-0207 28,94 (Коб = 7)
9	6104-0801-0211 1132 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;
10	6104-0801-0211 1132
	Ресурс исключен 213-101-0101
	Ресурс исключен 212-401-0104
	Ресурс исключен 212-101-0301
	Ресурс исключен 326-101-1001
11	1220-0101-0104 70
12	414-104-0501 168
13	412-102-0207 168 (Коб = 7)

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 2. Ветка №1.1	
Локальная смета №2-01-02-02 Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 23+32 (монолитный ж/б канал)	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 6077,5**
2	**1101-0107-1307 6077,5**
3	**1101-0107-1316 6077,5**
4	**1101-0107-1802 ОбФ1 = 2125+7871 = 9996**
5	**6101-0107-0501 425**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-02

№ п/п	Показатели
6	1137-0103-0103 ОбФ2 = 212.5+786.25 = 998,75
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
7	1137-0401-0101 212,5
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0808 (ОР)
8	1137-0401-0102 786,25
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0808 (ОР)
9	1137-0401-0301 61,73
10	214-403-0103 (ОР) 61,73
11	6201-0701-0101 532,7
	Ресурс исключен 215-202-0503
12	212-501-0203 (ОР) ОбФ3 = 53.27*2.4 = 127,848
13	215-202-0501 (ОР) 53,27

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 2. Ветка №1.1	
Локальная смета №2-01-02-03 Объемы работ с ПК 23+35 по ПК 35+71 (Б-3)	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 1429,92**
2	**6101-0106-0201 397,2**
3	**6101-0106-0207 397,2**
4	**1101-0107-1307 1032,7**
5	**1101-0107-1316 1032,7**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-03

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1802 734,77
7	6101-0107-0501 146,95
8	1137-0103-0103 73,5
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
9	1137-0401-0204 84
10	225-203-0501 (ОР) 84
11	6111-0401-0107 1489,4
12	6103-0701-0101 5,76
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 2. Ветка №1.1	
Локальная смета №2-01-02-04 Переезд ТИП В-1 - 17 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 17,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 76,55**
2	**6101-0106-0201 10,7**
3	**6101-0107-0501 10,7**
4	**1101-0107-1307 65,85**
Раздел №2 Монолитные элементы водоприемной части.	

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-04

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Откосные стенки
5	1101-0107-1802 2,1
6	1137-0103-0103 0,21
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
7	6101-0107-0501 0,42
8	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,14
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
9	1137-0401-0301 0,13024
10	214-210-0101 (ОР) 0,011
11	214-210-0201 (ОР) 0,11924
12	6111-0401-0107 7,14
	Подраздел 2 Портальная стенка
13	1101-0107-1802 3,7
14	1137-0103-0103 0,37
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
15	6101-0107-0501 0,74
16	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,4
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
17	1137-0401-0301 0,1082
18	214-210-0101 (ОР) 0,010124
19	214-210-0201 (ОР) 0,098076
20	6111-0401-0107 8
	Подраздел 3 Монолитное дно
21	1101-0107-1802 5,52
22	1137-0103-0103 0,55
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
23	6101-0107-0501 1,1
24	1137-0401-0101 1,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
25	1137-0401-0301 0,0527
26	214-210-0101 (ОР) 0,007774
27	214-210-0201 (ОР) 0,044926
Раздел №3 Основание под переезд.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
28	6101-0109-0101 26,98
29	1137-0103-0103 2,698
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
30	6101-0107-0501 5,396

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-04

№ п/п	Показатели
31	6103-0101-0106 2,167
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0309
Раздел №4 Сборные ж/б элементы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
32	1137-0401-0213 0,816 (Коб = 9)
33	241-702-0206 (ОР) 2,5 (Коб = 9)
34	6101-0106-0201 36,68
35	6101-0107-0501 36,68
36	6111-0401-0107 68,22
37	6201-0401-0102 11,07
	211-601-0101 (ОР)
38	6201-0901-0106 0,04285
39	6201-0602-0901 0,04285
40	6201-0602-0306 58,3
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
41	6201-0602-0406 58,3 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
42	6201-0901-0106 0,01224
43	6201-0602-0901 0,01224

№ п/п	Показатели
44	6201-0602-0308 58,3
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 2. Ветка №1.1	
Локальная смета №2-01-02-05 Переезд ТИП В-2 - 5 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 5,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 51,4**
2	**6101-0106-0201 7,43**
3	**6101-0107-0501 7,43**
4	**1101-0107-1307 43,97**
Раздел №2 Монолитные элементы водоприемной части.	

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-05

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Откосные стенки
5	1101-0107-1802 2,1
6	1137-0103-0103 0,21
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
7	6101-0107-0501 0,42
8	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,14
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
9	1137-0401-0301 0,13024
10	214-210-0101 (ОР) 0,011
11	214-210-0201 (ОР) 0,11924
12	6111-0401-0107 7,14
	Подраздел 2 Портальная стенка
13	1101-0107-1802 3,7
14	1137-0103-0103 0,37
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
15	6101-0107-0501 0,74
16	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,4
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
17	1137-0401-0301 0,1082
18	214-210-0101 (ОР) 0,010124
19	214-210-0201 (ОР) 0,098076
20	6111-0401-0107 8
	Подраздел 3 Монолитное дно
21	1101-0107-1802 5,52
22	1137-0103-0103 0,55
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
23	6101-0107-0501 1,1
24	1137-0401-0101 1,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
25	1137-0401-0301 0,0527
26	214-210-0101 (ОР) 0,007774
27	214-210-0201 (ОР) 0,044926
Раздел №3 Основание под переезд.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
28	6101-0109-0101 18,12
29	1137-0103-0103 1,81
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
30	6101-0107-0501 3,62

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-05

№ п/п	Показатели
31	6103-0101-0106 1,44
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0309
Раздел №4 Сборные ж/б элементы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
32	1137-0401-0213 0,816 (Коб = 6)
33	241-702-0206 (ОР) 2,5 (Коб = 6)
34	6101-0106-0201 24,63
35	6101-0107-0501 24,63
36	6111-0401-0107 45,81
37	6201-0401-0102 7,43
	211-601-0101 (ОР)
38	6201-0901-0106 0,02886
39	6201-0602-0901 0,02886
40	6201-0602-0306 39,27
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
41	6201-0602-0406 39,27 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
42	6201-0901-0106 0,00825
43	6201-0602-0901 0,00825

№ п/п	Показатели
44	6201-0602-0308 39,27
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 2. Ветка №1.1	
Локальная смета №2-01-02-06 Переезд ТИП В-3 - 3 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 3,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 101**
2	**6101-0106-0201 14,1**
3	**6101-0107-0501 14,1**
4	**1101-0107-1307 86,9**
Раздел №2 Монолитные элементы водоприемной части.	

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-06

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Откосные стенки
5	1101-0107-1802 2,1
6	1137-0103-0103 0,21
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
7	6101-0107-0501 0,42
8	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,14
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
9	1137-0401-0301 0,13024
10	214-210-0101 (ОР) 0,011
11	214-210-0201 (ОР) 0,11924
12	6111-0401-0107 7,14
	Подраздел 2 Портальная стенка
13	1101-0107-1802 3,7
14	1137-0103-0103 0,37
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
15	6101-0107-0501 0,74
16	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,4
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
17	1137-0401-0301 0,1082
18	214-210-0101 (ОР) 0,010124
19	214-210-0201 (ОР) 0,098076
20	6111-0401-0107 8
	Подраздел 3 Монолитное дно
21	1101-0107-1802 5,52
22	1137-0103-0103 0,55
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
23	6101-0107-0501 1,1
24	1137-0401-0101 1,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
25	1137-0401-0301 0,0527
26	214-210-0101 (ОР) 0,007774
27	214-210-0201 (ОР) 0,044926
Раздел №3 Основание под переезд.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
28	6101-0109-0101 30,61
29	1137-0103-0103 3,061
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
30	6101-0107-0501 6,122

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-06

№ п/п	Показатели
31	6103-0101-0106 2,889
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0309
Раздел №4 Сборные ж/б элементы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
32	1137-0401-0213 0,816 (Коб = 12)
33	241-702-0206 (ОР) 2,5 (Коб = 12)
34	6101-0106-0201 48,4
35	6101-0107-0501 48,4
36	6111-0401-0107 90
37	6201-0401-0102 14,6
	211-601-0101 (ОР)
38	6201-0901-0106 0,05671
39	6201-0602-0901 0,05671
40	6201-0602-0306 77,15
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
41	6201-0602-0406 77,15 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
42	6201-0901-0106 0,0162
43	6201-0602-0901 0,0162

№ п/п	Показатели
44	6201-0602-0308 77,15
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-07

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 2. Ветка №1.1	
Локальная смета №2-01-02-07 Водовыпускное сооружение на монолитный ж/б канал - 28 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 28,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 6**
2	**6101-0106-0201 6**
Раздел №2 Монолитные элементы водоприемной части.	
	Подраздел 1 Откосы
3	**1101-0107-1802 10,8**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-07

№ п/п	Показатели
4	1137-0103-0103 1,08
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
5	6101-0107-0501 2,16
6	1137-0401-0102 1,11
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
7	1137-0401-0301 0,02149
8	214-210-0201 (ОР) 0,02149
	Подраздел 2 Дно
9	1101-0107-1802 4,75
10	1137-0103-0103 0,475
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6101-0107-0501 0,95
12	1137-0401-0101 0,475
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
13	1137-0401-0301 0,058615
14	214-210-0201 (ОР) 0,058615
Раздел №3 Монолитные элементы водовыпускной части.	
	Подраздел 1 Стенка
15	1101-0107-1802 1,2

№ п/п	Показатели
16	1137-0103-0103 0,12
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
17	6101-0107-0501 0,24
18	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 1,05
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
19	1137-0401-0301 0,05694
20	214-210-0101 (ОР) 0,005684
21	214-210-0201 (ОР) 0,051156
22	6111-0401-0107 3,9
	Подраздел 2 Дно выпускной части
23	1137-0103-0103 0,01
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
24	6101-0107-0501 0,02
25	1137-0401-0101 0,01
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
26	1137-0401-0301 0,000617
27	214-210-0201 (ОР) 0,000617
	Подраздел 3 Откосы
28	1101-0107-1802 1,87

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-07

№ п/п	Показатели
29	1137-0103-0103 0,187
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
30	6101-0107-0501 0,374
31	1137-0401-0102 0,187
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
32	1137-0401-0301 0,009477
33	214-210-0201 (ОР) 0,009477
34	1142-0101-0404 0,6
35	211-701-0101 (ОР) 0,6
	Подраздел 4 Плита мостовая
36	1137-0401-0101 0,08
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
37	1137-0401-0301 0,00776
38	214-210-0101 (ОР) 0,000977
39	214-210-0201 (ОР) 0,006783
	Подраздел 5 Зуб
40	1137-0401-0103 Зуб (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 0,238
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
41	1137-0401-0301 0,007342

№ п/п	Показатели
42	214-210-0201 (ОР) 0,007342
43	6111-0401-0107 1,99
Раздел №4 Стальные элементы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
44	1322-0205-0101 0,0905
45	290-000-0000 (кпл) (ОР) Плоский затвор глубинный ГС 40х100 1 шт. 28 309000

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 2. Ветка №1.1	
Локальная смета №2-01-02-08 Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-5А, Тип-6А	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Трубчатый переезд тип-2 - 7 шт. (Коб = 7).	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 8,66**
2	**1101-0107-1802 4,83**
3	**6101-0106-0201 2,55**
4	**1101-0107-1307 6,11**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
7	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
8	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
9	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
10	1137-0103-0103 0,34
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6103-0101-0106 0,34
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
12	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 4)
13	225-106-0401 (ОР) 4
14	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26
15	225-106-0402 (ОР) 1
16	6111-0401-0107 11
17	1130-0504-0102 2,64
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
18	235-101-0901 (ОР) 2,64
19	1108-0201-0703 0,14
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
20	244-202-0303 (ОР) 1
21	6201-0401-0102 2,13
Раздел №2 Трубчатый переезд тип-3 - 5 шт. (Коб = 5).	
	Подраздел 1 Земляные работы
22	6101-0102-0114 12,02
23	1101-0107-1802 7,66
24	6101-0106-0201 3,88
25	1101-0107-1307 8,14
	Подраздел 2 Монолитные элементы
26	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
27	1137-0401-0104 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
28	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
29	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

№ п/п	Показатели
30	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
31	1137-0103-0103 0,54
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
32	6103-0101-0106 0,54
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
33	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 6)
34	225-106-0401 (ОР) 6
35	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
36	225-106-0402 (ОР) 2
37	6111-0401-0107 17,6
38	1130-0504-0102 3,96
	Ресурс исключен 218-103-0206
39	235-101-0901 (ОР) 3,96
40	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
41	244-202-0303 (ОР) 2
42	6201-0401-0102 3,37

№ п/п	Показатели
Раздел №3 Трубчатый переезд тип-4 - 5 шт. (Коб = 5).	
	Подраздел 1 Земляные работы
43	6101-0102-0114 13,22
44	1101-0107-1802 8,66
45	6101-0106-0201 4,35
46	1101-0107-1307 8,87
	Подраздел 2 Монолитные элементы
47	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
48	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
49	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
50	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
51	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
52	1137-0103-0103 0,61
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
53	6103-0101-0106 0,61
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

№ п/п	Показатели
54	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 7)
55	225-106-0401 (ОР) 7
56	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
57	225-106-0402 (ОР) 2
58	6111-0401-0107 19,8
59	1130-0504-0102 4,4
	Ресурс исключен 218-103-0206
60	235-101-0901 (ОР) 4,4
61	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
62	244-202-0303 (ОР) 2
63	6201-0401-0102 3,8
Раздел №4 Трубчатый переезд тип-4А - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
64	6101-0102-0114 13,22
65	1101-0107-1802 8,66
66	6101-0106-0201 4,35
67	1101-0107-1307 8,87

№ п/п	Показатели
	Подраздел 2 Монолитные элементы
68	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
69	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
70	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
71	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
72	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
73	1137-0103-0103 0,61
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
74	6103-0101-0106 0,61
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
75	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 7)
76	225-106-0401 (ОР) 7
77	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
78	225-106-0402 (ОР) 2
79	6111-0401-0107 19,8
80	1130-0504-0102 4,4

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 218-103-0206
81	235-101-0901 (ОР) 4,4
82	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
83	244-202-0303 (ОР) 2
84	6101-0106-0201 9,7
85	6201-0401-0102 1,9
86	6201-0901-0106 0,01397
87	6201-0602-0901 0,01397
88	6201-0602-0306 19
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
89	6201-0602-0406 19 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
90	6201-0901-0106 0,00399
91	6201-0602-0901 0,00399
92	6201-0602-0308 19
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
93	6201-0801-0301 4

№ п/п	Показатели
94	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №5 Трубчатый переезд тип-5 - 4 шт. (Коб = 4).	
	Подраздел 1 Земляные работы
95	6101-0102-0114 19,95
96	1101-0107-1802 14,32
97	6101-0106-0201 7,01
98	1101-0107-1307 12,94
	Подраздел 2 Монолитные элементы
99	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
100	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
101	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
102	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
103	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
104	1137-0103-0103 1
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
105	6103-0101-0106 1

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
106	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 11)
107	225-106-0401 (ОР) 11
108	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 4)
109	225-106-0402 (ОР) 4
110	6111-0401-0107 33
111	1130-0504-0102 7,04
	Ресурс исключен 218-103-0206
112	235-101-0901 (ОР) 7,04
113	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
114	244-202-0303 (ОР) 4
115	6201-0401-0102 6,3
Раздел №6 Трубчатый переезд тип-5А - 2 шт. (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Земляные работы
116	6101-0102-0114 19,95
117	1101-0107-1802 14,32
118	6101-0106-0201 7,01

№ п/п	Показатели
119	1101-0107-1307 12,94
	Подраздел 2 Монолитные элементы
120	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
121	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
122	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
123	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
124	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
125	1137-0103-0103 1
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
126	6103-0101-0106 1
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
127	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 11)
128	225-106-0401 (ОР) 11
129	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 4)
130	225-106-0402 (ОР) 4
131	6111-0401-0107 33

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

№ п/п	Показатели
132	1130-0504-0102 7,04
	Ресурс исключен 218-103-0206
133	235-101-0901 (ОР) 7,04
134	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
135	244-202-0303 (ОР) 4
136	6101-0106-0201 14,3
137	6201-0401-0102 3,15
138	6201-0901-0106 0,02315
139	6201-0602-0901 0,02315
140	6201-0602-0306 31,5
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
141	6201-0602-0406 31,5 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
142	6201-0901-0106 0,00662
143	6201-0602-0901 0,00662
144	6201-0602-0308 31,5
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501

№ п/п	Показатели
145	6201-0801-0301 4
146	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №7 Трубчатый переезд тип-6А - 2 шт. (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Земляные работы
147	6101-0102-0114 26,44
148	1101-0107-1802 17,32
149	6101-0106-0201 8,7
150	1101-0107-1307 17,74
	Подраздел 2 Монолитные элементы
151	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
152	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
153	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
154	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
155	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
156	1137-0103-0103 1,26
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-08

№ п/п	Показатели
157	6103-0101-0106 1,26
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
158	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 13)
159	225-106-0401 (ОР) 13
160	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 6)
161	225-106-0402 (ОР) 6
162	6111-0401-0107 41,8
163	1130-0504-0102 8,8
	Ресурс исключен 218-103-0206
164	235-101-0901 (ОР) 8,8
165	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 6)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
166	244-202-0303 (ОР) 6
167	6201-0401-0102 3,96
168	6201-0901-0106 0,02907
169	6201-0602-0901 0,02907
170	6201-0602-0306 39,55
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401

№ п/п	Показатели
171	6201-0602-0406 39,55 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
172	6201-0901-0106 0,00831
173	6201-0602-0901 0,00831
174	6201-0602-0308 39,55
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
175	6201-0801-0301 4
176	251-201-0701 (ОР) 4

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-09

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 2. Ветка №1.1	
Локальная смета №2-01-02-09 Переезд на ПК 0+60, ПК 7+30 - 2 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 2,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Переезд на ПК 0+60, ПК 7+30 - 2 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 254,26**
2	**6101-0106-0201 35,49**
3	**6101-0107-0501 14,1**
4	**1101-0107-1307 218,77**
	Подраздел 2 Монолитные откосные стенки

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-09

№ п/п	Показатели
5	1101-0107-1802 2,1
6	1137-0103-0103 0,21
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
7	6101-0107-0501 0,42
8	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,14
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
9	1137-0401-0301 0,13024
10	214-210-0101 (ОР) 0,011
11	214-210-0201 (ОР) 0,11924
12	6111-0401-0107 7,14
	Подраздел 3 Монолитная портальная стенка
13	1101-0107-1802 3,7
14	1137-0103-0103 0,37
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
15	6101-0107-0501 0,74
16	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,4
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
17	1137-0401-0301 0,1082
18	214-210-0101 (ОР) 0,010124

№ п/п	Показатели
19	214-210-0201 (ОР) 0,098076
20	6111-0401-0107 8
	Подраздел 4 Монолитное дно
21	6101-0109-0101 5,52
22	1137-0103-0103 0,55
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
23	6101-0107-0501 1,1
24	1137-0401-0101 1,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
25	1137-0401-0301 0,0527
26	214-210-0101 (ОР) 0,007774
27	214-210-0201 (ОР) 0,044926
	Подраздел 5 Основание под переезд
28	6101-0109-0101 84,5
29	1137-0103-0103 8,45
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
30	6101-0107-0501 16,9
31	6103-0101-0106 8,45
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0309

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-09

№ п/п	Показатели
	Подраздел 6 Сборные ж/б элементы
32	**1137-0401-0213 0,816 (Коб = 30)**
33	**241-702-0206 (ОР) 2,5 (Коб = 30)**
34	**6101-0106-0201 121,84**
35	**6101-0107-0501 121,84**
36	**6111-0401-0107 225**
37	**6201-0401-0102 36,75**
	211-601-0101 (ОР)
38	**6201-0901-0106 0,14171**
39	**6201-0602-0901 0,14171**
40	**6201-0602-0306 192,8**
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
41	**6201-0602-0406 192,8 (Коб = 4)**
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
42	**6201-0901-0106 0,04049**
43	**6201-0602-0901 0,04049**
44	**6201-0602-0308 192,8**
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-10

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 2. Ветка №1.1	
Локальная смета №2-01-02-10 Сбросное сооружение на ПК 35+71 на лоток Б3 - 1 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 5**
2	**6101-0106-0201 5**
3	**1137-0103-0103 0,085**
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
4	**6101-0107-0501 0,17**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-02-10

№ п/п	Показатели
5	**1137-0401-0103 Портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 0,58**
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
6	**1137-0401-0301 0,0122**
7	**214-210-0201 (ОР) 0,0122**
8	**6111-0401-0107 4,929**
9	**1142-0101-0404 0,95**
10	**211-701-0101 (ОР) 0,95**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 3. Ветка №2	
Локальная смета №2-01-03-01 Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 25+48	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0301-0501 30**
2	**6101-0301-0503 10**
3	**6101-0301-0504 7**
4	**6101-0301-0302 30 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**
5	**6101-0301-0306 10 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-01

№ п/п	Показатели
6	6101-0301-0307 7 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;
7	414-104-0501 6,34
8	412-101-0207 6,34 (Коб = 7)
9	6104-0801-0211 154 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;
10	6104-0801-0211 154
	Ресурс исключен 326-101-1001
	Ресурс исключен 213-101-0101
	Ресурс исключен 212-101-0301
	Ресурс исключен 212-401-0104
11	1220-0101-0104 27
12	414-104-0501 64
13	412-102-0207 64 (Коб = 7)

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 3. Ветка №2	
Локальная смета №2-01-03-02 Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 7+88 (ЛР-6)	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 5358,4**
2	**6101-0106-0201 3309,6**
3	**6101-0106-0207 3309,6**
4	**6101-0107-0501 3309,6**
5	**1101-0107-1307 2048,8**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-02

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 2048,8
7	6101-0109-0101 1891,2
8	6101-0107-0501 29,8
9	1137-0103-0103 14,9
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0202 14,8
11	225-107-0115 (ОР) 133
12	1137-0401-0211 4,1
13	225-110-0202 (ОР)Стойка-колонна под параболические лотки ГОСТ 23899-79 (К8.2.5) 4,1 С=220125
14	1137-0401-0204 Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной (ЛР-6) 75
15	225-110-0101 (ОР)Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76 (ЛР-6) 5,98 (Коб = 132) С=14963
16	212-401-0104 (ОР) 0,6
17	6103-0701-0101 0,798
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301
18	6111-0401-0107 ОбФ1 = 42.1+32.9+1512.7 = 1587,7
19	261-105-0615 (ОР) 266
20	261-107-0747 (ОР) 39,9

№ п/п	Показатели
21	235-201-0705 (ОР) 266
22	261-105-0501 (ОР) 69,2

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 3. Ветка №2	
Локальная смета №2-01-03-03 Объемы работ с ПК 7+88 по ПК 16+61 (монолитный ж/б канал)	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 4734,88**
2	**1101-0107-1307 4734,88**
3	**1101-0107-1316 4734,88**
4	**1101-0107-1802 ОбФ1 = 808+2992.83 = 3800,83**
5	**6101-0107-0501 161,6**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-03

№ п/п	Показатели
6	**1137-0103-0103 Подготовка гравийная под сооружения. Устройство (под лотки Б3) ОбФ2 = 80.8+298.96 = 379,76**
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
7	**1137-0401-0101 80,8**
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
8	**1137-0401-0102 298,96**
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
9	**1137-0401-0301 23,47**
10	**214-210-0201 (ОР) 23,47**
11	**6201-0701-0101 205,2**
	Ресурс исключен 215-202-0503
12	**212-501-0203 (ОР) ОбФ3 = 20.52*2.4 = 49,248**
13	**215-202-0501 (ОР) 20,52**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 3. Ветка №2	
Локальная смета №2-01-03-04 Объемы работ с ПК 16+61 по ПК 25+48 (Б-3)	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 4151,16**
2	**6101-0106-0201 354,8**
3	**6101-0106-0207 354,8 (Коб = 3)**
4	**6101-0107-0501 354,8**
5	**1101-0107-1307 3796,36**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-04

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 3796,36
7	1101-0107-1802 656,38
8	6101-0107-0501 132,1
9	1137-0103-0103 66
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0204 75,5
11	225-203-0501 (ОР) 75,5
12	6111-0401-0107 1338,7
13	6103-0701-0101 3,36
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 3. Ветка №2	
Локальная смета №2-01-03-05 Переезд ТИП В-1 - 2 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 2,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 76,55**
2	**6101-0106-0201 10,7**
3	**6101-0107-0501 10,7**
4	**1101-0107-1307 65,85**
Раздел №2 Монолитные элементы водоприемной части.	

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-05

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Откосные стенки
5	1101-0107-1802 2,1
6	1137-0103-0103 0,21
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
7	6101-0107-0501 0,42
8	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,14
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
9	1137-0401-0301 0,13024
10	214-210-0101 (ОР) 0,011
11	214-210-0201 (ОР) 0,11924
12	6111-0401-0107 7,14
	Подраздел 2 Портальная стенка
13	1101-0107-1802 3,7
14	1137-0103-0103 0,37
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
15	6101-0107-0501 0,74
16	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,4
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
17	1137-0401-0301 0,1082
18	214-210-0101 (ОР) 0,010124
19	214-210-0201 (ОР) 0,098076
20	6111-0401-0107 8
	Подраздел 3 Монолитное дно
21	1101-0107-1802 5,52
22	1137-0103-0103 0,55
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
23	6101-0107-0501 1,1
24	1137-0401-0101 1,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
25	1137-0401-0301 0,0527
26	214-210-0101 (ОР) 0,007774
27	214-210-0201 (ОР) 0,044926
Раздел №3 Основание под переезд.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
28	6101-0109-0101 26,98
29	1137-0103-0103 2,698
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
30	6101-0107-0501 5,396

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-05

№ п/п	Показатели
31	6103-0101-0106 2,167
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0309
Раздел №4 Сборные ж/б элементы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
32	1137-0401-0213 0,816 (Коб = 9)
33	241-702-0206 (ОР) 2,5 (Коб = 9)
34	6101-0106-0201 36,68
35	6101-0107-0501 36,68
36	6111-0401-0107 68,22
37	6201-0401-0102 11,07
	211-601-0101 (ОР)
38	6201-0901-0106 0,04285
39	6201-0602-0901 0,04285
40	6201-0602-0306 58,3
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
41	6201-0602-0406 58,3 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
42	6201-0901-0106 0,01224
43	6201-0602-0901 0,01224

№ п/п	Показатели
44	6201-0602-0308 58,3
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 3. Ветка №2	
Локальная смета №2-01-03-06 Переезд ТИП В-2 - 4 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 4,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 51,4**
2	**6101-0106-0201 7,43**
3	**6101-0107-0501 7,43**
4	**1101-0107-1307 43,97**
Раздел №2 Монолитные элементы водоприемной части.	

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-06

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Откосные стенки
5	1101-0107-1802 2,1
6	1137-0103-0103 0,21
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
7	6101-0107-0501 0,42
8	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,14
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
9	1137-0401-0301 0,13024
10	214-210-0101 (ОР) 0,011
11	214-210-0201 (ОР) 0,11924
12	6111-0401-0107 7,14
	Подраздел 2 Портальная стенка
13	1101-0107-1802 3,7
14	1137-0103-0103 0,37
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
15	6101-0107-0501 0,74
16	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,4
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
17	1137-0401-0301 0,1082
18	214-210-0101 (ОР) 0,010124
19	214-210-0201 (ОР) 0,098076
20	6111-0401-0107 8
	Подраздел 3 Монолитное дно
21	1101-0107-1802 5,52
22	1137-0103-0103 0,55
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
23	6101-0107-0501 1,1
24	1137-0401-0101 1,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
25	1137-0401-0301 0,0527
26	214-210-0101 (ОР) 0,007774
27	214-210-0201 (ОР) 0,044926
Раздел №3 Основание под переезд.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
28	6101-0109-0101 18,12
29	1137-0103-0103 1,81
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
30	6101-0107-0501 3,62

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-06

№ п/п	Показатели
31	6103-0101-0106 1,44
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0309
Раздел №4 Сборные ж/б элементы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
32	1137-0401-0213 0,816 (Коб = 6)
33	241-702-0206 (ОР) 2,5 (Коб = 6)
34	6101-0106-0201 24,63
35	6101-0107-0501 24,63
36	6111-0401-0107 45,81
37	6201-0401-0102 7,43
	211-601-0101 (ОР)
38	6201-0901-0106 0,02886
39	6201-0602-0901 0,02886
40	6201-0602-0306 39,27
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
41	6201-0602-0406 39,27 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
42	6201-0901-0106 0,00825
43	6201-0602-0901 0,00825

№ п/п	Показатели
44	6201-0602-0308 39,27
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-07

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 3. Ветка №2	
Локальная смета №2-01-03-07 Переезд ТИП В-3 - 1 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы (Коб = 3).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 101**
2	**6101-0106-0201 14,1**
3	**6101-0107-0501 14,1**
4	**1101-0107-1307 86,9**
Раздел №2 Монолитные элементы водоприемной части.	

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-07

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Откосные стенки
5	1101-0107-1802 2,1
6	1137-0103-0103 0,21
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
7	6101-0107-0501 0,42
8	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,14
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
9	1137-0401-0301 0,13024
10	214-210-0101 (ОР) 0,011
11	214-210-0201 (ОР) 0,11924
12	6111-0401-0107 7,14
	Подраздел 2 Портальная стенка
13	1101-0107-1802 3,7
14	1137-0103-0103 0,37
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
15	6101-0107-0501 0,74
16	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,4
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
17	1137-0401-0301 0,1082
18	214-210-0101 (ОР) 0,010124
19	214-210-0201 (ОР) 0,098076
20	6111-0401-0107 8
	Подраздел 3 Монолитное дно
21	1101-0107-1802 5,52
22	1137-0103-0103 0,55
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
23	6101-0107-0501 1,1
24	1137-0401-0101 1,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
25	1137-0401-0301 0,0527
26	214-210-0101 (ОР) 0,007774
27	214-210-0201 (ОР) 0,044926
Раздел №3 Основание под переезд (Коб = 3).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
28	6101-0109-0101 30,61
29	1137-0103-0103 3,061
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
30	6101-0107-0501 6,122

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-07

№ п/п	Показатели
31	6103-0101-0106 2,889
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0309
Раздел №4 Сборные ж/б элементы (Коб = 3).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
32	1137-0401-0213 0,816 (Коб = 12)
33	241-702-0206 (ОР) 2,5 (Коб = 12)
34	6101-0106-0201 48,4
35	6101-0107-0501 48,4
36	6111-0401-0107 90
37	6201-0401-0102 14,6
	211-601-0101 (ОР)
38	6201-0901-0106 0,05671
39	6201-0602-0901 0,05671
40	6201-0602-0306 77,15
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
41	6201-0602-0406 77,15 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
42	6201-0901-0106 0,0162
43	6201-0602-0901 0,0162

№ п/п	Показатели
44	6201-0602-0308 77,15
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-08

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 3. Ветка №2	
Локальная смета №2-01-03-08 Водовыпускное сооружение на монолитный ж/б канал - 13 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 13,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 6**
2	**6101-0106-0201 6**
Раздел №2 Монолитные элементы водоприемной части.	
	Подраздел 1 Откосы
3	**1101-0107-1802 10,8**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-08

№ п/п	Показатели
4	1137-0103-0103 1,08
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
5	6101-0107-0501 2,16
6	1137-0401-0102 1,11
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
7	1137-0401-0301 0,02149
8	214-210-0201 (ОР) 0,02149
	Подраздел 2 Дно
9	1101-0107-1802 4,75
10	1137-0103-0103 0,475
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6101-0107-0501 0,95
12	1137-0401-0101 0,475
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
13	1137-0401-0301 0,058615
14	214-210-0201 (ОР) 0,058615
Раздел №3 Монолитные элементы водовыпускной части.	
	Подраздел 1 Стенка
15	1101-0107-1802 1,2

№ п/п	Показатели
16	1137-0103-0103 0,12
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
17	6101-0107-0501 0,24
18	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 1,05
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
19	1137-0401-0301 0,05694
20	214-210-0101 (ОР) 0,005684
21	214-210-0201 (ОР) 0,051156
22	6111-0401-0107 3,9
	Подраздел 2 Дно выпускной части
23	1137-0103-0103 0,01
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
24	6101-0107-0501 0,02
25	1137-0401-0101 0,01
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
26	1137-0401-0301 0,000617
27	214-210-0201 (ОР) 0,000617
	Подраздел 3 Откосы
28	1101-0107-1802 1,87

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-08

№ п/п	Показатели
29	1137-0103-0103 0,187
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
30	6101-0107-0501 0,374
31	1137-0401-0102 0,187
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
32	1137-0401-0301 0,009477
33	214-210-0201 (ОР) 0,009477
34	1142-0101-0404 0,6
35	211-701-0101 (ОР) 0,6
	Подраздел 4 Плита мостовая
36	1137-0401-0101 0,08
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
37	1137-0401-0301 0,00776
38	214-210-0101 (ОР) 0,000977
39	214-210-0201 (ОР) 0,006783
	Подраздел 5 Зуб
40	1137-0401-0103 Зуб (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 0,238
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
41	1137-0401-0301 0,007342

№ п/п	Показатели
42	214-210-0201 (ОР) 0,007342
43	6111-0401-0107 1,99
Раздел №4 Стальные элементы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
44	1322-0205-0101 0,0905
45	290-000-0000 (кпл) (ОР) Плоский затвор глубинный ГС 40х100 1 шт. 13 309000

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 3. Ветка №2	
Локальная смета №2-01-03-09 Трубчатые переезды Тип-2, Тип-2А, Тип-3, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-5А, Тип-7	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Трубчатый переезд тип-2 - 3 шт. (Коб = 3).	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 8,66**
2	**1101-0107-1802 4,83**
3	**6101-0106-0201 2,55**
4	**1101-0107-1307 6,11**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
7	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
8	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
9	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
10	1137-0103-0103 0,34
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6103-0101-0106 0,34
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
12	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 4)
13	225-106-0401 (ОР) 4
14	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26
15	225-106-0402 (ОР) 1
16	6111-0401-0107 11
17	1130-0504-0102 2,64
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
18	235-101-0901 (ОР) 2,64
19	1108-0201-0703 0,14
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
20	244-202-0303 (ОР) 1
21	6201-0401-0102 2,13
Раздел №2 Трубчатый переезд тип-2А - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
22	6101-0102-0114 8,66
23	1101-0107-1802 4,83
24	6101-0106-0201 2,55
25	1101-0107-1307 6,11
	Подраздел 2 Монолитные элементы
26	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
27	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
28	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
29	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

№ п/п	Показатели
30	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
31	1137-0103-0103 0,34
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
32	6103-0101-0106 0,34
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
33	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 4)
34	225-106-0401 (ОР) 4
35	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26
36	225-106-0402 (ОР) 1
37	6111-0401-0107 11
38	1130-0504-0102 2,64
	Ресурс исключен 218-103-0206
39	235-101-0901 (ОР) 2,64
40	1108-0201-0703 0,14
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
41	244-202-0303 (ОР) 1
42	6201-0401-0102 1,06

№ п/п	Показатели
	211-601-0101 (ОР)
43	6201-0901-0106 0,00781
44	6201-0602-0901 0,00781
45	6201-0602-0306 10,63
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
46	6201-0602-0406 10,63 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
47	6201-0901-0106 0,00223
48	6201-0602-0901 0,00223
49	6201-0602-0308 10,63
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
50	6201-0801-0301 4
51	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №3 Трубчатый переезд тип-3 - 3 шт. (Коб = 3).	
	Подраздел 1 Земляные работы
52	6101-0102-0114 12,02
53	1101-0107-1802 7,66
54	6101-0106-0201 3,88
55	1101-0107-1307 8,14

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

№ п/п	Показатели
	Подраздел 2 Монолитные элементы
56	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
57	1137-0401-0104 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
58	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
59	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
60	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
61	1137-0103-0103 0,54
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
62	6103-0101-0106 0,54
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
63	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 6)
64	225-106-0401 (ОР) 6
65	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
66	225-106-0402 (ОР) 2
67	6111-0401-0107 17,6
68	1130-0504-0102 3,96

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 218-103-0206
69	235-101-0901 (ОР) 3,96
70	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
71	244-202-0303 (ОР) 2
72	6201-0401-0102 3,37
Раздел №4 Трубчатый переезд тип-4 - 3 шт. (Коб = 3).	
	Подраздел 1 Земляные работы
73	6101-0102-0114 13,22
74	1101-0107-1802 8,66
75	6101-0106-0201 4,35
76	1101-0107-1307 8,87
	Подраздел 2 Монолитные элементы
77	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
78	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
79	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

№ п/п	Показатели
80	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
81	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
82	1137-0103-0103 0,61
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
83	6103-0101-0106 0,61
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
84	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 7)
85	225-106-0401 (ОР) 7
86	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
87	225-106-0402 (ОР) 2
88	6111-0401-0107 19,8
89	1130-0504-0102 4,4
	Ресурс исключен 218-103-0206
90	235-101-0901 (ОР) 4,4
91	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
92	244-202-0303 (ОР) 2

№ п/п	Показатели
93	6201-0401-0102 3,8
Раздел №5 Трубчатый переезд тип-4А - 2 шт. (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Земляные работы
94	6101-0102-0114 13,22
95	1101-0107-1802 8,66
96	6101-0106-0201 4,35
97	1101-0107-1307 8,87
	Подраздел 2 Монолитные элементы
98	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
99	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
100	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
101	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
102	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
103	1137-0103-0103 0,61
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
104	6103-0101-0106 0,61

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
105	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 7)
106	225-106-0401 (ОР) 7
107	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
108	225-106-0402 (ОР) 2
109	6111-0401-0107 19,8
110	1130-0504-0102 4,4
	Ресурс исключен 218-103-0206
111	235-101-0901 (ОР) 4,4
112	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
113	244-202-0303 (ОР) 2
114	6101-0106-0201 9,7
115	6201-0401-0102 1,9
116	6201-0901-0106 0,01397
117	6201-0602-0901 0,01397
118	6201-0602-0306 19
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401

№ п/п	Показатели
119	6201-0602-0406 19 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
120	6201-0901-0106 0,00399
121	6201-0602-0901 0,00399
122	6201-0602-0308 19
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
123	6201-0801-0301 4
124	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №6 Трубчатый переезд тип-5 - 3 шт. (Коб = 3).	
	Подраздел 1 Земляные работы
125	6101-0102-0114 19,95
126	1101-0107-1802 14,32
127	6101-0106-0201 7,01
128	1101-0107-1307 12,94
	Подраздел 2 Монолитные элементы
129	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
130	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

№ п/п	Показатели
131	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
132	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
133	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
134	1137-0103-0103 1
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
135	6103-0101-0106 1
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
136	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 11)
137	225-106-0401 (ОР) 11
138	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 4)
139	225-106-0402 (ОР) 4
140	6111-0401-0107 33
141	1130-0504-0102 7,04
	Ресурс исключен 218-103-0206
142	235-101-0901 (ОР) 7,04
143	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201

№ п/п	Показатели
144	244-202-0303 (ОР) 4
145	6201-0401-0102 6,3
Раздел №7 Трубчатый переезд тип-5А - 4 шт. (Коб = 4).	
	Подраздел 1 Земляные работы
146	6101-0102-0114 19,95
147	1101-0107-1802 14,32
148	6101-0106-0201 7,01
149	1101-0107-1307 12,94
	Подраздел 2 Монолитные элементы
150	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
151	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
152	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
153	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
154	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
155	1137-0103-0103 1
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

№ п/п	Показатели
156	6103-0101-0106 1
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
157	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 11)
158	225-106-0401 (ОР) 11
159	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 4)
160	225-106-0402 (ОР) 4
161	6111-0401-0107 33
162	1130-0504-0102 7,04
	Ресурс исключен 218-103-0206
163	235-101-0901 (ОР) 7,04
164	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
165	244-202-0303 (ОР) 4
166	6101-0106-0201 14,3
167	6201-0401-0102 3,15
168	6201-0901-0106 0,02315
169	6201-0602-0901 0,02315
170	6201-0602-0306 31,5

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
171	6201-0602-0406 31,5 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
172	6201-0901-0106 0,00662
173	6201-0602-0901 0,00662
174	6201-0602-0308 31,5
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
175	6201-0801-0301 4
176	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №8 Трубчатый переезд тип-7 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
177	6101-0102-0114 39,9
178	1101-0107-1802 28,64
179	6101-0106-0201 14,02
180	1101-0107-1307 25,88
	Подраздел 2 Монолитные элементы
181	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
182	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-09

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
183	**1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168**
184	**214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168**
185	**6111-0401-0107 12**
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
186	**1137-0103-0103 1,95**
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
187	**6103-0101-0106 1,95**
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
188	**1137-0401-0213 0,19 (Коб = 22)**
189	**225-106-0401 (ОР) 22**
190	**1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 7)**
191	**225-106-0402 (ОР) 7**
192	**6111-0401-0107 63,8**
193	**1130-0504-0102 13,2**
	Ресурс исключен 218-103-0206
194	**235-101-0901 (ОР) 13,2**
195	**1108-0201-0703 0,14 (Коб = 7)**
	Ресурс исключен 214-405-0201

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 222-525-0101
196	**244-202-0303 (ОР) 7**
197	**6201-0401-0102 12,24**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-10

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 3. Ветка №2	
Локальная смета №2-01-03-10 Сбросное сооружение на лоток Б-3 - 1 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 5**
2	**6101-0106-0201 5**
3	**1137-0103-0103 0,085**
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
4	**6101-0107-0501 0,17**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-10

№ п/п	Показатели
5	**1137-0401-0103 Портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 0,58**
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
6	**1137-0401-0301 0,0122**
7	**214-210-0201 (ОР) 0,0122**
8	**6111-0401-0107 4,929**
9	**1142-0101-0404 0,95**
10	**211-701-0101 (ОР) 0,95**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-11

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 3. Ветка №2	
Локальная смета №2-01-03-11 Гидропост на ПК 0+27 - 1 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Гидропост на ветке №1 ПК 0+27 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 10**
2	**1101-0107-1802 2**
3	**6101-0106-0201 10**
4	**6101-0106-0207 10**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-11

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,06
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Блок упора (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 0,09
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
7	1137-0401-0301 0,007404
8	214-210-0201 (ОР) 0,0074
9	6111-0401-0107 0,78
10	1137-0401-0101 0,6
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
11	1137-0401-0301 0,03036
12	214-210-0201 (ОР) 0,03036
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы и прочее
13	1137-0401-0208 0,66
14	225-101-0106 (ОР)Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦ 10-9 2
15	225-101-0601 (ОР)Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦД10 1
16	6111-0401-0107 ОбФ1 = 6.483+1.766 = 8,249
17	6301-0105-0402 0,001675
18	241-201-0107 (ОР) 1,675
19	1134-0203-0101 Водомерная рейка (Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации) 1

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-12

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 3. Ветка №2	
Локальная смета №2-01-03-12 Водовыпускное сооружение на ПК 7+77 - 1 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 56**
2	**6101-0106-0201 22,49**
3	**6101-0107-0501 22,49**
4	**1101-0107-1307 Насыпь. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 33,51**
5	**6101-0107-0501 33,51**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-12

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1307 22,49
Раздел №2 Монолитные элементы водоприемной части.	
	Подраздел 1 Монолитное дно колодца
7	1101-0107-1802 20
8	1137-0103-0103 2
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
9	6101-0107-0501 4
10	1137-0401-0101 3,05
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
11	1137-0401-0301 0,15037
12	214-210-0201 (ОР) 0,12586
13	214-210-0101 (ОР) 0,024509
	Подраздел 2 Входная портальная стенка (ЛР-6)
14	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,04
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
15	1137-0401-0301 0,08607
16	214-210-0201 (ОР) 0,0779
17	214-210-0101 (ОР) 0,00817
18	6111-0401-0107 6,81

№ п/п	Показатели
	Подраздел 3 Входная портальная стенка (труба)
19	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 3,55
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
20	1137-0401-0301 0,16813
21	214-210-0201 (ОР) 0,15481
22	214-210-0101 (ОР) 0,01332
23	6111-0401-0107 11,85
	Подраздел 5 Монолитные стенки
24	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 1,87
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
25	1137-0401-0301 0,09728
26	214-210-0201 (ОР) 0,08947
27	214-210-0101 (ОР) 0,007814
28	6111-0401-0107 6,25
	Подраздел 6 Монолитная подготовка под трубы
29	1101-0107-1802 1,038
30	1137-0103-0103 1,038
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
31	6101-0107-0501 2,076

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-12

№ п/п	Показатели
32	6103-0101-0106 0,88
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0309
	Подраздел 7 Выходная портальная стенка (труба)
33	1101-0107-1802 0,85
34	1137-0103-0103 0,09
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
35	6101-0107-0501 0,17
36	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 0,81
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
37	1137-0401-0301 0,04382
38	214-210-0201 (ОР) 0,04027
39	214-210-0101 (ОР) 0,003552
40	6111-0401-0107 2,7
	Подраздел 8 Дно выпускной части
41	1137-0103-0103 0,2
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
42	6101-0107-0501 0,4
43	1137-0401-0101 0,3
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)

№ п/п	Показатели
44	1137-0401-0301 0,01234
45	214-210-0201 (ОР) 0,01234
	Подраздел 9 Откосы
46	1137-0103-0103 0,667
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
47	1137-0401-0102 1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
48	1137-0401-0301 0,029955
49	214-210-0201 (ОР) 0,029955
Раздел №3 Сборные ж/б элементы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
50	6201-0401-0102 4,49
51	1137-0401-0213 0,31 (Коб = 3)
52	241-702-0204 (ОР) 2,5 (Коб = 3)
53	6111-0401-0107 23,08
Раздел №4 Каменная наброска.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
54	1142-0101-0404 ОбФ1 = 2.376+7 = 9,376
55	211-701-0101 (ОР) ОбФ1 = 2.376+7 = 9,376

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-12

№ п/п	Показатели
Раздел №5 Стальные элементы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
56	**1322-0205-0101 0,1191**
57	**290-000-0000 (кпл) (ОР) Плоский затвор глубинный ГС 60х150 1 шт. 1 359000**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-13

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 3. Ветка №2	
Локальная смета №2-01-03-13 Переезд на ПК 0+00, 6+29, 7+49 - 3 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 3,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Переезд .	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 56**
2	**6101-0106-0201 22,49**
3	**6101-0107-0501 22,49**
4	**1101-0107-1307 Насыпь. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 33,51**
5	**6101-0107-0501 33,51**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-13

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1307 22,49
	Подраздел 2 Дно колодца
7	1101-0107-1802 8,02
8	1137-0103-0103 0,802
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
9	6101-0107-0501 1,604
10	1137-0401-0101 2,406
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
11	1137-0401-0301 0,11732
12	214-210-0101 (ОР) 0,010656
13	214-210-0201 (ОР) 0,10666
	Подраздел 3 Стенки колодца
14	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 5,33
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0902 (ОР)
15	1137-0401-0301 0,15777
16	214-210-0101 (ОР) 0,015274
17	214-210-0201 (ОР) 0,142496
18	6111-0401-0107 17,8
	Подраздел 4 Монолитная подготовка под трубы

№ п/п	Показатели
19	1101-0107-1802 1,038
20	1137-0103-0103 1,038
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
21	6101-0107-0501 2,076
22	1137-0401-0101 0,88
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0309 (ОР)
	Подраздел 5 Сборные ж/б элементы
23	1137-0401-0213 0,816 (Коб = 3)
24	241-702-0206 (ОР) 2,5 (Коб = 3)
25	6111-0401-0107 23,08
26	6201-0401-0102 4,49
	Подраздел 6 Стальные элементы
27	6201-0801-0301 4
28	251-201-0701 (ОР) 4

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-14

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 3. Ветка №2	
Локальная смета №2-01-03-14 Переезд на ПК 0+80 - 1 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 56**
2	**6101-0106-0201 22,49**
3	**6101-0107-0501 22,49**
4	**1101-0107-1307 Насыпь. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 33,51**
5	**6101-0107-0501 33,51**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-14

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1307 22,49
Раздел №2 Монолитное дно колодца.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
7	1101-0107-1802 8,02
8	1137-0103-0103 0,802
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
9	6101-0107-0501 1,604
10	1137-0401-0101 2,406
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
11	1137-0401-0301 0,11732
12	214-210-0101 (ОР) 0,010656
13	214-210-0201 (ОР) 0,10666
Раздел №3 Монолитные стенки.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
14	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 5,33
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0902 (ОР)
15	1137-0401-0301 0,15777
16	214-210-0101 (ОР) 0,015274
17	214-210-0201 (ОР) 0,142496

№ п/п	Показатели
18	6111-0401-0107 17,8
Раздел №4 Монолитная подготовка под трубы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
19	1101-0107-1802 1,038
20	1137-0103-0103 1,038
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
21	6101-0107-0501 2,076
22	1137-0401-0101 0,88
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0309 (ОР)
Раздел №5 Сборные ж/б элементы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
23	1137-0401-0213 0,816 (Коб = 3)
24	241-702-0206 (ОР) 2,5 (Коб = 3)
25	6111-0401-0107 23,08
26	6201-0401-0102 4,49
27	6201-0901-0106 0,01488
28	6201-0602-0901 0,01488
29	6201-0602-0306 20,25
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-03-14

№ п/п	Показатели
30	6201-0602-0406 20,25 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
31	6201-0901-0106 0,00425
32	6201-0602-0901 0,00425
33	6201-0602-0308 20,25
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
Раздел №6 Стальные элементы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
34	6201-0801-0301 4
35	251-201-0701 (ОР) 4

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 4. Ветка №3	
Локальная смета №2-01-04-01 Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 25+48	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0301-0501 5**
2	**6101-0301-0503 4**
3	**6101-0301-0504 1**
4	**6101-0301-0302 5 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**
5	**6101-0301-0306 4 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-01

№ п/п	Показатели
6	6101-0301-0307 1 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;
7	414-104-0501 1,37
8	412-101-0207 1,37 (Коб = 7)
9	1220-0101-0104 8,5
10	414-104-0501 20,4
11	412-102-0207 20,4 (Коб = 7)

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 4. Ветка №3	
Локальная смета №2-01-04-02 Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 11+84 (ЛР-6)	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 8685,6**
2	**6101-0106-0201 4737,6**
3	**6101-0106-0207 4737,6**
4	**6101-0107-0501 4737,6**
5	**1101-0107-1307 3948**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-02

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 3948
7	6101-0109-0101 2707,2
8	6101-0107-0501 42,1
9	1137-0103-0103 21,05
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0202 21
11	225-107-0115 (ОР) 189
12	1137-0401-0211 5,9
13	225-110-0202 (ОР)Стойка-колонна под параболические лотки ГОСТ 23899-79 (К8.2.5) 5,9 С=220125
14	1137-0401-0204 Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков резиной (ЛР-6) 106,8
15	225-110-0101 (ОР)Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76 (ЛР-6) 5,98 (Коб = 188) С=14963
16	212-401-0104 (ОР) 0,9
17	6103-0701-0101 1,134
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301
18	6111-0401-0107 ОбФ1 = 59.9+46.8+2154.5 = 2261,2
19	261-105-0615 (ОР) 378
20	261-107-0747 (ОР) 56,7

№ п/п	Показатели
21	235-201-0705 (ОР) 378
22	261-105-0501 (ОР) 98,2

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 4. Ветка №3	
Локальная смета №2-01-04-03 Объемы работ с ПК 11+84 по ПК 21+33 (Б-3)	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 737,23**
2	**6101-0106-0201 275,6**
3	**6101-0106-0207 275,6**
4	**6101-0107-0501 275,6**
5	**1101-0107-1307 461,63**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-03

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 461,63
7	1101-0107-1802 510,17
8	6101-0107-0501 102,04
9	1137-0103-0103 51,02
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0203 58,3
11	225-203-0501 (ОР) 58,3
12	6111-0401-0107 1034,1
13	6103-0701-0101 1,8
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 4. Ветка №3	
Локальная смета №2-01-04-04 Гидропост на ПК 1+76 - 1 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Гидропост на ветке №1 ПК 0+27 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 10**
2	**1101-0107-1802 2**
3	**6101-0106-0201 10**
4	**6101-0106-0207 10**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-04

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,06
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Блок упора (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 0,09
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
7	1137-0401-0301 0,007404
8	214-210-0201 (ОР) 0,0074
9	6111-0401-0107 0,78
10	1137-0401-0101 0,6
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
11	1137-0401-0301 0,03036
12	214-210-0201 (ОР) 0,03036
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы и прочее
13	1137-0401-0208 0,66
14	225-101-0106 (ОР)Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦ 10-9 2
15	225-101-0601 (ОР)Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦД10 1
16	6111-0401-0107 ОбФ1 = 6.483+1.766 = 8,249
17	6301-0105-0402 0,001675
18	241-201-0107 (ОР) 1,675
19	1134-0203-0101 Водомерная рейка (Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации) 1

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 4. Ветка №3	
Локальная смета №2-01-04-05 Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-6, Тип-6А, Тип-7	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Трубчатый переезд тип-2 - 12 шт. (Коб = 12).	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 8,66**
2	**1101-0107-1802 4,83**
3	**6101-0106-0201 2,55**
4	**1101-0107-1307 6,11**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
7	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
8	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
9	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
10	1137-0103-0103 0,34
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6103-0101-0106 0,34
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
12	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 4)
13	225-106-0401 (ОР) 4
14	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26
15	225-106-0402 (ОР) 1
16	6111-0401-0107 11
17	1130-0504-0102 2,64
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
18	235-101-0901 (ОР) 2,64
19	1108-0201-0703 0,14
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
20	244-202-0303 (ОР) 1
21	6201-0401-0102 2,13
Раздел №2 Трубчатый переезд тип-3 - 6 шт. (Коб = 6).	
	Подраздел 1 Земляные работы
22	6101-0102-0114 12,02
23	1101-0107-1802 7,66
24	6101-0106-0201 3,88
25	1101-0107-1307 8,14
	Подраздел 2 Монолитные элементы
26	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
27	1137-0401-0104 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
28	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
29	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

№ п/п	Показатели
30	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
31	1137-0103-0103 0,54
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
32	6103-0101-0106 0,54
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
33	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 6)
34	225-106-0401 (ОР) 6
35	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
36	225-106-0402 (ОР) 2
37	6111-0401-0107 17,6
38	1130-0504-0102 3,96
	Ресурс исключен 218-103-0206
39	235-101-0901 (ОР) 3,96
40	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
41	244-202-0303 (ОР) 2
42	6201-0401-0102 3,37

№ п/п	Показатели
	Раздел №3 Трубчатый переезд тип-4 - 5 шт. (Коб = 5).
	Подраздел 1 Земляные работы
43	6101-0102-0114 13,22
44	1101-0107-1802 8,66
45	6101-0106-0201 4,35
46	1101-0107-1307 8,87
	Подраздел 2 Монолитные элементы
47	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
48	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
49	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
50	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
51	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
52	1137-0103-0103 0,61
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
53	6103-0101-0106 0,61
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

№ п/п	Показатели
54	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 7)
55	225-106-0401 (ОР) 7
56	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
57	225-106-0402 (ОР) 2
58	6111-0401-0107 19,8
59	1130-0504-0102 4,4
	Ресурс исключен 218-103-0206
60	235-101-0901 (ОР) 4,4
61	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
62	244-202-0303 (ОР) 2
63	6201-0401-0102 3,8
Раздел №4 Трубчатый переезд тип-4А - 2 шт. (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Земляные работы
64	6101-0102-0114 13,22
65	1101-0107-1802 8,66
66	6101-0106-0201 4,35
67	1101-0107-1307 8,87

№ п/п	Показатели
	Подраздел 2 Монолитные элементы
68	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
69	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
70	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
71	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
72	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
73	1137-0103-0103 0,61
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
74	6103-0101-0106 0,61
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
75	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 7)
76	225-106-0401 (ОР) 7
77	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
78	225-106-0402 (ОР) 2
79	6111-0401-0107 19,8
80	1130-0504-0102 4,4

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 218-103-0206
81	235-101-0901 (ОР) 4,4
82	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
83	244-202-0303 (ОР) 2
84	6101-0106-0201 9,7
85	6201-0401-0102 1,9
86	6201-0901-0106 0,01397
87	6201-0602-0901 0,01397
88	6201-0602-0306 19
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
89	6201-0602-0406 19 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
90	6201-0901-0106 0,00399
91	6201-0602-0901 0,00399
92	6201-0602-0308 19
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
93	6201-0801-0301 4

№ п/п	Показатели
94	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №5 Трубчатый переезд тип-5 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
95	6101-0102-0114 19,95
96	1101-0107-1802 14,32
97	6101-0106-0201 7,01
98	1101-0107-1307 12,94
	Подраздел 2 Монолитные элементы
99	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
100	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
101	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
102	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
103	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
104	1137-0103-0103 1
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
105	6103-0101-0106 1

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
106	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 11)
107	225-106-0401 (ОР) 11
108	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 4)
109	225-106-0402 (ОР) 4
110	6111-0401-0107 33
111	1130-0504-0102 7,04
	Ресурс исключен 218-103-0206
112	235-101-0901 (ОР) 7,04
113	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
114	244-202-0303 (ОР) 4
115	6201-0401-0102 6,3
Раздел №6 Трубчатый переезд тип-6 - 2 шт. (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Земляные работы
116	6101-0102-0114 26,44
117	1101-0107-1802 17,32
118	6101-0106-0201 8,7

№ п/п	Показатели
119	1101-0107-1307 17,74
	Подраздел 2 Монолитные элементы
120	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
121	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
122	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
123	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
124	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
125	1137-0103-0103 1,26
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
126	6103-0101-0106 1,26
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
127	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 13)
128	225-106-0401 (ОР) 13
129	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 6)
130	225-106-0402 (ОР) 6
131	6111-0401-0107 41,8

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

№ п/п	Показатели
132	1130-0504-0102 8,8
	Ресурс исключен 218-103-0206
133	235-101-0901 (ОР) 8,8
134	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 6)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
135	244-202-0303 (ОР) 6
136	6201-0401-0102 7,91
Раздел №7 Трубчатый переезд тип-6А - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
137	6101-0102-0114 26,44
138	1101-0107-1802 17,32
139	6101-0106-0201 8,7
140	1101-0107-1307 17,74
	Подраздел 2 Монолитные элементы
141	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
142	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)

№ п/п	Показатели
143	1137-0401-0301 0,05168
144	214-210-0201 (ОР) 0,05168
145	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
146	1137-0103-0103 1,26
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
147	6103-0101-0106 1,26
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
148	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 13)
149	225-106-0401 (ОР) 13
150	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 6)
151	225-106-0402 (ОР) 6
152	6111-0401-0107 41,8
153	1130-0504-0102 8,8
	Ресурс исключен 218-103-0206
154	235-101-0901 (ОР) 8,8
155	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 6)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

№ п/п	Показатели
156	244-202-0303 (ОР) 6
157	6201-0401-0102 3,96
158	6201-0901-0106 0,02907
159	6201-0602-0901 0,02907
160	6201-0602-0306 39,55
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
161	6201-0602-0406 39,55 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
162	6201-0901-0106 0,00831
163	6201-0602-0901 0,00831
164	6201-0602-0308 39,55
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
165	6201-0801-0301 4
166	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №8 Трубчатый переезд тип-7 - 2 шт. (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Земляные работы
167	6101-0102-0114 39,9
168	1101-0107-1802 28,64
169	6101-0106-0201 14,02

№ п/п	Показатели
170	1101-0107-1307 25,88
	Подраздел 2 Монолитные элементы
171	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
172	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
173	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
174	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
175	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
176	1137-0103-0103 1,95
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
177	6103-0101-0106 1,95
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
178	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 22)
179	225-106-0401 (ОР) 22
180	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 7)
181	225-106-0402 (ОР) 7
182	6111-0401-0107 63,8

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-05

№ п/п	Показатели
183	**1130-0504-0102 13,2**
	Ресурс исключен 218-103-0206
184	**235-101-0901 (ОР) 13,2**
185	**1108-0201-0703 0,14 (Коб = 7)**
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
186	**244-202-0303 (ОР) 7**
187	**6201-0401-0102 12,24**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 4. Ветка №3	
Локальная смета №2-01-04-06 Переезд на ПК 0+00, 0+21, 0+91, 5+34, 6+46 - 5 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 5,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Переезд .	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 56**
2	**6101-0106-0201 22,49**
3	**6101-0107-0501 22,49**
4	**1101-0107-1307 Насыпь. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 33,51**
5	**6101-0107-0501 33,51**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-06

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1307 22,49
	Подраздел 2 Дно колодца
7	1101-0107-1802 8,02
8	1137-0103-0103 0,802
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
9	6101-0107-0501 1,604
10	1137-0401-0101 2,406
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
11	1137-0401-0301 0,11732
12	214-210-0101 (ОР) 0,010656
13	214-210-0201 (ОР) 0,10666
	Подраздел 3 Стенки колодца
14	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 5,33
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0902 (ОР)
15	1137-0401-0301 0,15777
16	214-210-0101 (ОР) 0,015274
17	214-210-0201 (ОР) 0,142496
18	6111-0401-0107 17,8
	Подраздел 4 Монолитная подготовка под трубы

№ п/п	Показатели
19	1101-0107-1802 1,038
20	1137-0103-0103 1,038
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
21	6101-0107-0501 2,076
22	1137-0401-0101 0,88
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0309 (ОР)
	Подраздел 5 Сборные ж/б элементы
23	1137-0401-0213 0,816 (Коб = 3)
24	241-702-0206 (ОР) 2,5 (Коб = 3)
25	6111-0401-0107 23,08
26	6201-0401-0102 4,49
	Подраздел 6 Стальные элементы
27	6201-0801-0301 4
28	251-201-0701 (ОР) 4

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-07

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 4. Ветка №3	
Локальная смета №2-01-04-07 Переезд на ПК 3+61, 4+19 - 2 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 2,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Переезд .	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 56**
2	**6101-0106-0201 22,49**
3	**6101-0107-0501 22,49**
4	**1101-0107-1307 Насыпь. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 33,51**
5	**6101-0107-0501 33,51**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-04-07

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1307 22,49
	Подраздел 2 Дно колодца
7	1101-0107-1802 8,02
8	1137-0103-0103 0,802
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
9	6101-0107-0501 1,604
10	1137-0401-0101 2,406
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
11	1137-0401-0301 0,11732
12	214-210-0101 (ОР) 0,010656
13	214-210-0201 (ОР) 0,10666
	Подраздел 3 Стенки колодца
14	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 5,33
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0902 (ОР)
15	1137-0401-0301 0,15777
16	214-210-0101 (ОР) 0,015274
17	214-210-0201 (ОР) 0,142496
18	6111-0401-0107 17,8
	Подраздел 4 Монолитная подготовка под трубы

№ п/п	Показатели
19	1101-0107-1802 2,076
20	1137-0103-0103 2,076
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
21	6101-0107-0501 4,152
22	1137-0401-0101 1,76
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0309 (ОР)
	Подраздел 5 Сборные ж/б элементы
23	1137-0401-0213 0,816 (Коб = 6)
24	241-702-0206 (ОР) 2,5 (Коб = 6)
25	6111-0401-0107 46,16
26	6201-0401-0102 8,98
	Подраздел 6 Стальные элементы
27	6201-0801-0301 4
28	251-201-0701 (ОР) 4

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 5. Ветка №3.1	
Локальная смета №2-01-05-01 Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 25+48	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0301-0501 3**
2	**6101-0301-0503 5**
3	**6101-0301-0504 2**
4	**6101-0301-0302 3 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**
5	**6101-0301-0306 5 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-01

№ п/п	Показатели
6	6101-0301-0307 2 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;
7	414-104-0501 1,94
8	412-101-0207 1,94 (Коб = 7)
9	1220-0101-0104 16
10	414-104-0501 38,4
11	412-102-0207 38,4 (Коб = 7)
12	6104-0801-0211 24 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;
13	6104-0801-0211 24
	Ресурс исключен 213-101-0101
	Ресурс исключен 326-101-1001
	Ресурс исключен 212-101-0301
	Ресурс исключен 212-401-0104

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 5. Ветка №3.1	
Локальная смета №2-01-05-02 Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 3+63 (монолитный ж/б канал)	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 1094,8**
2	**1101-0107-1307 1094,8**
3	**1101-0107-1316 1094,8**
4	**1101-0107-1802 ОбФЗ = 322+1192.68 = 1514,68**
5	**6101-0107-0501 64,4**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-02

№ п/п	Показатели
6	1137-0103-0103 ОбФ4 = 32.2+119.14 = 151,34
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
7	1137-0401-0101 32,2
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
8	1137-0401-0102 119,14
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
9	1137-0401-0301 9,35
10	214-210-0201 (ОР) 9,35
11	6201-0701-0101 81,7
	Ресурс исключен 215-202-0503
12	212-501-0203 (ОР) ОбФ5 = 8.17*2.4 = 19,608
13	215-202-0501 (ОР) 8,17

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 5. Ветка №3.1	
Локальная смета №2-01-05-03 Объемы работ с ПК 3+63 по ПК 10+95 (Б-3)	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 630,23**
2	**6101-0106-0201 235,6**
3	**6101-0106-0207 235,6 (Коб = 3)**
4	**6101-0107-0501 235,6**
5	**1101-0107-1307 394,63**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-03

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 394,63
7	1101-0107-1802 437,3
8	6101-0107-0501 87,46
9	1137-0103-0103 47,73
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0203 50
11	225-203-0501 (ОР) 50
12	6111-0401-0107 886,4
13	6103-0701-0101 1,8
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 5. Ветка №3.1	
Локальная смета №2-01-05-04 Переезд ТИП В-2 - 3 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 3,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 51,4**
2	**6101-0106-0201 7,43**
3	**6101-0107-0501 7,43**
4	**1101-0107-1307 43,97**
Раздел №2 Монолитные элементы водоприемной части.	

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-04

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Откосные стенки
5	1101-0107-1802 2,1
6	1137-0103-0103 0,21
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
7	6101-0107-0501 0,42
8	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,14
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
9	1137-0401-0301 0,13024
10	214-210-0101 (ОР) 0,011
11	214-210-0201 (ОР) 0,11924
12	6111-0401-0107 7,14
	Подраздел 2 Портальная стенка
13	1101-0107-1802 3,7
14	1137-0103-0103 0,37
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
15	6101-0107-0501 0,74
16	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,4
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
17	1137-0401-0301 0,1082
18	214-210-0101 (ОР) 0,010124
19	214-210-0201 (ОР) 0,098076
20	6111-0401-0107 8
	Подраздел 3 Монолитное дно
21	6101-0109-0101 5,52
22	1137-0103-0103 0,55
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
23	6101-0107-0501 1,1
24	1137-0401-0101 1,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
25	1137-0401-0301 0,0527
26	214-210-0101 (ОР) 0,007774
27	214-210-0201 (ОР) 0,044926
Раздел №3 Основание под переезд.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
28	6101-0109-0101 18,12
29	1137-0103-0103 1,81
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
30	6101-0107-0501 3,62

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-04

№ п/п	Показатели
31	6103-0101-0106 1,44
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0309
Раздел №4 Сборные ж/б элементы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
32	1137-0401-0213 0,816 (Коб = 6)
33	241-702-0206 (ОР) 2,5 (Коб = 6)
34	6101-0106-0201 24,63
35	6101-0107-0501 24,63
36	6111-0401-0107 45,81
37	6201-0401-0102 7,43
	211-601-0101 (ОР)
38	6201-0901-0106 0,02886
39	6201-0602-0901 0,02886
40	6201-0602-0306 39,27
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
41	6201-0602-0406 39,27 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
42	6201-0901-0106 0,00825
43	6201-0602-0901 0,00825

№ п/п	Показатели
44	6201-0602-0308 39,27
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 5. Ветка №3.1	
Локальная смета №2-01-05-05 Переезд ТИП В-3 - 1 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы (Коб = 3).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 101**
2	**6101-0106-0201 14,1**
3	**6101-0107-0501 14,1**
4	**1101-0107-1307 86,9**
Раздел №2 Монолитные элементы водоприемной части.	

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-05

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Откосные стенки
5	1101-0107-1802 2,1
6	1137-0103-0103 0,21
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
7	6101-0107-0501 0,42
8	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,14
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
9	1137-0401-0301 0,13024
10	214-210-0101 (ОР) 0,011
11	214-210-0201 (ОР) 0,11924
12	6111-0401-0107 7,14
	Подраздел 2 Портальная стенка
13	1101-0107-1802 3,7
14	1137-0103-0103 0,37
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
15	6101-0107-0501 0,74
16	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,4
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
17	1137-0401-0301 0,1082
18	214-210-0101 (ОР) 0,010124
19	214-210-0201 (ОР) 0,098076
20	6111-0401-0107 8
	Подраздел 3 Монолитное дно
21	6101-0109-0101 5,52
22	1137-0103-0103 0,55
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
23	6101-0107-0501 1,1
24	1137-0401-0101 1,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
25	1137-0401-0301 0,0527
26	214-210-0101 (ОР) 0,007774
27	214-210-0201 (ОР) 0,044926
Раздел №3 Основание под переезд (Коб = 3).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
28	6101-0109-0101 30,61
29	1137-0103-0103 3,061
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
30	6101-0107-0501 6,122

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-05

№ п/п	Показатели
31	6103-0101-0106 2,889
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0309
Раздел №4 Сборные ж/б элементы (Коб = 3).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
32	1137-0401-0213 0,816 (Коб = 12)
33	241-702-0206 (ОР) 2,5 (Коб = 12)
34	6101-0106-0201 48,4
35	6101-0107-0501 48,4
36	6111-0401-0107 90
37	6201-0401-0102 14,6
	211-601-0101 (ОР)
38	6201-0901-0106 0,05671
39	6201-0602-0901 0,05671
40	6201-0602-0306 77,15
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
41	6201-0602-0406 77,15 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
42	6201-0901-0106 0,0162
43	6201-0602-0901 0,0162

№ п/п	Показатели
44	6201-0602-0308 77,15
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 5. Ветка №3.1	
Локальная смета №2-01-05-06 Водовыпускное сооружение на монолитный ж/б канал - 2 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 2,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 6**
2	**6101-0106-0201 6**
Раздел №2 Монолитные элементы водоприемной части.	
	Подраздел 1 Откосы
3	**1101-0107-1802 10,8**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-06

№ п/п	Показатели
4	1137-0103-0103 1,08
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
5	6101-0107-0501 2,16
6	1137-0401-0102 1,11
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
7	1137-0401-0301 0,02149
8	214-210-0201 (ОР) 0,02149
	Подраздел 2 Дно
9	1101-0107-1802 4,75
10	1137-0103-0103 0,475
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6101-0107-0501 0,95
12	1137-0401-0101 0,475
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
13	1137-0401-0301 0,058615
14	214-210-0201 (ОР) 0,058615
Раздел №3 Монолитные элементы водовыпускной части.	
	Подраздел 1 Стенка
15	1101-0107-1802 1,2

№ п/п	Показатели
16	1137-0103-0103 0,12
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
17	6101-0107-0501 0,24
18	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 1,05
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
19	1137-0401-0301 0,05694
20	214-210-0101 (ОР) 0,005684
21	214-210-0201 (ОР) 0,051156
22	6111-0401-0107 3,9
	Подраздел 2 Дно выпускной части
23	1137-0103-0103 0,01
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
24	6101-0107-0501 0,02
25	1137-0401-0101 0,01
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
26	1137-0401-0301 0,000617
27	214-210-0201 (ОР) 0,000617
	Подраздел 3 Откосы
28	1101-0107-1802 1,87

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-06

№ п/п	Показатели
29	1137-0103-0103 0,187
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
30	6101-0107-0501 0,374
31	1137-0401-0102 0,187
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
32	1137-0401-0301 0,009477
33	214-210-0201 (ОР) 0,009477
34	1142-0101-0404 0,6
35	211-701-0101 (ОР) 0,6
	Подраздел 4 Плита мостовая
36	1137-0401-0101 0,08
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
37	1137-0401-0301 0,00776
38	214-210-0101 (ОР) 0,000977
39	214-210-0201 (ОР) 0,006783
	Подраздел 5 Зуб
40	1137-0401-0103 Зуб (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 0,238
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
41	1137-0401-0301 0,007342

№ п/п	Показатели
42	214-210-0201 (ОР) 0,007342
43	6111-0401-0107 1,99
Раздел №4 Стальные элементы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
44	1322-0205-0101 0,0905
45	290-000-0000 (кпл) (ОР) Плоский затвор глубинный ГС 40х100 1 шт. 2 309000

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 5. Ветка №3.1	
Локальная смета №2-01-05-07 Трубчатые переезды Тип-2, Тип-2А, Тип-3, Тип-3А, Тип-4, Тип-4А, Тип-5, Тип-6А	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Трубчатый переезд тип-2 - 2 шт. (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 8,66**
2	**1101-0107-1802 4,83**
3	**6101-0106-0201 2,55**
4	**1101-0107-1307 6,11**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
7	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
8	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
9	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
10	1137-0103-0103 0,34
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6103-0101-0106 0,34
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
12	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 4)
13	225-106-0401 (ОР) 4
14	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26
15	225-106-0402 (ОР) 1
16	6111-0401-0107 11
17	1130-0504-0102 2,64
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
18	235-101-0901 (ОР) 2,64
19	1108-0201-0703 0,14
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
20	244-202-0303 (ОР) 1
21	6201-0401-0102 2,13
Раздел №2 Трубчатый переезд тип-2А - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
22	6101-0102-0114 8,66
23	1101-0107-1802 4,83
24	6101-0106-0201 2,55
25	1101-0107-1307 6,11
	Подраздел 2 Монолитные элементы
26	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
27	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
28	1137-0401-0301 0,05168
29	214-210-0201 (ОР) 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

№ п/п	Показатели
30	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
31	1137-0103-0103 0,34
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
32	6103-0101-0106 0,34
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
33	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 4)
34	225-106-0401 (ОР) 4
35	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26
36	225-106-0402 (ОР) 1
37	6111-0401-0107 11
38	1130-0504-0102 2,64
	Ресурс исключен 218-103-0206
39	235-101-0901 (ОР) 2,64
40	1108-0201-0703 0,14
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
41	244-202-0303 (ОР) 1
42	6201-0401-0102 1,06

№ п/п	Показатели
43	6201-0901-0106 0,00781
44	6201-0602-0901 0,00781
45	6201-0602-0306 10,63
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
46	6201-0602-0406 10,63 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
47	6201-0901-0106 0,00223
48	6201-0602-0901 0,00223
49	6201-0602-0308 10,63
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
50	6201-0801-0301 4
51	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №4 Трубчатый переезд тип-3 - 3 шт. (Коб = 3).	
	Подраздел 1 Земляные работы
52	6101-0102-0114 12,02
53	1101-0107-1802 7,66
54	6101-0106-0201 3,88
55	1101-0107-1307 8,14
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

№ п/п	Показатели
56	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
57	1137-0401-0104 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
58	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
59	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
60	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
61	1137-0103-0103 0,54
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
62	6103-0101-0106 0,54
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
63	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 6)
64	225-106-0401 (ОР) 6
65	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
66	225-106-0402 (ОР) 2
67	6111-0401-0107 17,6
68	1130-0504-0102 3,96
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
69	235-101-0901 (ОР) 3,96
70	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
71	244-202-0303 (ОР) 2
72	6201-0401-0102 3,37
	Раздел №5 Трубчатый переезд тип-3А - 1 шт..
	Подраздел 1 Земляные работы
73	6101-0102-0114 12,02
74	1101-0107-1802 7,66
75	6101-0106-0201 3,88
76	1101-0107-1307 8,14
	Подраздел 2 Монолитные элементы
77	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
78	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
79	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
80	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

№ п/п	Показатели
81	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
82	1137-0103-0103 0,54
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
83	6103-0101-0106 0,54
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
84	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 6)
85	225-106-0401 (ОР) 6
86	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
87	225-106-0402 (ОР) 2
88	6111-0401-0107 17,6
89	1130-0504-0102 3,96
	Ресурс исключен 218-103-0206
90	235-101-0901 (ОР) 3,96
91	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
92	244-202-0303 (ОР) 2
93	6201-0401-0102 1,69

№ п/п	Показатели
94	6201-0901-0106 0,01238
95	6201-0602-0901 0,01238
96	6201-0602-0306 16,85
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
97	6201-0602-0406 16,85 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
98	6201-0901-0106 0,00354
99	6201-0602-0901 0,00354
100	6201-0602-0308 16,85
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
101	6201-0801-0301 4
102	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №6 Трубчатый переезд тип-4 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
103	6101-0102-0114 13,22
104	1101-0107-1802 8,66
105	6101-0106-0201 4,35
106	1101-0107-1307 8,87
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

№ п/п	Показатели
107	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
108	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
109	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
110	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
111	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
112	1137-0103-0103 0,61
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
113	6103-0101-0106 0,61
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
114	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 7)
115	225-106-0401 (ОР) 7
116	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
117	225-106-0402 (ОР) 2
118	6111-0401-0107 19,8
119	1130-0504-0102 4,4
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
120	235-101-0901 (ОР) 4,4
121	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
122	244-202-0303 (ОР) 2
123	6201-0401-0102 3,8
Раздел №7 Трубчатый переезд тип-4А - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
124	6101-0102-0114 13,22
125	1101-0107-1802 8,66
126	6101-0106-0201 4,35
127	1101-0107-1307 8,87
	Подраздел 2 Монолитные элементы
128	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
129	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
130	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
131	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

№ п/п	Показатели
132	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
133	1137-0103-0103 0,61
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
134	6103-0101-0106 0,61
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
135	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 7)
136	225-106-0401 (ОР) 7
137	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
138	225-106-0402 (ОР) 2
139	6111-0401-0107 19,8
140	1130-0504-0102 4,4
	Ресурс исключен 218-103-0206
141	235-101-0901 (ОР) 4,4
142	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
143	244-202-0303 (ОР) 2
144	6101-0106-0201 9,7

№ п/п	Показатели
145	6201-0401-0102 1,9
146	6201-0901-0106 0,01397
147	6201-0602-0901 0,01397
148	6201-0602-0306 19
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
149	6201-0602-0406 19 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
150	6201-0901-0106 0,00399
151	6201-0602-0901 0,00399
152	6201-0602-0308 19
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
153	6201-0801-0301 4
154	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №8 Трубчатый переезд тип-5 - 7 шт. (Коб = 7).	
	Подраздел 1 Земляные работы
155	6101-0102-0114 19,95
156	1101-0107-1802 14,32
157	6101-0106-0201 7,01
158	1101-0107-1307 12,94

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

№ п/п	Показатели
	Подраздел 2 Монолитные элементы
159	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
160	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
161	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
162	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
163	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
164	1137-0103-0103 1
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
165	6103-0101-0106 1
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
166	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 11)
167	225-106-0401 (ОР) 11
168	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 4)
169	225-106-0402 (ОР) 4
170	6111-0401-0107 33
171	1130-0504-0102 7,04

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 218-103-0206
172	235-101-0901 (ОР) 7,04
173	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
174	244-202-0303 (ОР) 4
175	6201-0401-0102 6,3
Раздел №9 Трубчатый переезд тип-6А - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
176	6101-0102-0114 26,44
177	1101-0107-1802 17,32
178	6101-0106-0201 8,7
179	1101-0107-1307 17,74
	Подраздел 2 Монолитные элементы
180	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
181	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
182	1137-0401-0301 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-07

№ п/п	Показатели
183	214-210-0201 (ОР) 0,05168
184	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
185	1137-0103-0103 1,26
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
186	6103-0101-0106 1,26
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
187	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 13)
188	225-106-0401 (ОР) 13
189	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 6)
190	225-106-0402 (ОР) 6
191	6111-0401-0107 41,8
192	1130-0504-0102 8,8
	Ресурс исключен 218-103-0206
193	235-101-0901 (ОР) 8,8
194	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 6)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
195	244-202-0303 (ОР) 6

№ п/п	Показатели
196	6201-0401-0102 3,96
197	6201-0901-0106 0,02907
198	6201-0602-0901 0,02907
199	6201-0602-0306 39,55
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
200	6201-0602-0406 39,55 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
201	6201-0901-0106 0,00831
202	6201-0602-0901 0,00831
203	6201-0602-0308 39,55
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
204	6201-0801-0301 4
205	251-201-0701 (ОР) 4

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-08

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 5. Ветка №3.1	
Локальная смета №2-01-05-08 Сбросное сооружение на лоток Б-3 - 1 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 5**
2	**6101-0106-0201 5**
3	**1137-0103-0103 0,085**
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
4	**6101-0107-0501 0,17**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-05-08

№ п/п	Показатели
5	**1137-0401-0103 Портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 0,58**
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
6	**1137-0401-0301 0,0122**
7	**214-210-0201 (ОР) 0,0122**
8	**6111-0401-0107 4,929**
9	**1142-0101-0404 0,95**
10	**211-701-0101 (ОР) 0,95**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 6. Ветка №3.2	
Локальная смета №2-01-06-01 Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 10+18	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0301-0501 5**
2	**6101-0301-0503 7**
3	**6101-0301-0504 8**
4	**6101-0301-0302 5 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**
5	**6101-0301-0306 7 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-01

№ п/п	Показатели
6	6101-0301-0307 8 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;
7	414-104-0501 5,27
8	412-101-0207 5,27 (Коб = 7)
9	1220-0101-0104 8
10	414-104-0501 24
11	412-102-0207 24 (Коб = 7)
12	6104-0801-0211 50 :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;
13	6104-0801-0211 50
	Ресурс исключен 326-101-1001
	Ресурс исключен 212-401-0104
	Ресурс исключен 212-101-0301
	Ресурс исключен 213-101-0101

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 6. Ветка №3.2	
Локальная смета №2-01-06-02 Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 8+22 (монолитный ж/б канал)	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 2350,92**
2	**1101-0107-1307 2350,92**
3	**1101-0107-1316 2350,92**
4	**1101-0107-1802 ОбФЗ = 822+3044.69 = 3866,69**
5	**6101-0107-0501 164,4**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-02

№ п/п	Показатели
6	1137-0103-0103 ОбФ4 = 82.2+304.47 = 386,67
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
7	1137-0401-0101 82,2
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
8	1137-0401-0102 304,14
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
9	1137-0401-0301 23,88
10	214-210-0201 (ОР) 23,88
11	6201-0701-0101 208,2
	Ресурс исключен 215-202-0503
12	212-501-0203 (ОР) ОбФ5 = 20.82*2.4 = 49,968
13	215-202-0501 (ОР) 20,82

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 6. Ветка №3.2	
Локальная смета №2-01-06-03 Объемы работ с ПК 8+22 по ПК 10+88 (Б-3)	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 282,4**
2	**6101-0106-0201 78,4**
3	**6101-0106-0207 78,4 (Коб = 3)**
4	**6101-0107-0501 78,4**
5	**1101-0107-1307 203,84**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-03

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 203,84
7	1101-0107-1802 145,77
8	6101-0107-0501 29,15
9	1137-0103-0103 14,6
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0204 16,7
11	225-203-0501 (ОР) 16,7
12	6111-0401-0107 295,5
13	6103-0701-0101 1,08
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 6. Ветка №3.2	
Локальная смета №2-01-06-04 Переезд ТИП В-1 - 4 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 4,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 76,55**
2	**6101-0106-0201 10,7**
3	**6101-0107-0501 10,7**
4	**1101-0107-1307 65,85**
Раздел №2 Монолитные элементы водоприемной части.	

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-04

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Откосные стенки
5	1101-0107-1802 2,1
6	1137-0103-0103 0,21
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
7	6101-0107-0501 0,42
8	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,14
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
9	1137-0401-0301 0,13024
10	214-210-0101 (ОР) 0,011
11	214-210-0201 (ОР) 0,11924
12	6111-0401-0107 7,14
	Подраздел 2 Портальная стенка
13	1101-0107-1802 3,7
14	1137-0103-0103 0,37
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
15	6101-0107-0501 0,74
16	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,4
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
17	1137-0401-0301 0,1082
18	214-210-0101 (ОР) 0,010124
19	214-210-0201 (ОР) 0,098076
20	6111-0401-0107 8
	Подраздел 3 Монолитное дно
21	6101-0109-0101 5,52
22	1137-0103-0103 0,55
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
23	6101-0107-0501 1,1
24	1137-0401-0101 1,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
25	1137-0401-0301 0,0527
26	214-210-0101 (ОР) 0,007774
27	214-210-0201 (ОР) 0,044926
Раздел №3 Основание под переезд.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
28	6101-0109-0101 26,98
29	1137-0103-0103 2,698
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
30	6101-0107-0501 5,396

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-04

№ п/п	Показатели
31	6103-0101-0106 2,167
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0309
Раздел №4 Сборные ж/б элементы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
32	1137-0401-0213 0,816 (Коб = 9)
33	241-702-0206 (ОР) 2,5 (Коб = 9)
34	6101-0106-0201 36,68
35	6101-0107-0501 36,68
36	6111-0401-0107 68,22
37	6201-0401-0102 11,07
	211-601-0101 (ОР)
38	6201-0901-0106 0,04285
39	6201-0602-0901 0,04285
40	6201-0602-0306 58,3
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
41	6201-0602-0406 58,3 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
42	6201-0901-0106 0,01224
43	6201-0602-0901 0,01224

№ п/п	Показатели
44	6201-0602-0308 58,3
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 6. Ветка №3.2	
Локальная смета №2-01-06-05 Переезд ТИП В-2 - 3 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 3,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 51,4**
2	**6101-0106-0201 7,43**
3	**6101-0107-0501 7,43**
4	**1101-0107-1307 43,97**
Раздел №2 Монолитные элементы водоприемной части.	

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-05

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Откосные стенки
5	1101-0107-1802 2,1
6	1137-0103-0103 0,21
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
7	6101-0107-0501 0,42
8	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,14
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
9	1137-0401-0301 0,13024
10	214-210-0101 (ОР) 0,011
11	214-210-0201 (ОР) 0,11924
12	6111-0401-0107 7,14
	Подраздел 2 Портальная стенка
13	1101-0107-1802 3,7
14	1137-0103-0103 0,37
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
15	6101-0107-0501 0,74
16	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,4
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
17	1137-0401-0301 0,1082
18	214-210-0101 (ОР) 0,010124
19	214-210-0201 (ОР) 0,098076
20	6111-0401-0107 8
	Подраздел 3 Монолитное дно
21	6101-0109-0101 5,52
22	1137-0103-0103 0,55
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
23	6101-0107-0501 1,1
24	1137-0401-0101 1,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
25	1137-0401-0301 0,0527
26	214-210-0101 (ОР) 0,007774
27	214-210-0201 (ОР) 0,044926
Раздел №3 Основание под переезд.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
28	6101-0109-0101 18,12
29	1137-0103-0103 1,81
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
30	6101-0107-0501 3,62

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-05

№ п/п	Показатели
31	6103-0101-0106 1,44
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0309
Раздел №4 Сборные ж/б элементы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
32	1137-0401-0213 0,816 (Коб = 6)
33	241-702-0206 (ОР) 2,5 (Коб = 6)
34	6101-0106-0201 24,63
35	6101-0107-0501 24,63
36	6111-0401-0107 45,81
37	6201-0401-0102 7,43
	211-601-0101 (ОР)
38	6201-0901-0106 0,02886
39	6201-0602-0901 0,02886
40	6201-0602-0306 39,27
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
41	6201-0602-0406 39,27 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
42	6201-0901-0106 0,00825
43	6201-0602-0901 0,00825

№ п/п	Показатели
44	6201-0602-0308 39,27
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 6. Ветка №3.2	
Локальная смета №2-01-06-06 Переезд ТИП В-3 - 1 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы (Коб = 3).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 101**
2	**6101-0106-0201 14,1**
3	**6101-0107-0501 14,1**
4	**1101-0107-1307 86,9**
Раздел №2 Монолитные элементы водоприемной части.	

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-06

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Откосные стенки
5	1101-0107-1802 2,1
6	1137-0103-0103 0,21
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
7	6101-0107-0501 0,42
8	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,14
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
9	1137-0401-0301 0,13024
10	214-210-0101 (ОР) 0,011
11	214-210-0201 (ОР) 0,11924
12	6111-0401-0107 7,14
	Подраздел 2 Портальная стенка
13	1101-0107-1802 3,7
14	1137-0103-0103 0,37
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
15	6101-0107-0501 0,74
16	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,4
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
17	1137-0401-0301 0,1082
18	214-210-0101 (ОР) 0,010124
19	214-210-0201 (ОР) 0,098076
20	6111-0401-0107 8
	Подраздел 3 Монолитное дно
21	6101-0109-0101 5,52
22	1137-0103-0103 0,55
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
23	6101-0107-0501 1,1
24	1137-0401-0101 1,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
25	1137-0401-0301 0,0527
26	214-210-0101 (ОР) 0,007774
27	214-210-0201 (ОР) 0,044926
Раздел №3 Основание под переезд (Коб = 3).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
28	6101-0109-0101 30,61
29	1137-0103-0103 3,061
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
30	6101-0107-0501 6,122

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-06

№ п/п	Показатели
31	6103-0101-0106 2,889
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0309
Раздел №4 Сборные ж/б элементы (Коб = 3).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
32	1137-0401-0213 0,816 (Коб = 12)
33	241-702-0206 (ОР) 2,5 (Коб = 12)
34	6101-0106-0201 48,4
35	6101-0107-0501 48,4
36	6111-0401-0107 90
37	6201-0401-0102 14,6
	211-601-0101 (ОР)
38	6201-0901-0106 0,05671
39	6201-0602-0901 0,05671
40	6201-0602-0306 77,15
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
41	6201-0602-0406 77,15 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
42	6201-0901-0106 0,0162
43	6201-0602-0901 0,0162

№ п/п	Показатели
44	6201-0602-0308 77,15
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-07

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 6. Ветка №3.2	
Локальная смета №2-01-06-07 Водовыпускное сооружение на монолитный ж/б канал - 9 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 9,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 6**
2	**6101-0106-0201 6**
Раздел №2 Монолитные элементы водоприемной части.	
	Подраздел 1 Откосы
3	**1101-0107-1802 10,8**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-07

№ п/п	Показатели
4	1137-0103-0103 1,08
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
5	6101-0107-0501 2,16
6	1137-0401-0102 1,11
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
7	1137-0401-0301 0,02149
8	214-210-0201 (ОР) 0,02149
	Подраздел 2 Дно
9	1101-0107-1802 4,75
10	1137-0103-0103 0,475
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6101-0107-0501 0,95
12	1137-0401-0101 0,475
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
13	1137-0401-0301 0,058615
14	214-210-0201 (ОР) 0,058615
Раздел №3 Монолитные элементы водовыпускной части.	
	Подраздел 1 Стенка
15	1101-0107-1802 1,2

№ п/п	Показатели
16	1137-0103-0103 0,12
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
17	6101-0107-0501 0,24
18	1137-0401-0103 Стенки (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 1,05
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
19	1137-0401-0301 0,05694
20	214-210-0101 (ОР) 0,005684
21	214-210-0201 (ОР) 0,051156
22	6111-0401-0107 3,9
	Подраздел 2 Дно выпускной части
23	1137-0103-0103 0,01
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
24	6101-0107-0501 0,02
25	1137-0401-0101 0,01
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
26	1137-0401-0301 0,000617
27	214-210-0201 (ОР) 0,000617
	Подраздел 3 Откосы
28	1101-0107-1802 1,87

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-07

№ п/п	Показатели
29	1137-0103-0103 0,187
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
30	6101-0107-0501 0,374
31	1137-0401-0102 0,187
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
32	1137-0401-0301 0,009477
33	214-210-0201 (ОР) 0,009477
34	1142-0101-0404 0,6
35	211-701-0101 (ОР) 0,6
	Подраздел 4 Плита мостовая
36	1137-0401-0101 0,08
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
37	1137-0401-0301 0,00776
38	214-210-0101 (ОР) 0,000977
39	214-210-0201 (ОР) 0,006783
	Подраздел 5 Зуб
40	1137-0401-0103 Зуб (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 0,238
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
41	1137-0401-0301 0,007342

№ п/п	Показатели
42	214-210-0201 (ОР) 0,007342
43	6111-0401-0107 1,99
Раздел №4 Стальные элементы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
44	1322-0205-0101 0,0905
45	290-000-0000 (кпл) (ОР) Плоский затвор глубинный ГС 40х100 1 шт. 9 309000

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-08

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 6. Ветка №3.2	
Локальная смета №2-01-06-08 Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Трубчатый переезд тип-2 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 8,66**
2	**1101-0107-1802 4,83**
3	**6101-0106-0201 2,55**
4	**1101-0107-1307 6,11**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-08

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
7	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
8	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
9	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
10	1137-0103-0103 0,34
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6103-0101-0106 0,34
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
12	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 4)
13	225-106-0401 (ОР) 4
14	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26
15	225-106-0402 (ОР) 1
16	6111-0401-0107 11
17	1130-0504-0102 2,64
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
18	235-101-0901 (ОР) 2,64
19	1108-0201-0703 0,14
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
20	244-202-0303 (ОР) 1
21	6201-0401-0102 2,13
Раздел №2 Трубчатый переезд тип-3 - 2 шт. (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Земляные работы
22	6101-0102-0114 12,02
23	1101-0107-1802 7,66
24	6101-0106-0201 3,88
25	1101-0107-1307 8,14
	Подраздел 2 Монолитные элементы
26	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
27	1137-0401-0104 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
28	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
29	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-08

№ п/п	Показатели
30	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
31	1137-0103-0103 0,54
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
32	6103-0101-0106 0,54
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
33	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 6)
34	225-106-0401 (ОР) 6
35	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
36	225-106-0402 (ОР) 2
37	6111-0401-0107 17,6
38	1130-0504-0102 3,96
	Ресурс исключен 218-103-0206
39	235-101-0901 (ОР) 3,96
40	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
41	244-202-0303 (ОР) 2
42	6201-0401-0102 3,37

№ п/п	Показатели
	Раздел №3 Трубчатый переезд тип-4 - 2 шт. (Коб = 2).
	Подраздел 1 Земляные работы
43	6101-0102-0114 13,22
44	1101-0107-1802 8,66
45	6101-0106-0201 4,35
46	1101-0107-1307 8,87
	Подраздел 2 Монолитные элементы
47	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
48	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
49	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
50	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
51	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
52	1137-0103-0103 0,61
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
53	6103-0101-0106 0,61
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-06-08

№ п/п	Показатели
54	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 7)
55	225-106-0401 (ОР) 7
56	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
57	225-106-0402 (ОР) 2
58	6111-0401-0107 19,8
59	1130-0504-0102 4,4
	Ресурс исключен 218-103-0206
60	235-101-0901 (ОР) 4,4
61	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
62	244-202-0303 (ОР) 2
63	6201-0401-0102 3,8

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-07-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 7. Ветка №3.3	
Локальная смета №2-01-07-01 Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 1+89	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1220-0101-0104 4,5**
2	**414-104-0501 11**
3	**412-102-0207 11 (Коб = 7)**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-07-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 7. Ветка №3.3	
Локальная смета №2-01-07-02 Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 1+89	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 211,24**
2	**6101-0106-0201 58,68**
3	**6101-0106-0207 58,68 (Коб = 3)**
4	**1101-0107-1307 152,56**
5	**1101-0107-1316 152,56**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-07-02

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1802 139,86
7	6101-0107-0501 22
8	1137-0103-0103 11
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
9	1137-0401-0203 12,6
10	225-203-0501 (ОР) 12,6
11	6111-0401-0107 223,1
12	6103-0701-0101 1,08
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-07-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 7. Ветка №3.3	
Локальная смета №2-01-07-03 Трубчатые переезды Тип-3, Тип-4, Тип-4А	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Трубчатый переезд тип-3 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 12,02**
2	**1101-0107-1802 7,66**
3	**6101-0106-0201 3,88**
4	**1101-0107-1307 8,14**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-07-03

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0104 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
7	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
8	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
9	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
10	1137-0103-0103 0,54
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6103-0101-0106 0,54
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
12	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 6)
13	225-106-0401 (ОР) 6
14	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
15	225-106-0402 (ОР) 2
16	6111-0401-0107 17,6
17	1130-0504-0102 3,96
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
18	235-101-0901 (ОР) 3,96
19	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
20	244-202-0303 (ОР) 2
21	6201-0401-0102 3,37
Раздел №2 Трубчатый переезд тип-4 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
22	6101-0102-0114 13,22
23	1101-0107-1802 8,66
24	6101-0106-0201 4,35
25	1101-0107-1307 8,87
	Подраздел 2 Монолитные элементы
26	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
27	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
28	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
29	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-07-03

№ п/п	Показатели
30	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
31	1137-0103-0103 0,61
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
32	6103-0101-0106 0,61
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
33	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 7)
34	225-106-0401 (ОР) 7
35	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
36	225-106-0402 (ОР) 2
37	6111-0401-0107 19,8
38	1130-0504-0102 4,4
	Ресурс исключен 218-103-0206
39	235-101-0901 (ОР) 4,4
40	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
41	244-202-0303 (ОР) 2
42	6201-0401-0102 3,8

№ п/п	Показатели
	Раздел №3 Трубчатый переезд тип-4А - 3 шт. (Коб = 3).
	Подраздел 1 Земляные работы
43	6101-0102-0114 13,22
44	1101-0107-1802 8,66
45	6101-0106-0201 4,35
46	1101-0107-1307 8,87
	Подраздел 2 Монолитные элементы
47	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
48	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
49	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
50	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
51	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
52	1137-0103-0103 0,61
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
53	6103-0101-0106 0,61
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-07-03

№ п/п	Показатели
54	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 7)
55	225-106-0401 (ОР) 7
56	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
57	225-106-0402 (ОР) 2
58	6111-0401-0107 19,8
59	1130-0504-0102 4,4
	Ресурс исключен 218-103-0206
60	235-101-0901 (ОР) 4,4
61	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
62	244-202-0303 (ОР) 2
63	6101-0106-0201 9,7
64	6201-0401-0102 1,9
65	6201-0901-0106 0,01397
66	6201-0602-0901 0,01397
67	6201-0602-0306 19
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
68	6201-0602-0406 19 (Коб = 4)

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
69	6201-0901-0106 0,00399
70	6201-0602-0901 0,00399
71	6201-0602-0308 19
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
72	6201-0801-0301 4
73	251-201-0701 (ОР) 4

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-07-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 7. Ветка №3.3	
Локальная смета №2-01-07-04 Сбросное сооружение на лоток Б-3 - 1 шт.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 5**
2	**6101-0106-0201 5**
3	**1137-0103-0103 0,085**
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
4	**6101-0107-0501 0,17**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-07-04

№ п/п	Показатели
5	**1137-0401-0103 Портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 0,58**
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0803 (ОР)
6	**1137-0401-0301 0,0122**
7	**214-210-0201 (ОР) 0,0122**
8	**6111-0401-0107 4,929**
9	**1142-0101-0404 0,95**
10	**211-701-0101 (ОР) 0,95**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 8. Ветка №3.4	
Локальная смета №2-01-08-01 Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 2+69	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 683,26**
2	**6101-0106-0201 107,6**
3	**6101-0106-0207 107,6 (Коб = 3)**
4	**6101-0107-0501 107,6**
5	**1101-0107-1307 575,66**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-01

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 575,66
7	1101-0107-1802 200,8
8	6101-0107-0501 40,16
9	1137-0103-0103 20,08
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0204 22,95
11	225-203-0501 (ОР) 22,95
12	6111-0401-0107 407,3
13	6103-0701-0101 1,08
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 8. Ветка №3.4	
Локальная смета №2-01-08-02 Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4, Тип-5, Тип-7	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Трубчатый переезд тип-2 - 4 шт. (Коб = 4).	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 8,66**
2	**1101-0107-1802 4,83**
3	**6101-0106-0201 2,55**
4	**1101-0107-1307 6,11**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-02

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
7	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
8	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
9	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
10	1137-0103-0103 0,34
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6103-0101-0106 0,34
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
12	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 4)
13	225-106-0401 (ОР) 4
14	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26
15	225-106-0402 (ОР) 1
16	6111-0401-0107 11
17	1130-0504-0102 2,64
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
18	235-101-0901 (ОР) 2,64
19	1108-0201-0703 0,14
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
20	244-202-0303 (ОР) 1
21	6201-0401-0102 2,13
Раздел №2 Трубчатый переезд тип-3 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
22	6101-0102-0114 12,02
23	1101-0107-1802 7,66
24	6101-0106-0201 3,88
25	1101-0107-1307 8,14
	Подраздел 2 Монолитные элементы
26	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
27	1137-0401-0104 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
28	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
29	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-02

№ п/п	Показатели
30	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
31	1137-0103-0103 0,54
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
32	6103-0101-0106 0,54
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
33	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 6)
34	225-106-0401 (ОР) 6
35	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
36	225-106-0402 (ОР) 2
37	6111-0401-0107 17,6
38	1130-0504-0102 3,96
	Ресурс исключен 218-103-0206
39	235-101-0901 (ОР) 3,96
40	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
41	244-202-0303 (ОР) 2
42	6201-0401-0102 3,37

№ п/п	Показатели
	Раздел №3 Трубчатый переезд тип-4 - 4 шт. (Коб = 4).
	Подраздел 1 Земляные работы
43	6101-0102-0114 13,22
44	1101-0107-1802 8,66
45	6101-0106-0201 4,35
46	1101-0107-1307 8,87
	Подраздел 2 Монолитные элементы
47	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
48	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
49	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
50	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
51	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
52	1137-0103-0103 0,61
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
53	6103-0101-0106 0,61
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-02

№ п/п	Показатели
54	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 7)
55	225-106-0401 (ОР) 7
56	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
57	225-106-0402 (ОР) 2
58	6111-0401-0107 19,8
59	1130-0504-0102 4,4
	Ресурс исключен 218-103-0206
60	235-101-0901 (ОР) 4,4
61	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
62	244-202-0303 (ОР) 2
63	6201-0401-0102 3,8
Раздел №4 Трубчатый переезд тип-5 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
64	6101-0102-0114 19,95
65	1101-0107-1802 14,32
66	6101-0106-0201 7,01
67	1101-0107-1307 12,94

№ п/п	Показатели
	Подраздел 2 Монолитные элементы
68	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
69	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
70	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
71	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
72	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
73	1137-0103-0103 1
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
74	6103-0101-0106 1
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
75	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 11)
76	225-106-0401 (ОР) 11
77	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 4)
78	225-106-0402 (ОР) 4
79	6111-0401-0107 33
80	1130-0504-0102 7,04

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 218-103-0206
81	235-101-0901 (ОР) 7,04
82	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
83	244-202-0303 (ОР) 4
84	6201-0401-0102 6,3
Раздел №5 Трубчатый переезд тип-7 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
85	6101-0102-0114 39,9
86	1101-0107-1802 28,64
87	6101-0106-0201 14,02
88	1101-0107-1307 25,88
	Подраздел 2 Монолитные элементы
89	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
90	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
91	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

№ п/п	Показатели
92	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
93	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
94	1137-0103-0103 1,95
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
95	6103-0101-0106 1,95
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
96	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 22)
97	225-106-0401 (ОР) 22
98	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 7)
99	225-106-0402 (ОР) 7
100	6111-0401-0107 63,8
101	1130-0504-0102 13,2
	Ресурс исключен 218-103-0206
102	235-101-0901 (ОР) 13,2
103	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 7)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
104	244-202-0303 (ОР) 7

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-08-02

№ п/п	Показатели
105	**6201-0401-0102 12,24**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 9. Ветка №4	
Локальная смета №2-01-09-01 Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 2+43	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0301-0501 7**
2	**6101-0301-0503 10**
3	**6101-0301-0504 4**
4	**6101-0301-0302 7 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**
5	**6101-0301-0306 10 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-01

№ п/п	Показатели
6	**6101-0301-0307 4 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**
7	**414-104-0501 3,92**
8	**412-101-0207 3,92 (Коб = 7)**
9	**1220-0101-0104 2,8**
10	**414-104-0501 6,72**
11	**412-101-0207 6,72 (Коб = 7)**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 9. Ветка №4	
Локальная смета №2-01-09-02 Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 2+43	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 241,92**
2	**6101-0106-0201 67,2**
3	**6101-0106-0207 67,2 (Коб = 3)**
4	**6101-0107-0501 67,2**
5	**1101-0107-1307 174,72**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-02

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 174,72
7	1101-0107-1802 124,94
8	6101-0107-0501 24,99
9	1137-0103-0103 12,49
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0204 14,3
11	225-203-0501 (ОР) 14,3
12	6111-0401-0107 253,3
13	6103-0701-0101 2,64
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 9. Ветка №4	
Локальная смета №2-01-09-03 Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-3А, Тип-4А, Тип-5, Тип-7	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Трубчатый переезд тип-2 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 8,66**
2	**1101-0107-1802 4,83**
3	**6101-0106-0201 2,55**
4	**1101-0107-1307 6,11**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
7	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
8	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
9	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
10	1137-0103-0103 0,34
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6103-0101-0106 0,34
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
12	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 4)
13	225-106-0401 (ОР) 4
14	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26
15	225-106-0402 (ОР) 1
16	6111-0401-0107 11
17	1130-0504-0102 2,64
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
18	235-101-0901 (ОР) 2,64
19	1108-0201-0703 0,14
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
20	244-202-0303 (ОР) 1
21	6201-0401-0102 2,13
Раздел №2 Трубчатый переезд тип-3 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
22	6101-0102-0114 12,02
23	1101-0107-1802 7,66
24	6101-0106-0201 3,88
25	1101-0107-1307 8,14
	Подраздел 2 Монолитные элементы
26	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
27	1137-0401-0104 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
28	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
29	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

№ п/п	Показатели
30	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
31	1137-0103-0103 0,54
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
32	6103-0101-0106 0,54
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
33	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 6)
34	225-106-0401 (ОР) 6
35	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
36	225-106-0402 (ОР) 2
37	6111-0401-0107 17,6
38	1130-0504-0102 3,96
	Ресурс исключен 218-103-0206
39	235-101-0901 (ОР) 3,96
40	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
41	244-202-0303 (ОР) 2
42	6201-0401-0102 3,37

№ п/п	Показатели
Раздел №3 Трубчатый переезд тип-3А - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
43	6101-0102-0114 12,02
44	1101-0107-1802 7,66
45	6101-0106-0201 3,88
46	1101-0107-1307 8,14
	Подраздел 2 Монолитные элементы
47	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
48	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
49	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
50	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
51	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
52	1137-0103-0103 0,54
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
53	6103-0101-0106 0,54
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

№ п/п	Показатели
54	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 6)
55	225-106-0401 (ОР) 6
56	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
57	225-106-0402 (ОР) 2
58	6111-0401-0107 17,6
59	1130-0504-0102 3,96
	Ресурс исключен 218-103-0206
60	235-101-0901 (ОР) 3,96
61	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
62	244-202-0303 (ОР) 2
63	6201-0401-0102 1,69
64	6201-0901-0106 0,01238
65	6201-0602-0901 0,01238
66	6201-0602-0306 16,85
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
67	6201-0602-0406 16,85 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401

№ п/п	Показатели
68	6201-0901-0106 0,00354
69	6201-0602-0901 0,00354
70	6201-0602-0308 16,85
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
71	6201-0801-0301 4
72	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №4 Трубчатый переезд тип-4А - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
73	6101-0102-0114 13,22
74	1101-0107-1802 8,66
75	6101-0106-0201 4,35
76	1101-0107-1307 8,87
	Подраздел 2 Монолитные элементы
77	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
78	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
79	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
80	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

№ п/п	Показатели
81	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
82	1137-0103-0103 0,61
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
83	6103-0101-0106 0,61
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
84	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 7)
85	225-106-0401 (ОР) 7
86	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
87	225-106-0402 (ОР) 2
88	6111-0401-0107 19,8
89	1130-0504-0102 4,4
	Ресурс исключен 218-103-0206
90	235-101-0901 (ОР) 4,4
91	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
92	244-202-0303 (ОР) 2
93	6101-0106-0201 9,7

№ п/п	Показатели
94	6201-0401-0102 1,9
95	6201-0901-0106 0,01397
96	6201-0602-0901 0,01397
97	6201-0602-0306 19
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
98	6201-0602-0406 19 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
99	6201-0901-0106 0,00399
100	6201-0602-0901 0,00399
101	6201-0602-0308 19
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
102	6201-0801-0301 4
103	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №5 Трубчатый переезд тип-5 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
104	6101-0102-0114 19,95
105	1101-0107-1802 14,32
106	6101-0106-0201 7,01
107	1101-0107-1307 12,94

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

№ п/п	Показатели
	Подраздел 2 Монолитные элементы
108	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
109	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
110	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
111	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
112	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
113	1137-0103-0103 1
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
114	6103-0101-0106 1
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
115	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 11)
116	225-106-0401 (ОР) 11
117	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 4)
118	225-106-0402 (ОР) 4
119	6111-0401-0107 33
120	1130-0504-0102 7,04

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 218-103-0206
121	235-101-0901 (ОР) 7,04
122	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
123	244-202-0303 (ОР) 4
124	6201-0401-0102 6,3
Раздел №6 Трубчатый переезд тип-7 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
125	6101-0102-0114 39,9
126	1101-0107-1802 28,64
127	6101-0106-0201 14,02
128	1101-0107-1307 25,88
	Подраздел 2 Монолитные элементы
129	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
130	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
131	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-09-03

№ п/п	Показатели
132	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
133	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
134	1137-0103-0103 1,95
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
135	6103-0101-0106 1,95
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
136	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 22)
137	225-106-0401 (ОР) 22
138	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 7)
139	225-106-0402 (ОР) 7
140	6111-0401-0107 63,8
141	1130-0504-0102 13,2
	Ресурс исключен 218-103-0206
142	235-101-0901 (ОР) 13,2
143	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 7)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
144	244-202-0303 (ОР) 7

№ п/п	Показатели
145	6201-0401-0102 12,24

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-10-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 10. Ветка №4.1	
Локальная смета №2-01-10-01 Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 1+69	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 167,31**
2	**6101-0106-0201 67,2**
3	**6101-0106-0207 67,2 (Коб = 3)**
4	**6101-0107-0501 67,6**
5	**1101-0107-1307 99,71**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-10-01

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 99,71
7	1101-0107-1802 125,06
8	6101-0107-0501 125,06
9	1137-0103-0103 25,3
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0204 14,5
11	225-203-0501 (ОР) 14,5
12	6111-0401-0107 256,3
13	6103-0701-0101 0,6
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-10-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 10. Ветка №4.1	
Локальная смета №2-01-10-02 Трубчатый переезд Тип-2	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Трубчатый переезд тип-2 - 2 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 8,66**
2	**1101-0107-1802 4,83**
3	**6101-0106-0201 2,55**
4	**1101-0107-1307 6,11**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-10-02

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
7	1137-0401-0301 0,05168
8	214-210-0201 (ОР) 0,05168
9	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
10	1137-0103-0103 0,34
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6103-0101-0106 0,34
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
12	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 4)
13	225-106-0401 (ОР) 4
14	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26
15	225-106-0402 (ОР) 1
16	6111-0401-0107 11
17	1130-0504-0102 2,64
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
18	235-101-0901 (ОР) 2,64
19	1108-0201-0703 0,14
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
20	244-202-0303 (ОР) 1
21	6201-0401-0102 2,13

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-11-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 11. Ветка №5	
Локальная смета №2-01-11-01 Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 2+20	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0301-0501 10**
2	**6101-0301-0503 10**
3	**6101-0301-0504 4**
4	**6101-0301-0302 10 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**
5	**6101-0301-0306 10 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-11-01

№ п/п	Показатели
6	**6101-0301-0307 4 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**
7	**414-104-0501 4,04**
8	**412-101-0207 4,04 (Коб = 7)**
9	**1220-0101-0104 1,2**
10	**414-104-0501 2,88**
11	**412-101-0207 2,88 (Коб = 7)**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-11-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 11. Ветка №5	
Локальная смета №2-01-11-02 Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 2+20	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 217,8**
2	**6101-0106-0201 88**
3	**6101-0106-0207 88 (Коб = 3)**
4	**6101-0107-0501 88**
5	**1101-0107-1307 129,8**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-11-02

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 129,8
7	1101-0107-1802 163,61
8	6101-0107-0501 32,72
9	1137-0103-0103 16,36
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0204 18,7
11	225-203-0501 (ОР) 18,7
12	6111-0401-0107 331,7
13	6103-0701-0101 0,6
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-11-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 11. Ветка №5	
Локальная смета №2-01-11-03 Трубчатые переезды Тип-2, Тип-4А	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Трубчатый переезд тип-2 -2 шт. (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 8,66**
2	**1101-0107-1802 4,83**
3	**6101-0106-0201 2,55**
4	**1101-0107-1307 6,11**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-11-03

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
7	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
8	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
9	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
10	1137-0103-0103 0,34
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6103-0101-0106 0,34
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
12	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 4)
13	225-106-0401 (ОР) 4
14	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26
15	225-106-0402 (ОР) 1
16	6111-0401-0107 11
17	1130-0504-0102 2,64
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
18	235-101-0901 (ОР) 2,64
19	1108-0201-0703 0,14
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
20	244-202-0303 (ОР) 1
21	6201-0401-0102 2,13
Раздел №2 Трубчатый переезд тип-4А - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
22	6101-0102-0114 13,22
23	1101-0107-1802 8,66
24	6101-0106-0201 4,35
25	1101-0107-1307 8,87
	Подраздел 2 Монолитные элементы
26	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
27	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
28	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
29	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-11-03

№ п/п	Показатели
30	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
31	1137-0103-0103 0,61
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
32	6103-0101-0106 0,61
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
33	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 7)
34	225-106-0401 (ОР) 7
35	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
36	225-106-0402 (ОР) 2
37	6111-0401-0107 19,8
38	1130-0504-0102 4,4
	Ресурс исключен 218-103-0206
39	235-101-0901 (ОР) 4,4
40	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
41	244-202-0303 (ОР) 2
42	6101-0106-0201 9,7

№ п/п	Показатели
43	6201-0401-0102 1,9
44	6201-0901-0106 0,01397
45	6201-0602-0901 0,01397
46	6201-0602-0306 19
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
47	6201-0602-0406 19 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
48	6201-0901-0106 0,00399
49	6201-0602-0901 0,00399
50	6201-0602-0308 19
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
51	6201-0801-0301 4
52	251-201-0701 (ОР) 4

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 12. Ветка №6	
Локальная смета №2-01-12-01 Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 3+13	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1220-0101-0104 5,4**
2	**414-104-0501 12,96**
3	**412-102-0207 12,96 (Коб = 7)**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 12. Ветка №6	
Локальная смета №2-01-12-02 Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 3+13	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 260,37**
2	**6101-0106-0201 105,2**
3	**6101-0106-0207 105,2 (Коб = 3)**
4	**6101-0107-0501 105,2**
5	**1101-0107-1307 155,17**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-02

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 155,17
7	1101-0107-1802 194,62
8	6101-0107-0501 39,3
9	1137-0103-0103 19,6
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0204 22,4
11	225-203-0501 (ОР) 22,4
12	6111-0401-0107 398
13	6103-0701-0101 0,96
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 12. Ветка №6	
Локальная смета №2-01-12-03 Трубчатые переезды Тип-2А, Тип-6А, Тип-7А	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Трубчатый переезд тип-2А - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 8,66**
2	**1101-0107-1802 4,83**
3	**6101-0106-0201 2,55**
4	**1101-0107-1307 6,11**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-03

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
7	1137-0401-0301 0,05168
8	214-210-0201 (ОР) 0,05168
9	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
10	1137-0103-0103 0,34
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6103-0101-0106 0,34
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
12	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 4)
13	225-106-0401 (ОР) 4
14	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26
15	225-106-0402 (ОР) 1
16	6111-0401-0107 11
17	1130-0504-0102 2,64
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
18	235-101-0901 (ОР) 2,64
19	1108-0201-0703 0,14
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
20	244-202-0303 (ОР) 1
21	6201-0401-0102 1,06
22	6201-0901-0106 0,00781
23	6201-0602-0901 0,00781
24	6201-0602-0306 10,63
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
25	6201-0602-0406 10,63 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
26	6201-0901-0106 0,00223
27	6201-0602-0901 0,00223
28	6201-0602-0308 10,63
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
29	6201-0801-0301 4
30	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №2 Трубчатый переезд тип-6А - 1 шт..	

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-03

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Земляные работы
31	6101-0102-0114 26,44
32	1101-0107-1802 17,32
33	6101-0106-0201 8,7
34	1101-0107-1307 17,74
	Подраздел 2 Монолитные элементы
35	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
36	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
37	1137-0401-0301 0,05168
38	214-210-0201 (ОР) 0,05168
39	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
40	1137-0103-0103 1,26
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
41	6103-0101-0106 1,26
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
42	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 13)

№ п/п	Показатели
43	225-106-0401 (ОР) 13
44	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 6)
45	225-106-0402 (ОР) 6
46	6111-0401-0107 41,8
47	1130-0504-0102 8,8
	Ресурс исключен 218-103-0206
48	235-101-0901 (ОР) 8,8
49	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 6)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
50	244-202-0303 (ОР) 6
51	6201-0401-0102 3,96
52	6201-0901-0106 0,02907
53	6201-0602-0901 0,02907
54	6201-0602-0306 39,55
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
55	6201-0602-0406 39,55 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
56	6201-0901-0106 0,00831

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-03

№ п/п	Показатели
57	6201-0602-0901 0,00831
58	6201-0602-0308 39,55
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
59	6201-0801-0301 4
60	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №3 Трубчатый переезд тип-7А - 2 шт. (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Земляные работы
61	6101-0102-0114 39,9
62	1101-0107-1802 28,64
63	6101-0106-0201 14,02
64	1101-0107-1307 25,88
	Подраздел 2 Монолитные элементы
65	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
66	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0708 (ОР)
67	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
68	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
69	6111-0401-0107 12

№ п/п	Показатели
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
70	1137-0103-0103 1,95
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
71	6103-0101-0106 1,95
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
72	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 22)
73	225-106-0401 (ОР) 22
74	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 7)
75	225-106-0402 (ОР) 7
76	6111-0401-0107 63,8
77	1130-0504-0102 13,2
	Ресурс исключен 218-103-0206
78	235-101-0901 (ОР) 13,2
79	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 7)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
80	244-202-0303 (ОР) 7
81	6201-0401-0102 6,12
82	6201-0901-0106 0,04497

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-12-03

№ п/п	Показатели
83	6201-0602-0901 0,04497
84	6201-0602-0306 61,16
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
85	6201-0602-0406 61,16 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
86	6201-0901-0106 0,01285
87	6201-0602-0901 0,01285
88	6201-0602-0308 61,16
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
89	6201-0801-0301 4
90	251-201-0701 (ОР) 4

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 13. Ветка №7	
Локальная смета №2-01-13-01 Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 3+54	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1220-0101-0104 2,5**
2	**414-104-0501 6**
3	**412-102-0207 6 (Коб = 7)**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 13. Ветка №7	
Локальная смета №2-01-13-02 Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 3+54	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 281,16**
2	**6101-0106-0201 113,6**
3	**6101-0106-0207 113,6 (Коб = 3)**
4	**6101-0107-0501 113,6**
5	**1101-0107-1307 167,56**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-02

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 167,56
7	1101-0107-1802 211,21
8	6101-0107-0501 42,24
9	1137-0103-0103 21,12
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0204 24,14
11	225-203-0501 (ОР) 24,14
12	6111-0401-0107 428,3
13	6103-0701-0101 0,48
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 13. Ветка №7	
Локальная смета №2-01-13-03 Трубчатые переезды Тип-2А, Тип-5А, Тип-6А, Тип-7А	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Трубчатый переезд тип-2А - 2 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 8,66**
2	**1101-0107-1802 4,83**
3	**6101-0106-0201 2,55**
4	**1101-0107-1307 6,11**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
7	1137-0401-0301 0,05168
8	214-210-0201 (ОР) 0,05168
9	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
10	1137-0103-0103 0,34
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6103-0101-0106 0,34
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
12	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 4)
13	225-106-0401 (ОР) 4
14	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26
15	225-106-0402 (ОР) 1
16	6111-0401-0107 11
17	1130-0504-0102 2,64
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
18	235-101-0901 (ОР) 2,64
19	1108-0201-0703 0,14
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
20	244-202-0303 (ОР) 1
21	6201-0401-0102 1,06
22	6201-0901-0106 0,00781
23	6201-0602-0901 0,00781
24	6201-0602-0306 10,63
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
25	6201-0602-0406 10,63 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
26	6201-0901-0106 0,00223
27	6201-0602-0901 0,00223
28	6201-0602-0308 10,63
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
29	6201-0801-0301 4
30	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №2 Трубчатый переезд тип-5А - 1 шт.	

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Земляные работы
31	6101-0102-0114 19,95
32	1101-0107-1802 14,32
33	6101-0106-0201 7,01
34	1101-0107-1307 12,94
	Подраздел 2 Монолитные элементы
35	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
36	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
37	1137-0401-0301 0,05168
38	214-210-0201 (ОР) 0,05168
39	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
40	1137-0103-0103 1
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
41	6103-0101-0106 1
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
42	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 11)

№ п/п	Показатели
43	225-106-0401 (ОР) 11
44	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 4)
45	225-106-0402 (ОР) 4
46	6111-0401-0107 33
47	1130-0504-0102 7,04
	Ресурс исключен 218-103-0206
48	235-101-0901 (ОР) 7,04
49	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
50	244-202-0303 (ОР) 4
51	6101-0106-0201 14,3
52	6201-0401-0102 3,15
53	6201-0901-0106 0,02315
54	6201-0602-0901 0,02315
55	6201-0602-0306 31,5
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
56	6201-0602-0406 31,5 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

№ п/п	Показатели
57	6201-0901-0106 0,00662
58	6201-0602-0901 0,00662
59	6201-0602-0308 31,5
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
60	6201-0801-0301 4
61	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №3 Трубчатый переезд тип-6А - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
62	6101-0102-0114 26,44
63	1101-0107-1802 17,32
64	6101-0106-0201 8,7
65	1101-0107-1307 17,74
	Подраздел 2 Монолитные элементы
66	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
67	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
68	1137-0401-0301 0,05168
69	214-210-0201 (ОР) 0,05168

№ п/п	Показатели
70	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
71	1137-0103-0103 1,26
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
72	6103-0101-0106 1,26
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
73	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 13)
74	225-106-0401 (ОР) 13
75	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 6)
76	225-106-0402 (ОР) 6
77	6111-0401-0107 41,8
78	1130-0504-0102 8,8
	Ресурс исключен 218-103-0206
79	235-101-0901 (ОР) 8,8
80	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 6)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
81	244-202-0303 (ОР) 6
82	6201-0401-0102 3,96

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

№ п/п	Показатели
83	6201-0901-0106 0,02907
84	6201-0602-0901 0,02907
85	6201-0602-0306 39,55
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
86	6201-0602-0406 39,55 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
87	6201-0901-0106 0,00831
88	6201-0602-0901 0,00831
89	6201-0602-0308 39,55
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
90	6201-0801-0301 4
91	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №4 Трубчатый переезд тип-7А - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
92	6101-0102-0114 39,9
93	1101-0107-1802 28,64
94	6101-0106-0201 14,02
95	1101-0107-1307 25,88
	Подраздел 2 Монолитные элементы

№ п/п	Показатели
96	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
97	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0708 (ОР)
98	1137-0401-0301 0,05168
99	214-210-0201 (ОР) 0,05168
100	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
101	1137-0103-0103 1,95
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
102	6103-0101-0106 1,95
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
103	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 22)
104	225-106-0401 (ОР) 22
105	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 7)
106	225-106-0402 (ОР) 7
107	6111-0401-0107 63,8
108	1130-0504-0102 13,2
	Ресурс исключен 218-103-0206

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-13-03

№ п/п	Показатели
109	235-101-0901 (ОР) 13,2
110	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 7)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
111	244-202-0303 (ОР) 7
112	6201-0401-0102 6,12
113	6201-0901-0106 0,04497
114	6201-0602-0901 0,04497
115	6201-0602-0306 61,16
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
116	6201-0602-0406 61,16 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
117	6201-0901-0106 0,01285
118	6201-0602-0901 0,01285
119	6201-0602-0308 61,16
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
120	6201-0801-0301 4
121	251-201-0701 (ОР) 4

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-14-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 14. Ветка №7.1	
Локальная смета №2-01-14-01 Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 0+27	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1220-0101-0104 3**
2	**414-104-0501 7,1**
3	**412-101-0207 7,1 (Коб = 7)**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-14-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 14. Ветка №7.1	
Локальная смета №2-01-14-02 Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 0+27	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 14,4**
2	**6101-0106-0201 10,8**
3	**6101-0106-0207 10,8 (Коб = 3)**
4	**6101-0107-0501 10,8**
5	**1101-0107-1307 10,4**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-14-02

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 10,4
7	1101-0107-1802 7,4
8	6101-0107-0501 1,48
9	1137-0103-0103 0,74
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0204 0,9
11	225-203-0501 (ОР) 0,9
12	6111-0401-0107 15,1
13	6103-0701-0101 0,12
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-14-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 14. Ветка №7.1	
Локальная смета №2-01-14-03 Трубчатые переезды Тип-6	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Трубчатый перезд тип - 6 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 26,44**
2	**1101-0107-1802 17,32**
3	**6101-0106-0201 8,7**
4	**1101-0107-1307 17,74**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-14-03

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
7	1137-0401-0301 0,05168
8	214-210-0201 (ОР) 0,05168
9	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
10	1137-0103-0103 1,26
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6103-0101-0106 1,26
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
12	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 13)
13	225-106-0401 (ОР) 13
14	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 6)
15	225-106-0402 (ОР) 6
16	6111-0401-0107 41,8
17	1130-0504-0102 8,8
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
18	235-101-0901 (ОР) 8,8
19	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 6)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
20	244-202-0303 (ОР) 6
21	6201-0401-0102 7,91

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 15. Ветка №8	
Локальная смета №2-01-15-01 Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 15+76	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0301-0501 59**
2	**6101-0301-0503 39**
3	**6101-0301-0504 12**
4	**6101-0301-0302 59 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**
5	**6101-0301-0306 39 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-01

№ п/п	Показатели
6	6101-0301-0307 12 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;
7	414-104-0501 14,86
8	412-102-0207 14,86 (Коб = 7)
9	1220-0101-0104 5
10	414-104-0501 12
11	412-102-0207 12 (Коб = 7)

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 15. Ветка №8	
Локальная смета №2-01-15-02 Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 15+76	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 3078,48**
2	**6101-0106-0201 484,8**
3	**6101-0106-0207 484,8 (Коб = 3)**
4	**6101-0107-0501 484,8**
5	**1101-0107-1307 2593,68**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-02

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 2593,68
7	1101-0107-1802 896,88
8	6101-0107-0501 180,27
9	1137-0103-0103 90,14
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0204 103
11	225-203-0501 (ОР) 103
12	6111-0401-0107 2375,8
13	6103-0701-0101 4,68
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 15. Ветка №8	
Локальная смета №2-01-15-03 Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4, Тип-5, Тип-5А, Тип-7	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Трубчатый переезд тип-2 - 28 шт. (Коб = 28).	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 8,66**
2	**1101-0107-1802 4,83**
3	**6101-0106-0201 2,55**
4	**1101-0107-1307 6,11**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
7	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
8	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
9	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
10	1137-0103-0103 0,34
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6103-0101-0106 0,34
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
12	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 4)
13	225-106-0401 (ОР) 4
14	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26
15	225-106-0402 (ОР) 1
16	6111-0401-0107 11
17	1130-0504-0102 2,64
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
18	235-101-0901 (ОР) 2,64
19	1108-0201-0703 0,14
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
20	244-202-0303 (ОР) 1
21	6201-0401-0102 2,13
Раздел №2 Трубчатый переезд тип-3 - 6 шт. (Коб = 6).	
	Подраздел 1 Земляные работы
22	6101-0102-0114 12,02
23	1101-0107-1802 7,66
24	6101-0106-0201 3,88
25	1101-0107-1307 8,14
	Подраздел 2 Монолитные элементы
26	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
27	1137-0401-0104 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
28	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
29	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

№ п/п	Показатели
30	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
31	1137-0103-0103 0,54
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
32	6103-0101-0106 0,54
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
33	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 6)
34	225-106-0401 (ОР) 6
35	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
36	225-106-0402 (ОР) 2
37	6111-0401-0107 17,6
38	1130-0504-0102 3,96
	Ресурс исключен 218-103-0206
39	235-101-0901 (ОР) 3,96
40	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
41	244-202-0303 (ОР) 2
42	6201-0401-0102 3,37

№ п/п	Показатели
	Раздел №3 Трубчатый переезд тип-4 - 13 шт. (Коб = 13).
	Подраздел 1 Земляные работы
43	6101-0102-0114 13,22
44	1101-0107-1802 8,66
45	6101-0106-0201 4,35
46	1101-0107-1307 8,87
	Подраздел 2 Монолитные элементы
47	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
48	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
49	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
50	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
51	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
52	1137-0103-0103 0,61
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
53	6103-0101-0106 0,61
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

№ п/п	Показатели
54	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 7)
55	225-106-0401 (ОР) 7
56	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
57	225-106-0402 (ОР) 2
58	6111-0401-0107 19,8
59	1130-0504-0102 4,4
	Ресурс исключен 218-103-0206
60	235-101-0901 (ОР) 4,4
61	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
62	244-202-0303 (ОР) 2
63	6201-0401-0102 3,8
Раздел №6 Трубчатый переезд тип-5 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
64	6101-0102-0114 19,95
65	1101-0107-1802 14,32
66	6101-0106-0201 7,01
67	1101-0107-1307 12,94

№ п/п	Показатели
	Подраздел 2 Монолитные элементы
68	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
69	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
70	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
71	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
72	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
73	1137-0103-0103 1
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
74	6103-0101-0106 1
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
75	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 11)
76	225-106-0401 (ОР) 11
77	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 4)
78	225-106-0402 (ОР) 4
79	6111-0401-0107 33
80	1130-0504-0102 7,04

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 218-103-0206
81	235-101-0901 (ОР) 7,04
82	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
83	244-202-0303 (ОР) 4
84	6201-0401-0102 6,3
Раздел №7 Трубчатый переезд тип-5А - 2 шт. (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Земляные работы
85	6101-0102-0114 19,95
86	1101-0107-1802 14,32
87	6101-0106-0201 7,01
88	1101-0107-1307 12,94
	Подраздел 2 Монолитные элементы
89	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
90	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
91	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

№ п/п	Показатели
92	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
93	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
94	1137-0103-0103 1
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
95	6103-0101-0106 1
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
96	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 11)
97	225-106-0401 (ОР) 11
98	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 4)
99	225-106-0402 (ОР) 4
100	6111-0401-0107 33
101	1130-0504-0102 7,04
	Ресурс исключен 218-103-0206
102	235-101-0901 (ОР) 7,04
103	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
104	244-202-0303 (ОР) 4

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

№ п/п	Показатели
105	6101-0106-0201 14,3
106	6201-0401-0102 3,15
107	6201-0901-0106 0,02315
108	6201-0602-0901 0,02315
109	6201-0602-0306 31,5
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
110	6201-0602-0406 31,5 (Коб = 4)
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
111	6201-0901-0106 0,00662
112	6201-0602-0901 0,00662
113	6201-0602-0308 31,5
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
114	6201-0801-0301 4
115	251-201-0701 (ОР) 4
Раздел №9 Трубчатый переезд тип-7 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
116	6101-0102-0114 39,9
117	1101-0107-1802 28,64
118	6101-0106-0201 14,02

№ п/п	Показатели
119	1101-0107-1307 25,88
	Подраздел 2 Монолитные элементы
120	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
121	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
122	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
123	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
124	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
125	1137-0103-0103 1,95
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
126	6103-0101-0106 1,95
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
127	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 22)
128	225-106-0401 (ОР) 22
129	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 7)
130	225-106-0402 (ОР) 7
131	6111-0401-0107 63,8

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-15-03

№ п/п	Показатели
132	**1130-0504-0102 13,2**
	Ресурс исключен 218-103-0206
133	**235-101-0901 (ОР) 13,2**
134	**1108-0201-0703 0,14 (Коб = 7)**
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
135	**244-202-0303 (ОР) 7**
136	**6201-0401-0102 12,24**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 16. Ветка №8.1	
Локальная смета №2-01-16-01 Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 3+63	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0301-0501 10**
2	**6101-0301-0503 5**
3	**6101-0301-0504 6**
4	**6101-0301-0302 10 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**
5	**6101-0301-0306 5 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-01

№ п/п	Показатели
6	6101-0301-0307 6 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;
7	414-104-0501 4,18
8	412-101-0207 4,18 (Коб = 7)
9	1220-0101-0104 2,5
10	414-104-0501 7
11	412-101-0207 7 (Коб = 7)

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 16. Ветка №8.1	
Локальная смета №2-01-16-02 Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 3+63	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 1132,96**
2	**6101-0106-0201 116,8**
3	**6101-0106-0207 116,8 (Коб = 3)**
4	**6101-0107-0501 116,8**
5	**1101-0107-1307 1016,16**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-02

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 1016,16
7	1101-0107-1802 217,16
8	6101-0107-0501 43,4
9	1137-0103-0103 21,7
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0204 24,8
11	225-203-0501 (ОР) 24,8
12	6111-0401-0107 440,2
13	6103-0701-0101 0,84
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 16. Ветка №8.1	
Локальная смета №2-01-16-03 Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-5, Тип-6, Тип-6А	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Трубчатый переезд тип-2 - 7 шт. (Коб = 7).	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 8,66**
2	**1101-0107-1802 4,83**
3	**6101-0106-0201 2,55**
4	**1101-0107-1307 6,11**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-03

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
7	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
8	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
9	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
10	1137-0103-0103 0,34
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6103-0101-0106 0,34
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
12	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 4)
13	225-106-0401 (ОР) 4
14	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26
15	225-106-0402 (ОР) 1
16	6111-0401-0107 11
17	1130-0504-0102 2,64
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
18	235-101-0901 (ОР) 2,64
19	1108-0201-0703 0,14
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
20	244-202-0303 (ОР) 1
21	6201-0401-0102 2,13
Раздел №2 Трубчатый переезд тип-3 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
22	6101-0102-0114 12,02
23	1101-0107-1802 7,66
24	6101-0106-0201 3,88
25	1101-0107-1307 8,14
	Подраздел 2 Монолитные элементы
26	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
27	1137-0401-0104 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
28	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
29	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-03

№ п/п	Показатели
30	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
31	1137-0103-0103 0,54
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
32	6103-0101-0106 0,54
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
33	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 6)
34	225-106-0401 (ОР) 6
35	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
36	225-106-0402 (ОР) 2
37	6111-0401-0107 17,6
38	1130-0504-0102 3,96
	Ресурс исключен 218-103-0206
39	235-101-0901 (ОР) 3,96
40	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
41	244-202-0303 (ОР) 2
42	6201-0401-0102 3,37

№ п/п	Показатели
Раздел №3 Трубчатый переезд тип-5 - 2 шт. (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Земляные работы
43	6101-0102-0114 19,95
44	1101-0107-1802 14,32
45	6101-0106-0201 7,01
46	1101-0107-1307 12,94
	Подраздел 2 Монолитные элементы
47	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
48	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
49	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
50	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
51	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
52	1137-0103-0103 1
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
53	6103-0101-0106 1
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-03

№ п/п	Показатели
54	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 11)
55	225-106-0401 (ОР) 11
56	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 4)
57	225-106-0402 (ОР) 4
58	6111-0401-0107 33
59	1130-0504-0102 7,04
	Ресурс исключен 218-103-0206
60	235-101-0901 (ОР) 7,04
61	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 4)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
62	244-202-0303 (ОР) 4
63	6201-0401-0102 6,3
Раздел №4 Трубчатый переезд тип-6 - 2 шт. (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Земляные работы
64	6101-0102-0114 26,44
65	1101-0107-1802 17,32
66	6101-0106-0201 8,7
67	1101-0107-1307 17,74

№ п/п	Показатели
	Подраздел 2 Монолитные элементы
68	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
69	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
70	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
71	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
72	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
73	1137-0103-0103 1,26
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
74	6103-0101-0106 1,26
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
75	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 13)
76	225-106-0401 (ОР) 13
77	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 6)
78	225-106-0402 (ОР) 6
79	6111-0401-0107 41,8
80	1130-0504-0102 8,8

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-03

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 218-103-0206
81	235-101-0901 (ОР) 8,8
82	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 6)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
83	244-202-0303 (ОР) 6
84	6201-0401-0102 7,91
Раздел №5 Трубчатый переезд тип-6А - 2 шт. (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Земляные работы
85	6101-0102-0114 26,44
86	1101-0107-1802 17,32
87	6101-0106-0201 8,7
88	1101-0107-1307 17,74
	Подраздел 2 Монолитные элементы
89	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
90	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
91	1137-0401-0301 0,05168

№ п/п	Показатели
92	214-210-0201 (ОР) 0,05168
93	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
94	1137-0103-0103 1,26
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
95	6103-0101-0106 1,26
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
96	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 13)
97	225-106-0401 (ОР) 13
98	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 6)
99	225-106-0402 (ОР) 6
100	6111-0401-0107 41,8
101	1130-0504-0102 8,8
	Ресурс исключен 218-103-0206
102	235-101-0901 (ОР) 8,8
103	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 6)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
104	244-202-0303 (ОР) 6

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-16-03

№ п/п	Показатели
105	**6201-0401-0102 3,96**
106	**6201-0602-0901 0,02907**
107	**6201-0602-0306 39,55**
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
108	**6201-0602-0406 39,55 (Коб = 4)**
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0401
109	**6201-0602-0901 0,00831**
110	**6201-0602-0308 39,55**
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0501
111	**6201-0801-0301 4**
112	**251-201-0701 (ОР) 4**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-17-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 Наименование: Арычная сеть	
Раздел объектной сметы: 17. Ветка №8.2	
Локальная смета №2-01-17-01 Подготовительные работы с ПК 0+00 по ПК 1+87	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0301-0501 3**
2	**6101-0301-0503 5**
3	**6101-0301-0504 1**
4	**6101-0301-0302 3 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**
5	**6101-0301-0306 5 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-17-01

№ п/п	Показатели
6	**6101-0301-0307 1 т.ч.п. 3.41:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;**
7	**414-104-0501 1,45**
8	**412-101-0207 1,45 (Коб = 7)**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-17-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 17. Ветка №8.2	
Локальная смета №2-01-17-02 Объемы работ с ПК 0+00 по ПК 1+87	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 889,53**
2	**6101-0106-0201 59,9**
3	**6101-0106-0207 59,9 (Коб = 3)**
4	**6101-0107-0501 59,9**
5	**1101-0107-1307 829,63**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-17-02

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 829,63
7	1101-0107-1802 111,56
8	6101-0107-0501 22,31
9	1137-0103-0103 11,16
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0203 12,8
11	225-203-0501 (ОР) 12,8
12	6111-0401-0107 226,1
13	6103-0701-0101 1,08
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-17-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 17. Ветка №8.2	
Локальная смета №2-01-17-03 Трубчатые переезды Тип-2, Тип-3, Тип-4	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Трубчатый переезд тип-2 - 3 шт. (Коб = 3).	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 8,66**
2	**1101-0107-1802 4,83**
3	**6101-0106-0201 2,55**
4	**1101-0107-1307 6,11**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-17-03

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
7	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
8	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
9	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
10	1137-0103-0103 0,34
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6103-0101-0106 0,34
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
12	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 4)
13	225-106-0401 (ОР) 4
14	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26
15	225-106-0402 (ОР) 1
16	6111-0401-0107 11
17	1130-0504-0102 2,64
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
18	235-101-0901 (ОР) 2,64
19	1108-0201-0703 0,14
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
20	244-202-0303 (ОР) 1
21	6201-0401-0102 2,13
Раздел №2 Трубчатый переезд тип-3 - 2 шт. (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Земляные работы
22	6101-0102-0114 12,02
23	1101-0107-1802 7,66
24	6101-0106-0201 3,88
25	1101-0107-1307 8,14
	Подраздел 2 Монолитные элементы
26	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
27	1137-0401-0104 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
28	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
29	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-17-03

№ п/п	Показатели
30	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
31	1137-0103-0103 0,54
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
32	6103-0101-0106 0,54
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
33	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 6)
34	225-106-0401 (ОР) 6
35	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
36	225-106-0402 (ОР) 2
37	6111-0401-0107 17,6
38	1130-0504-0102 3,96
	Ресурс исключен 218-103-0206
39	235-101-0901 (ОР) 3,96
40	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
41	244-202-0303 (ОР) 2
42	6201-0401-0102 3,37

№ п/п	Показатели
Раздел №3 Трубчатый переезд тип-4 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
43	6101-0102-0114 13,22
44	1101-0107-1802 8,66
45	6101-0106-0201 4,35
46	1101-0107-1307 8,87
	Подраздел 2 Монолитные элементы
47	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
48	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
49	1137-0401-0301 ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
50	214-210-0201 (ОР) ОбФЗ = 0.02192+0.02976 = 0,05168
51	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
52	1137-0103-0103 0,61
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
53	6103-0101-0106 0,61
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-17-03

№ п/п	Показатели
54	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 7)
55	225-106-0401 (ОР) 7
56	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
57	225-106-0402 (ОР) 2
58	6111-0401-0107 19,8
59	1130-0504-0102 4,4
	Ресурс исключен 218-103-0206
60	235-101-0901 (ОР) 4,4
61	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
62	244-202-0303 (ОР) 2
63	6201-0401-0102 3,8

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-18-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 18. Ветка №8.3	
Локальная смета №2-01-18-01 Объемы работ на ветке №8.3	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0114 75,96**
2	**6101-0106-0201 4,8**
3	**6101-0106-0207 4,8 (Коб = 3)**
4	**6101-0107-0501 4,8**
5	**1101-0107-1307 71,16**

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-18-01

№ п/п	Показатели
6	1101-0107-1316 71,16
7	1101-0107-1802 8,92
8	6101-0107-0501 1,78
9	1137-0103-0103 0,89
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
Раздел №2 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1137-0401-0203 1,02
11	225-203-0501 (ОР) 1,02
12	6111-0401-0107 18,09
13	6103-0701-0101 0,12
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-18-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Строительство арычных лотков по улицам города Уштобе, области Жетысу»**	
	Регион: Область Жетісу Каратальский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,7% (табл.1 п. 1.43)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	225-110-0202 220125 27736
Объект: №2-01 **Наименование: Арычная сеть**	
Раздел объектной сметы: 18. Ветка №8.3	
Локальная смета №2-01-18-02 Трубчатые переезды Тип-4	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Трубчатый переезд тип-4 - 1 шт..	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0114 13,22**
2	**1101-0107-1802 8,66**
3	**6101-0106-0201 4,35**
4	**1101-0107-1307 8,87**
	Подраздел 2 Монолитные элементы

Заказ 57 Локальная смета № 2-01-18-02

№ п/п	Показатели
5	1137-0103-0103 0,29
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
6	1137-0401-0103 Монолитная ж/б портальная стенка (Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство) 2,1
	Ресурс заменен 261-101-0209->212-101-0703 (ОР)
7	1137-0401-0301 0,05168
8	214-210-0201 (ОР) 0,05168
9	6111-0401-0107 12
	Подраздел 3 Сборные ж/б элементы
10	1137-0103-0103 0,61
	Ресурс заменен 211-301-0405->211-601-0101 (ОР)
11	6103-0101-0106 0,61
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
12	1137-0401-0213 0,19 (Коб = 7)
13	225-106-0401 (ОР) 7
14	1130-0401-0101 Смотровой блок (Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка) 0,26 (Коб = 2)
15	225-106-0402 (ОР) 2
16	6111-0401-0107 19,8
17	1130-0504-0102 4,4
	Ресурс исключен 218-103-0206

№ п/п	Показатели
18	235-101-0901 (ОР) 4,4
19	1108-0201-0703 0,14 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 222-525-0101
20	244-202-0303 (ОР) 2
21	6201-0401-0102 3,8