ТОО InnoDom Service

БИН 240 940 004 688
ИИК KZ068562203140383990
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

г. Караганда,
пр. Строителей 33, офис 410

iot-exp.kz
innodomservice@yandex.kz

+7 778 285 74 21

№ 207
«10» 02 2026 г.

КГУ «Карагандинская областная юношеская библиотека им. Ж.Бектурова»
г. Караганда
ул. Ержанова, 8а

Коммерческое предложение на установку счетчиков воды с дистанционной передачей данных, совместимые с ИИС ТОО «Қарағанды Су»

Компания ТОО «InnoDom Service» осуществляет поставку счетчиков воды с установкой и с дистанционной передачи данных разных диаметров для учета воды, подключенные к устройству сбора и передачи данных отечественного производства. Реализуемые счетчики воды ТОО «InnoDom Service» интегрируются с базой данных ТОО «Қарағанды Су» на основании заключенного договора.

Предлагаем прибор учета воды с диаметром 15 мм с устройством дистанционной передачи данных для коммерческого учета воды.

Наименование и характеристика товара	Стоимость за единицу с НДС, в тенге
Счетчик для измерения объема холодной воды CASCAD CW15, DN 15 мм с импульсным выходом, зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений и имеет сертификат о признании утверждения типа средств измерений №3158 от 13.02.2025г. Метрологический класс точности – С. Положение установки – горизонтально. Соединение резьбовое. Для дистанционной передачи данных подключен к устройству дистанционной передачи данных – внешнему модему ExpDevice GSM с интеграцией с ИИС ТОО «Қарағанды Су». Доставка, демонтаж старого счетчика, монтаж счетчика с модемом, пусконаладочные работы и безвозмездная передача данных ТОО «Қарағанды Су» в течение 5 лет входят в стоимость товара. Средний срок службы счетчика и модема 10 лет. Гарантийный срок на счетчик 12 месяцев, на модем 36 месяцев. Срок обеспечения передачи данных до ТОО «Қарағанды Су» 5 лет. Метрологические и технические характеристики счетчика соответствуют требованиям нормативно-технических документов РК. Товаросопровождающие документы предоставляются. Модем ExpDevice GSM произведен ТОО «IOT-Exponenta». РК, г. Алматы Счетчик произведен в «Wenling Younio Water Meter Co., Ltd», Китай.	90000

1. Количество товара не ограничивается, поставляется по заявке Заказчика.
2. Срок поставки: в течении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Договора госзакупа.
3. Условия поставки: доставка и монтаж на объекте Заказчика при наличии доверенности у принимающего товар лица.
4. В случае необходимости замены запорной арматуры до счетчика Заказчик принимает меры по закрытию задвижки на месте врезки к центральному водоснабжению.
5. В случае необходимости замены водопроводных труб, прилегающих к водомерному узлу и не возможности монтировать водомерный узел на трубы из-за их изношенности, Заказчик принимает меры по замене труб.
6. Свидетельством окончания работы по совмещению прибора учета воды с ТОО «Қарағанды Су» и готовности приборов к опломбировке является Акт установки приборов учета воды, составляемый по установленной ТОО «Қарағанды Су» форме.

Директор **А. Баязит**