Республика Казахстан
Кызылординская область
Генпроектировщик: ТОО «ПСК Qabylet»

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)

Том 3. Книга 1

Сметная документация

Директор ТОО «ПСК Qabylet» **Сисенбеков К.**

г. Кызылорда – 2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметной документации объекта

РП «Средний ремонт ул.Курбан Ата, ул.А.Иманова в с.Сунаката в Жанакорганском районе Кызылординской области»

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- «Индексы стоимости для строительства» (НДЦС РК 8.04-07-2025);
- «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги» (НДЦС РК 8.04-03-2025);
- «Общие положения по применению элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы» (ЭСН РК 8.04-01-2024);
- «Общие положения по применению элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования» (ЭСН РК 8.04-02-2024);
- «Общие положения по применению элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы» (ЭСН РК 8.05-01-2022);
- «Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции» (ССЦ РК 8.04-08-2025);
- «Сметные цены на инженерное оборудование» (ССЦ РК 8.04-09-2025);
- «Сметные цены на эксплуатацию строительных машин и механизмов» (СЦЭМ РК 8.04-11-2025);
- «Сметные цены на перевозки грузов для строительства» (СЦПГ РК 8.04-12- 2025);
- «Сметные цены на затраты труда в строительстве» (СЦЗТ РК 8.04-13-2025).

Расчёт смет выполнен в программе **АВС-4 (редакция 2025.12) от 08.12.2025г.** и составлен в текущих ценах по состоянию на **4 квартал 2026г**. Территориальный регион – **11.01, Кызылординская область, город Кызылорда**.

В сметной стоимости учтены:

1. Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (НДЦС РК 8.04-09-2022) – 5,7%
2. Непредвиденные работы и затраты (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) – 3%
3. Сметная прибыль (НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2) – 5%
4. Налог на добавленную стоимость, установленный действующим законодательством в размере – 12% на 2025 год и 16% на 2026 год.

Сметная стоимость по сводному сметному расчету стоимости строительства составляет – **1 939 948,345 тыс.тг**, в том числе:

- строительно-монтажные работы: **1 536 009,017 тыс.тг**
- оборудование: **5 544,996 тыс.тг**
- прочие затраты: **398 394,332 тыс.тг**

Составил (-а): Сисенбеков К.

Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска от зарплаты.

Всего заработная плата по смете:		164 195,104 тыс. тенге
Всего: Сдз=Сз(Кэ-1)		49 258,531 тыс. тенге
Дополниельные отпуска:		
164195,104 х 9 х 8х 1,3/ 1968=	СзхДох8хКэ/Внр	7 809,279 тыс. тенге
Материальная помощь:		
164195,104 / 12 =	Сз/12	13 682,925 тыс. тенге
ИТОГО:		70 750,736 тыс. тенге

9 – количество дополнительных дней оплачиваемого отпуска в зоне экологического кризиса (12 – в зоне экологической катастрофы), день/год

8 – нормальная продолжительность ежедневной работы при пятидневной рабочей неделе при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день

1,3 – коэффициент к оплате за проживание в зоне экологического кризиса (1,5 – экологической катастрофы)

1968 – среднегодовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы строительства, час/год

Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 1939948,345 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 267438,465 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

23.01.2026 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)

(наименование стройки)

в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания	--	--	--	--
2		- в том числе на 2025 год	--	--	--	--
3		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
4		Проектные работы	--	--	3 477,05	3 477,05
5		- в том числе на 2025 год	--	--	3 477,05	3 477,05
6		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
7		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	--	--	600,834	600,834
8		- в том числе на 2025 год	--	--	600,834	600,834
9		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**4 077,884**	**4 077,884**
10		- в том числе по части I на 2025 год	--	--	4 077,884	4 077,884
11		- в том числе по части I на 2026 год и последующие	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
12	01-01	Демонтажные работы	33 580,024	--	--	33 580,024
		Всего по главе	**33 580,024**	**--**	**--**	**33 580,024**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
13	02-01	Капитальный ремонт игровых площадок	1 201 592,393	4 941,93	--	1 206 534,323
		Всего по главе	**1 201 592,393**	**4 941,93**	**--**	**1 206 534,323**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 235 172,417**	**4 941,93**	**--**	**1 240 114,347**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				

14	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,7%	70 404,828	--	--	70 404,828
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	70 750,736	70 750,736
		Итого по главе 8	**70 404,828**	**--**	**70 750,736**	**141 155,564**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 305 577,245**	**4 941,93**	**70 750,736**	**1 381 269,911**
16	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	65 278,862	--	--	65 278,862
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	39 167,317	148,258	2 122,522	41 438,097
		Итого по части II в сметных ценах:	**1 410 023,424**	**5 090,188**	**72 873,258**	**1 487 986,87**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
18		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 50 %	705 011,712	2 545,094	36 436,629	743 993,435
19		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 50 %	705 011,712	2 545,094	36 436,629	743 993,435
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
20	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0790	760 707,637	2 746,156	39 315,123	802 768,917
21	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0997	775 301,38	2 798,84	40 069,361	818 169,581
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**1 536 009,017**	**5 544,996**	**79 384,484**	**1 620 938,497**
22		- в том числе на 2026 г.	1 536 009,017	5 544,996	79 384,484	1 620 938,497
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 1,488 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,488 : 1,224 = 1,216 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 1,41 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,41 : 1,224 = 1,152 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,005 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,005 : 1,224 = 0,004 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,61 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (1,152x2,61% + 0,004x0,2x2,61%)/1,216x100 = 2,47 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,47 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 1487986,87x0,46% = 6844,74	--	--	6 844,74	6 844,74
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
24	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на II квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0790	--	--	3 692,737	3 692,737
25	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0997	--	--	3 763,58	3 763,58
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**7 456,318**	**7 456,318**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						

26	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 1487986,87х2,47% = 36753,276	--	--	36 753,276	36 753,276
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
27	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на II квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0790	--	--	19 828,392	19 828,392
28	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на III квартал 2026 г., доля - 50 %, к - 1,0997	--	--	20 208,789	20 208,789
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**40 037,181**	**40 037,181**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
32		II квартал 2026 г., доля - 50%, к - 1,0790	--	--	23 521,13	23 521,13
33		III квартал 2026 г., доля - 50%, к - 1,0997	--	--	23 972,369	23 972,369
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**47 493,499**	**47 493,499**
34		- в том числе на 2026 г.	--	--	47 493,499	47 493,499
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**1 410 023,424**	**5 090,188**	**120 549,158**	**1 535 662,77**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**1 536 009,017**	**5 544,996**	**130 955,866**	**1 672 509,88**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	**--**	**--**	**4 077,884**	**4 077,884**
35	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%	--	--	489,346	489,346
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие	**--**	**--**	**--**	**--**
36	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	--	--
		Всего НДС по части I "Проектирование"	**--**	**--**	**489,346**	**489,346**
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**760 707,637**	**2 746,156**	**62 836,252**	**826 290,046**
37		- в том числе затраты по части II	760 707,637	2 746,156	39 315,123	802 768,917
38		- в том числе затраты по части III	--	--	23 521,13	23 521,13
39	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%	--	--	132 206,407	132 206,407
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**775 301,38**	**2 798,84**	**64 041,73**	**842 141,95**
40		- в том числе затраты по части II	775 301,38	2 798,84	40 069,361	818 169,581
41		- в том числе затраты по части III	--	--	23 972,369	23 972,369
42	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%	--	--	134 742,712	134 742,712
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**267 438,465**	**267 438,465**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 536 009,017**	**5 544,996**	**398 394,332**	**1 939 948,345**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)

Объектная смета № 02-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Капитальный ремонт игровых площадок

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1206534,323	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	30,419	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	140824,226	тыс.тнг.

в ценах июня 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-001	ул.Женис 104	10 613,866	47,066	--	10 660,932	0,18	908,845	--
2.	02-01-002	ул.Саулет 8	27 417,782	188,264	--	27 606,046	0,754	3 469,952	--
3.	02-01-003	ул.Багланова 7а	21 127,309	94,132	--	21 221,441	0,532	2 465,207	--
4.	02-01-004	Арай-3 №72,80а,84а	45 917,656	258,863	--	46 176,519	1,32	6 026,289	--
5.	02-01-005	ул.Абая 62	48 246,879	235,33	--	48 482,209	1,283	5 883,916	--
6.	02-01-006	ул.Бокейхан 11а	19 008,143	94,132	--	19 102,275	0,438	2 046,445	--
7.	02-01-007	ул.Байсейтова 138-140	32 266,808	141,198	--	32 408,006	0,829	3 879,369	--
8.	02-01-008	ул.Айтеке би 27	39 503,049	164,731	--	39 667,78	1,155	5 366,279	--
9.	02-01-009	ул.Коркыт Ата 140	44 750,596	235,33	--	44 985,926	1,254	5 743,666	--
10.	02-01-010	ул.Кыдырова	21 883,064	94,132	--	21 977,196	0,529	2 451,247	--
11.	02-01-011	Мерей 12	38 864,449	141,198	--	39 005,647	1,144	5 186,773	--
12.	02-01-012	ул.Иманова 84	18 936,342	94,132	--	19 030,474	0,556	2 575,531	--
13.	02-01-013	ул.Шугыла 24	57 785,129	329,462	--	58 114,591	1,475	6 752,477	--
14.	02-01-014	Левый берег 17,14,15	44 811,528	188,264	--	44 999,792	1,144	5 292,95	--
15.	02-01-015	Арай-3 №74,76,78а,82	46 860,302	258,863	--	47 119,165	1,221	5 657,339	--
16.	02-01-016	Абылай хан 46,47,48	48 714,698	282,396	--	48 997,094	1,224	5 697,097	--
17.	02-01-017	мкр.Астана 1	34 525,749	70,599	--	34 596,348	0,853	3 993,306	--
18.	02-01-018	мкр.Астана 11,13	37 005,292	141,198	--	37 146,49	0,853	3 966,218	--
19.	02-01-019	ул.Караша 12,9	26 565,939	188,264	--	26 754,203	0,67	3 083,886	--
20.	02-01-020	мкр.Астана 7,8,6	46 483,395	258,863	--	46 742,258	1,069	5 066,354	--
21.	02-01-021	Левый берег 13-16	40 912,423	117,665	--	41 030,088	0,814	3 816,574	--
22.	02-01-022	Левый берег 20-25	93 525,972	235,33	--	93 761,302	2,282	10 545,254	--
23.	02-01-023	Левый берег 1-5	95 601,11	141,198	--	95 742,308	2,362	10 950,001	--
24.	02-01-024	Левый берег 7-10	93 927,429	117,665	--	94 045,094	2,101	9 754,828	--

25.	02-01-025	мкр.Астана 2-5	23 410,546	164,731	--	23 575,277	0,601	2 788,28	--
26.	02-01-026	ул.Кашаубаева	22 138,302	47,066	--	22 185,368	0,625	2 875,274	--
27.	02-01-027	Акмешит	52 318,215	188,264	--	52 506,479	1,413	6 475,121	--
28.	02-01-028	Сырдария	24 227,612	235,33	--	24 462,942	0,597	2 770,68	--
29.	02-01-029	ул.Скаткова 111	25 492,743	94,132	--	25 586,875	0,653	3 072,66	--
30.	02-01-030	ул.Скаткова 104	18 750,066	94,132	--	18 844,198	0,488	2 262,408	--
		Всего :	**1 201 592,393**	**4 941,93**	**--**	**1 206 534,323**	**30,419**	**140 824,226**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-001

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**33580,024**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	23370,878	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,957	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33 580 024**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21 163 522
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*10 947 240*
		машины и механизмы	тенге			7 288 317
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2 207 356*
		перевозки	тенге			5 128 185
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 957		
		Демонтаж				
1	**1147-0303-0107** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08*	**Разборка оград металлических из сетчатых панелей высотой до 1,2 м**	**м оград**	**3 260,4**	**6 680**	**21 779 472**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			4 600	14 997 840
		в том числе оплата труда рабочих			2 385	7 776 054
1.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2 852,19792	5 258	14 996 857
1.2		машины и механизмы			2 080	6 781 632
		в том числе оплата труда машинистов			627	2 044 271

1.2.1	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	186,0971112	1 299	241 740
1.2.2	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	12,8172845	411	5 268
1.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	510,2265168	12 666	6 462 529
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*510,2265168*	*3 957*	*2 018 966*
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,8735046	8 155	72 363
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,8735046*	*2 769*	*24 571*
2	**1220-0101-0104** ***ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м^3**	**138,3252**	**10 833**	**1 498 477**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			7 170	991 792
		в том числе оплата труда рабочих			3 686	509 867
2.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	231,5563848	4 283	991 756
2.2		машины и механизмы			3 663	506 685
		в том числе оплата труда машинистов			1 179	163 085
2.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	56,021706	8 132	455 569
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*56,021706*	*2 769*	*155 124*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2,0317205	20 477	41 604
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0317205*	*3 957*	*8 040*
2.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	112,043412	85	9 524
3	**1220-0401-0101** ***ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31***	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную**	**м**	**1 565**	**3 306**	**5 173 890**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 306	5 173 890
		в том числе оплата труда рабочих			1 700	2 660 500
3.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1 296,446	3 991	5 174 116
4	**414-104-0501** ***СЦПГ РК 8.04-12-2025***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**3 467,33272**	**264**	**915 376**
5	**412-102-0115** ***СЦПГ РК 8.04-12-2025***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**52 009,9908**	**81**	**4 212 809**

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 01-01-001

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**0**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10000'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'01-01'Демонтажные работы''01'01-01-001'Демонтажные работы'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Демонтажные работы'object-cipher=01-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	П2 Демонтаж*
6	Х99+138+86+145+32+145+32+127+80,2+151+135+190+65+33+32+110+90+94+381+373+461+80,2+77+32+72=Ф1*
7	Е1147-303-107(РС295542)(РС295593)(К РЗП=1)(Н5.0,6)(Н52.0,7)(Н53.0)'Ф1''Разборка оград металлических из сетчатых панелей высотой до 1,2 м'м оград'*
8	Е12-200101-0104'(408,73+204,4+204,4+300+140+226,7+472,5+187,4+72+190,4+366,1+559,5+126).0,04=Ф2''Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка'м^3*
9	Е12-200401-0101'235+117+118+100+50+97+257+67+27+47+137+276+37=Ф3''Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную'м*
10	С3414-104-0501'Ф1+Ф2.1,1+Ф3.0,035=Ф10''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
11	С3412-102-0115'Ф10.15''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т·км*
12	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-001

(Локальный сметный расчет)

на ул.Женис 104

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**10660,932**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	908,845	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,18	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10 660 932**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			901 410
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*69 686*
		машины и механизмы	тенге			41 387
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*7 435*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 671 069
		оборудование	тенге			47 066
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	180		
Раздел 1.		**Покрытие тип-3**				**1 607 020**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			136 749
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*69 686*
		машины и механизмы	тенге			26 612
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*3 546*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 443 659
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	31		

1	**1147-0302-0302** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33***	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**м^2**	**99**	**14 554**	**1 440 846**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			885	87 615
		в том числе оплата труда рабочих			451	44 649
1.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	18,8892	4 636	87 570
1.2		машины и механизмы			98	9 702
		в том числе оплата труда машинистов			22	2 178
1.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	2,3748001	154	366
1.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	0,6683569	91	61
1.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,7821198	9 465	7 403
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7821198*	*2 769*	*2 166*
1.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2,7303091	663	1 810
1.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	1 343 529
1.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,039501	1 027 431	40 585
1.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	26,334	187	4 924
1.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	98,7525	1 376	135 883
1.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	414,7605	2 261	937 773
1.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	1 580,04	142	224 366
2	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**38**	**2 812**	**106 856**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			1 293	49 134
		в том числе оплата труда рабочих			659	25 042
2.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11,3772	4 318	49 127
2.2		машины и механизмы			445	16 910
		в том числе оплата труда машинистов			36	1 368
2.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,045144	8 941	404
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,045144*	*2 769*	*125*
2.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,45144	8 155	3 681
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,45144*	*2 769*	*1 250*
2.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	1,92888	6 644	12 815

2.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	40 812
2.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,76472	22 570	39 830
2.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,019608	19 877	390
2.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0039216	88 749	348
2.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3268	861	281
3	**255-101-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**38**	**1 561**	**59 318**
Раздел 2.		**МАФ**				**9 053 912**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			764 661
		машины и механизмы	тенге			14 775
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*3 889*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 227 410
		оборудование	тенге			47 066
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	149		
4	**8601-0302-0303** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**2**	**149 143**	**298 286**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			24 845	49 690
4.2		машины и механизмы			486	972
		в том числе оплата труда машинистов			119	238
4.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	247 624
5	**8601-0303-0201** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**2**	**23 546**	**47 092**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			13	26
5.2		оборудование			23 533	47 066
6	**8601-0104-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**2**	**176 073**	**352 146**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			35 771	71 542
6.2		машины и механизмы			559	1 118
		в том числе оплата труда машинистов			141	282
6.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	279 486
7	**8601-0104-0410** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**1**	**900 997**	**900 997**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			52 754	52 754

7.2		машины и механизмы			864	864
		в том числе оплата труда машинистов			203	203
7.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	847 379
8	**8601-0113-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**3 003 458**	**3 003 458**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			248 995	248 995
8.2		машины и механизмы			5 099	5 099
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	1 420
8.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	2 749 364
9	**8601-0113-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**4 040 682**	**4 040 682**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			252 949	252 949
9.2		машины и механизмы			5 438	5 438
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	1 486
9.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	3 782 295
10	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**411 251**	**411 251**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			88 705	88 705
10.2		машины и механизмы			1 284	1 284
		в том числе оплата труда машинистов			260	260
10.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	321 262

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-001

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	414,7605	2 261	937 773,49
2	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	1 580,04	142	224 365,68
3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	98,7525	1 376	135 883,44
4	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	38	1 561	59 318
5	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,039501	1 027 431	40 584,55
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,76472	22 570	39 829,73
7	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	26,334	187	4 924,46
8	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,019608	19 877	389,75
9	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0039216	88 749	348,04
10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3268	861	281,37
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 443 699**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 443 698,51**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10010'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-001'ул.Женис 104'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-3*
6	Х99=Ф1*
7	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/''м^2*
8	Х38=Ф2*
9	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
10	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
11	Р МАФ*
12	У86-010302-0303'2''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
13	У86-010303-0201'2''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
14	У86-010104-0105'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*
15	У86-010104-0410'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
16	У86-010113-0113'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
17	У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
18	У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
19	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-002

(Локальный сметный расчет)

на ул.Саулет 8

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**27606,046**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3469,952	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,754	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27 606 046**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 357 690
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*907 555*
		машины и механизмы	тенге			638 992
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*112 262*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23 421 100
		оборудование	тенге			188 264
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	754		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**1 715 772**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			172 138
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*87 909*
		машины и механизмы	тенге			275 961
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*48 544*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 267 673
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	54		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**34,995**	**9 146**	**320 064**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	21 872
		в том числе оплата труда рабочих			319	11 163
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,4417225	4 024	21 897
1.2		машины и механизмы			2 447	85 632
		в том числе оплата труда машинистов			516	18 057
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2,6758577	19 518	52 227
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,6758577*	*3 957*	*10 588*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,5858163	20 477	11 996
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5858163*	*3 957*	*2 318*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,6213883	11 384	18 458
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6213883*	*2 769*	*4 490*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,2456649	12 156	2 986
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2456649*	*2 769*	*680*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	212 560
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	38,4945	5 520	212 490
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,74975	36	63
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**27,996**	**10 966**	**307 004**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	17 498
		в том числе оплата труда рабочих			319	8 931
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,353378	4 024	17 518
2.2		машины и механизмы			2 539	71 082
		в том числе оплата труда машинистов			538	15 062
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2,1406861	19 518	41 782
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1406861*	*3 957*	*8 471*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,468653	20 477	9 597
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,468653*	*3 957*	*1 854*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,4392184	11 384	16 384
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4392184*	*2 769*	*3 985*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,2751447	12 156	3 345
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2751447*	*2 769*	*762*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	218 424
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	34,15512	6 393	218 354

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,95972	36	71
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**233,3**	**450**	**104 985**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	22 863
		в том числе оплата труда рабочих			51	11 898
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,52602	5 082	23 001
3.2		машины и механизмы			349	81 422
		в том числе оплата труда машинистов			53	12 365
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0251964	1 542	39
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0075589	150	1
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,9574632	22 635	21 672
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9574632*	*3 311*	*3 170*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,4361948	20 699	29 728
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4361948*	*3 957*	*5 683*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,3023568	8 271	2 501
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3023568*	*2 769*	*837*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,2015712	12 156	2 450
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2015712*	*2 769*	*558*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0100786	10 454	105
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0100786*	*3 311*	*33*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,5291244	47 057	24 899
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5291244*	*3 957*	*2 094*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	700
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0025196	274 285	691
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,2333	36	8
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**22,77008**	**26 878**	**612 014**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08*** ***Изм. и доп. вып. 45.*** ***1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**85**	**2 812**	**239 020**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	109 905
		в том числе оплата труда рабочих			659	56 015

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	25,449	4 318	109 889
5.2		машины и механизмы			445	37 825
		в том числе оплата труда машинистов			36	3 060
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,10098	8 941	903
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,10098*	*2 769*	*280*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,0098	8 155	8 235
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0098*	*2 769*	*2 796*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	4,3146	6 644	28 666
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	91 290
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,9474	22 570	89 093
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,04386	19 877	872
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,008772	88 749	779
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,731	861	629
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**85**	**1 561**	**132 685**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**2 117 025**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			958 125
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*493 695*
		машины и механизмы	тенге			6 750
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1 500*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 152 150
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	214		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**375**	**2 770**	**1 038 750**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	958 125
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	493 875
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	212,925	4 500	958 163
7.2		машины и механизмы			18	6 750
		в том числе оплата труда машинистов			4	1 500
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,567	12 156	6 892
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,567*	*2 769*	*1 570*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	73 875
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	37,5	1 807	67 763

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0525	88 749	4 659
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	37,5	36	1 350
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**412,5**	**2 614**	**1 078 275**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**5 618 660**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			464 910
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*236 916*
		машины и механизмы	тенге			87 700
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*12 020*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 066 050
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	107		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**350**	**14 554**	**5 093 900**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	309 750
		в том числе оплата труда рабочих			451	157 850
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	66,78	4 636	309 592
9.2		машины и механизмы			98	34 300
		в том числе оплата труда машинистов			22	7 700
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	8,395758	154	1 293
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	2,362878	91	215
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	2,76507	9 465	26 171
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,76507*	*2 769*	*7 656*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	9,652608	663	6 400
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	4 749 850
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,13965	1 027 431	143 481
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	93,1	187	17 410
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	349,125	1 376	480 396
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 466,325	2 261	3 315 361
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	5 586	142	793 212

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**120**	**2 812**	**337 440**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	155 160
		в том числе оплата труда рабочих			659	79 080
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	35,928	4 318	155 137
10.2		машины и механизмы			445	53 400
		в том числе оплата труда машинистов			36	4 320
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,14256	8 941	1 275
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,14256*	*2 769*	*395*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,4256	8 155	11 626
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4256*	*2 769*	*3 947*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	6,0912	6 644	40 470
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	128 880
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,5728	22 570	125 778
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,06192	19 877	1 231
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,012384	88 749	1 099
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,032	861	889
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**120**	**1 561**	**187 320**
Раздел 4.		**Покрытие тип-4**				**2 129 302**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			174 557
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*89 035*
		машины и механизмы	тенге			166 205
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*22 114*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 788 540
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	45		
12	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**350**	**450**	**157 500**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			98	34 300
		в том числе оплата труда рабочих			51	17 850
12.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,79	5 082	34 507

12.2		машины и механизмы			349	122 150
		в том числе оплата труда машинистов			53	18 550
12.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0378	1 542	58
12.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,01134	150	2
12.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,4364	22 635	32 513
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4364*	*3 311*	*4 756*
12.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2,1546	20 699	44 598
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1546*	*3 957*	*8 526*
12.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,4536	8 271	3 752
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4536*	*2 769*	*1 256*
12.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3024	12 156	3 676
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3024*	*2 769*	*837*
12.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,01512	10 454	158
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01512*	*3 311*	*50*
12.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,7938	47 057	37 354
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7938*	*3 957*	*3 141*
12.3		материалы, изделия и конструкции			3	1 050
12.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00378	274 285	1 037
12.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,35	36	13
13	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**34,16**	**26 878**	**918 152**
14	**1127-0602-0401** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**350**	**37**	**12 950**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35	12 250
		в том числе оплата труда рабочих			17	5 950
14.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,1	5 744	12 062
14.2		материалы, изделия и конструкции			2	700
14.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00196	274 285	538
15	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**16,94**	**26 878**	**455 313**
16	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-044 Кмр=1,58***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=1,58***	**м бортового камня**	**99**	**3 714**	**367 686**

		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1 293	128 007
		в том числе оплата труда рабочих			659	65 241
16.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	29,6406	4 318	127 988
16.2		машины и механизмы			445	44 055
		в том числе оплата труда машинистов			36	3 564
16.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,117612	8 941	1 052
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,117612*	*2 769*	*326*
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,17612	8 155	9 591
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,17612*	*2 769*	*3 257*
16.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	5,02524	6 644	33 388
16.3		материалы, изделия и конструкции			1 976	195 624
16.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,44668	22 570	190 642
16.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,093852	19 877	1 866
16.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0187704	88 749	1 666
16.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,5642	861	1 347
17	**255-101-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**99**	**2 199**	**217 701**
	Раздел 5.	**МАФ**				**16 025 287**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 587 960
		машины и механизмы	тенге			102 376
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*28 084*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14 146 687
		оборудование	тенге			188 264
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	335		
18	**8601-0302-0303** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**8**	**149 143**	**1 193 144**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			24 845	198 760
18.2		машины и механизмы			486	3 888
		в том числе оплата труда машинистов			119	952
18.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	990 496
19	**8601-0303-0201** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**8**	**23 546**	**188 368**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			13	104

19.2		оборудование			23 533	188 264
20	**8601-0104-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**2**	**176 073**	**352 146**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			35 771	71 542
20.2		машины и механизмы			559	1 118
		в том числе оплата труда машинистов			141	282
20.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	279 486
21	**8601-0104-0410** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**2**	**900 997**	**1 801 994**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			52 754	105 508
21.2		машины и механизмы			864	1 728
		в том числе оплата труда машинистов			203	406
21.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	1 694 758
22	**8601-0113-0113** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**3 003 458**	**3 003 458**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			248 995	248 995
22.2		машины и механизмы			5 099	5 099
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	1 420
22.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	2 749 364
23	**8601-0113-0114** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**4 040 682**	**4 040 682**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			252 949	252 949
23.2		машины и механизмы			5 438	5 438
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	1 486
23.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	3 782 295
24	**8601-0104-0407** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**411 251**	**822 502**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			88 705	177 410
24.2		машины и механизмы			1 284	2 568
		в том числе оплата труда машинистов			260	520
24.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	642 524
25	**8601-0216-0109** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**311 797**	**311 797**
		из них:				

25.1		затраты на труд рабочих			42 200	42 200
25.2		машины и механизмы			5 830	5 830
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	1 607
25.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	263 767
26	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**280 843**	**280 843**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			40 908	40 908
26.2		машины и механизмы			5 303	5 303
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	1 457
26.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	234 632
27	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**294 248**	**294 248**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 977	42 977
27.2		машины и механизмы			5 637	5 637
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	1 553
27.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	245 634
28	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**1**	**222 545**	**222 545**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			37 225	37 225
28.2		машины и механизмы			4 308	4 308
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	1 172
28.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	181 012
29	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**315 845**	**315 845**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			41 473	41 473
29.2		машины и механизмы			8 004	8 004
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	2 271
29.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	266 368
30	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**318 558**	**318 558**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			58 526	58 526
30.2		машины и механизмы			6 381	6 381
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	1 709
30.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	253 651

31	**8601-0216-0118** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**456 356**	**456 356**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			36 358	36 358
31.2		машины и механизмы			691	691
		в том числе оплата труда машинистов			161	161
31.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	419 307
32	**8601-0213-0202** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**1**	**88 573**	**88 573**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			16 993	16 993
32.2		машины и механизмы			4 440	4 440
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	1 252
32.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	67 140
33	**8601-0213-0101** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**191 999**	**191 999**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			42 650	42 650
33.2		машины и механизмы			7 905	7 905
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	2 181
33.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	141 444
34	**8601-0201-0119** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1 540 819**	**1 540 819**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			126 998	126 998
34.2		машины и механизмы			23 948	23 948
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	6 797
34.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	1 389 873
35	**8601-0106-0304** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**601 410**	**601 410**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			46 384	46 384
35.2		машины и механизмы			10 090	10 090
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	2 858
35.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	544 936

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-002

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 466,325	2 261	3 315 360,82
2	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	73,87008	26 878	1 985 480,01
3	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	412,5	2 614	1 078 275
4	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	5 586	142	793 212
5	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	349,125	1 376	480 396
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	17,96688	22 570	405 512,48
7	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	205	1 561	320 005
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	34,15512	6 393	218 353,68
9	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	99	2 199	217 701
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	38,4945	5 520	212 489,64
11	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,13965	1 027 431	143 480,74
12	211-101-0102	Земля растительная	м³	37,5	1 807	67 762,5
13	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	93,1	187	17 409,7
14	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0525	88 749	4 659,32
15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,199632	19 877	3 968,09
16	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0399264	88 749	3 543,43
17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,3272	861	2 864,72
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0082596	274 285	2 265,5
19	217-603-0104	Вода техническая	м³	41,79277	36	1 504,54
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**9 274 244**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**9 274 244,17**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10020'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-002'ул.Саулет 8'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х233,3=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х85=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х375=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2'*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х350=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х120=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р Покрытие тип-4*
25	Х350=Ф1*
26	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
27	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*

28	E1127-602-401(H5.4)(H52.4)(H53.4) #К=4(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия'*
29	C1212-501-0204(К Link=E1127-602-401 LinkR=295487)'0,0121.4.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
30	Х99=Ф2*
31	E1127-201-602(П1127-044-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=1,58'м бортового камня'*
32	C1255-101-0103'Ф2''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
33	Р МАФ*
34	У86-010302-0303'8''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
35	У86-010303-0201'8''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
36	У86-010104-0105'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*
37	У86-010104-0410'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
38	У86-010113-0113'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
39	У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
40	У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
41	У86-010216-0109'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
42	У86-010216-0110'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
43	У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
44	У86-010216-0113'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
45	У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
46	У86-010216-0108'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
47	У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
48	У86-010213-0202'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
49	У86-010213-0101'1''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
50	У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
51	У86-010106-0304'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
52	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-003

(Локальный сметный расчет)

на ул.Багланова 7а

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**21221,441**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2465,207	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,532	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21 221 441**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 419 488
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*573 520*
		машины и механизмы	тенге			227 106
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*45 719*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			18 480 714
		оборудование	тенге			94 132
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	532		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**266 553**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			26 518
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*13 544*
		машины и механизмы	тенге			42 938
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*7 564*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			197 096
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**5,46**	**9 146**	**49 937**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	3 412
		в том числе оплата труда рабочих			319	1 742
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,84903	4 024	3 417
1.2		машины и механизмы			2 447	13 360
		в том числе оплата труда машинистов			516	2 817
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,4174934	19 518	8 149
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4174934*	*3 957*	*1 652*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0914004	20 477	1 872
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0914004*	*3 957*	*362*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2529727	11 384	2 880
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2529727*	*2 769*	*700*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0383292	12 156	466
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0383292*	*2 769*	*106*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	33 164
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	6,006	5 520	33 153
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,273	36	10
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**4,368**	**10 966**	**47 899**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	2 730
		в том числе оплата труда рабочих			319	1 393
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,679224	4 024	2 733
2.2		машины и механизмы			2 539	11 090
		в том числе оплата труда машинистов			538	2 350
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,3339948	19 518	6 519
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3339948*	*3 957*	*1 322*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0731203	20 477	1 497
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0731203*	*3 957*	*289*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2245501	11 384	2 556
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2245501*	*2 769*	*622*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0429287	12 156	522
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0429287*	*2 769*	*119*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	34 079
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	5,32896	6 393	34 068

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,30576	36	11
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**36,4**	**450**	**16 380**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	3 567
		в том числе оплата труда рабочих			51	1 856
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,70616	5 082	3 589
3.2		машины и механизмы			349	12 703
		в том числе оплата труда машинистов			53	1 929
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0039312	1 542	6
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0011794	150	0
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,1493856	22 635	3 381
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1493856*	*3 311*	*495*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,2240784	20 699	4 638
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2240784*	*3 957*	*887*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,0471744	8 271	390
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0471744*	*2 769*	*131*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0314496	12 156	382
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0314496*	*2 769*	*87*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0015725	10 454	16
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0015725*	*3 311*	*5*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,0825552	47 057	3 885
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0825552*	*3 957*	*327*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	110
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0003931	274 285	108
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0364	36	1
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**3,55264**	**26 878**	**95 488**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**13**	**2 812**	**36 556**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	16 809
		в том числе оплата труда рабочих			659	8 567

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,8922	4 318	16 807
5.2		машины и механизмы			445	5 785
		в том числе оплата труда машинистов			36	468
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,015444	8 941	138
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,015444*	*2 769*	*43*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,15444	8 155	1 259
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,15444*	*2 769*	*428*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	0,65988	6 644	4 384
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	13 962
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,60372	22 570	13 626
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,006708	19 877	133
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0013416	88 749	119
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1118	861	96
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**13**	**1 561**	**20 293**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**1 304 087**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			590 205
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*304 116*
		машины и механизмы	тенге			4 158
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*924*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			709 724
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	131		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**231**	**2 770**	**639 870**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	590 205
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	304 227
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	131,1618	4 500	590 228
7.2		машины и механизмы			18	4 158
		в том числе оплата труда машинистов			4	924
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,349272	12 156	4 246
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,349272*	*2 769*	*967*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	45 507
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	23,1	1 807	41 742

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,03234	88 749	2 870
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	23,1	36	832
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**254,1**	**2 614**	**664 217**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**6 229 928**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			502 080
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*255 860*
		машины и механизмы	тенге			91 816
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*12 944*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 636 032
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	116		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**392**	**14 554**	**5 705 168**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	346 920
		в том числе оплата труда рабочих			451	176 792
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	74,7936	4 636	346 743
9.2		машины и механизмы			98	38 416
		в том числе оплата труда машинистов			22	8 624
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	9,403249	154	1 448
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	2,6464234	91	241
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	3,0968784	9 465	29 312
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,0968784*	*2 769*	*8 575*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	10,810921	663	7 168
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	5 319 832
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,156408	1 027 431	160 698
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	104,272	187	19 499
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	391,02	1 376	538 044
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 642,284	2 261	3 713 204
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	6 256,32	142	888 397

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**120**	**2 812**	**337 440**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	155 160
		в том числе оплата труда рабочих			659	79 080
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	35,928	4 318	155 137
10.2		машины и механизмы			445	53 400
		в том числе оплата труда машинистов			36	4 320
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,14256	8 941	1 275
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,14256*	*2 769*	*395*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,4256	8 155	11 626
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4256*	*2 769*	*3 947*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	6,0912	6 644	40 470
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	128 880
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,5728	22 570	125 778
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,06192	19 877	1 231
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,012384	88 749	1 099
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,032	861	889
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**120**	**1 561**	**187 320**
Раздел 4.		**МАФ**				**13 420 873**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 300 685
		машины и механизмы	тенге			88 194
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*24 287*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11 937 862
		оборудование	тенге			94 132
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	277		
12	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**4**	**149 143**	**596 572**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			24 845	99 380
12.2		машины и механизмы			486	1 944
		в том числе оплата труда машинистов			119	476
12.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	495 248

13	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**4**	**23 546**	**94 184**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			13	52
13.2		оборудование			23 533	94 132
14	**8601-0104-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**2**	**176 073**	**352 146**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35 771	71 542
14.2		машины и механизмы			559	1 118
		в том числе оплата труда машинистов			141	282
14.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	279 486
15	**8601-0104-0410** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**1**	**900 997**	**900 997**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			52 754	52 754
15.2		машины и механизмы			864	864
		в том числе оплата труда машинистов			203	203
15.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	847 379
16	**8601-0113-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**3 003 458**	**3 003 458**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			248 995	248 995
16.2		машины и механизмы			5 099	5 099
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	1 420
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	2 749 364
17	**8601-0113-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**4 040 682**	**4 040 682**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			252 949	252 949
17.2		машины и механизмы			5 438	5 438
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	1 486
17.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	3 782 295
18	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**411 251**	**411 251**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			88 705	88 705
18.2		машины и механизмы			1 284	1 284

		в том числе оплата труда машинистов			260	260
18.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	321 262
19	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**311 797**	**311 797**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 200	42 200
19.2		машины и механизмы			5 830	5 830
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	1 607
19.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	263 767
20	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**280 843**	**280 843**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			40 908	40 908
20.2		машины и механизмы			5 303	5 303
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	1 457
20.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	234 632
21	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**294 248**	**294 248**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			42 977	42 977
21.2		машины и механизмы			5 637	5 637
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	1 553
21.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	245 634
22	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**1**	**222 545**	**222 545**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			37 225	37 225
22.2		машины и механизмы			4 308	4 308
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	1 172
22.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	181 012
23	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**315 845**	**315 845**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			41 473	41 473
23.2		машины и механизмы			8 004	8 004
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	2 271
23.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	266 368

24	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**318 558**	**318 558**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			58 526	58 526
24.2		машины и механизмы			6 381	6 381
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	1 709
24.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	253 651
25	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**456 356**	**456 356**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			36 358	36 358
25.2		машины и механизмы			691	691
		в том числе оплата труда машинистов			161	161
25.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	419 307
26	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**1**	**88 573**	**88 573**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			16 993	16 993
26.2		машины и механизмы			4 440	4 440
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	1 252
26.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	67 140
27	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**191 999**	**191 999**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 650	42 650
27.2		машины и механизмы			7 905	7 905
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	2 181
27.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	141 444
28	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1 540 819**	**1 540 819**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			126 998	126 998
28.2		машины и механизмы			23 948	23 948
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	6 797
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	1 389 873

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-003

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 642,284	2 261	3 713 204,12
2	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	6 256,32	142	888 397,44
3	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	254,1	2 614	664 217,4
4	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	391,02	1 376	538 043,52
5	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	133	1 561	207 613
6	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,156408	1 027 431	160 698,43
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,17652	22 570	139 404,06
8	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,55264	26 878	95 487,86
9	211-101-0102	Земля растительная	м³	23,1	1 807	41 741,7
10	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	5,32896	6 393	34 068,04
11	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	6,006	5 520	33 153,12
12	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	104,272	187	19 498,86
13	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,03234	88 749	2 870,14
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,068628	19 877	1 364,12
15	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0137256	88 749	1 218,13
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,1438	861	984,81
17	217-603-0104	Вода техническая	м³	23,71516	36	853,75
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0003931	274 285	107,83
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**6 542 926**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**6 542 926,33**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10030

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10030'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01''''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-003'ул.Багланова 7а'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х36,4=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х13=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х231=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2''*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х392=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х120=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р МАФ*
25	У86-010302-0303'4''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
26	У86-010303-0201'4''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
27	У86-010104-0105'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*

28	У86-010104-0410'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
29	У86-010113-0113'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
30	У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
31	У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
32	У86-010216-0109'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
33	У86-010216-0110'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
34	У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
35	У86-010216-0113'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
36	У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
37	У86-010216-0108'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
38	У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
39	У86-010213-0202'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
40	У86-010213-0101'1''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
41	У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
42	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-004

(Локальный сметный расчет)

на Арай-3 №72,80а,84а

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**46176,519**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	6026,289	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,32	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**46 176 519**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 847 631
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 799 478*
		машины и механизмы	тенге			1 156 297
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*178 658*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			38 913 726
		оборудование	тенге			258 863
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 320		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**2 034 861**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			179 278
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*91 599*
		машины и механизмы	тенге			334 805
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*60 127*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 520 777
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	58		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**44,1**	**9 146**	**403 339**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	27 562
		в том числе оплата труда рабочих			319	14 068
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,85755	4 024	27 595
1.2		машины и механизмы			2 447	107 913
		в том числе оплата труда машинистов			516	22 756
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,3720624	19 518	65 816
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,3720624*	*3 957*	*13 343*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,738234	20 477	15 117
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,738234*	*3 957*	*2 921*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,0432412	11 384	23 260
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0432412*	*2 769*	*5 658*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,309582	12 156	3 763
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,309582*	*2 769*	*857*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	267 863
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	48,51	5 520	267 775
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	2,205	36	79
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**35,28**	**10 966**	**386 880**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	22 050
		в том числе оплата труда рабочих			319	11 254
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,48604	4 024	22 076
2.2		машины и механизмы			2 539	89 576
		в том числе оплата труда машинистов			538	18 981
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2,6976499	19 518	52 653
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,6976499*	*3 957*	*10 675*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,5905872	20 477	12 093
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5905872*	*3 957*	*2 337*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,8136742	11 384	20 647
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8136742*	*2 769*	*5 022*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3467318	12 156	4 215
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3467318*	*2 769*	*960*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	275 254
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	43,0416	6 393	275 165

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	2,4696	36	89
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**294**	**450**	**132 300**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	28 812
		в том числе оплата труда рабочих			51	14 994
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,7036	5 082	28 986
3.2		машины и механизмы			349	102 606
		в том числе оплата труда машинистов			53	15 582
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,031752	1 542	49
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0095256	150	1
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,206576	22 635	27 311
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,206576*	*3 311*	*3 995*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,809864	20 699	37 462
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,809864*	*3 957*	*7 162*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,381024	8 271	3 151
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,381024*	*2 769*	*1 055*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,254016	12 156	3 088
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,254016*	*2 769*	*703*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0127008	10 454	133
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0127008*	*3 311*	*42*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,666792	47 057	31 377
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,666792*	*3 957*	*2 639*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	882
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0031752	274 285	871
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,294	36	11
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**28,6944**	**26 878**	**771 248**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**78**	**2 812**	**219 336**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	100 854
		в том числе оплата труда рабочих			659	51 402

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	23,3532	4 318	100 839
5.2		машины и механизмы			445	34 710
		в том числе оплата труда машинистов			36	2 808
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,092664	8 941	829
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,092664*	*2 769*	*257*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,92664	8 155	7 557
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,92664*	*2 769*	*2 566*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	3,95928	6 644	26 305
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	83 772
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,62232	22 570	81 756
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,040248	19 877	800
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0080496	88 749	714
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6708	861	578
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**78**	**1 561**	**121 758**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**3 387 240**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 533 000
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*789 912*
		машины и механизмы	тенге			10 800
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2 400*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 843 440
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	342		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**600**	**2 770**	**1 662 000**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	1 533 000
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	790 200
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	340,68	4 500	1 533 060
7.2		машины и механизмы			18	10 800
		в том числе оплата труда машинистов			4	2 400
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,9072	12 156	11 028
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9072*	*2 769*	*2 512*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	118 200
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	60	1 807	108 420

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,084	88 749	7 455
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	60	36	2 160
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**660**	**2 614**	**1 725 240**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**11 939 380**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 496 325
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*762 463*
		машины и механизмы	тенге			392 060
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*40 090*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 050 995
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	353		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**595**	**14 554**	**8 659 630**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	526 575
		в том числе оплата труда рабочих			451	268 345
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	113,526	4 636	526 307
9.2		машины и механизмы			98	58 310
		в том числе оплата труда машинистов			22	13 090
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	14,2727886	154	2 198
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	4,0168926	91	366
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	4,700619	9 465	44 491
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,700619*	*2 769*	*13 016*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	16,4094336	663	10 879
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	8 074 745
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,237405	1 027 431	243 917
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	158,27	187	29 596
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	593,5125	1 376	816 673
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	2 492,7525	2 261	5 636 113
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	9 496,2	142	1 348 460

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**750**	**2 812**	**2 109 000**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	969 750
		в том числе оплата труда рабочих			659	494 250
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	224,55	4 318	969 607
10.2		машины и механизмы			445	333 750
		в том числе оплата труда машинистов			36	27 000
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,891	8 941	7 966
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,891*	*2 769*	*2 467*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,91	8 155	72 661
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,91*	*2 769*	*24 672*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	38,07	6 644	252 937
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	805 500
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	34,83	22 570	786 113
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,387	19 877	7 692
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0774	88 749	6 869
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,45	861	5 553
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**750**	**1 561**	**1 170 750**
Раздел 4.		**Покрытие тип-4**				**3 494 726**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			304 902
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*155 504*
		машины и механизмы	тенге			272 408
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*35 716*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 917 415
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	78		
12	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**552,3**	**450**	**248 535**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			98	54 125
		в том числе оплата труда рабочих			51	28 167
12.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10,71462	5 082	54 452

12.2		машины и механизмы			349	192 753
		в том числе оплата труда машинистов			53	29 272
12.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0596484	1 542	92
12.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0178945	150	3
12.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2,2666392	22 635	51 305
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,2666392*	*3 311*	*7 505*
12.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3,3999588	20 699	70 376
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,3999588*	*3 957*	*13 454*
12.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,7157808	8 271	5 920
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7157808*	*2 769*	*1 982*
12.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,4771872	12 156	5 801
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4771872*	*2 769*	*1 321*
12.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0238594	10 454	249
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0238594*	*3 311*	*79*
12.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,2526164	47 057	58 944
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2526164*	*3 957*	*4 957*
12.3		материалы, изделия и конструкции			3	1 657
12.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0059648	274 285	1 636
12.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,5523	36	20
13	**212-501-0204** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**53,90448**	**26 878**	**1 448 845**
14	**1127-0602-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**552,3**	**37**	**20 435**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35	19 330
		в том числе оплата труда рабочих			17	9 389
14.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,3138	5 744	19 034
14.2		материалы, изделия и конструкции			2	1 104
14.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0030929	274 285	848
15	**212-501-0204** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**26,73132**	**26 878**	**718 484**
16	**1127-0201-0602** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-044 Кмр=1,58*	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=1,58***	**м бортового камня**	**179**	**3 714**	**664 806**

		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1 293	231 447
		в том числе оплата труда рабочих			659	117 961
16.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	53,5926	4 318	231 413
16.2		машины и механизмы			445	79 655
		в том числе оплата труда машинистов			36	6 444
16.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,212652	8 941	1 901
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,212652*	*2 769*	*589*
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,12652	8 155	17 342
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,12652*	*2 769*	*5 888*
16.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	9,08604	6 644	60 368
16.3		материалы, изделия и конструкции			1 976	353 704
16.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,27228	22 570	344 695
16.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,169692	19 877	3 373
16.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0339384	88 749	3 012
16.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,8282	861	2 435
17	**255-101-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**179**	**2 199**	**393 621**
Раздел 5.		**МАФ**				**25 320 312**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 334 126
		машины и механизмы	тенге			146 224
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*40 325*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22 581 099
		оборудование	тенге			258 863
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	490		
18	**8601-0302-0303** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**11**	**149 143**	**1 640 573**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			24 845	273 295
18.2		машины и механизмы			486	5 346
		в том числе оплата труда машинистов			119	1 309
18.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	1 361 932
19	**8601-0303-0201** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**11**	**23 546**	**259 006**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			13	143

19.2		оборудование			23 533	258 863
20	**8601-0104-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**2**	**176 073**	**352 146**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			35 771	71 542
20.2		машины и механизмы			559	1 118
		в том числе оплата труда машинистов			141	282
20.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	279 486
21	**8601-0104-0410** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**2**	**900 997**	**1 801 994**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			52 754	105 508
21.2		машины и механизмы			864	1 728
		в том числе оплата труда машинистов			203	406
21.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	1 694 758
22	**8601-0113-0113** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**3 003 458**	**6 006 916**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			248 995	497 990
22.2		машины и механизмы			5 099	10 198
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	2 840
22.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	5 498 728
23	**8601-0113-0114** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**4 040 682**	**8 081 364**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			252 949	505 898
23.2		машины и механизмы			5 438	10 876
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	2 972
23.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	7 564 590
24	**8601-0104-0407** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**411 251**	**822 502**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			88 705	177 410
24.2		машины и механизмы			1 284	2 568
		в том числе оплата труда машинистов			260	520
24.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	642 524
25	**8601-0216-0109** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**311 797**	**311 797**
		из них:				

25.1		затраты на труд рабочих			42 200	42 200
25.2		машины и механизмы			5 830	5 830
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	1 607
25.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	263 767
26	**8601-0216-0110** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**280 843**	**280 843**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			40 908	40 908
26.2		машины и механизмы			5 303	5 303
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	1 457
26.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	234 632
27	**8601-0216-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**294 248**	**294 248**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 977	42 977
27.2		машины и механизмы			5 637	5 637
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	1 553
27.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	245 634
28	**8601-0216-0113** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**1**	**222 545**	**222 545**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			37 225	37 225
28.2		машины и механизмы			4 308	4 308
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	1 172
28.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	181 012
29	**8601-0216-0106** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**315 845**	**315 845**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			41 473	41 473
29.2		машины и механизмы			8 004	8 004
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	2 271
29.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	266 368
30	**8601-0216-0108** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**318 558**	**318 558**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			58 526	58 526
30.2		машины и механизмы			6 381	6 381
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	1 709
30.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	253 651

31	**8601-0216-0118** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**456 356**	**456 356**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			36 358	36 358
31.2		машины и механизмы			691	691
		в том числе оплата труда машинистов			161	161
31.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	419 307
32	**8601-0213-0202** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**1**	**88 573**	**88 573**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			16 993	16 993
32.2		машины и механизмы			4 440	4 440
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	1 252
32.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	67 140
33	**8601-0213-0101** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**2**	**191 999**	**383 998**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			42 650	85 300
33.2		машины и механизмы			7 905	15 810
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	4 362
33.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	282 888
34	**8601-0201-0119** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**1 540 819**	**3 081 638**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			126 998	253 996
34.2		машины и механизмы			23 948	47 896
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	13 594
34.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	2 779 746
35	**8601-0106-0304** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**601 410**	**601 410**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			46 384	46 384
35.2		машины и механизмы			10 090	10 090
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	2 858
35.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	544 936

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-004

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	2 492,7525	2 261	5 636 113,4
2	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	109,3302	26 878	2 938 577,12
3	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	660	2 614	1 725 240
4	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	9 496,2	142	1 348 460,4
5	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	828	1 561	1 292 508
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	53,7246	22 570	1 212 564,22
7	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	593,5125	1 376	816 673,2
8	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	179	2 199	393 621
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	43,0416	6 393	275 164,95
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	48,51	5 520	267 775,2
11	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,237405	1 027 431	243 917,26
12	211-101-0102	Земля растительная	м³	60	1 807	108 420
13	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	158,27	187	29 596,49
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,59694	19 877	11 865,38
15	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,119388	88 749	10 595,57
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,949	861	8 566,09
17	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,084	88 749	7 454,92
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0122329	274 285	3 355,31
19	217-603-0104	Вода техническая	м³	65,5209	36	2 358,75
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**16 332 827**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**16 332 827,24**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10040

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10040'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-004'Арай-3 №72,80а,84а'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х294=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х78=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х600=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2'*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х595=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х750=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р Покрытие тип-4*
25	Х552,3=Ф1*
26	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
27	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*

28	Е1127-602-401(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия'*
29	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-401 LinkR=295487)'0,0121.4.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
30	Х179=Ф2*
31	Е1127-201-602(П1127-044-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=1,58'м бортового камня'*
32	С1255-101-0103'Ф2''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
33	Р МАФ*
34	У86-010302-0303'11''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
35	У86-010303-0201'11''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
36	У86-010104-0105'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*
37	У86-010104-0410'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
38	У86-010113-0113'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
39	У86-010113-0114'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
40	У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
41	У86-010216-0109'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
42	У86-010216-0110'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
43	У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
44	У86-010216-0113'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
45	У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
46	У86-010216-0108'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
47	У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
48	У86-010213-0202'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
49	У86-010213-0101'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
50	У86-010201-0119'2''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
51	У86-010106-0304'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
52	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-005

(Локальный сметный расчет)

на ул.Абая 62

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**48482,209**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5883,916	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,283	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**48 482 209**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 681 859
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 566 473*
		машины и механизмы	тенге			1 184 134
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*202 057*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			41 380 884
		оборудование	тенге			235 330
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 283		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**2 622 713**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			301 373
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*153 841*
		машины и механизмы	тенге			410 266
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*70 277*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 911 073
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	90		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**49,5**	**9 146**	**452 727**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	30 938
		в том числе оплата труда рабочих			319	15 791
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,69725	4 024	30 974
1.2		машины и механизмы			2 447	121 126
		в том числе оплата труда машинистов			516	25 542
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,784968	19 518	73 875
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,784968*	*3 957*	*14 977*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,82863	20 477	16 968
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,82863*	*3 957*	*3 279*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,293434	11 384	26 108
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,293434*	*2 769*	*6 351*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,34749	12 156	4 224
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,34749*	*2 769*	*962*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	300 662
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	54,45	5 520	300 564
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	2,475	36	89
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**39,6**	**10 966**	**434 254**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	24 750
		в том числе оплата труда рабочих			319	12 632
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,1578	4 024	24 779
2.2		машины и механизмы			2 539	100 545
		в том числе оплата труда машинистов			538	21 305
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,0279744	19 518	59 100
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,0279744*	*3 957*	*11 982*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,662904	20 477	13 574
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,662904*	*3 957*	*2 623*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,0357568	11 384	23 175
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0357568*	*2 769*	*5 637*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3891888	12 156	4 731
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3891888*	*2 769*	*1 078*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	308 959
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	48,312	6 393	308 859

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	2,772	36	100
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**330**	**450**	**148 500**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	32 340
		в том числе оплата труда рабочих			51	16 830
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,402	5 082	32 535
3.2		машины и механизмы			349	115 170
		в том числе оплата труда машинистов			53	17 490
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,03564	1 542	55
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,010692	150	2
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,35432	22 635	30 655
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,35432*	*3 311*	*4 484*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2,03148	20 699	42 050
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,03148*	*3 957*	*8 039*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,42768	8 271	3 537
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,42768*	*2 769*	*1 184*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,28512	12 156	3 466
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,28512*	*2 769*	*790*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,014256	10 454	149
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014256*	*3 311*	*47*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,74844	47 057	35 219
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,74844*	*3 957*	*2 962*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	990
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,003564	274 285	978
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,33	36	12
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**32,208**	**26 878**	**865 687**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**165**	**2 812**	**463 980**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	213 345
		в том числе оплата труда рабочих			659	108 735

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	49,401	4 318	213 314
5.2		машины и механизмы			445	73 425
		в том числе оплата труда машинистов			36	5 940
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,19602	8 941	1 753
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,19602*	*2 769*	*543*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,9602	8 155	15 985
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9602*	*2 769*	*5 428*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	8,3754	6 644	55 646
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	177 210
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,6626	22 570	172 945
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,08514	19 877	1 692
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,017028	88 749	1 511
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,419	861	1 222
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**165**	**1 561**	**257 565**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**3 387 240**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 533 000
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*789 912*
		машины и механизмы	тенге			10 800
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2 400*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 843 440
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	342		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**600**	**2 770**	**1 662 000**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	1 533 000
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	790 200
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	340,68	4 500	1 533 060
7.2		машины и механизмы			18	10 800
		в том числе оплата труда машинистов			4	2 400
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,9072	12 156	11 028
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9072*	*2 769*	*2 512*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	118 200
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	60	1 807	108 420

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,084	88 749	7 455
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	60	36	2 160
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**660**	**2 614**	**1 725 240**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**9 781 920**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			841 320
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*428 730*
		машины и механизмы	тенге			165 600
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*21 840*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 775 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	194		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**600**	**14 554**	**8 732 400**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	531 000
		в том числе оплата труда рабочих			451	270 600
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	114,48	4 636	530 729
9.2		машины и механизмы			98	58 800
		в том числе оплата труда машинистов			22	13 200
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	14,392728	154	2 216
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	4,050648	91	369
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	4,74012	9 465	44 865
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,74012*	*2 769*	*13 125*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	16,547328	663	10 971
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	8 142 600
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,2394	1 027 431	245 967
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	159,6	187	29 845
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	598,5	1 376	823 536
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	2 513,7	2 261	5 683 476
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	9 576	142	1 359 792

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**240**	**2 812**	**674 880**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	310 320
		в том числе оплата труда рабочих			659	158 160
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	71,856	4 318	310 274
10.2		машины и механизмы			445	106 800
		в том числе оплата труда машинистов			36	8 640
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,28512	8 941	2 549
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,28512*	*2 769*	*790*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,8512	8 155	23 252
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,8512*	*2 769*	*7 895*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	12,1824	6 644	80 940
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	257 760
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,1456	22 570	251 556
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,12384	19 877	2 462
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,024768	88 749	2 198
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,064	861	1 777
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**240**	**1 561**	**374 640**
Раздел 4.		**Покрытие тип-4**				**5 253 948**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			380 238
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*193 990*
		машины и механизмы	тенге			411 136
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*56 152*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 462 573
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	99		
12	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**924,3**	**450**	**415 935**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			98	90 581
		в том числе оплата труда рабочих			51	47 139
12.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	17,93142	5 082	91 127

12.2		машины и механизмы			349	322 581
		в том числе оплата труда машинистов			53	48 988
12.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0998244	1 542	154
12.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0299473	150	4
12.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	3,7933272	22 635	85 862
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,7933272*	*3 311*	*12 560*
12.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	5,6899908	20 699	117 777
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,6899908*	*3 957*	*22 515*
12.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,1978928	8 271	9 908
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1978928*	*2 769*	*3 317*
12.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,7985952	12 156	9 708
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7985952*	*2 769*	*2 211*
12.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0399298	10 454	417
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0399298*	*3 311*	*132*
12.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2,0963124	47 057	98 646
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0963124*	*3 957*	*8 295*
12.3		материалы, изделия и конструкции			3	2 773
12.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0099824	274 285	2 738
12.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,9243	36	33
13	**212-501-0204** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**90,21168**	**26 878**	**2 424 710**
14	**1127-0602-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**924,3**	**37**	**34 199**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35	32 350
		в том числе оплата труда рабочих			17	15 713
14.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,5458	5 744	31 855
14.2		материалы, изделия и конструкции			2	1 848
14.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0051761	274 285	1 420
15	**212-501-0204** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**44,73612**	**26 878**	**1 202 417**
16	**1127-0201-0602** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-044 Кмр=1,58*	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=1,58***	**м бортового камня**	**199**	**3 714**	**739 086**

		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1 293	257 307
		в том числе оплата труда рабочих			659	131 141
16.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	59,5806	4 318	257 269
16.2		машины и механизмы			445	88 555
		в том числе оплата труда машинистов			36	7 164
16.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,236412	8 941	2 114
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,236412*	*2 769*	*655*
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,36412	8 155	19 279
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,36412*	*2 769*	*6 546*
16.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	10,10124	6 644	67 113
16.3		материалы, изделия и конструкции			1 976	393 224
16.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,97868	22 570	383 209
16.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,188652	19 877	3 750
16.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0377304	88 749	3 349
16.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,1442	861	2 707
17	**255-101-0103** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**199**	**2 199**	**437 601**
	Раздел 5.	**МАФ**				**27 436 388**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 625 928
		машины и механизмы	тенге			186 332
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*51 388*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			24 388 798
		оборудование	тенге			235 330
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	558		
18	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**10**	**149 143**	**1 491 430**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			24 845	248 450
18.2		машины и механизмы			486	4 860
		в том числе оплата труда машинистов			119	1 190
18.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	1 238 120
19	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**10**	**23 546**	**235 460**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			13	130

19.2		оборудование			23 533	235 330
20	**8601-0104-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**2**	**176 073**	**352 146**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			35 771	71 542
20.2		машины и механизмы			559	1 118
		в том числе оплата труда машинистов			141	282
20.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	279 486
21	**8601-0104-0410** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**2**	**900 997**	**1 801 994**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			52 754	105 508
21.2		машины и механизмы			864	1 728
		в том числе оплата труда машинистов			203	406
21.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	1 694 758
22	**8601-0113-0113** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**3 003 458**	**6 006 916**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			248 995	497 990
22.2		машины и механизмы			5 099	10 198
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	2 840
22.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	5 498 728
23	**8601-0113-0114** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**4 040 682**	**8 081 364**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			252 949	505 898
23.2		машины и механизмы			5 438	10 876
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	2 972
23.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	7 564 590
24	**8601-0104-0407** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**411 251**	**822 502**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			88 705	177 410
24.2		машины и механизмы			1 284	2 568
		в том числе оплата труда машинистов			260	520
24.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	642 524
25	**8601-0216-0109** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**2**	**311 797**	**623 594**
		из них:				

25.1		затраты на труд рабочих			42 200	84 400
25.2		машины и механизмы			5 830	11 660
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	3 214
25.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	527 534
26	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**280 843**	**561 686**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			40 908	81 816
26.2		машины и механизмы			5 303	10 606
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	2 914
26.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	469 264
27	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**2**	**294 248**	**588 496**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 977	85 954
27.2		машины и механизмы			5 637	11 274
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	3 106
27.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	491 268
28	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**2**	**222 545**	**445 090**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			37 225	74 450
28.2		машины и механизмы			4 308	8 616
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	2 344
28.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	362 024
29	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**315 845**	**631 690**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			41 473	82 946
29.2		машины и механизмы			8 004	16 008
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	4 542
29.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	532 736
30	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**2**	**318 558**	**637 116**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			58 526	117 052
30.2		машины и механизмы			6 381	12 762
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	3 418
30.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	507 302

31	**8601-0216-0118** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**2**	**456 356**	**912 712**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			36 358	72 716
31.2		машины и механизмы			691	1 382
		в том числе оплата труда машинистов			161	322
31.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	838 614
32	**8601-0213-0202** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**2**	**88 573**	**177 146**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			16 993	33 986
32.2		машины и механизмы			4 440	8 880
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	2 504
32.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	134 280
33	**8601-0213-0101** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**2**	**191 999**	**383 998**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			42 650	85 300
33.2		машины и механизмы			7 905	15 810
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	4 362
33.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	282 888
34	**8601-0201-0119** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**1 540 819**	**3 081 638**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			126 998	253 996
34.2		машины и механизмы			23 948	47 896
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	13 594
34.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	2 779 746
35	**8601-0106-0304** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**601 410**	**601 410**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			46 384	46 384
35.2		машины и механизмы			10 090	10 090
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	2 858
35.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	544 936

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-005

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	2 513,7	2 261	5 683 475,7
2	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	167,1558	26 878	4 492 813,59
3	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	660	2 614	1 725 240
4	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	9 576	142	1 359 792
5	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	598,5	1 376	823 536
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	35,78688	22 570	807 709,88
7	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	405	1 561	632 205
8	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	199	2 199	437 601
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	48,312	6 393	308 858,62
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	54,45	5 520	300 564
11	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,2394	1 027 431	245 966,98
12	211-101-0102	Земля растительная	м³	60	1 807	108 420
13	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	159,6	187	29 845,2
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,397632	19 877	7 903,73
15	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,084	88 749	7 454,92
16	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0795264	88 749	7 057,89
17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,6272	861	5 706,02
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0187225	274 285	5 135,31
19	217-603-0104	Вода техническая	м³	66,5013	36	2 394,05
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**16 991 680**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**16 991 679,88**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10050'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-005'ул.Абая 62'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х330=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х165=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х600=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2'*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х600=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х240=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р Покрытие тип-4*
25	Х924,3=Ф1*
26	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
27	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*

28	Е1127-602-401(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия'*
29	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-401 LinkR=295487)'0,0121.4.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
30	Х199=Ф2*
31	Е1127-201-602(П1127-044-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=1,58'м бортового камня'*
32	С1255-101-0103'Ф2''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
33	Р МАФ*
34	У86-010302-0303'10''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
35	У86-010303-0201'10''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
36	У86-010104-0105'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*
37	У86-010104-0410'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
38	У86-010113-0113'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
39	У86-010113-0114'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
40	У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
41	У86-010216-0109'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
42	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
43	У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
44	У86-010216-0113'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
45	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
46	У86-010216-0108'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
47	У86-010216-0118'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
48	У86-010213-0202'2''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
49	У86-010213-0101'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
50	У86-010201-0119'2''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
51	У86-010106-0304'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
52	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-006

(Локальный сметный расчет)

на ул.Бокейхан 11а

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**19102,275**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2046,445	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,438	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19 102 275**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 997 928
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*357 114*
		машины и механизмы	тенге			232 836
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*48 517*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16 777 378
		оборудование	тенге			94 132
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	438		
	Раздел 1.	**Покрытие тип-1**				**528 157**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			51 718
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*26 413*
		машины и механизмы	тенге			85 333
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*15 074*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			391 105
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**10,905**	**9 146**	**99 737**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	6 816
		в том числе оплата труда рабочих			319	3 479
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,6957275	4 024	6 824
1.2		машины и механизмы			2 447	26 685
		в том числе оплата труда машинистов			516	5 627
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,8338399	19 518	16 275
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8338399*	*3 957*	*3 300*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,1825497	20 477	3 738
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1825497*	*3 957*	*722*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,5052505	11 384	5 752
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5052505*	*2 769*	*1 399*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0765531	12 156	931
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0765531*	*2 769*	*212*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	66 236
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	11,9955	5 520	66 215
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,54525	36	20
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**8,724**	**10 966**	**95 667**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	5 452
		в том числе оплата труда рабочих			319	2 783
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,356582	4 024	5 459
2.2		машины и механизмы			2 539	22 151
		в том числе оплата труда машинистов			538	4 694
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,6670719	19 518	13 020
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6670719*	*3 957*	*2 640*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,1460398	20 477	2 990
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1460398*	*3 957*	*578*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,4484834	11 384	5 106
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4484834*	*2 769*	*1 242*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0857395	12 156	1 042
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0857395*	*2 769*	*237*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	68 063
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	10,64328	6 393	68 042

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,61068	36	22
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**72,7**	**450**	**32 715**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	7 125
		в том числе оплата труда рабочих			51	3 708
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,41038	5 082	7 168
3.2		машины и механизмы			349	25 372
		в том числе оплата труда машинистов			53	3 853
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0078516	1 542	12
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0023555	150	0
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,2983608	22 635	6 753
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2983608*	*3 311*	*988*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,4475412	20 699	9 264
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4475412*	*3 957*	*1 771*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,0942192	8 271	779
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0942192*	*2 769*	*261*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0628128	12 156	764
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0628128*	*2 769*	*174*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0031406	10 454	33
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0031406*	*3 311*	*10*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,1648836	47 057	7 759
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1648836*	*3 957*	*652*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	218
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0007852	274 285	215
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0727	36	3
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**7,09552**	**26 878**	**190 713**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**25**	**2 812**	**70 300**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	32 325
		в том числе оплата труда рабочих			659	16 475

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,485	4 318	32 320
5.2		машины и механизмы			445	11 125
		в том числе оплата труда машинистов			36	900
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0297	8 941	266
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0297*	*2 769*	*82*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,297	8 155	2 422
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,297*	*2 769*	*822*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	1,269	6 644	8 431
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	26 850
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,161	22 570	26 204
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0129	19 877	256
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00258	88 749	229
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,215	861	185
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**25**	**1 561**	**39 025**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**677 448**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			306 600
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*157 982*
		машины и механизмы	тенге			2 160
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*480*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			368 688
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	68		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**120**	**2 770**	**332 400**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	306 600
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	158 040
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	68,136	4 500	306 612
7.2		машины и механизмы			18	2 160
		в том числе оплата труда машинистов			4	480
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,18144	12 156	2 206
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,18144*	*2 769*	*502*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	23 640
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	12	1 807	21 684

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0168	88 749	1 491
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	12	36	432
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**132**	**2 614**	**345 048**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**4 475 797**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			338 925
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*172 719*
		машины и механизмы	тенге			57 149
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*8 676*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 079 723
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	77		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**288**	**14 554**	**4 191 552**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	254 880
		в том числе оплата труда рабочих			451	129 888
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	54,9504	4 636	254 750
9.2		машины и механизмы			98	28 224
		в том числе оплата труда машинистов			22	6 336
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	6,9085094	154	1 064
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	1,944311	91	177
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	2,2752576	9 465	21 535
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,2752576*	*2 769*	*6 300*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	7,9427174	663	5 266
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	3 908 448
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,114912	1 027 431	118 064
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	76,608	187	14 326
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	287,28	1 376	395 297
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 206,576	2 261	2 728 068
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	4 596,48	142	652 700

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**65**	**2 812**	**182 780**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	84 045
		в том числе оплата труда рабочих			659	42 835
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	19,461	4 318	84 033
10.2		машины и механизмы			445	28 925
		в том числе оплата труда машинистов			36	2 340
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,07722	8 941	690
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,07722*	*2 769*	*214*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7722	8 155	6 297
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7722*	*2 769*	*2 138*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	3,2994	6 644	21 921
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	69 810
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,0186	22 570	68 130
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,03354	19 877	667
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,006708	88 749	595
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,559	861	481
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**65**	**1 561**	**101 465**
Раздел 4.		**МАФ**				**13 420 873**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 300 685
		машины и механизмы	тенге			88 194
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*24 287*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11 937 862
		оборудование	тенге			94 132
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	277		
12	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**4**	**149 143**	**596 572**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			24 845	99 380
12.2		машины и механизмы			486	1 944
		в том числе оплата труда машинистов			119	476
12.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	495 248

13	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**4**	**23 546**	**94 184**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			13	52
13.2		оборудование			23 533	94 132
14	**8601-0104-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**2**	**176 073**	**352 146**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35 771	71 542
14.2		машины и механизмы			559	1 118
		в том числе оплата труда машинистов			141	282
14.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	279 486
15	**8601-0104-0410** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**1**	**900 997**	**900 997**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			52 754	52 754
15.2		машины и механизмы			864	864
		в том числе оплата труда машинистов			203	203
15.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	847 379
16	**8601-0113-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**3 003 458**	**3 003 458**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			248 995	248 995
16.2		машины и механизмы			5 099	5 099
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	1 420
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	2 749 364
17	**8601-0113-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**4 040 682**	**4 040 682**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			252 949	252 949
17.2		машины и механизмы			5 438	5 438
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	1 486
17.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	3 782 295
18	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**411 251**	**411 251**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			88 705	88 705
18.2		машины и механизмы			1 284	1 284

		в том числе оплата труда машинистов			260	260
18.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	321 262
19	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**311 797**	**311 797**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 200	42 200
19.2		машины и механизмы			5 830	5 830
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	1 607
19.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	263 767
20	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**280 843**	**280 843**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			40 908	40 908
20.2		машины и механизмы			5 303	5 303
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	1 457
20.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	234 632
21	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**294 248**	**294 248**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			42 977	42 977
21.2		машины и механизмы			5 637	5 637
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	1 553
21.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	245 634
22	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**1**	**222 545**	**222 545**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			37 225	37 225
22.2		машины и механизмы			4 308	4 308
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	1 172
22.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	181 012
23	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**315 845**	**315 845**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			41 473	41 473
23.2		машины и механизмы			8 004	8 004
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	2 271
23.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	266 368

24	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**318 558**	**318 558**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			58 526	58 526
24.2		машины и механизмы			6 381	6 381
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	1 709
24.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	253 651
25	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**456 356**	**456 356**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			36 358	36 358
25.2		машины и механизмы			691	691
		в том числе оплата труда машинистов			161	161
25.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	419 307
26	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**1**	**88 573**	**88 573**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			16 993	16 993
26.2		машины и механизмы			4 440	4 440
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	1 252
26.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	67 140
27	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**191 999**	**191 999**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 650	42 650
27.2		машины и механизмы			7 905	7 905
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	2 181
27.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	141 444
28	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1 540 819**	**1 540 819**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			126 998	126 998
28.2		машины и механизмы			23 948	23 948
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	6 797
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	1 389 873

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-006

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 206,576	2 261	2 728 068,34
2	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	4 596,48	142	652 700,16
3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	287,28	1 376	395 297,28
4	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	132	2 614	345 048
5	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7,09552	26 878	190 713,39
6	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	90	1 561	140 490
7	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,114912	1 027 431	118 064,15
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,1796	22 570	94 333,57
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	10,64328	6 393	68 042,49
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	11,9955	5 520	66 215,16
11	211-101-0102	Земля растительная	м³	12	1 807	21 684
12	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	76,608	187	14 325,7
13	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0168	88 749	1 490,98
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,04644	19 877	923,09
15	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,009288	88 749	824,3
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,774	861	666,41
17	217-603-0104	Вода техническая	м³	13,22863	36	476,23
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0007852	274 285	215,36
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**4 839 579**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**4 839 578,61**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10060

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10060'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-006'ул.Бокейхан 11а'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х72,7=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х25=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х120=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2'*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х288=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х65=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р МАФ*
25	У86-010302-0303'4''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
26	У86-010303-0201'4''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
27	У86-010104-0105'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*

28	У86-010104-0410'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
29	У86-010113-0113'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
30	У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
31	У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
32	У86-010216-0109'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
33	У86-010216-0110'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
34	У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
35	У86-010216-0113'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
36	У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
37	У86-010216-0108'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
38	У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
39	У86-010213-0202'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
40	У86-010213-0101'1''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
41	У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
42	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-007

(Локальный сметный расчет)

на ул.Байсейтова 138-140

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**32408,006**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3879,369	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,829	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**32 408 006**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 795 360
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*899 981*
		машины и механизмы	тенге			499 455
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*84 009*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27 971 992
		оборудование	тенге			141 198
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	829		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**919 641**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			124 370
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*63 457*
		машины и механизмы	тенге			138 203
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*22 722*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			657 067
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	36		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**15,405**	**9 146**	**140 894**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	9 628
		в том числе оплата труда рабочих			319	4 914
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,3954775	4 024	9 639
1.2		машины и механизмы			2 447	37 696
		в том числе оплата труда машинистов			516	7 949
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,1779279	19 518	22 991
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1779279*	*3 957*	*4 661*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,2578797	20 477	5 281
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2578797*	*3 957*	*1 020*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,7137445	11 384	8 125
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7137445*	*2 769*	*1 976*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1081431	12 156	1 315
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1081431*	*2 769*	*299*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	93 570
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	16,9455	5 520	93 539
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,77025	36	28
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**12,324**	**10 966**	**135 145**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	7 702
		в том числе оплата труда рабочих			319	3 931
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,916382	4 024	7 712
2.2		машины и механизмы			2 539	31 290
		в том числе оплата труда машинистов			538	6 630
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,9423423	19 518	18 393
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9423423*	*3 957*	*3 729*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,2063038	20 477	4 224
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2063038*	*3 957*	*816*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,6335522	11 384	7 212
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6335522*	*2 769*	*1 754*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1211203	12 156	1 472
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1211203*	*2 769*	*335*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	96 152
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	15,03528	6 393	96 121

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,86268	36	31
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**102,7**	**450**	**46 215**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	10 065
		в том числе оплата труда рабочих			51	5 238
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,99238	5 082	10 125
3.2		машины и механизмы			349	35 842
		в том числе оплата труда машинистов			53	5 443
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0110916	1 542	17
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0033275	150	1
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,4214808	22 635	9 540
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4214808*	*3 311*	*1 396*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,6322212	20 699	13 086
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6322212*	*3 957*	*2 502*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,1330992	8 271	1 101
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1330992*	*2 769*	*369*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0887328	12 156	1 079
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0887328*	*2 769*	*246*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0044366	10 454	46
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0044366*	*3 311*	*15*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,2329236	47 057	10 961
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2329236*	*3 957*	*922*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	308
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0011092	274 285	304
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,1027	36	4
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**10,02352**	**26 878**	**269 412**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**75**	**2 812**	**210 900**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	96 975
		в том числе оплата труда рабочих			659	49 425

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	22,455	4 318	96 961
5.2		машины и механизмы			445	33 375
		в том числе оплата труда машинистов			36	2 700
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0891	8 941	797
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0891*	*2 769*	*247*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,891	8 155	7 266
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,891*	*2 769*	*2 467*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	3,807	6 644	25 294
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	80 550
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,483	22 570	78 611
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0387	19 877	769
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00774	88 749	687
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,645	861	555
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**75**	**1 561**	**117 075**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**2 117 025**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			958 125
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*493 695*
		машины и механизмы	тенге			6 750
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1 500*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 152 150
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	214		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**375**	**2 770**	**1 038 750**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	958 125
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	493 875
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	212,925	4 500	958 163
7.2		машины и механизмы			18	6 750
		в том числе оплата труда машинистов			4	1 500
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,567	12 156	6 892
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,567*	*2 769*	*1 570*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	73 875
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	37,5	1 807	67 763

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0525	88 749	4 659
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	37,5	36	1 350
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**412,5**	**2 614**	**1 078 275**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**4 483 380**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			385 605
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*196 501*
		машины и механизмы	тенге			75 900
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*10 010*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 021 875
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	89		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**275**	**14 554**	**4 002 350**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	243 375
		в том числе оплата труда рабочих			451	124 025
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	52,47	4 636	243 251
9.2		машины и механизмы			98	26 950
		в том числе оплата труда машинистов			22	6 050
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	6,596667	154	1 016
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	1,856547	91	169
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	2,172555	9 465	20 563
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,172555*	*2 769*	*6 016*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	7,584192	663	5 028
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	3 732 025
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,109725	1 027 431	112 735
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	73,15	187	13 679
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	274,3125	1 376	377 454
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 152,1125	2 261	2 604 926
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	4 389	142	623 238

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**110**	**2 812**	**309 320**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	142 230
		в том числе оплата труда рабочих			659	72 490
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	32,934	4 318	142 209
10.2		машины и механизмы			445	48 950
		в том числе оплата труда машинистов			36	3 960
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,13068	8 941	1 168
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,13068*	*2 769*	*362*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3068	8 155	10 657
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3068*	*2 769*	*3 619*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	5,5836	6 644	37 097
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	118 140
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,1084	22 570	115 297
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,05676	19 877	1 128
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,011352	88 749	1 007
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,946	861	815
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**110**	**1 561**	**171 710**
Раздел 4.		**Покрытие тип-4**				**2 163 911**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			287 072
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*146 328*
		машины и механизмы	тенге			166 661
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*19 025*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 710 178
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	71		
12	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**223,8**	**450**	**100 710**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			98	21 932
		в том числе оплата труда рабочих			51	11 414
12.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,34172	5 082	22 065

12.2		машины и механизмы			349	78 106
		в том числе оплата труда машинистов			53	11 861
12.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0241704	1 542	37
12.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0072511	150	1
12.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,9184752	22 635	20 790
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9184752*	*3 311*	*3 041*
12.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,3777128	20 699	28 517
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3777128*	*3 957*	*5 452*
12.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,2900448	8 271	2 399
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2900448*	*2 769*	*803*
12.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1933632	12 156	2 351
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1933632*	*2 769*	*535*
12.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0096682	10 454	101
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0096682*	*3 311*	*32*
12.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,5075784	47 057	23 885
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5075784*	*3 957*	*2 008*
12.3		материалы, изделия и конструкции			3	672
12.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,002417	274 285	663
12.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,2238	36	8
13	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**21,84288**	**26 878**	**587 093**
14	**1127-0602-0401** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**223,8**	**37**	**8 281**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35	7 833
		в том числе оплата труда рабочих			17	3 805
14.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,3428	5 744	7 713
14.2		материалы, изделия и конструкции			2	448
14.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0012533	274 285	344
15	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**10,83192**	**26 878**	**291 140**
16	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-044 Кмр=1,58***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=1,58***	**м бортового камня**	**199**	**3 714**	**739 086**

		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1 293	257 307
		в том числе оплата труда рабочих			659	131 141
16.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	59,5806	4 318	257 269
16.2		машины и механизмы			445	88 555
		в том числе оплата труда машинистов			36	7 164
16.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,236412	8 941	2 114
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,236412*	*2 769*	*655*
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,36412	8 155	19 279
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,36412*	*2 769*	*6 546*
16.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	10,10124	6 644	67 113
16.3		материалы, изделия и конструкции			1 976	393 224
16.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,97868	22 570	383 209
16.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,188652	19 877	3 750
16.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0377304	88 749	3 349
16.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,1442	861	2 707
17	**255-101-0103** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**199**	**2 199**	**437 601**
Раздел 5.		**МАФ**				**22 724 049**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 040 188
		машины и механизмы	тенге			111 941
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*30 752*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20 430 722
		оборудование	тенге			141 198
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	421		
18	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**6**	**149 143**	**894 858**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			24 845	149 070
18.2		машины и механизмы			486	2 916
		в том числе оплата труда машинистов			119	714
18.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	742 872
19	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**6**	**23 546**	**141 276**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			13	78

19.2		оборудование			23 533	141 198
20	**8601-0104-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**2**	**176 073**	**352 146**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			35 771	71 542
20.2		машины и механизмы			559	1 118
		в том числе оплата труда машинистов			141	282
20.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	279 486
21	**8601-0104-0410** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**2**	**900 997**	**1 801 994**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			52 754	105 508
21.2		машины и механизмы			864	1 728
		в том числе оплата труда машинистов			203	406
21.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	1 694 758
22	**8601-0113-0113** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**3 003 458**	**6 006 916**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			248 995	497 990
22.2		машины и механизмы			5 099	10 198
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	2 840
22.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	5 498 728
23	**8601-0113-0114** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**4 040 682**	**8 081 364**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			252 949	505 898
23.2		машины и механизмы			5 438	10 876
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	2 972
23.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	7 564 590
24	**8601-0104-0407** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**411 251**	**822 502**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			88 705	177 410
24.2		машины и механизмы			1 284	2 568
		в том числе оплата труда машинистов			260	520
24.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	642 524
25	**8601-0216-0109** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**311 797**	**311 797**
		из них:				

25.1		затраты на труд рабочих			42 200	42 200
25.2		машины и механизмы			5 830	5 830
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	1 607
25.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	263 767
26	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**280 843**	**280 843**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			40 908	40 908
26.2		машины и механизмы			5 303	5 303
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	1 457
26.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	234 632
27	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**294 248**	**294 248**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 977	42 977
27.2		машины и механизмы			5 637	5 637
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	1 553
27.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	245 634
28	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**1**	**222 545**	**222 545**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			37 225	37 225
28.2		машины и механизмы			4 308	4 308
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	1 172
28.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	181 012
29	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**315 845**	**315 845**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			41 473	41 473
29.2		машины и механизмы			8 004	8 004
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	2 271
29.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	266 368
30	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**318 558**	**318 558**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			58 526	58 526
30.2		машины и механизмы			6 381	6 381
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	1 709
30.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	253 651

31	**8601-0216-0118** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**456 356**	**456 356**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			36 358	36 358
31.2		машины и механизмы			691	691
		в том числе оплата труда машинистов			161	161
31.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	419 307
32	**8601-0213-0202** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**1**	**88 573**	**88 573**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			16 993	16 993
32.2		машины и механизмы			4 440	4 440
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	1 252
32.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	67 140
33	**8601-0213-0101** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**191 999**	**191 999**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			42 650	42 650
33.2		машины и механизмы			7 905	7 905
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	2 181
33.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	141 444
34	**8601-0201-0119** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1 540 819**	**1 540 819**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			126 998	126 998
34.2		машины и механизмы			23 948	23 948
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	6 797
34.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	1 389 873
35	**8601-0106-0304** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**601 410**	**601 410**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			46 384	46 384
35.2		машины и механизмы			10 090	10 090
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	2 858
35.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	544 936

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-007

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 152,1125	2 261	2 604 926,36
2	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	42,69832	26 878	1 147 645,44
3	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	412,5	2 614	1 078 275
4	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	4 389	142	623 238
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	25,57008	22 570	577 116,71
6	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	199	2 199	437 601
7	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	274,3125	1 376	377 454
8	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	185	1 561	288 785
9	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,109725	1 027 431	112 734,87
10	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	15,03528	6 393	96 120,55
11	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	16,9455	5 520	93 539,16
12	211-101-0102	Земля растительная	м³	37,5	1 807	67 762,5
13	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	73,15	187	13 679,05
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,284112	19 877	5 647,29
15	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0568224	88 749	5 042,93
16	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0525	88 749	4 659,32
17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,7352	861	4 077,01
18	217-603-0104	Вода техническая	м³	39,45943	36	1 420,54
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0047795	274 285	1 310,94
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**7 541 036**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**7 541 035,67**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10070'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-007'ул.Байсейтова 138-140'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х102,7=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х75=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х375=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2'*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х275=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х110=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р Покрытие тип-4*
25	Х223,8=Ф1*
26	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
27	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*

28	E1127-602-401(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия'*
29	С1212-501-0204(К Link=E1127-602-401 LinkR=295487)'0,0121.4.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
30	Х199=Ф2*
31	E1127-201-602(П1127-044-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=1,58'м бортового камня'*
32	С1255-101-0103'Ф2''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
33	Р МАФ*
34	У86-010302-0303'6''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
35	У86-010303-0201'6''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
36	У86-010104-0105'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*
37	У86-010104-0410'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
38	У86-010113-0113'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
39	У86-010113-0114'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
40	У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
41	У86-010216-0109'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
42	У86-010216-0110'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
43	У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
44	У86-010216-0113'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
45	У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
46	У86-010216-0108'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
47	У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
48	У86-010213-0202'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
49	У86-010213-0101'1''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
50	У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
51	У86-010106-0304'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
52	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-008

(Локальный сметный расчет)

на ул.Айтеке би 27

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**39667,780**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5366,279	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,155	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**39 667 780**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 266 578
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 534 713*
		машины и механизмы	тенге			539 870
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*99 701*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			33 696 600
		оборудование	тенге			164 731
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 155		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**1 776 623**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			218 576
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*111 553*
		машины и механизмы	тенге			273 552
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*46 125*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 284 494
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	64		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**32,025**	**9 146**	**292 901**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	20 016
		в том числе оплата труда рабочих			319	10 216
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,9798875	4 024	20 039
1.2		машины и механизмы			2 447	78 365
		в том числе оплата труда машинистов			516	16 525
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2,4487596	19 518	47 795
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4487596*	*3 957*	*9 690*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,5360985	20 477	10 978
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5360985*	*3 957*	*2 121*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,4837823	11 384	16 891
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4837823*	*2 769*	*4 109*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,2248155	12 156	2 733
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2248155*	*2 769*	*623*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	194 520
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	35,2275	5 520	194 456
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,60125	36	58
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**25,62**	**10 966**	**280 949**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	16 012
		в том числе оплата труда рабочих			319	8 173
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,98391	4 024	16 031
2.2		машины и механизмы			2 539	65 050
		в том числе оплата труда машинистов			538	13 784
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,9590077	19 518	38 236
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9590077*	*3 957*	*7 752*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,4288788	20 477	8 782
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4288788*	*3 957*	*1 697*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,317073	11 384	14 994
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,317073*	*2 769*	*3 647*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,2517934	12 156	3 061
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2517934*	*2 769*	*697*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	199 886
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	31,2564	6 393	199 822

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,7934	36	65
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**213,5**	**450**	**96 075**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	20 923
		в том числе оплата труда рабочих			51	10 889
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,1419	5 082	21 049
3.2		машины и механизмы			349	74 512
		в том числе оплата труда машинистов			53	11 316
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,023058	1 542	36
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0069174	150	1
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,876204	22 635	19 833
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,876204*	*3 311*	*2 901*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,314306	20 699	27 205
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,314306*	*3 957*	*5 201*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,276696	8 271	2 289
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,276696*	*2 769*	*766*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,184464	12 156	2 242
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,184464*	*2 769*	*511*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0092232	10 454	96
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0092232*	*3 311*	*31*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,484218	47 057	22 786
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,484218*	*3 957*	*1 916*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	640
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0023058	274 285	632
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,2135	36	8
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**20,8376**	**26 878**	**560 073**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**125**	**2 812**	**351 500**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	161 625
		в том числе оплата труда рабочих			659	82 375

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	37,425	4 318	161 601
5.2		машины и механизмы			445	55 625
		в том числе оплата труда машинистов			36	4 500
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,1485	8 941	1 328
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1485*	*2 769*	*411*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,485	8 155	12 110
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,485*	*2 769*	*4 112*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	6,345	6 644	42 156
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	134 250
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,805	22 570	131 019
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0645	19 877	1 282
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0129	88 749	1 145
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,075	861	926
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**125**	**1 561**	**195 125**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**4 516 320**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 044 000
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 053 216*
		машины и механизмы	тенге			14 400
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*3 200*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 457 920
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	456		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**800**	**2 770**	**2 216 000**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	2 044 000
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	1 053 600
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	454,24	4 500	2 044 080
7.2		машины и механизмы			18	14 400
		в том числе оплата труда машинистов			4	3 200
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,2096	12 156	14 704
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2096*	*2 769*	*3 349*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	157 600
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	80	1 807	144 560

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,112	88 749	9 940
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	80	36	2 880
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**880**	**2 614**	**2 300 320**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**8 813 705**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			725 955
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*369 944*
		машины и механизмы	тенге			136 225
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*18 760*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 951 525
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	167		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**550**	**14 554**	**8 004 700**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	486 750
		в том числе оплата труда рабочих			451	248 050
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	104,94	4 636	486 502
9.2		машины и механизмы			98	53 900
		в том числе оплата труда машинистов			22	12 100
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	13,193334	154	2 032
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	3,713094	91	338
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	4,34511	9 465	41 126
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,34511*	*2 769*	*12 032*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	15,168384	663	10 057
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	7 464 050
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,21945	1 027 431	225 470
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	146,3	187	27 358
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	548,625	1 376	754 908
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	2 304,225	2 261	5 209 853
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	8 778	142	1 246 476

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**185**	**2 812**	**520 220**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	239 205
		в том числе оплата труда рабочих			659	121 915
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	55,389	4 318	239 170
10.2		машины и механизмы			445	82 325
		в том числе оплата труда машинистов			36	6 660
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,21978	8 941	1 965
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,21978*	*2 769*	*609*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,1978	8 155	17 923
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1978*	*2 769*	*6 086*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	9,3906	6 644	62 391
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	198 690
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,5914	22 570	193 908
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,09546	19 877	1 897
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,019092	88 749	1 694
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,591	861	1 370
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**185**	**1 561**	**288 785**
Раздел 4.		**МАФ**				**24 561 132**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 278 047
		машины и механизмы	тенге			115 693
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*31 616*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22 002 661
		оборудование	тенге			164 731
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	469		
12	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**7**	**149 143**	**1 044 001**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			24 845	173 915
12.2		машины и механизмы			486	3 402
		в том числе оплата труда машинистов			119	833
12.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	866 684

13	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**7**	**23 546**	**164 822**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			13	91
13.2		оборудование			23 533	164 731
14	**8601-0104-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**4**	**176 073**	**704 292**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35 771	143 084
14.2		машины и механизмы			559	2 236
		в том числе оплата труда машинистов			141	564
14.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	558 972
15	**8601-0104-0410** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**3**	**900 997**	**2 702 991**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			52 754	158 262
15.2		машины и механизмы			864	2 592
		в том числе оплата труда машинистов			203	609
15.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	2 542 137
16	**8601-0113-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**3 003 458**	**6 006 916**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			248 995	497 990
16.2		машины и механизмы			5 099	10 198
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	2 840
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	5 498 728
17	**8601-0113-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**4 040 682**	**8 081 364**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			252 949	505 898
17.2		машины и механизмы			5 438	10 876
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	2 972
17.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	7 564 590
18	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**3**	**411 251**	**1 233 753**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			88 705	266 115
18.2		машины и механизмы			1 284	3 852

		в том числе оплата труда машинистов			260	780
18.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	963 786
19	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**311 797**	**311 797**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 200	42 200
19.2		машины и механизмы			5 830	5 830
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	1 607
19.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	263 767
20	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**280 843**	**280 843**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			40 908	40 908
20.2		машины и механизмы			5 303	5 303
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	1 457
20.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	234 632
21	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**294 248**	**294 248**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			42 977	42 977
21.2		машины и механизмы			5 637	5 637
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	1 553
21.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	245 634
22	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**1**	**222 545**	**222 545**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			37 225	37 225
22.2		машины и механизмы			4 308	4 308
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	1 172
22.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	181 012
23	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**315 845**	**315 845**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			41 473	41 473
23.2		машины и механизмы			8 004	8 004
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	2 271
23.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	266 368

24	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**318 558**	**318 558**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			58 526	58 526
24.2		машины и механизмы			6 381	6 381
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	1 709
24.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	253 651
25	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**456 356**	**456 356**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			36 358	36 358
25.2		машины и механизмы			691	691
		в том числе оплата труда машинистов			161	161
25.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	419 307
26	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**1**	**88 573**	**88 573**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			16 993	16 993
26.2		машины и механизмы			4 440	4 440
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	1 252
26.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	67 140
27	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**191 999**	**191 999**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 650	42 650
27.2		машины и механизмы			7 905	7 905
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	2 181
27.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	141 444
28	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1 540 819**	**1 540 819**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			126 998	126 998
28.2		машины и механизмы			23 948	23 948
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	6 797
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	1 389 873
29	**8601-0106-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**601 410**	**601 410**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			46 384	46 384

29.2		машины и механизмы			10 090	10 090
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	2 858
29.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	544 936

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-008

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	2 304,225	2 261	5 209 852,73
2	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	880	2 614	2 300 320
3	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	8 778	142	1 246 476
4	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	548,625	1 376	754 908
5	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	20,8376	26 878	560 073,01
6	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	310	1 561	483 910
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	14,3964	22 570	324 926,75
8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,21945	1 027 431	225 469,73
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	31,2564	6 393	199 822,17
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	35,2275	5 520	194 455,8
11	211-101-0102	Земля растительная	м³	80	1 807	144 560
12	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	146,3	187	27 358,1
13	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,112	88 749	9 939,89
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,15996	19 877	3 179,52
15	217-603-0104	Вода техническая	м³	83,60815	36	3 009,89
16	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,031992	88 749	2 839,26
17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,666	861	2 295,43
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0023058	274 285	632,45
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**11 694 029**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**11 694 028,72**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10080

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10080'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-008'ул.Айтеке би 27'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х213,5=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х125=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х800=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2''*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х550=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х185=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р МАФ*
25	У86-010302-0303'7''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
26	У86-010303-0201'7''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
27	У86-010104-0105'4''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*

28	У86-010104-0410'3''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
29	У86-010113-0113'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
30	У86-010113-0114'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
31	У86-010104-0407'3''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
32	У86-010216-0109'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
33	У86-010216-0110'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
34	У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
35	У86-010216-0113'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
36	У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
37	У86-010216-0108'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
38	У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
39	У86-010213-0202'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
40	У86-010213-0101'1''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
41	У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
42	У86-010106-0304'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
43	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-009

(Локальный сметный расчет)

на ул.Коркыт Ата 140

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**44985,926**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5743,666	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,254	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**44 985 926**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 571 458
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 510 057*
		машины и механизмы	тенге			971 311
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*172 208*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			38 207 826
		оборудование	тенге			235 330
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 254		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**3 004 674**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			319 057
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*162 908*
		машины и механизмы	тенге			477 941
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*83 203*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 207 675
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	98		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**59,445**	**9 146**	**543 684**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	37 153
		в том числе оплата труда рабочих			319	18 963
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9,2436975	4 024	37 197
1.2		машины и механизмы			2 447	145 462
		в том числе оплата труда машинистов			516	30 674
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4,5454025	19 518	88 717
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,5454025*	*3 957*	*17 986*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,9951093	20 477	20 377
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9951093*	*3 957*	*3 938*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,7542057	11 384	31 354
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,7542057*	*2 769*	*7 626*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,4173039	12 156	5 073
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4173039*	*2 769*	*1 156*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	361 069
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	65,3895	5 520	360 950
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,97225	36	107
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**47,556**	**10 966**	**521 499**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	29 722
		в том числе оплата труда рабочих			319	15 170
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,394958	4 024	29 757
2.2		машины и механизмы			2 539	120 745
		в том числе оплата труда машинистов			538	25 585
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,636322	19 518	70 974
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,636322*	*3 957*	*14 389*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,7960874	20 477	16 301
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7960874*	*3 957*	*3 150*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,4447589	11 384	27 831
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4447589*	*2 769*	*6 770*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,4673804	12 156	5 681
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4673804*	*2 769*	*1 294*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	371 031
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	58,01832	6 393	370 911

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	3,32892	36	120
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**396,3**	**450**	**178 335**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	38 837
		в том числе оплата труда рабочих			51	20 211
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,68822	5 082	39 072
3.2		машины и механизмы			349	138 309
		в том числе оплата труда машинистов			53	21 004
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0428004	1 542	66
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0128401	150	2
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,6264152	22 635	36 814
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6264152*	*3 311*	*5 385*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2,4396228	20 699	50 498
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4396228*	*3 957*	*9 654*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,5136048	8 271	4 248
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5136048*	*2 769*	*1 422*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3424032	12 156	4 162
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3424032*	*2 769*	*948*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0171202	10 454	179
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0171202*	*3 311*	*57*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,8988084	47 057	42 295
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8988084*	*3 957*	*3 557*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	1 189
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00428	274 285	1 174
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,3963	36	14
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**38,67888**	**26 878**	**1 039 611**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08*** ***Изм. и доп. вып. 45.*** ***1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**165**	**2 812**	**463 980**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	213 345
		в том числе оплата труда рабочих			659	108 735

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	49,401	4 318	213 314
5.2		машины и механизмы			445	73 425
		в том числе оплата труда машинистов			36	5 940
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,19602	8 941	1 753
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,19602*	*2 769*	*543*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,9602	8 155	15 985
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9602*	*2 769*	*5 428*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	8,3754	6 644	55 646
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	177 210
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,6626	22 570	172 945
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,08514	19 877	1 692
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,017028	88 749	1 511
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,419	861	1 222
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**165**	**1 561**	**257 565**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**3 387 240**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 533 000
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*789 912*
		машины и механизмы	тенге			10 800
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2 400*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 843 440
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	342		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**600**	**2 770**	**1 662 000**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	1 533 000
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	790 200
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	340,68	4 500	1 533 060
7.2		машины и механизмы			18	10 800
		в том числе оплата труда машинистов			4	2 400
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,9072	12 156	11 028
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9072*	*2 769*	*2 512*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	118 200
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	60	1 807	108 420

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,084	88 749	7 455
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	60	36	2 160
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**660**	**2 614**	**1 725 240**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**9 418 070**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			819 195
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*417 454*
		машины и механизмы	тенге			163 150
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*21 290*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 435 725
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	190		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**575**	**14 554**	**8 368 550**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	508 875
		в том числе оплата труда рабочих			451	259 325
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	109,71	4 636	508 616
9.2		машины и механизмы			98	56 350
		в том числе оплата труда машинистов			22	12 650
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	13,793031	154	2 124
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	3,881871	91	353
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	4,542615	9 465	42 996
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,542615*	*2 769*	*12 579*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	15,857856	663	10 514
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	7 803 325
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,229425	1 027 431	235 718
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	152,95	187	28 602
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	573,5625	1 376	789 222
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	2 408,9625	2 261	5 446 664
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	9 177	142	1 303 134

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**240**	**2 812**	**674 880**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	310 320
		в том числе оплата труда рабочих			659	158 160
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	71,856	4 318	310 274
10.2		машины и механизмы			445	106 800
		в том числе оплата труда машинистов			36	8 640
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,28512	8 941	2 549
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,28512*	*2 769*	*790*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,8512	8 155	23 252
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,8512*	*2 769*	*7 895*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	12,1824	6 644	80 940
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	257 760
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,1456	22 570	251 556
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,12384	19 877	2 462
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,024768	88 749	2 198
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,064	861	1 777
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**240**	**1 561**	**374 640**
Раздел 4.		**Покрытие тип-4**				**1 739 554**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			274 278
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*139 783*
		машины и механизмы	тенге			133 088
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*13 927*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 332 188
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	67		
12	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**127,6**	**450**	**57 420**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			98	12 505
		в том числе оплата труда рабочих			51	6 508
12.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,47544	5 082	12 580

12.2		машины и механизмы			349	44 533
		в том числе оплата труда машинистов			53	6 763
12.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0137808	1 542	21
12.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0041342	150	1
12.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,5236704	22 635	11 853
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5236704*	*3 311*	*1 734*
12.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,7855056	20 699	16 259
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7855056*	*3 957*	*3 108*
12.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,1653696	8 271	1 368
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1653696*	*2 769*	*458*
12.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1102464	12 156	1 340
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1102464*	*2 769*	*305*
12.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0055123	10 454	58
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0055123*	*3 311*	*18*
12.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,2893968	47 057	13 618
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2893968*	*3 957*	*1 145*
12.3		материалы, изделия и конструкции			3	382
12.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0013781	274 285	378
12.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1276	36	5
13	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**12,45376**	**26 878**	**334 732**
14	**1127-0602-0401** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**127,6**	**37**	**4 721**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35	4 466
		в том числе оплата труда рабочих			17	2 169
14.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7656	5 744	4 398
14.2		материалы, изделия и конструкции			2	255
14.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0007146	274 285	196
15	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**6,17584**	**26 878**	**165 994**
16	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-044 Кмр=1,58***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=1,58***	**м бортового камня**	**199**	**3 714**	**739 086**

		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1 293	257 307
		в том числе оплата труда рабочих			659	131 141
16.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	59,5806	4 318	257 269
16.2		машины и механизмы			445	88 555
		в том числе оплата труда машинистов			36	7 164
16.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,236412	8 941	2 114
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,236412*	*2 769*	*655*
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,36412	8 155	19 279
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,36412*	*2 769*	*6 546*
16.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	10,10124	6 644	67 113
16.3		материалы, изделия и конструкции			1 976	393 224
16.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,97868	22 570	383 209
16.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,188652	19 877	3 750
16.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0377304	88 749	3 349
16.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,1442	861	2 707
17	**255-101-0103** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**199**	**2 199**	**437 601**
	Раздел 5.	**МАФ**				**27 436 388**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 625 928
		машины и механизмы	тенге			186 332
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*51 388*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			24 388 798
		оборудование	тенге			235 330
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	558		
18	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**10**	**149 143**	**1 491 430**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			24 845	248 450
18.2		машины и механизмы			486	4 860
		в том числе оплата труда машинистов			119	1 190
18.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	1 238 120
19	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**10**	**23 546**	**235 460**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			13	130

19.2		оборудование			23 533	235 330
20	**8601-0104-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**2**	**176 073**	**352 146**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			35 771	71 542
20.2		машины и механизмы			559	1 118
		в том числе оплата труда машинистов			141	282
20.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	279 486
21	**8601-0104-0410** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**2**	**900 997**	**1 801 994**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			52 754	105 508
21.2		машины и механизмы			864	1 728
		в том числе оплата труда машинистов			203	406
21.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	1 694 758
22	**8601-0113-0113** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**3 003 458**	**6 006 916**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			248 995	497 990
22.2		машины и механизмы			5 099	10 198
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	2 840
22.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	5 498 728
23	**8601-0113-0114** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**4 040 682**	**8 081 364**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			252 949	505 898
23.2		машины и механизмы			5 438	10 876
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	2 972
23.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	7 564 590
24	**8601-0104-0407** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**411 251**	**822 502**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			88 705	177 410
24.2		машины и механизмы			1 284	2 568
		в том числе оплата труда машинистов			260	520
24.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	642 524
25	**8601-0216-0109** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**2**	**311 797**	**623 594**
		из них:				

25.1		затраты на труд рабочих			42 200	84 400
25.2		машины и механизмы			5 830	11 660
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	3 214
25.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	527 534
26	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**280 843**	**561 686**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			40 908	81 816
26.2		машины и механизмы			5 303	10 606
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	2 914
26.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	469 264
27	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**2**	**294 248**	**588 496**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 977	85 954
27.2		машины и механизмы			5 637	11 274
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	3 106
27.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	491 268
28	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**2**	**222 545**	**445 090**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			37 225	74 450
28.2		машины и механизмы			4 308	8 616
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	2 344
28.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	362 024
29	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**315 845**	**631 690**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			41 473	82 946
29.2		машины и механизмы			8 004	16 008
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	4 542
29.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	532 736
30	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**2**	**318 558**	**637 116**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			58 526	117 052
30.2		машины и механизмы			6 381	12 762
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	3 418
30.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	507 302

31	**8601-0216-0118** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**2**	**456 356**	**912 712**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			36 358	72 716
31.2		машины и механизмы			691	1 382
		в том числе оплата труда машинистов			161	322
31.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	838 614
32	**8601-0213-0202** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**2**	**88 573**	**177 146**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			16 993	33 986
32.2		машины и механизмы			4 440	8 880
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	2 504
32.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	134 280
33	**8601-0213-0101** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**2**	**191 999**	**383 998**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			42 650	85 300
33.2		машины и механизмы			7 905	15 810
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	4 362
33.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	282 888
34	**8601-0201-0119** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**1 540 819**	**3 081 638**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			126 998	253 996
34.2		машины и механизмы			23 948	47 896
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	13 594
34.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	2 779 746
35	**8601-0106-0304** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**601 410**	**601 410**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			46 384	46 384
35.2		машины и механизмы			10 090	10 090
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	2 858
35.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	544 936

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-009

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	2 408,9625	2 261	5 446 664,21
2	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	660	2 614	1 725 240
3	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	57,30848	26 878	1 540 337,33
4	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	9 177	142	1 303 134
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	35,78688	22 570	807 709,88
6	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	573,5625	1 376	789 222
7	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	405	1 561	632 205
8	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	199	2 199	437 601
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	58,01832	6 393	370 911,12
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	65,3895	5 520	360 950,04
11	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,229425	1 027 431	235 718,36
12	211-101-0102	Земля растительная	м³	60	1 807	108 420
13	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	152,95	187	28 601,65
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,397632	19 877	7 903,73
15	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,084	88 749	7 454,92
16	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0795264	88 749	7 057,89
17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,6272	861	5 706,02
18	217-603-0104	Вода техническая	м³	66,82507	36	2 405,7
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0063727	274 285	1 747,93
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**13 818 991**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**13 818 990,77**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10090

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10090'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-009'ул.Коркыт Ата 140'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х396,3=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х165=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х600=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2'*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х575=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х240=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р Покрытие тип-4*
25	Х127,6=Ф1*
26	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
27	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*

28	Е1127-602-401(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия'*
29	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-401 LinkR=295487)'0,0121.4.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
30	Х199=Ф2*
31	Е1127-201-602(П1127-044-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=1,58'м бортового камня'*
32	С1255-101-0103'Ф2''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
33	Р МАФ*
34	У86-010302-0303'10''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
35	У86-010303-0201'10''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
36	У86-010104-0105'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*
37	У86-010104-0410'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
38	У86-010113-0113'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
39	У86-010113-0114'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
40	У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
41	У86-010216-0109'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
42	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
43	У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
44	У86-010216-0113'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
45	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
46	У86-010216-0108'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
47	У86-010216-0118'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
48	У86-010213-0202'2''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
49	У86-010213-0101'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
50	У86-010201-0119'2''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
51	У86-010106-0304'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
52	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-010

(Локальный сметный расчет)

на ул.Кыдырова
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**21977,196**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2451,247	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,529	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21 977 196**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 381 970
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*530 408*
		машины и механизмы	тенге			342 109
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*69 277*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19 158 984
		оборудование	тенге			94 132
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	529		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**1 018 243**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			88 586
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*45 264*
		машины и механизмы	тенге			167 875
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*30 202*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			761 781
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**22,185**	**9 146**	**202 904**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	13 866
		в том числе оплата труда рабочих			319	7 077
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,4497675	4 024	13 882
1.2		машины и механизмы			2 447	54 286
		в том числе оплата труда машинистов			516	11 447
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,6963538	19 518	33 109
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6963538*	*3 957*	*6 712*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,3713769	20 477	7 605
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3713769*	*3 957*	*1 470*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,0278754	11 384	11 701
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0278754*	*2 769*	*2 846*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1557387	12 156	1 893
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1557387*	*2 769*	*431*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	134 752
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	24,4035	5 520	134 707
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,10925	36	40
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**17,748**	**10 966**	**194 625**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	11 092
		в том числе оплата труда рабочих			319	5 662
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,759814	4 024	11 105
2.2		машины и механизмы			2 539	45 062
		в том числе оплата труда машинистов			538	9 548
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,3570831	19 518	26 488
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3570831*	*3 957*	*5 370*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,2971015	20 477	6 084
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2971015*	*3 957*	*1 176*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,9123892	11 384	10 387
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9123892*	*2 769*	*2 526*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1744273	12 156	2 120
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1744273*	*2 769*	*483*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	138 470
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	21,65256	6 393	138 425

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,24236	36	45
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**147,9**	**450**	**66 555**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	14 494
		в том числе оплата труда рабочих			51	7 543
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,86926	5 082	14 582
3.2		машины и механизмы			349	51 617
		в том числе оплата труда машинистов			53	7 839
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0159732	1 542	25
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,004792	150	1
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,6069816	22 635	13 739
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6069816*	*3 311*	*2 010*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,9104724	20 699	18 846
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9104724*	*3 957*	*3 603*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,1916784	8 271	1 585
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1916784*	*2 769*	*531*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1277856	12 156	1 553
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1277856*	*2 769*	*354*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0063893	10 454	67
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0063893*	*3 311*	*21*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,3354372	47 057	15 785
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3354372*	*3 957*	*1 327*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	444
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0015973	274 285	438
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,1479	36	5
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**14,43504**	**26 878**	**387 985**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**38**	**2 812**	**106 856**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	49 134
		в том числе оплата труда рабочих			659	25 042

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	11,3772	4 318	49 127
5.2		машины и механизмы			445	16 910
		в том числе оплата труда машинистов			36	1 368
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,045144	8 941	404
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,045144*	*2 769*	*125*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,45144	8 155	3 681
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,45144*	*2 769*	*1 250*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	1,92888	6 644	12 815
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	40 812
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,76472	22 570	39 830
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,019608	19 877	390
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0039216	88 749	348
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3268	861	281
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**38**	**1 561**	**59 318**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**1 129 080**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			511 000
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*263 304*
		машины и механизмы	тенге			3 600
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*800*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			614 480
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	114		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**200**	**2 770**	**554 000**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	511 000
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	263 400
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	113,56	4 500	511 020
7.2		машины и механизмы			18	3 600
		в том числе оплата труда машинистов			4	800
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3024	12 156	3 676
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3024*	*2 769*	*837*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	39 400
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	20	1 807	36 140

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,028	88 749	2 485
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	20	36	720
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**220**	**2 614**	**575 080**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**5 807 590**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			435 315
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*221 840*
		машины и механизмы	тенге			72 350
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*11 130*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 299 925
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	100		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**375**	**14 554**	**5 457 750**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	331 875
		в том числе оплата труда рабочих			451	169 125
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	71,55	4 636	331 706
9.2		машины и механизмы			98	36 750
		в том числе оплата труда машинистов			22	8 250
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	8,995455	154	1 385
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	2,531655	91	230
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	2,962575	9 465	28 041
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,962575*	*2 769*	*8 203*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	10,34208	663	6 857
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	5 089 125
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,149625	1 027 431	153 729
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	99,75	187	18 653
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	374,0625	1 376	514 710
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 571,0625	2 261	3 552 172
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	5 985	142	849 870

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**80**	**2 812**	**224 960**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	103 440
		в том числе оплата труда рабочих			659	52 720
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	23,952	4 318	103 425
10.2		машины и механизмы			445	35 600
		в том числе оплата труда машинистов			36	2 880
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,09504	8 941	850
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09504*	*2 769*	*263*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9504	8 155	7 751
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9504*	*2 769*	*2 632*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	4,0608	6 644	26 980
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	85 920
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,7152	22 570	83 852
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,04128	19 877	821
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,008256	88 749	733
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,688	861	592
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**80**	**1 561**	**124 880**
Раздел 4.		**МАФ**				**14 022 283**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 347 069
		машины и механизмы	тенге			98 284
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*27 145*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12 482 798
		оборудование	тенге			94 132
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	286		
12	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**4**	**149 143**	**596 572**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			24 845	99 380
12.2		машины и механизмы			486	1 944
		в том числе оплата труда машинистов			119	476
12.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	495 248

13	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**4**	**23 546**	**94 184**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			13	52
13.2		оборудование			23 533	94 132
14	**8601-0104-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**2**	**176 073**	**352 146**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35 771	71 542
14.2		машины и механизмы			559	1 118
		в том числе оплата труда машинистов			141	282
14.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	279 486
15	**8601-0104-0410** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**1**	**900 997**	**900 997**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			52 754	52 754
15.2		машины и механизмы			864	864
		в том числе оплата труда машинистов			203	203
15.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	847 379
16	**8601-0113-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**3 003 458**	**3 003 458**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			248 995	248 995
16.2		машины и механизмы			5 099	5 099
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	1 420
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	2 749 364
17	**8601-0113-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**4 040 682**	**4 040 682**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			252 949	252 949
17.2		машины и механизмы			5 438	5 438
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	1 486
17.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	3 782 295
18	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**411 251**	**411 251**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			88 705	88 705
18.2		машины и механизмы			1 284	1 284

		в том числе оплата труда машинистов			260	260
18.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	321 262
19	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**311 797**	**311 797**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 200	42 200
19.2		машины и механизмы			5 830	5 830
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	1 607
19.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	263 767
20	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**280 843**	**280 843**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			40 908	40 908
20.2		машины и механизмы			5 303	5 303
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	1 457
20.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	234 632
21	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**294 248**	**294 248**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			42 977	42 977
21.2		машины и механизмы			5 637	5 637
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	1 553
21.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	245 634
22	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**1**	**222 545**	**222 545**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			37 225	37 225
22.2		машины и механизмы			4 308	4 308
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	1 172
22.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	181 012
23	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**315 845**	**315 845**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			41 473	41 473
23.2		машины и механизмы			8 004	8 004
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	2 271
23.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	266 368

24	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**318 558**	**318 558**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			58 526	58 526
24.2		машины и механизмы			6 381	6 381
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	1 709
24.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	253 651
25	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**456 356**	**456 356**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			36 358	36 358
25.2		машины и механизмы			691	691
		в том числе оплата труда машинистов			161	161
25.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	419 307
26	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**1**	**88 573**	**88 573**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			16 993	16 993
26.2		машины и механизмы			4 440	4 440
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	1 252
26.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	67 140
27	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**191 999**	**191 999**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 650	42 650
27.2		машины и механизмы			7 905	7 905
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	2 181
27.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	141 444
28	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1 540 819**	**1 540 819**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			126 998	126 998
28.2		машины и механизмы			23 948	23 948
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	6 797
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	1 389 873
29	**8601-0106-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**601 410**	**601 410**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			46 384	46 384

29.2		машины и механизмы			10 090	10 090
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	2 858
29.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	544 936

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-010

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 571,0625	2 261	3 552 172,31
2	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	5 985	142	849 870
3	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	220	2 614	575 080
4	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	374,0625	1 376	514 710
5	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14,43504	26 878	387 985,01
6	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	118	1 561	184 198
7	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,149625	1 027 431	153 729,36
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	21,65256	6 393	138 424,82
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	24,4035	5 520	134 707,32
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	5,47992	22 570	123 681,79
11	211-101-0102	Земля растительная	м³	20	1 807	36 140
12	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	99,75	187	18 653,25
13	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,028	88 749	2 484,97
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,060888	19 877	1 210,27
15	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0121776	88 749	1 080,75
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,0148	861	873,74
17	217-603-0104	Вода техническая	м³	22,49951	36	809,98
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0015973	274 285	438,12
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**6 676 250**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**6 676 249,7**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10100'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-010'ул.Кыдырова'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х147,9=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х38=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х200=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2''*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х375=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х80=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р МАФ*
25	У86-010302-0303'4''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
26	У86-010303-0201'4''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
27	У86-010104-0105'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*

28	У86-010104-0410'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
29	У86-010113-0113'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
30	У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
31	У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
32	У86-010216-0109'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
33	У86-010216-0110'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
34	У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
35	У86-010216-0113'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
36	У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
37	У86-010216-0108'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
38	У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
39	У86-010213-0202'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
40	У86-010213-0101'1''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
41	У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
42	У86-010106-0304'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
43	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-011

(Локальный сметный расчет)

на Мерей 12

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**39005,647**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5186,773	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,144	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**39 005 647**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 996 839
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 870 370*
		машины и механизмы	тенге			1 141 103
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*189 934*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			32 726 506
		оборудование	тенге			141 198
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 144		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**2 517 302**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			200 526
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*102 501*
		машины и механизмы	тенге			420 611
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*76 564*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 896 164
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	68		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**56,775**	**9 146**	**519 264**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	35 484
		в том числе оплата труда рабочих			319	18 111
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8,8285125	4 024	35 526
1.2		машины и механизмы			2 447	138 929
		в том числе оплата труда машинистов			516	29 296
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4,3412436	19 518	84 732
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,3412436*	*3 957*	*17 178*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,9504135	20 477	19 462
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9504135*	*3 957*	*3 761*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,6304993	11 384	29 946
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,6304993*	*2 769*	*7 284*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3985605	12 156	4 845
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3985605*	*2 769*	*1 104*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	344 851
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	62,4525	5 520	344 738
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,83875	36	102
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**45,42**	**10 966**	**498 076**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	28 388
		в том числе оплата труда рабочих			319	14 489
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,06281	4 024	28 421
2.2		машины и механизмы			2 539	115 321
		в том числе оплата труда машинистов			538	24 436
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,4729949	19 518	67 786
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,4729949*	*3 957*	*13 743*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,7603308	20 477	15 569
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7603308*	*3 957*	*3 009*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,3349514	11 384	26 581
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,3349514*	*2 769*	*6 465*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,4463878	12 156	5 426
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4463878*	*2 769*	*1 236*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	354 367
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	55,4124	6 393	354 251

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	3,1794	36	114
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**378,5**	**450**	**170 325**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	37 093
		в том числе оплата труда рабочих			51	19 304
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,3429	5 082	37 317
3.2		машины и механизмы			349	132 096
		в том числе оплата труда машинистов			53	20 060
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,040878	1 542	63
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0122634	150	2
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,553364	22 635	35 160
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,553364*	*3 311*	*5 143*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2,330046	20 699	48 230
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,330046*	*3 957*	*9 220*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,490536	8 271	4 057
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,490536*	*2 769*	*1 358*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,327024	12 156	3 975
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,327024*	*2 769*	*906*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0163512	10 454	171
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0163512*	*3 311*	*54*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,858438	47 057	40 396
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,858438*	*3 957*	*3 397*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	1 135
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0040878	274 285	1 121
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,3785	36	14
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**36,9416**	**26 878**	**992 916**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**77**	**2 812**	**216 524**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	99 561
		в том числе оплата труда рабочих			659	50 743

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	23,0538	4 318	99 546
5.2		машины и механизмы			445	34 265
		в том числе оплата труда машинистов			36	2 772
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,091476	8 941	818
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,091476*	*2 769*	*253*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,91476	8 155	7 460
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,91476*	*2 769*	*2 533*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	3,90852	6 644	25 968
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	82 698
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,57588	22 570	80 708
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,039732	19 877	790
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0079464	88 749	705
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6622	861	570
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**77**	**1 561**	**120 197**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**4 516 320**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 044 000
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 053 216*
		машины и механизмы	тенге			14 400
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*3 200*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 457 920
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	456		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**800**	**2 770**	**2 216 000**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	2 044 000
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	1 053 600
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	454,24	4 500	2 044 080
7.2		машины и механизмы			18	14 400
		в том числе оплата труда машинистов			4	3 200
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,2096	12 156	14 704
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2096*	*2 769*	*3 349*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	157 600
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	80	1 807	144 560

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,112	88 749	9 940
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	80	36	2 880
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**880**	**2 614**	**2 300 320**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**12 692 720**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 018 320
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*518 936*
		машины и механизмы	тенге			185 200
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*26 240*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11 489 200
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	234		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**800**	**14 554**	**11 643 200**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	708 000
		в том числе оплата труда рабочих			451	360 800
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	152,64	4 636	707 639
9.2		машины и механизмы			98	78 400
		в том числе оплата труда машинистов			22	17 600
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	19,190304	154	2 955
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	5,400864	91	491
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	6,32016	9 465	59 820
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,32016*	*2 769*	*17 501*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	22,063104	663	14 628
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	10 856 800
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,3192	1 027 431	327 956
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	212,8	187	39 794
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	798	1 376	1 098 048
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	3 351,6	2 261	7 577 968
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	12 768	142	1 813 056

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**240**	**2 812**	**674 880**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	310 320
		в том числе оплата труда рабочих			659	158 160
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	71,856	4 318	310 274
10.2		машины и механизмы			445	106 800
		в том числе оплата труда машинистов			36	8 640
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,28512	8 941	2 549
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,28512*	*2 769*	*790*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,8512	8 155	23 252
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,8512*	*2 769*	*7 895*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	12,1824	6 644	80 940
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	257 760
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,1456	22 570	251 556
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,12384	19 877	2 462
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,024768	88 749	2 198
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,064	861	1 777
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**240**	**1 561**	**374 640**
Раздел 4.		**Покрытие тип-4**				**5 513 054**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			383 592
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*195 717*
		машины и механизмы	тенге			431 726
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*59 405*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 697 736
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	99		
12	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**988,4**	**450**	**444 780**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			98	96 863
		в том числе оплата труда рабочих			51	50 408
12.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	19,17496	5 082	97 447

12.2		машины и механизмы			349	344 951
		в том числе оплата труда машинистов			53	52 385
12.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,1067472	1 542	165
12.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0320242	150	5
12.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	4,0563936	22 635	91 816
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,0563936*	*3 311*	*13 431*
12.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	6,0845904	20 699	125 945
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,0845904*	*3 957*	*24 077*
12.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,2809664	8 271	10 595
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2809664*	*2 769*	*3 547*
12.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,8539776	12 156	10 381
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8539776*	*2 769*	*2 365*
12.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0426989	10 454	446
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0426989*	*3 311*	*141*
12.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2,2416912	47 057	105 487
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,2416912*	*3 957*	*8 870*
12.3		материалы, изделия и конструкции			3	2 966
12.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0106747	274 285	2 928
12.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,9884	36	36
13	**212-501-0204** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**96,46784**	**26 878**	**2 592 863**
14	**1127-0602-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**988,4**	**37**	**36 571**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35	34 594
		в том числе оплата труда рабочих			17	16 803
14.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,9304	5 744	34 064
14.2		материалы, изделия и конструкции			2	1 977
14.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,005535	274 285	1 518
15	**212-501-0204** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**47,83856**	**26 878**	**1 285 805**
16	**1127-0201-0602** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-044 Кмр=1,58*	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=1,58***	**м бортового камня**	**195**	**3 714**	**724 230**

		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1 293	252 135
		в том числе оплата труда рабочих			659	128 505
16.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	58,383	4 318	252 098
16.2		машины и механизмы			445	86 775
		в том числе оплата труда машинистов			36	7 020
16.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,23166	8 941	2 071
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,23166*	*2 769*	*641*
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,3166	8 155	18 892
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,3166*	*2 769*	*6 415*
16.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	9,8982	6 644	65 764
16.3		материалы, изделия и конструкции			1 976	385 320
16.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,6374	22 570	375 506
16.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,18486	19 877	3 674
16.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,036972	88 749	3 281
16.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,081	861	2 653
17	**255-101-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**195**	**2 199**	**428 805**
	Раздел 5.	**МАФ**				**13 766 251**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 350 401
		машины и механизмы	тенге			89 166
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*24 525*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			12 185 486
		оборудование	тенге			141 198
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	286		
18	**8601-0302-0303** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**6**	**149 143**	**894 858**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			24 845	149 070
18.2		машины и механизмы			486	2 916
		в том числе оплата труда машинистов			119	714
18.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	742 872
19	**8601-0303-0201** *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**6**	**23 546**	**141 276**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			13	78

19.2		оборудование			23 533	141 198
20	**8601-0104-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**2**	**176 073**	**352 146**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			35 771	71 542
20.2		машины и механизмы			559	1 118
		в том числе оплата труда машинистов			141	282
20.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	279 486
21	**8601-0104-0410** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**1**	**900 997**	**900 997**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			52 754	52 754
21.2		машины и механизмы			864	864
		в том числе оплата труда машинистов			203	203
21.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	847 379
22	**8601-0113-0113** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**3 003 458**	**3 003 458**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			248 995	248 995
22.2		машины и механизмы			5 099	5 099
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	1 420
22.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	2 749 364
23	**8601-0113-0114** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**4 040 682**	**4 040 682**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			252 949	252 949
23.2		машины и механизмы			5 438	5 438
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	1 486
23.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	3 782 295
24	**8601-0104-0407** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**411 251**	**411 251**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			88 705	88 705
24.2		машины и механизмы			1 284	1 284
		в том числе оплата труда машинистов			260	260
24.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	321 262
25	**8601-0216-0109** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**311 797**	**311 797**
		из них:				

25.1		затраты на труд рабочих			42 200	42 200
25.2		машины и механизмы			5 830	5 830
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	1 607
25.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	263 767
26	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**280 843**	**280 843**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			40 908	40 908
26.2		машины и механизмы			5 303	5 303
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	1 457
26.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	234 632
27	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**294 248**	**294 248**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 977	42 977
27.2		машины и механизмы			5 637	5 637
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	1 553
27.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	245 634
28	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**1**	**222 545**	**222 545**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			37 225	37 225
28.2		машины и механизмы			4 308	4 308
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	1 172
28.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	181 012
29	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**315 845**	**315 845**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			41 473	41 473
29.2		машины и механизмы			8 004	8 004
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	2 271
29.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	266 368
30	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**318 558**	**318 558**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			58 526	58 526
30.2		машины и механизмы			6 381	6 381
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	1 709
30.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	253 651

31	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**456 356**	**456 356**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			36 358	36 358
31.2		машины и механизмы			691	691
		в том числе оплата труда машинистов			161	161
31.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	419 307
32	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**1**	**88 573**	**88 573**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			16 993	16 993
32.2		машины и механизмы			4 440	4 440
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	1 252
32.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	67 140
33	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**191 999**	**191 999**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			42 650	42 650
33.2		машины и механизмы			7 905	7 905
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	2 181
33.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	141 444
34	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1 540 819**	**1 540 819**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			126 998	126 998
34.2		машины и механизмы			23 948	23 948
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	6 797
34.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	1 389 873

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-011

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	3 351,6	2 261	7 577 967,6
2	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	181,248	26 878	4 871 583,74
3	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	880	2 614	2 300 320
4	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	12 768	142	1 813 056
5	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	798	1 376	1 098 048
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	31,35888	22 570	707 769,92
7	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	317	1 561	494 837
8	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	195	2 199	428 805
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	55,4124	6 393	354 251,47
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	62,4525	5 520	344 737,8
11	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,3192	1 027 431	327 955,98
12	211-101-0102	Земля растительная	м³	80	1 807	144 560
13	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	212,8	187	39 793,6
14	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,112	88 749	9 939,89
15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,348432	19 877	6 925,78
16	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0696864	88 749	6 184,6
17	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0202976	274 285	5 567,32
18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,8072	861	5 000
19	217-603-0104	Вода техническая	м³	87,38505	36	3 145,86
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**20 540 450**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**20 540 449,56**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10110

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10110'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-011'Мерей 12'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х378,5=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х77=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х800=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2'*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х800=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х240=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р Покрытие тип-4*
25	Х988,4=Ф1*
26	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
27	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*

28	E1127-602-401(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия'*
29	С1212-501-0204(К Link=E1127-602-401 LinkR=295487)'0,0121.4.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
30	Х195=Ф2*
31	E1127-201-602(П1127-044-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=1,58'м бортового камня'*
32	С1255-101-0103'Ф2''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
33	Р МАФ*
34	У86-010302-0303'6''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
35	У86-010303-0201'6''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
36	У86-010104-0105'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*
37	У86-010104-0410'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
38	У86-010113-0113'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
39	У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
40	У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
41	У86-010216-0109'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
42	У86-010216-0110'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
43	У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
44	У86-010216-0113'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
45	У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
46	У86-010216-0108'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
47	У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
48	У86-010213-0202'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
49	У86-010213-0101'1''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
50	У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
51	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-012

(Локальный сметный расчет)

на ул.Иманова 84

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**19030,474**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2575,531	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,556	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19 030 474**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 539 858
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*636 928*
		машины и механизмы	тенге			160 467
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*35 673*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16 236 016
		оборудование	тенге			94 132
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	556		
		Раздел 1. Покрытие тип-1				**93 775**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7 613
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*3 891*
		машины и механизмы	тенге			15 626
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2 838*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			70 535
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**2,1**	**9 146**	**19 207**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	1 312
		в том числе оплата труда рабочих			319	670
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,32655	4 024	1 314
1.2		машины и механизмы			2 447	5 139
		в том числе оплата труда машинистов			516	1 084
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,1605744	19 518	3 134
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1605744*	*3 957*	*635*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,035154	20 477	720
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,035154*	*3 957*	*139*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0972972	11 384	1 108
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0972972*	*2 769*	*269*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,014742	12 156	179
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014742*	*2 769*	*41*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	12 755
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	2,31	5 520	12 751
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,105	36	4
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**1,68**	**10 966**	**18 423**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	1 050
		в том числе оплата труда рабочих			319	536
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,26124	4 024	1 051
2.2		машины и механизмы			2 539	4 266
		в том числе оплата труда машинистов			538	904
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,1284595	19 518	2 507
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1284595*	*3 957*	*508*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0281232	20 477	576
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0281232*	*3 957*	*111*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0863654	11 384	983
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0863654*	*2 769*	*239*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,016511	12 156	201
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,016511*	*2 769*	*46*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	13 107
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	2,0496	6 393	13 103

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,1176	36	4
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**14**	**450**	**6 300**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	1 372
		в том числе оплата труда рабочих			51	714
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,2716	5 082	1 380
3.2		машины и механизмы			349	4 886
		в том числе оплата труда машинистов			53	742
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,001512	1 542	2
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0004536	150	0
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,057456	22 635	1 301
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,057456*	*3 311*	*190*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,086184	20 699	1 784
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,086184*	*3 957*	*341*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,018144	8 271	150
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,018144*	*2 769*	*50*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,012096	12 156	147
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,012096*	*2 769*	*33*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0006048	10 454	6
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0006048*	*3 311*	*2*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,031752	47 057	1 494
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,031752*	*3 957*	*126*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	42
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001512	274 285	41
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,014	36	1
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**1,3664**	**26 878**	**36 726**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**3**	**2 812**	**8 436**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	3 879
		в том числе оплата труда рабочих			659	1 977

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,8982	4 318	3 878
5.2		машины и механизмы			445	1 335
		в том числе оплата труда машинистов			36	108
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003564	8 941	32
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,003564*	*2 769*	*10*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03564	8 155	291
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03564*	*2 769*	*99*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	0,15228	6 644	1 012
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	3 222
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,13932	22 570	3 144
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,001548	19 877	31
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0003096	88 749	27
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0258	861	22
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**3**	**1 561**	**4 683**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**2 117 025**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			958 125
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*493 695*
		машины и механизмы	тенге			6 750
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1 500*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 152 150
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	214		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**375**	**2 770**	**1 038 750**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	958 125
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	493 875
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	212,925	4 500	958 163
7.2		машины и механизмы			18	6 750
		в том числе оплата труда машинистов			4	1 500
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,567	12 156	6 892
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,567*	*2 769*	*1 570*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	73 875
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	37,5	1 807	67 763

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0525	88 749	4 659
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	37,5	36	1 350
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**412,5**	**2 614**	**1 078 275**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**3 398 801**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			273 435
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*139 342*
		машины и механизмы	тенге			49 897
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*7 048*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 075 469
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	63		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**214**	**14 554**	**3 114 556**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	189 390
		в том числе оплата труда рабочих			451	96 514
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40,8312	4 636	189 293
9.2		машины и механизмы			98	20 972
		в том числе оплата труда машинистов			22	4 708
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	5,1334063	154	791
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	1,4447311	91	131
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	1,6906428	9 465	16 002
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6906428*	*2 769*	*4 681*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	5,9018803	663	3 913
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	2 904 194
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,085386	1 027 431	87 728
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	56,924	187	10 645
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	213,465	1 376	293 728
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	896,553	2 261	2 027 106
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	3 415,44	142	484 992

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**65**	**2 812**	**182 780**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	84 045
		в том числе оплата труда рабочих			659	42 835
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	19,461	4 318	84 033
10.2		машины и механизмы			445	28 925
		в том числе оплата труда машинистов			36	2 340
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,07722	8 941	690
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,07722*	*2 769*	*214*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7722	8 155	6 297
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7722*	*2 769*	*2 138*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	3,2994	6 644	21 921
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	69 810
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,0186	22 570	68 130
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,03354	19 877	667
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,006708	88 749	595
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,559	861	481
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**65**	**1 561**	**101 465**
Раздел 4.		**МАФ**				**13 420 873**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 300 685
		машины и механизмы	тенге			88 194
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*24 287*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11 937 862
		оборудование	тенге			94 132
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	277		
12	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**4**	**149 143**	**596 572**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			24 845	99 380
12.2		машины и механизмы			486	1 944
		в том числе оплата труда машинистов			119	476
12.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	495 248

13	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**4**	**23 546**	**94 184**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			13	52
13.2		оборудование			23 533	94 132
14	**8601-0104-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**2**	**176 073**	**352 146**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35 771	71 542
14.2		машины и механизмы			559	1 118
		в том числе оплата труда машинистов			141	282
14.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	279 486
15	**8601-0104-0410** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**1**	**900 997**	**900 997**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			52 754	52 754
15.2		машины и механизмы			864	864
		в том числе оплата труда машинистов			203	203
15.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	847 379
16	**8601-0113-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**3 003 458**	**3 003 458**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			248 995	248 995
16.2		машины и механизмы			5 099	5 099
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	1 420
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	2 749 364
17	**8601-0113-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**4 040 682**	**4 040 682**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			252 949	252 949
17.2		машины и механизмы			5 438	5 438
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	1 486
17.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	3 782 295
18	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**411 251**	**411 251**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			88 705	88 705
18.2		машины и механизмы			1 284	1 284

		в том числе оплата труда машинистов			260	260
18.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	321 262
19	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**311 797**	**311 797**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 200	42 200
19.2		машины и механизмы			5 830	5 830
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	1 607
19.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	263 767
20	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**280 843**	**280 843**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			40 908	40 908
20.2		машины и механизмы			5 303	5 303
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	1 457
20.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	234 632
21	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**294 248**	**294 248**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			42 977	42 977
21.2		машины и механизмы			5 637	5 637
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	1 553
21.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	245 634
22	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**1**	**222 545**	**222 545**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			37 225	37 225
22.2		машины и механизмы			4 308	4 308
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	1 172
22.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	181 012
23	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**315 845**	**315 845**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			41 473	41 473
23.2		машины и механизмы			8 004	8 004
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	2 271
23.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	266 368

24	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**318 558**	**318 558**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			58 526	58 526
24.2		машины и механизмы			6 381	6 381
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	1 709
24.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	253 651
25	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**456 356**	**456 356**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			36 358	36 358
25.2		машины и механизмы			691	691
		в том числе оплата труда машинистов			161	161
25.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	419 307
26	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**1**	**88 573**	**88 573**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			16 993	16 993
26.2		машины и механизмы			4 440	4 440
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	1 252
26.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	67 140
27	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**191 999**	**191 999**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 650	42 650
27.2		машины и механизмы			7 905	7 905
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	2 181
27.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	141 444
28	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1 540 819**	**1 540 819**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			126 998	126 998
28.2		машины и механизмы			23 948	23 948
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	6 797
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	1 389 873

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-012

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	896,553	2 261	2 027 106,33
2	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	412,5	2 614	1 078 275
3	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	3 415,44	142	484 992,48
4	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	213,465	1 376	293 727,84
5	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	68	1 561	106 148
6	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,085386	1 027 431	87 728,22
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,15792	22 570	71 274,25
8	211-101-0102	Земля растительная	м³	37,5	1 807	67 762,5
9	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,3664	26 878	36 726,1
10	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	2,0496	6 393	13 103,09
11	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	2,31	5 520	12 751,2
12	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	56,924	187	10 644,79
13	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0525	88 749	4 659,32
14	217-603-0104	Вода техническая	м³	37,7366	36	1 358,52
15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,035088	19 877	697,44
16	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0070176	88 749	622,8
17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,5848	861	503,51
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0001512	274 285	41,47
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**4 298 123**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**4 298 122,88**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10120

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10120'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-012'ул.Иманова 84'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х14=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х3=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х375=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2''*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х214=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х65=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р МАФ*
25	У86-010302-0303'4''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
26	У86-010303-0201'4''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
27	У86-010104-0105'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*

28	У86-010104-0410'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
29	У86-010113-0113'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
30	У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
31	У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
32	У86-010216-0109'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
33	У86-010216-0110'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
34	У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
35	У86-010216-0113'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
36	У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
37	У86-010216-0108'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
38	У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
39	У86-010213-0202'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
40	У86-010213-0101'1''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
41	У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
42	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-013

(Локальный сметный расчет)

на ул.Шугыла 24

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**58114,591**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	6752,477	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,475	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**58 114 591**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 492 441
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 892 600*
		машины и механизмы	тенге			1 517 903
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*260 036*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			49 774 785
		оборудование	тенге			329 462
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 475		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**4 245 073**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			485 544
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*247 856*
		машины и механизмы	тенге			664 730
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*113 980*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 094 799
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	145		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**80,355**	**9 146**	**734 927**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	50 222
		в том числе оплата труда рабочих			319	25 633
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12,4952025	4 024	50 281
1.2		машины и механизмы			2 447	196 629
		в том числе оплата труда машинистов			516	41 463
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	6,1442647	19 518	119 924
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,1442647*	*3 957*	*24 313*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,3451427	20 477	27 544
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3451427*	*3 957*	*5 323*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,7230079	11 384	42 383
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,7230079*	*2 769*	*10 309*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,5640921	12 156	6 857
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5640921*	*2 769*	*1 562*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	488 076
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	88,3905	5 520	487 916
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	4,01775	36	145
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**64,284**	**10 966**	**704 938**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	40 178
		в том числе оплата труда рабочих			319	20 507
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9,996162	4 024	40 225
2.2		машины и механизмы			2 539	163 217
		в том числе оплата труда машинистов			538	34 585
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4,9154118	19 518	95 939
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,9154118*	*3 957*	*19 450*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,0761142	20 477	22 036
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0761142*	*3 957*	*4 258*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,3047119	11 384	37 621
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,3047119*	*2 769*	*9 151*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,6317832	12 156	7 680
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6317832*	*2 769*	*1 749*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	501 543
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	78,42648	6 393	501 380

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	4,49988	36	162
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**535,7**	**450**	**241 065**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	52 499
		в том числе оплата труда рабочих			51	27 321
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10,39258	5 082	52 815
3.2		машины и механизмы			349	186 959
		в том числе оплата труда машинистов			53	28 392
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0578556	1 542	89
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0173567	150	3
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	2,1985128	22 635	49 763
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1985128*	*3 311*	*7 279*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	3,2977692	20 699	68 261
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,2977692*	*3 957*	*13 049*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,6942672	8 271	5 742
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6942672*	*2 769*	*1 922*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,4628448	12 156	5 626
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4628448*	*2 769*	*1 282*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0231422	10 454	242
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0231422*	*3 311*	*77*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,2149676	47 057	57 173
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2149676*	*3 957*	*4 808*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	1 607
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0057856	274 285	1 587
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,5357	36	19
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**52,28432**	**26 878**	**1 405 298**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**265**	**2 812**	**745 180**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	342 645
		в том числе оплата труда рабочих			659	174 635

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	79,341	4 318	342 594
5.2		машины и механизмы			445	117 925
		в том числе оплата труда машинистов			36	9 540
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,31482	8 941	2 815
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,31482*	*2 769*	*872*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,1482	8 155	25 674
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,1482*	*2 769*	*8 717*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	13,4514	6 644	89 371
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	284 610
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,3066	22 570	277 760
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,13674	19 877	2 718
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,027348	88 749	2 427
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,279	861	1 962
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**265**	**1 561**	**413 665**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**3 387 240**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 533 000
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*789 912*
		машины и механизмы	тенге			10 800
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2 400*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 843 440
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	342		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**600**	**2 770**	**1 662 000**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	1 533 000
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	790 200
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	340,68	4 500	1 533 060
7.2		машины и механизмы			18	10 800
		в том числе оплата труда машинистов			4	2 400
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,9072	12 156	11 028
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9072*	*2 769*	*2 512*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	118 200
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	60	1 807	108 420

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,084	88 749	7 455
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	60	36	2 160
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**660**	**2 614**	**1 725 240**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**16 331 220**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 239 570
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*631 693*
		машины и механизмы	тенге			209 700
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*31 740*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14 881 950
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	284		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**1 050**	**14 554**	**15 281 700**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	929 250
		в том числе оплата труда рабочих			451	473 550
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	200,34	4 636	928 776
9.2		машины и механизмы			98	102 900
		в том числе оплата труда машинистов			22	23 100
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	25,187274	154	3 879
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	7,088634	91	645
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	8,29521	9 465	78 514
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,29521*	*2 769*	*22 969*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	28,957824	663	19 199
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	14 249 550
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,41895	1 027 431	430 442
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	279,3	187	52 229
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	1 047,375	1 376	1 441 188
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	4 398,975	2 261	9 946 082
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	16 758	142	2 379 636

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**240**	**2 812**	**674 880**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	310 320
		в том числе оплата труда рабочих			659	158 160
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	71,856	4 318	310 274
10.2		машины и механизмы			445	106 800
		в том числе оплата труда машинистов			36	8 640
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,28512	8 941	2 549
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,28512*	*2 769*	*790*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,8512	8 155	23 252
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,8512*	*2 769*	*7 895*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	12,1824	6 644	80 940
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	257 760
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,1456	22 570	251 556
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,12384	19 877	2 462
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,024768	88 749	2 198
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,064	861	1 777
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**240**	**1 561**	**374 640**
Раздел 4.		**Покрытие тип-4**				**5 671 768**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			437 425
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*223 139*
		машины и механизмы	тенге			443 279
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*59 770*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 791 064
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	113		
12	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**965,4**	**450**	**434 430**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			98	94 609
		в том числе оплата труда рабочих			51	49 235
12.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	18,72876	5 082	95 180

12.2		машины и механизмы			349	336 924
		в том числе оплата труда машинистов			53	51 166
12.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,1042632	1 542	161
12.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,031279	150	5
12.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	3,9620016	22 635	89 680
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,9620016*	*3 311*	*13 118*
12.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	5,9430024	20 699	123 014
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,9430024*	*3 957*	*23 516*
12.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,2511584	8 271	10 348
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2511584*	*2 769*	*3 464*
12.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,8341056	12 156	10 139
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8341056*	*2 769*	*2 310*
12.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0417053	10 454	436
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0417053*	*3 311*	*138*
12.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2,1895272	47 057	103 033
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1895272*	*3 957*	*8 664*
12.3		материалы, изделия и конструкции			3	2 897
12.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0104263	274 285	2 860
12.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,9654	36	35
13	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**94,22304**	**26 878**	**2 532 527**
14	**1127-0602-0401** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**965,4**	**37**	**35 720**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35	33 789
		в том числе оплата труда рабочих			17	16 412
14.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,7924	5 744	33 272
14.2		материалы, изделия и конструкции			2	1 931
14.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0054062	274 285	1 483
15	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**46,72536**	**26 878**	**1 255 884**
16	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-044 Кмр=1,58***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=1,58***	**м бортового камня**	**239**	**3 714**	**887 646**

		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1 293	309 027
		в том числе оплата труда рабочих			659	157 501
16.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	71,5566	4 318	308 981
16.2		машины и механизмы			445	106 355
		в том числе оплата труда машинистов			36	8 604
16.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,283932	8 941	2 539
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,283932*	*2 769*	*786*
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,83932	8 155	23 155
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,83932*	*2 769*	*7 862*
16.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	12,13164	6 644	80 603
16.3		материалы, изделия и конструкции			1 976	472 264
16.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	20,39148	22 570	460 236
16.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,226572	19 877	4 504
16.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0453144	88 749	4 022
16.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,7762	861	3 251
17	**255-101-0103** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**239**	**2 199**	**525 561**
Раздел 5.		**МАФ**				**28 479 290**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 796 902
		машины и механизмы	тенге			189 394
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*52 146*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			25 163 532
		оборудование	тенге			329 462
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	592		
18	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**14**	**149 143**	**2 088 002**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			24 845	347 830
18.2		машины и механизмы			486	6 804
		в том числе оплата труда машинистов			119	1 666
18.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	1 733 368
19	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**14**	**23 546**	**329 644**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			13	182

19.2		оборудование			23 533	329 462
20	**8601-0104-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**4**	**176 073**	**704 292**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			35 771	143 084
20.2		машины и механизмы			559	2 236
		в том числе оплата труда машинистов			141	564
20.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	558 972
21	**8601-0104-0410** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**2**	**900 997**	**1 801 994**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			52 754	105 508
21.2		машины и механизмы			864	1 728
		в том числе оплата труда машинистов			203	406
21.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	1 694 758
22	**8601-0113-0113** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**3 003 458**	**6 006 916**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			248 995	497 990
22.2		машины и механизмы			5 099	10 198
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	2 840
22.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	5 498 728
23	**8601-0113-0114** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**4 040 682**	**8 081 364**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			252 949	505 898
23.2		машины и механизмы			5 438	10 876
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	2 972
23.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	7 564 590
24	**8601-0104-0407** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**411 251**	**822 502**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			88 705	177 410
24.2		машины и механизмы			1 284	2 568
		в том числе оплата труда машинистов			260	520
24.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	642 524
25	**8601-0216-0109** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**2**	**311 797**	**623 594**
		из них:				

25.1		затраты на труд рабочих			42 200	84 400
25.2		машины и механизмы			5 830	11 660
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	3 214
25.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	527 534
26	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**280 843**	**561 686**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			40 908	81 816
26.2		машины и механизмы			5 303	10 606
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	2 914
26.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	469 264
27	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**2**	**294 248**	**588 496**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 977	85 954
27.2		машины и механизмы			5 637	11 274
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	3 106
27.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	491 268
28	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**2**	**222 545**	**445 090**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			37 225	74 450
28.2		машины и механизмы			4 308	8 616
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	2 344
28.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	362 024
29	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**315 845**	**631 690**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			41 473	82 946
29.2		машины и механизмы			8 004	16 008
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	4 542
29.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	532 736
30	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**2**	**318 558**	**637 116**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			58 526	117 052
30.2		машины и механизмы			6 381	12 762
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	3 418
30.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	507 302

31	**8601-0216-0118** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**2**	**456 356**	**912 712**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			36 358	72 716
31.2		машины и механизмы			691	1 382
		в том числе оплата труда машинистов			161	322
31.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	838 614
32	**8601-0213-0202** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**2**	**88 573**	**177 146**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			16 993	33 986
32.2		машины и механизмы			4 440	8 880
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	2 504
32.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	134 280
33	**8601-0213-0101** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**2**	**191 999**	**383 998**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			42 650	85 300
33.2		машины и механизмы			7 905	15 810
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	4 362
33.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	282 888
34	**8601-0201-0119** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**1 540 819**	**3 081 638**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			126 998	253 996
34.2		машины и механизмы			23 948	47 896
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	13 594
34.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	2 779 746
35	**8601-0106-0304** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**601 410**	**601 410**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			46 384	46 384
35.2		машины и механизмы			10 090	10 090
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	2 858
35.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	544 936

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-013

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	4 398,975	2 261	9 946 082,48
2	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	193,23272	26 878	5 193 709,05
3	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	16 758	142	2 379 636
4	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	660	2 614	1 725 240
5	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	1 047,375	1 376	1 441 188
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	43,84368	22 570	989 551,86
7	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	505	1 561	788 305
8	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	239	2 199	525 561
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	78,42648	6 393	501 380,49
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	88,3905	5 520	487 915,56
11	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,41895	1 027 431	430 442,22
12	211-101-0102	Земля растительная	м³	60	1 807	108 420
13	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	279,3	187	52 229,1
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,487152	19 877	9 683,12
15	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0974304	88 749	8 646,85
16	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,084	88 749	7 454,92
17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,1192	861	6 990,63
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0216181	274 285	5 929,53
19	217-603-0104	Вода техническая	м³	70,01873	36	2 520,67
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**24 610 886**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**24 610 886,46**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10130

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10130'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-013'ул.Шугыла 24'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х535,7=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х265=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х600=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2'*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х1050=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х240=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р Покрытие тип-4*
25	Х965,4=Ф1*
26	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
27	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*

28	Е1127-602-401(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия'*
29	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-401 LinkR=295487)'0,0121.4.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
30	Х239=Ф2*
31	Е1127-201-602(П1127-044-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=1,58'м бортового камня'*
32	С1255-101-0103'Ф2''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
33	Р МАФ*
34	У86-010302-0303'14''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
35	У86-010303-0201'14''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
36	У86-010104-0105'4''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*
37	У86-010104-0410'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
38	У86-010113-0113'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
39	У86-010113-0114'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
40	У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
41	У86-010216-0109'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
42	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
43	У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
44	У86-010216-0113'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
45	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
46	У86-010216-0108'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
47	У86-010216-0118'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
48	У86-010213-0202'2''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
49	У86-010213-0101'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
50	У86-010201-0119'2''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
51	У86-010106-0304'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
52	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-014

(Локальный сметный расчет)

на Левый берег 17,14,15

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**44999,792**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5292,950	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,144	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**44 999 792**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 137 718
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 288 954*
		машины и механизмы	тенге			887 122
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*155 232*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			38 786 687
		оборудование	тенге			188 264
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 144		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**2 678 236**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			260 323
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*132 959*
		машины и механизмы	тенге			433 294
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*76 635*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 984 618
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	82		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**55,5**	**9 146**	**507 603**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	34 688
		в том числе оплата труда рабочих			319	17 705
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8,63025	4 024	34 728
1.2		машины и механизмы			2 447	135 808
		в том числе оплата труда машинистов			516	28 638
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4,243752	19 518	82 830
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,243752*	*3 957*	*16 793*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,92907	20 477	19 025
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,92907*	*3 957*	*3 676*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,571426	11 384	29 273
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,571426*	*2 769*	*7 120*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,38961	12 156	4 736
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,38961*	*2 769*	*1 079*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	337 106
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	61,05	5 520	336 996
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,775	36	100
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**44,4**	**10 966**	**486 890**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	27 750
		в том числе оплата труда рабочих			319	14 164
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,9042	4 024	27 783
2.2		машины и механизмы			2 539	112 731
		в том числе оплата труда машинистов			538	23 887
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,3950016	19 518	66 264
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,3950016*	*3 957*	*13 434*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,743256	20 477	15 220
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,743256*	*3 957*	*2 941*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,2825152	11 384	25 984
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,2825152*	*2 769*	*6 320*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,4363632	12 156	5 304
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4363632*	*2 769*	*1 208*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	346 409
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	54,168	6 393	346 296

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	3,108	36	112
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**370**	**450**	**166 500**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	36 260
		в том числе оплата труда рабочих			51	18 870
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,178	5 082	36 479
3.2		машины и механизмы			349	129 130
		в том числе оплата труда машинистов			53	19 610
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,03996	1 542	62
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,011988	150	2
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,51848	22 635	34 371
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,51848*	*3 311*	*5 028*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2,27772	20 699	47 147
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,27772*	*3 957*	*9 013*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,47952	8 271	3 966
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,47952*	*2 769*	*1 328*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,31968	12 156	3 886
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,31968*	*2 769*	*885*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,015984	10 454	167
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,015984*	*3 311*	*53*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,83916	47 057	39 488
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,83916*	*3 957*	*3 321*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	1 110
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,003996	274 285	1 096
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,37	36	13
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**36,112**	**26 878**	**970 618**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**125**	**2 812**	**351 500**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	161 625
		в том числе оплата труда рабочих			659	82 375

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	37,425	4 318	161 601
5.2		машины и механизмы			445	55 625
		в том числе оплата труда машинистов			36	4 500
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,1485	8 941	1 328
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1485*	*2 769*	*411*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,485	8 155	12 110
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,485*	*2 769*	*4 112*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	6,345	6 644	42 156
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	134 250
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,805	22 570	131 019
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0645	19 877	1 282
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0129	88 749	1 145
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,075	861	926
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**125**	**1 561**	**195 125**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**2 117 025**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			958 125
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*493 695*
		машины и механизмы	тенге			6 750
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1 500*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 152 150
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	214		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**375**	**2 770**	**1 038 750**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	958 125
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	493 875
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	212,925	4 500	958 163
7.2		машины и механизмы			18	6 750
		в том числе оплата труда машинистов			4	1 500
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,567	12 156	6 892
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,567*	*2 769*	*1 570*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	73 875
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	37,5	1 807	67 763

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0525	88 749	4 659
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	37,5	36	1 350
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**412,5**	**2 614**	**1 078 275**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**13 181 945**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 299 705
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*662 300*
		машины и механизмы	тенге			290 305
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*34 180*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11 591 935
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	302		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**760**	**14 554**	**11 061 040**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	672 600
		в том числе оплата труда рабочих			451	342 760
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	145,008	4 636	672 257
9.2		машины и механизмы			98	74 480
		в том числе оплата труда машинистов			22	16 720
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	18,2307888	154	2 808
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	5,1308208	91	467
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	6,004152	9 465	56 829
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,004152*	*2 769*	*16 626*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	20,9599488	663	13 896
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	10 313 960
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,30324	1 027 431	311 558
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	202,16	187	37 804
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	758,1	1 376	1 043 146
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	3 184,02	2 261	7 199 069
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	12 129,6	142	1 722 403

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**485**	**2 812**	**1 363 820**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	627 105
		в том числе оплата труда рабочих			659	319 615
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	145,209	4 318	627 012
10.2		машины и механизмы			445	215 825
		в том числе оплата труда машинистов			36	17 460
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,57618	8 941	5 152
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,57618*	*2 769*	*1 595*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,7618	8 155	46 987
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,7618*	*2 769*	*15 954*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	24,6186	6 644	163 566
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	520 890
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	22,5234	22 570	508 353
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,25026	19 877	4 974
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,050052	88 749	4 442
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,171	861	3 591
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**485**	**1 561**	**757 085**
Раздел 4.		**МАФ**				**27 022 586**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 619 565
		машины и механизмы	тенге			156 773
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*42 917*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			24 057 984
		оборудование	тенге			188 264
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	546		
12	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**8**	**149 143**	**1 193 144**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			24 845	198 760
12.2		машины и механизмы			486	3 888
		в том числе оплата труда машинистов			119	952
12.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	990 496

13	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**8**	**23 546**	**188 368**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			13	104
13.2		оборудование			23 533	188 264
14	**8601-0104-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**4**	**176 073**	**704 292**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35 771	143 084
14.2		машины и механизмы			559	2 236
		в том числе оплата труда машинистов			141	564
14.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	558 972
15	**8601-0104-0410** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**3**	**900 997**	**2 702 991**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			52 754	158 262
15.2		машины и механизмы			864	2 592
		в том числе оплата труда машинистов			203	609
15.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	2 542 137
16	**8601-0113-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**3 003 458**	**6 006 916**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			248 995	497 990
16.2		машины и механизмы			5 099	10 198
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	2 840
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	5 498 728
17	**8601-0113-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**4 040 682**	**8 081 364**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			252 949	505 898
17.2		машины и механизмы			5 438	10 876
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	2 972
17.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	7 564 590
18	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**3**	**411 251**	**1 233 753**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			88 705	266 115
18.2		машины и механизмы			1 284	3 852

		в том числе оплата труда машинистов			260	780
18.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	963 786
19	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**2**	**311 797**	**623 594**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 200	84 400
19.2		машины и механизмы			5 830	11 660
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	3 214
19.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	527 534
20	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**280 843**	**561 686**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			40 908	81 816
20.2		машины и механизмы			5 303	10 606
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	2 914
20.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	469 264
21	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**2**	**294 248**	**588 496**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			42 977	85 954
21.2		машины и механизмы			5 637	11 274
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	3 106
21.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	491 268
22	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**2**	**222 545**	**445 090**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			37 225	74 450
22.2		машины и механизмы			4 308	8 616
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	2 344
22.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	362 024
23	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**315 845**	**631 690**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			41 473	82 946
23.2		машины и механизмы			8 004	16 008
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	4 542
23.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	532 736

24	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**2**	**318 558**	**637 116**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			58 526	117 052
24.2		машины и механизмы			6 381	12 762
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	3 418
24.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	507 302
25	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**2**	**456 356**	**912 712**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			36 358	72 716
25.2		машины и механизмы			691	1 382
		в том числе оплата труда машинистов			161	322
25.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	838 614
26	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**2**	**88 573**	**177 146**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			16 993	33 986
26.2		машины и механизмы			4 440	8 880
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	2 504
26.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	134 280
27	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**191 999**	**191 999**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 650	42 650
27.2		машины и механизмы			7 905	7 905
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	2 181
27.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	141 444
28	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1 540 819**	**1 540 819**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			126 998	126 998
28.2		машины и механизмы			23 948	23 948
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	6 797
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	1 389 873
29	**8601-0106-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**601 410**	**601 410**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			46 384	46 384

29.2		машины и механизмы			10 090	10 090
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	2 858
29.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	544 936

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-014

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	3 184,02	2 261	7 199 069,22
2	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	12 129,6	142	1 722 403,2
3	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	412,5	2 614	1 078 275
4	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	758,1	1 376	1 043 145,6
5	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	36,112	26 878	970 618,34
6	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	610	1 561	952 210
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	28,3284	22 570	639 371,99
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	54,168	6 393	346 296,02
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	61,05	5 520	336 996
10	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,30324	1 027 431	311 558,18
11	211-101-0102	Земля растительная	м³	37,5	1 807	67 762,5
12	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	202,16	187	37 803,92
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,31476	19 877	6 256,48
14	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,062952	88 749	5 586,93
15	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0525	88 749	4 659,32
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,246	861	4 516,81
17	217-603-0104	Вода техническая	м³	43,753	36	1 575,11
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,003996	274 285	1 096,04
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**14 729 201**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**14 729 200,65**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10140

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10140'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-014'Левый берег 17,14,15'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х370=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х125=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х375=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2'*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х760=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х485=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р МАФ*
25	У86-010302-0303'8''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
26	У86-010303-0201'8''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
27	У86-010104-0105'4''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*

28	У86-010104-0410'3''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
29	У86-010113-0113'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
30	У86-010113-0114'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
31	У86-010104-0407'3''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
32	У86-010216-0109'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
33	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
34	У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
35	У86-010216-0113'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
36	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
37	У86-010216-0108'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
38	У86-010216-0118'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
39	У86-010213-0202'2''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
40	У86-010213-0101'1''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
41	У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
42	У86-010106-0304'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
43	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-015

(Локальный сметный расчет)

на Арай-3 №74,76,78а,82

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**47119,165**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5657,339	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,221	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**47 119 165**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 485 493
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 590 940*
		машины и механизмы	тенге			1 020 495
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*171 846*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			40 354 314
		оборудование	тенге			258 863
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 221		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**1 958 837**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			194 298
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*99 230*
		машины и механизмы	тенге			315 728
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*55 650*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 448 811
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	61		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**40,185**	**9 146**	**367 532**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	25 116
		в том числе оплата труда рабочих			319	12 819
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,2487675	4 024	25 145
1.2		машины и механизмы			2 447	98 332
		в том числе оплата труда машинистов			516	20 735
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,0727058	19 518	59 973
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,0727058*	*3 957*	*12 159*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,6726969	20 477	13 775
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6726969*	*3 957*	*2 662*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,8618514	11 384	21 195
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8618514*	*2 769*	*5 155*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,2820987	12 156	3 429
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2820987*	*2 769*	*781*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	244 084
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	44,2035	5 520	244 003
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	2,00925	36	72
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**32,148**	**10 966**	**352 535**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	20 093
		в том числе оплата труда рабочих			319	10 255
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,999014	4 024	20 116
2.2		машины и механизмы			2 539	81 624
		в том числе оплата труда машинистов			538	17 296
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2,4581647	19 518	47 978
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4581647*	*3 957*	*9 727*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,5381575	20 477	11 020
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5381575*	*3 957*	*2 129*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,6526644	11 384	18 814
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6526644*	*2 769*	*4 576*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3159505	12 156	3 841
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3159505*	*2 769*	*875*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	250 818
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	39,22056	6 393	250 737

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	2,25036	36	81
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**267,9**	**450**	**120 555**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	26 254
		в том числе оплата труда рабочих			51	13 663
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,19726	5 082	26 412
3.2		машины и механизмы			349	93 497
		в том числе оплата труда машинистов			53	14 199
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0289332	1 542	45
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00868	150	1
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,0994616	22 635	24 886
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0994616*	*3 311*	*3 640*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,6491924	20 699	34 137
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6491924*	*3 957*	*6 526*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,3471984	8 271	2 872
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3471984*	*2 769*	*961*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,2314656	12 156	2 814
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2314656*	*2 769*	*641*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0115733	10 454	121
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0115733*	*3 311*	*38*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,6075972	47 057	28 592
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6075972*	*3 957*	*2 404*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	804
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0028933	274 285	794
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,2679	36	10
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**26,14704**	**26 878**	**702 780**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**95**	**2 812**	**267 140**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	122 835
		в том числе оплата труда рабочих			659	62 605

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	28,443	4 318	122 817
5.2		машины и механизмы			445	42 275
		в том числе оплата труда машинистов			36	3 420
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,11286	8 941	1 009
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,11286*	*2 769*	*313*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1286	8 155	9 204
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1286*	*2 769*	*3 125*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	4,8222	6 644	32 039
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	102 030
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,4118	22 570	99 574
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,04902	19 877	974
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,009804	88 749	870
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,817	861	703
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**95**	**1 561**	**148 295**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**3 387 240**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 533 000
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*789 912*
		машины и механизмы	тенге			10 800
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2 400*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 843 440
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	342		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**600**	**2 770**	**1 662 000**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	1 533 000
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	790 200
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	340,68	4 500	1 533 060
7.2		машины и механизмы			18	10 800
		в том числе оплата труда машинистов			4	2 400
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,9072	12 156	11 028
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9072*	*2 769*	*2 512*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	118 200
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	60	1 807	108 420

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,084	88 749	7 455
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	60	36	2 160
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**660**	**2 614**	**1 725 240**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**12 707 750**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 091 130
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*556 031*
		машины и механизмы	тенге			214 390
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*28 320*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11 402 230
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	252		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**780**	**14 554**	**11 352 120**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	690 300
		в том числе оплата труда рабочих			451	351 780
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	148,824	4 636	689 948
9.2		машины и механизмы			98	76 440
		в том числе оплата труда машинистов			22	17 160
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	18,7105464	154	2 881
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	5,2658424	91	479
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	6,162156	9 465	58 325
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,162156*	*2 769*	*17 063*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	21,5115264	663	14 262
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	10 585 380
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,31122	1 027 431	319 757
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	207,48	187	38 799
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	778,05	1 376	1 070 597
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	3 267,81	2 261	7 388 518
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	12 448,8	142	1 767 730

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**310**	**2 812**	**871 720**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	400 830
		в том числе оплата труда рабочих			659	204 290
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	92,814	4 318	400 771
10.2		машины и механизмы			445	137 950
		в том числе оплата труда машинистов			36	11 160
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,36828	8 941	3 293
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,36828*	*2 769*	*1 020*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,6828	8 155	30 033
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,6828*	*2 769*	*10 198*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	15,7356	6 644	104 547
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	332 940
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	14,3964	22 570	324 927
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,15996	19 877	3 180
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,031992	88 749	2 839
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,666	861	2 295
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**310**	**1 561**	**483 910**
Раздел 4.		**Покрытие тип-4**				**4 335 418**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			285 662
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*145 767*
		машины и механизмы	тенге			339 833
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*47 218*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 709 923
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	75		
12	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**796,5**	**450**	**358 425**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			98	78 057
		в том числе оплата труда рабочих			51	40 622
12.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15,4521	5 082	78 528

12.2		машины и механизмы			349	277 978
		в том числе оплата труда машинистов			53	42 214
12.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,086022	1 542	133
12.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0258066	150	4
12.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	3,268836	22 635	73 990
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,268836*	*3 311*	*10 823*
12.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4,903254	20 699	101 492
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,903254*	*3 957*	*19 402*
12.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,032264	8 271	8 538
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,032264*	*2 769*	*2 858*
12.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,688176	12 156	8 365
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,688176*	*2 769*	*1 906*
12.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0344088	10 454	360
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0344088*	*3 311*	*114*
12.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,806462	47 057	85 007
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,806462*	*3 957*	*7 148*
12.3		материалы, изделия и конструкции			3	2 389
12.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0086022	274 285	2 359
12.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,7965	36	29
13	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**77,7384**	**26 878**	**2 089 453**
14	**1127-0602-0401** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**796,5**	**37**	**29 470**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35	27 878
		в том числе оплата труда рабочих			17	13 541
14.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,779	5 744	27 451
14.2		материалы, изделия и конструкции			2	1 593
14.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0044604	274 285	1 223
15	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**38,5506**	**26 878**	**1 036 163**
16	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-044 Кмр=1,58***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=1,58***	**м бортового камня**	**139**	**3 714**	**516 246**

		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1 293	179 727
		в том числе оплата труда рабочих			659	91 601
16.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	41,6166	4 318	179 700
16.2		машины и механизмы			445	61 855
		в том числе оплата труда машинистов			36	5 004
16.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,165132	8 941	1 476
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,165132*	*2 769*	*457*
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,65132	8 155	13 467
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,65132*	*2 769*	*4 573*
16.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	7,05564	6 644	46 878
16.3		материалы, изделия и конструкции			1 976	274 664
16.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,85948	22 570	267 668
16.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,131772	19 877	2 619
16.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0263544	88 749	2 339
16.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,1962	861	1 891
17	**255-101-0103** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**139**	**2 199**	**305 661**
Раздел 5.		**МАФ**				**24 729 920**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 381 403
		машины и механизмы	тенге			139 744
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*38 258*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21 949 910
		оборудование	тенге			258 863
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	492		
18	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**11**	**149 143**	**1 640 573**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			24 845	273 295
18.2		машины и механизмы			486	5 346
		в том числе оплата труда машинистов			119	1 309
18.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	1 361 932
19	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**11**	**23 546**	**259 006**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			13	143

19.2		оборудование			23 533	258 863
20	**8601-0104-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**2**	**176 073**	**352 146**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			35 771	71 542
20.2		машины и механизмы			559	1 118
		в том числе оплата труда машинистов			141	282
20.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	279 486
21	**8601-0104-0410** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**2**	**900 997**	**1 801 994**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			52 754	105 508
21.2		машины и механизмы			864	1 728
		в том числе оплата труда машинистов			203	406
21.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	1 694 758
22	**8601-0113-0113** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**3 003 458**	**6 006 916**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			248 995	497 990
22.2		машины и механизмы			5 099	10 198
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	2 840
22.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	5 498 728
23	**8601-0113-0114** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**4 040 682**	**8 081 364**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			252 949	505 898
23.2		машины и механизмы			5 438	10 876
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	2 972
23.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	7 564 590
24	**8601-0104-0407** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**411 251**	**822 502**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			88 705	177 410
24.2		машины и механизмы			1 284	2 568
		в том числе оплата труда машинистов			260	520
24.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	642 524
25	**8601-0216-0109** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**2**	**311 797**	**623 594**
		из них:				

25.1		затраты на труд рабочих			42 200	84 400
25.2		машины и механизмы			5 830	11 660
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	3 214
25.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	527 534
26	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**280 843**	**561 686**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			40 908	81 816
26.2		машины и механизмы			5 303	10 606
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	2 914
26.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	469 264
27	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**2**	**294 248**	**588 496**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 977	85 954
27.2		машины и механизмы			5 637	11 274
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	3 106
27.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	491 268
28	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**2**	**222 545**	**445 090**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			37 225	74 450
28.2		машины и механизмы			4 308	8 616
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	2 344
28.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	362 024
29	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**315 845**	**631 690**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			41 473	82 946
29.2		машины и механизмы			8 004	16 008
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	4 542
29.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	532 736
30	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**2**	**318 558**	**637 116**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			58 526	117 052
30.2		машины и механизмы			6 381	12 762
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	3 418
30.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	507 302

31	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**456 356**	**456 356**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			36 358	36 358
31.2		машины и механизмы			691	691
		в том числе оплата труда машинистов			161	161
31.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	419 307
32	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**1**	**88 573**	**88 573**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			16 993	16 993
32.2		машины и механизмы			4 440	4 440
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	1 252
32.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	67 140
33	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**191 999**	**191 999**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			42 650	42 650
33.2		машины и механизмы			7 905	7 905
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	2 181
33.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	141 444
34	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1 540 819**	**1 540 819**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			126 998	126 998
34.2		машины и механизмы			23 948	23 948
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	6 797
34.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	1 389 873

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-015

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	3 267,81	2 261	7 388 518,41
2	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	142,43604	26 878	3 828 395,88
3	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	12 448,8	142	1 767 729,6
4	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	660	2 614	1 725 240
5	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	778,05	1 376	1 070 596,8
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	30,66768	22 570	692 169,54
7	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	405	1 561	632 205
8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,31122	1 027 431	319 757,08
9	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	139	2 199	305 661
10	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	39,22056	6 393	250 737,04
11	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	44,2035	5 520	244 003,32
12	211-101-0102	Земля растительная	м³	60	1 807	108 420
13	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	207,48	187	38 798,76
14	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,084	88 749	7 454,92
15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,340752	19 877	6 773,13
16	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0681504	88 749	6 048,28
17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,6792	861	4 889,79
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0159559	274 285	4 376,47
19	217-603-0104	Вода техническая	м³	65,32401	36	2 351,66
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**18 404 127**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**18 404 126,68**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10150

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10150'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-015'Арай-3 №74,76,78а,82'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х267,9=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х95=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х600=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2'*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х780=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х310=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р Покрытие тип-4*
25	Х796,5=Ф1*
26	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
27	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*

28	E1127-602-401(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия'*
29	С1212-501-0204(К Link=E1127-602-401 LinkR=295487)'0,0121.4.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
30	Х139=Ф2*
31	E1127-201-602(П1127-044-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=1,58'м бортового камня'*
32	С1255-101-0103'Ф2''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
33	Р МАФ*
34	У86-010302-0303'11''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
35	У86-010303-0201'11''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
36	У86-010104-0105'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*
37	У86-010104-0410'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
38	У86-010113-0113'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
39	У86-010113-0114'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
40	У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
41	У86-010216-0109'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
42	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
43	У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
44	У86-010216-0113'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
45	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
46	У86-010216-0108'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
47	У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
48	У86-010213-0202'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
49	У86-010213-0101'1''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
50	У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
51	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-016

(Локальный сметный расчет)

на Абылай хан 46,47,48

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**48997,094**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5697,097	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,224	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**48 997 094**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 572 426
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 155 311*
		машины и механизмы	тенге			656 965
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*124 671*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			42 485 307
		оборудование	тенге			282 396
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 224		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**1 444 896**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			157 414
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*80 368*
		машины и механизмы	тенге			228 628
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*39 601*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 058 854
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**28,17**	**9 146**	**257 643**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	17 606
		в том числе оплата труда рабочих			319	8 986
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,380435	4 024	17 627
1.2		машины и механизмы			2 447	68 932
		в том числе оплата труда машинистов			516	14 536
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2,1539909	19 518	42 042
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1539909*	*3 957*	*8 523*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,4715658	20 477	9 656
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4715658*	*3 957*	*1 866*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,3051724	11 384	14 858
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3051724*	*2 769*	*3 614*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1977534	12 156	2 404
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1977534*	*2 769*	*548*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	171 105
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	30,987	5 520	171 048
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,4085	36	51
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**22,536**	**10 966**	**247 130**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	14 085
		в том числе оплата труда рабочих			319	7 189
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,504348	4 024	14 102
2.2		машины и механизмы			2 539	57 219
		в том числе оплата труда машинистов			538	12 124
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,7231927	19 518	33 633
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7231927*	*3 957*	*6 819*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,3772526	20 477	7 725
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3772526*	*3 957*	*1 493*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,1585307	11 384	13 189
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1585307*	*2 769*	*3 208*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,2214838	12 156	2 692
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2214838*	*2 769*	*613*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	175 826
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	27,49392	6 393	175 769

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,57752	36	57
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**187,8**	**450**	**84 510**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	18 404
		в том числе оплата труда рабочих			51	9 578
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,64332	5 082	18 515
3.2		машины и механизмы			349	65 542
		в том числе оплата труда машинистов			53	9 953
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0202824	1 542	31
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0060847	150	1
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,7707312	22 635	17 446
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7707312*	*3 311*	*2 552*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,1560968	20 699	23 930
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1560968*	*3 957*	*4 575*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,2433888	8 271	2 013
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2433888*	*2 769*	*674*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1622592	12 156	1 972
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1622592*	*2 769*	*449*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,008113	10 454	85
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,008113*	*3 311*	*27*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,4259304	47 057	20 043
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4259304*	*3 957*	*1 685*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	564
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0020282	274 285	556
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,1878	36	7
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**18,32928**	**26 878**	**492 654**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**83**	**2 812**	**233 396**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	107 319
		в том числе оплата труда рабочих			659	54 697

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24,8502	4 318	107 303
5.2		машины и механизмы			445	36 935
		в том числе оплата труда машинистов			36	2 988
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,098604	8 941	882
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,098604*	*2 769*	*273*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,98604	8 155	8 041
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,98604*	*2 769*	*2 730*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	4,21308	6 644	27 992
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	89 142
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,85452	22 570	86 997
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,042828	19 877	851
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0085656	88 749	760
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,7138	861	615
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**83**	**1 561**	**129 563**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**2 117 025**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			958 125
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*493 695*
		машины и механизмы	тенге			6 750
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1 500*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 152 150
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	214		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**375**	**2 770**	**1 038 750**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	958 125
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	493 875
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	212,925	4 500	958 163
7.2		машины и механизмы			18	6 750
		в том числе оплата труда машинистов			4	1 500
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,567	12 156	6 892
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,567*	*2 769*	*1 570*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	73 875
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	37,5	1 807	67 763

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0525	88 749	4 659
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	37,5	36	1 350
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**412,5**	**2 614**	**1 078 275**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**13 268 181**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 140 615
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*581 248*
		машины и механизмы	тенге			224 397
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*29 608*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11 903 169
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	264		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**814**	**14 554**	**11 846 956**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	720 390
		в том числе оплата труда рабочих			451	367 114
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	155,3112	4 636	720 023
9.2		машины и механизмы			98	79 772
		в том числе оплата труда машинистов			22	17 908
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	19,5261343	154	3 007
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	5,4953791	91	500
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	6,4307628	9 465	60 867
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,4307628*	*2 769*	*17 807*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	22,4492083	663	14 884
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	11 046 794
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,324786	1 027 431	333 695
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	216,524	187	40 490
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	811,965	1 376	1 117 264
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	3 410,253	2 261	7 710 582
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	12 991,44	142	1 844 784

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**325**	**2 812**	**913 900**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	420 225
		в том числе оплата труда рабочих			659	214 175
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	97,305	4 318	420 163
10.2		машины и механизмы			445	144 625
		в том числе оплата труда машинистов			36	11 700
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,3861	8 941	3 452
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3861*	*2 769*	*1 069*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,861	8 155	31 486
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,861*	*2 769*	*10 691*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	16,497	6 644	109 606
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	349 050
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,093	22 570	340 649
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1677	19 877	3 333
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,03354	88 749	2 977
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,795	861	2 407
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**325**	**1 561**	**507 325**
Раздел 4.		**МАФ**				**32 166 992**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 316 272
		машины и механизмы	тенге			197 190
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*53 962*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28 371 134
		оборудование	тенге			282 396
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	699		
12	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**12**	**149 143**	**1 789 716**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			24 845	298 140
12.2		машины и механизмы			486	5 832
		в том числе оплата труда машинистов			119	1 428
12.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	1 485 744

13	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**12**	**23 546**	**282 552**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			13	156
13.2		оборудование			23 533	282 396
14	**8601-0104-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**12**	**176 073**	**2 112 876**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35 771	429 252
14.2		машины и механизмы			559	6 708
		в том числе оплата труда машинистов			141	1 692
14.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	1 676 916
15	**8601-0104-0410** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**4**	**900 997**	**3 603 988**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			52 754	211 016
15.2		машины и механизмы			864	3 456
		в том числе оплата труда машинистов			203	812
15.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	3 389 516
16	**8601-0113-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**3 003 458**	**6 006 916**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			248 995	497 990
16.2		машины и механизмы			5 099	10 198
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	2 840
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	5 498 728
17	**8601-0113-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**4 040 682**	**8 081 364**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			252 949	505 898
17.2		машины и механизмы			5 438	10 876
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	2 972
17.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	7 564 590
18	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**4**	**411 251**	**1 645 004**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			88 705	354 820
18.2		машины и механизмы			1 284	5 136

		в том числе оплата труда машинистов			260	1 040
18.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	1 285 048
19	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**2**	**311 797**	**623 594**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 200	84 400
19.2		машины и механизмы			5 830	11 660
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	3 214
19.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	527 534
20	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**280 843**	**561 686**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			40 908	81 816
20.2		машины и механизмы			5 303	10 606
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	2 914
20.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	469 264
21	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**2**	**294 248**	**588 496**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			42 977	85 954
21.2		машины и механизмы			5 637	11 274
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	3 106
21.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	491 268
22	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**2**	**222 545**	**445 090**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			37 225	74 450
22.2		машины и механизмы			4 308	8 616
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	2 344
22.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	362 024
23	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**315 845**	**631 690**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			41 473	82 946
23.2		машины и механизмы			8 004	16 008
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	4 542
23.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	532 736

24	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**2**	**318 558**	**637 116**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			58 526	117 052
24.2		машины и механизмы			6 381	12 762
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	3 418
24.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	507 302
25	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**2**	**456 356**	**912 712**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			36 358	72 716
25.2		машины и механизмы			691	1 382
		в том числе оплата труда машинистов			161	322
25.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	838 614
26	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**2**	**88 573**	**177 146**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			16 993	33 986
26.2		машины и механизмы			4 440	8 880
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	2 504
26.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	134 280
27	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**2**	**191 999**	**383 998**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 650	85 300
27.2		машины и механизмы			7 905	15 810
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	4 362
27.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	282 888
28	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**1 540 819**	**3 081 638**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			126 998	253 996
28.2		машины и механизмы			23 948	47 896
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	13 594
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	2 779 746
29	**8601-0106-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**601 410**	**601 410**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			46 384	46 384

29.2		машины и механизмы			10 090	10 090
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	2 858
29.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	544 936

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-016

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	3 410,253	2 261	7 710 582,03
2	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	12 991,44	142	1 844 784,48
3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	811,965	1 376	1 117 263,84
4	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	412,5	2 614	1 078 275
5	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	408	1 561	636 888
6	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	18,32928	26 878	492 654,39
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	18,94752	22 570	427 645,53
8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,324786	1 027 431	333 695,2
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	27,49392	6 393	175 768,63
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	30,987	5 520	171 048,24
11	211-101-0102	Земля растительная	м³	37,5	1 807	67 762,5
12	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	216,524	187	40 489,99
13	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0525	88 749	4 659,32
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,210528	19 877	4 184,67
15	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0421056	88 749	3 736,83
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,5088	861	3 021,08
17	217-603-0104	Вода техническая	м³	40,67382	36	1 464,26
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0020282	274 285	556,32
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**14 114 480**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**14 114 480,3**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10160

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10160'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-016'Абылай хан 46,47,48'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х187,8=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х83=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х375=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2'*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х814=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х325=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р МАФ*
25	У86-010302-0303'12''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
26	У86-010303-0201'12''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
27	У86-010104-0105'12''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*

28	У86-010104-0410'4''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
29	У86-010113-0113'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
30	У86-010113-0114'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
31	У86-010104-0407'4''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
32	У86-010216-0109'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
33	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
34	У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
35	У86-010216-0113'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
36	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
37	У86-010216-0108'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
38	У86-010216-0118'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
39	У86-010213-0202'2''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
40	У86-010213-0101'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
41	У86-010201-0119'2''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
42	У86-010106-0304'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
43	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-017

(Локальный сметный расчет)

на мкр.Астана 1

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**34596,348**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3993,306	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,853	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**34 596 348**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 923 362
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*948 466*
		машины и механизмы	тенге			382 893
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*69 944*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			30 219 493
		оборудование	тенге			70 599
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	853		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**550 966**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			53 864
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*27 511*
		машины и механизмы	тенге			89 043
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*15 734*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			408 058
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**11,385**	**9 146**	**104 127**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	7 116
		в том числе оплата труда рабочих			319	3 632
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,7703675	4 024	7 124
1.2		машины и механизмы			2 447	27 859
		в том числе оплата труда машинистов			516	5 875
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,8705426	19 518	16 991
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8705426*	*3 957*	*3 445*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,1905849	20 477	3 903
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1905849*	*3 957*	*754*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,5274898	11 384	6 005
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5274898*	*2 769*	*1 461*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0799227	12 156	972
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0799227*	*2 769*	*221*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	69 152
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	12,5235	5 520	69 130
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,56925	36	20
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**9,108**	**10 966**	**99 878**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	5 692
		в том числе оплата труда рабочих			319	2 905
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,416294	4 024	5 699
2.2		машины и механизмы			2 539	23 125
		в том числе оплата труда машинистов			538	4 900
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,6964341	19 518	13 593
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6964341*	*3 957*	*2 756*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,1524679	20 477	3 122
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1524679*	*3 957*	*603*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,4682241	11 384	5 330
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4682241*	*2 769*	*1 297*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0895134	12 156	1 088
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0895134*	*2 769*	*248*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	71 060
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	11,11176	6 393	71 037

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,63756	36	23
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**75,9**	**450**	**34 155**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	7 438
		в том числе оплата труда рабочих			51	3 871
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,47246	5 082	7 483
3.2		машины и механизмы			349	26 489
		в том числе оплата труда машинистов			53	4 023
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0081972	1 542	13
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0024592	150	0
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,3114936	22 635	7 051
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3114936*	*3 311*	*1 031*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,4672404	20 699	9 671
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4672404*	*3 957*	*1 849*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,0983664	8 271	814
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0983664*	*2 769*	*272*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0655776	12 156	797
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0655776*	*2 769*	*182*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0032789	10 454	34
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0032789*	*3 311*	*11*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,1721412	47 057	8 100
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1721412*	*3 957*	*681*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	228
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0008197	274 285	225
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0759	36	3
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**7,40784**	**26 878**	**199 108**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**26**	**2 812**	**73 112**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	33 618
		в том числе оплата труда рабочих			659	17 134

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,7844	4 318	33 613
5.2		машины и механизмы			445	11 570
		в том числе оплата труда машинистов			36	936
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,030888	8 941	276
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,030888*	*2 769*	*86*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,30888	8 155	2 519
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,30888*	*2 769*	*855*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	1,31976	6 644	8 768
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	27 924
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,20744	22 570	27 252
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,013416	19 877	267
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0026832	88 749	238
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2236	861	193
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**26**	**1 561**	**40 586**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**2 117 025**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			958 125
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*493 695*
		машины и механизмы	тенге			6 750
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1 500*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 152 150
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	214		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**375**	**2 770**	**1 038 750**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	958 125
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	493 875
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	212,925	4 500	958 163
7.2		машины и механизмы			18	6 750
		в том числе оплата труда машинистов			4	1 500
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,567	12 156	6 892
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,567*	*2 769*	*1 570*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	73 875
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	37,5	1 807	67 763

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0525	88 749	4 659
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	37,5	36	1 350
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**412,5**	**2 614**	**1 078 275**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**9 194 156**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			838 446
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*427 260*
		машины и механизмы	тенге			174 940
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*21 892*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 180 770
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	194		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**550**	**14 554**	**8 004 700**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	486 750
		в том числе оплата труда рабочих			451	248 050
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	104,94	4 636	486 502
9.2		машины и механизмы			98	53 900
		в том числе оплата труда машинистов			22	12 100
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	13,193334	154	2 032
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	3,713094	91	338
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	4,34511	9 465	41 126
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,34511*	*2 769*	*12 032*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	15,168384	663	10 057
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	7 464 050
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,21945	1 027 431	225 470
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	146,3	187	27 358
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	548,625	1 376	754 908
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	2 304,225	2 261	5 209 853
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	8 778	142	1 246 476

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**272**	**2 812**	**764 864**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	351 696
		в том числе оплата труда рабочих			659	179 248
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	81,4368	4 318	351 644
10.2		машины и механизмы			445	121 040
		в том числе оплата труда машинистов			36	9 792
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,323136	8 941	2 889
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,323136*	*2 769*	*895*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,23136	8 155	26 352
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,23136*	*2 769*	*8 948*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	13,80672	6 644	91 732
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	292 128
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,63168	22 570	285 097
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,140352	19 877	2 790
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0280704	88 749	2 491
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,3392	861	2 014
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**272**	**1 561**	**424 592**
Раздел 4.		**МАФ**				**22 734 201**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 072 927
		машины и механизмы	тенге			112 160
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*30 818*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20 478 515
		оборудование	тенге			70 599
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	429		
12	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**3**	**149 143**	**447 429**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			24 845	74 535
12.2		машины и механизмы			486	1 458
		в том числе оплата труда машинистов			119	357
12.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	371 436

13	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**3**	**23 546**	**70 638**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			13	39
13.2		оборудование			23 533	70 599
14	**8601-0104-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**5**	**176 073**	**880 365**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35 771	178 855
14.2		машины и механизмы			559	2 795
		в том числе оплата труда машинистов			141	705
14.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	698 715
15	**8601-0104-0410** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**2**	**900 997**	**1 801 994**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			52 754	105 508
15.2		машины и механизмы			864	1 728
		в том числе оплата труда машинистов			203	406
15.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	1 694 758
16	**8601-0113-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**3 003 458**	**6 006 916**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			248 995	497 990
16.2		машины и механизмы			5 099	10 198
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	2 840
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	5 498 728
17	**8601-0113-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**4 040 682**	**8 081 364**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			252 949	505 898
17.2		машины и механизмы			5 438	10 876
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	2 972
17.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	7 564 590
18	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**411 251**	**822 502**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			88 705	177 410
18.2		машины и механизмы			1 284	2 568

		в том числе оплата труда машинистов			260	520
18.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	642 524
19	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**311 797**	**311 797**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 200	42 200
19.2		машины и механизмы			5 830	5 830
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	1 607
19.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	263 767
20	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**280 843**	**280 843**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			40 908	40 908
20.2		машины и механизмы			5 303	5 303
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	1 457
20.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	234 632
21	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**294 248**	**294 248**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			42 977	42 977
21.2		машины и механизмы			5 637	5 637
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	1 553
21.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	245 634
22	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**1**	**222 545**	**222 545**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			37 225	37 225
22.2		машины и механизмы			4 308	4 308
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	1 172
22.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	181 012
23	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**315 845**	**315 845**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			41 473	41 473
23.2		машины и механизмы			8 004	8 004
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	2 271
23.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	266 368

24	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**318 558**	**318 558**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			58 526	58 526
24.2		машины и механизмы			6 381	6 381
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	1 709
24.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	253 651
25	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**456 356**	**456 356**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			36 358	36 358
25.2		машины и механизмы			691	691
		в том числе оплата труда машинистов			161	161
25.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	419 307
26	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**1**	**88 573**	**88 573**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			16 993	16 993
26.2		машины и механизмы			4 440	4 440
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	1 252
26.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	67 140
27	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**191 999**	**191 999**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 650	42 650
27.2		машины и механизмы			7 905	7 905
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	2 181
27.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	141 444
28	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1 540 819**	**1 540 819**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			126 998	126 998
28.2		машины и механизмы			23 948	23 948
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	6 797
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	1 389 873
29	**8601-0106-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**601 410**	**601 410**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			46 384	46 384

29.2		машины и механизмы			10 090	10 090
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	2 858
29.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	544 936

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-017

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	2 304,225	2 261	5 209 852,73
2	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	8 778	142	1 246 476
3	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	412,5	2 614	1 078 275
4	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	548,625	1 376	754 908
5	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	298	1 561	465 178
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	13,83912	22 570	312 348,94
7	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,21945	1 027 431	225 469,73
8	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7,40784	26 878	199 107,92
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	11,11176	6 393	71 037,48
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	12,5235	5 520	69 129,72
11	211-101-0102	Земля растительная	м³	37,5	1 807	67 762,5
12	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	146,3	187	27 358,1
13	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0525	88 749	4 659,32
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,153768	19 877	3 056,45
15	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0307536	88 749	2 729,35
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,5628	861	2 206,57
17	217-603-0104	Вода техническая	м³	38,78271	36	1 396,18
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0008197	274 285	224,84
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**9 741 177**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**9 741 176,83**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10170

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10170'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-017'мкр.Астана 1'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х75,9=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х26=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х375=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2''*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х550=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х272=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р МАФ*
25	У86-010302-0303'3''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
26	У86-010303-0201'3''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
27	У86-010104-0105'5''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*

28	У86-010104-0410'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
29	У86-010113-0113'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
30	У86-010113-0114'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
31	У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
32	У86-010216-0109'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
33	У86-010216-0110'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
34	У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
35	У86-010216-0113'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
36	У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
37	У86-010216-0108'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
38	У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
39	У86-010213-0202'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
40	У86-010213-0101'1''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
41	У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
42	У86-010106-0304'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
43	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-018

(Локальный сметный расчет)

на мкр.Астана 11,13

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**37146,490**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3966,218	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,853	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**37 146 490**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 840 725
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*672 856*
		машины и механизмы	тенге			662 389
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*125 493*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			32 502 177
		оборудование	тенге			141 198
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	853		
		Раздел 1. Покрытие тип-1				**1 609 949**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			177 053
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*90 391*
		машины и механизмы	тенге			254 244
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*43 955*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 178 652
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	54		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**31,215**	**9 146**	**285 492**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	19 509
		в том числе оплата труда рабочих			319	9 958
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,8539325	4 024	19 532
1.2		машины и механизмы			2 447	76 383
		в том числе оплата труда машинистов			516	16 107
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2,3868238	19 518	46 586
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,3868238*	*3 957*	*9 445*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,5225391	20 477	10 700
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5225391*	*3 957*	*2 068*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,4462534	11 384	16 464
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4462534*	*2 769*	*4 005*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,2191293	12 156	2 664
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2191293*	*2 769*	*607*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	189 600
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	34,3365	5 520	189 537
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,56075	36	56
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**24,972**	**10 966**	**273 843**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	15 608
		в том числе оплата труда рабочих			319	7 966
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,883146	4 024	15 626
2.2		машины и механизмы			2 539	63 404
		в том числе оплата труда машинистов			538	13 435
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,909459	19 518	37 269
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,909459*	*3 957*	*7 556*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,4180313	20 477	8 560
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4180313*	*3 957*	*1 654*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,2837606	11 384	14 614
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2837606*	*2 769*	*3 555*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,2454248	12 156	2 983
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2454248*	*2 769*	*680*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	194 831
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	30,46584	6 393	194 768

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,74804	36	63
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**208,1**	**450**	**93 645**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	20 394
		в том числе оплата труда рабочих			51	10 613
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,03714	5 082	20 517
3.2		машины и механизмы			349	72 627
		в том числе оплата труда машинистов			53	11 029
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0224748	1 542	35
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0067424	150	1
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,8540424	22 635	19 331
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8540424*	*3 311*	*2 828*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,2810636	20 699	26 517
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2810636*	*3 957*	*5 069*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,2696976	8 271	2 231
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2696976*	*2 769*	*747*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1797984	12 156	2 186
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1797984*	*2 769*	*498*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0089899	10 454	94
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0089899*	*3 311*	*30*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,4719708	47 057	22 210
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4719708*	*3 957*	*1 868*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	624
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0022475	274 285	616
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,2081	36	7
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**20,31056**	**26 878**	**545 907**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**94**	**2 812**	**264 328**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	121 542
		в том числе оплата труда рабочих			659	61 946

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	28,1436	4 318	121 524
5.2		машины и механизмы			445	41 830
		в том числе оплата труда машинистов			36	3 384
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,111672	8 941	998
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,111672*	*2 769*	*309*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,11672	8 155	9 107
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,11672*	*2 769*	*3 092*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	4,77144	6 644	31 701
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	100 956
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,36536	22 570	98 526
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,048504	19 877	964
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0097008	88 749	861
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,8084	861	696
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**94**	**1 561**	**146 734**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**1 129 080**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			511 000
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*263 304*
		машины и механизмы	тенге			3 600
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*800*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			614 480
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	114		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**200**	**2 770**	**554 000**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	511 000
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	263 400
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	113,56	4 500	511 020
7.2		машины и механизмы			18	3 600
		в том числе оплата труда машинистов			4	800
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3024	12 156	3 676
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3024*	*2 769*	*837*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	39 400
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	20	1 807	36 140

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,028	88 749	2 485
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	20	36	720
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**220**	**2 614**	**575 080**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**5 997 064**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			487 920
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*248 643*
		машины и механизмы	тенге			90 248
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*12 592*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 418 896
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	113		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**376**	**14 554**	**5 472 304**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	332 760
		в том числе оплата труда рабочих			451	169 576
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	71,7408	4 636	332 590
9.2		машины и механизмы			98	36 848
		в том числе оплата труда машинистов			22	8 272
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	9,0194429	154	1 389
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	2,5384061	91	231
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	2,9704752	9 465	28 116
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,9704752*	*2 769*	*8 225*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	10,3696589	663	6 875
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	5 102 696
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,150024	1 027 431	154 139
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	100,016	187	18 703
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	375,06	1 376	516 083
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 575,252	2 261	3 561 645
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	6 000,96	142	852 136

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**120**	**2 812**	**337 440**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	155 160
		в том числе оплата труда рабочих			659	79 080
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	35,928	4 318	155 137
10.2		машины и механизмы			445	53 400
		в том числе оплата труда машинистов			36	4 320
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,14256	8 941	1 275
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,14256*	*2 769*	*395*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,4256	8 155	11 626
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4256*	*2 769*	*3 947*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	6,0912	6 644	40 470
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	128 880
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,5728	22 570	125 778
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,06192	19 877	1 231
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,012384	88 749	1 099
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,032	861	889
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**120**	**1 561**	**187 320**
Раздел 4.		**Покрытие тип-4**				**1 664 765**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			138 256
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*70 518*
		машины и механизмы	тенге			129 909
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*17 234*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 396 599
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	36		
12	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**271,5**	**450**	**122 175**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			98	26 607
		в том числе оплата труда рабочих			51	13 847
12.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,2671	5 082	26 767

12.2		машины и механизмы			349	94 754
		в том числе оплата труда машинистов			53	14 390
12.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,029322	1 542	45
12.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0087966	150	1
12.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,114236	22 635	25 221
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,114236*	*3 311*	*3 689*
12.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,671354	20 699	34 595
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,671354*	*3 957*	*6 614*
12.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,351864	8 271	2 910
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,351864*	*2 769*	*974*
12.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,234576	12 156	2 852
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,234576*	*2 769*	*650*
12.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0117288	10 454	123
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0117288*	*3 311*	*39*
12.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,615762	47 057	28 976
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,615762*	*3 957*	*2 437*
12.3		материалы, изделия и конструкции			3	814
12.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0029322	274 285	804
12.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,2715	36	10
13	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**26,4984**	**26 878**	**712 224**
14	**1127-0602-0401** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**271,5**	**37**	**10 046**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35	9 502
		в том числе оплата труда рабочих			17	4 616
14.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,629	5 744	9 357
14.2		материалы, изделия и конструкции			2	543
14.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0015204	274 285	417
15	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**13,1406**	**26 878**	**353 193**
16	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-044 Кмр=1,58***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=1,58***	**м бортового камня**	**79**	**3 714**	**293 406**

		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1 293	102 147
		в том числе оплата труда рабочих			659	52 061
16.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	23,6526	4 318	102 132
16.2		машины и механизмы			445	35 155
		в том числе оплата труда машинистов			36	2 844
16.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,093852	8 941	839
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,093852*	*2 769*	*260*
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,93852	8 155	7 654
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,93852*	*2 769*	*2 599*
16.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	4,01004	6 644	26 643
16.3		материалы, изделия и конструкции			1 976	156 104
16.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,74028	22 570	152 128
16.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,074892	19 877	1 489
16.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0149784	88 749	1 329
16.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,2482	861	1 075
17	**255-101-0103** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**79**	**2 199**	**173 721**
Раздел 5.		**МАФ**				**26 745 632**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 526 496
		машины и механизмы	тенге			184 388
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*50 912*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23 893 550
		оборудование	тенге			141 198
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	538		
18	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**6**	**149 143**	**894 858**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			24 845	149 070
18.2		машины и механизмы			486	2 916
		в том числе оплата труда машинистов			119	714
18.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	742 872
19	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**6**	**23 546**	**141 276**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			13	78

19.2		оборудование			23 533	141 198
20	**8601-0104-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**2**	**176 073**	**352 146**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			35 771	71 542
20.2		машины и механизмы			559	1 118
		в том числе оплата труда машинистов			141	282
20.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	279 486
21	**8601-0104-0410** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**2**	**900 997**	**1 801 994**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			52 754	105 508
21.2		машины и механизмы			864	1 728
		в том числе оплата труда машинистов			203	406
21.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	1 694 758
22	**8601-0113-0113** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**3 003 458**	**6 006 916**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			248 995	497 990
22.2		машины и механизмы			5 099	10 198
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	2 840
22.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	5 498 728
23	**8601-0113-0114** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**4 040 682**	**8 081 364**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			252 949	505 898
23.2		машины и механизмы			5 438	10 876
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	2 972
23.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	7 564 590
24	**8601-0104-0407** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**411 251**	**822 502**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			88 705	177 410
24.2		машины и механизмы			1 284	2 568
		в том числе оплата труда машинистов			260	520
24.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	642 524
25	**8601-0216-0109** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**2**	**311 797**	**623 594**
		из них:				

25.1		затраты на труд рабочих			42 200	84 400
25.2		машины и механизмы			5 830	11 660
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	3 214
25.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	527 534
26	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**280 843**	**561 686**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			40 908	81 816
26.2		машины и механизмы			5 303	10 606
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	2 914
26.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	469 264
27	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**2**	**294 248**	**588 496**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 977	85 954
27.2		машины и механизмы			5 637	11 274
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	3 106
27.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	491 268
28	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**2**	**222 545**	**445 090**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			37 225	74 450
28.2		машины и механизмы			4 308	8 616
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	2 344
28.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	362 024
29	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**315 845**	**631 690**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			41 473	82 946
29.2		машины и механизмы			8 004	16 008
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	4 542
29.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	532 736
30	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**2**	**318 558**	**637 116**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			58 526	117 052
30.2		машины и механизмы			6 381	12 762
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	3 418
30.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	507 302

31	**8601-0216-0118** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**2**	**456 356**	**912 712**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			36 358	72 716
31.2		машины и механизмы			691	1 382
		в том числе оплата труда машинистов			161	322
31.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	838 614
32	**8601-0213-0202** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**2**	**88 573**	**177 146**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			16 993	33 986
32.2		машины и механизмы			4 440	8 880
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	2 504
32.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	134 280
33	**8601-0213-0101** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**2**	**191 999**	**383 998**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			42 650	85 300
33.2		машины и механизмы			7 905	15 810
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	4 362
33.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	282 888
34	**8601-0201-0119** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**1 540 819**	**3 081 638**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			126 998	253 996
34.2		машины и механизмы			23 948	47 896
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	13 594
34.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	2 779 746
35	**8601-0106-0304** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**601 410**	**601 410**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			46 384	46 384
35.2		машины и механизмы			10 090	10 090
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	2 858
35.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	544 936

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-018

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 575,252	2 261	3 561 644,77
2	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	59,94956	26 878	1 611 324,27
3	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	6 000,96	142	852 136,32
4	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	220	2 614	575 080
5	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	375,06	1 376	516 082,56
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	16,67844	22 570	376 432,39
7	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	214	1 561	334 054
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	30,46584	6 393	194 768,12
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	34,3365	5 520	189 537,48
10	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	79	2 199	173 721
11	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,150024	1 027 431	154 139,31
12	211-101-0102	Земля растительная	м³	20	1 807	36 140
13	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	100,016	187	18 702,99
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,185316	19 877	3 683,53
15	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0370632	88 749	3 289,32
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,0886	861	2 659,28
17	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,028	88 749	2 484,97
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0067001	274 285	1 837,73
19	217-603-0104	Вода техническая	м³	23,78839	36	856,38
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**8 608 574**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**8 608 574,43**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10180

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10180'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-018'мкр.Астана 11,13'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х208,1=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х94=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х200=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2'*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х376=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х120=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р Покрытие тип-4*
25	Х271,5=Ф1*
26	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
27	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*

28	E1127-602-401(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия'*
29	С1212-501-0204(К Link=E1127-602-401 LinkR=295487)'0,0121.4.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
30	Х79=Ф2*
31	E1127-201-602(П1127-044-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=1,58'м бортового камня'*
32	С1255-101-0103'Ф2''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
33	Р МАФ*
34	У86-010302-0303'6''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
35	У86-010303-0201'6''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
36	У86-010104-0105'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*
37	У86-010104-0410'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
38	У86-010113-0113'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
39	У86-010113-0114'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
40	У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
41	У86-010216-0109'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
42	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
43	У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
44	У86-010216-0113'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
45	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
46	У86-010216-0108'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
47	У86-010216-0118'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
48	У86-010213-0202'2''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
49	У86-010213-0101'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
50	У86-010201-0119'2''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
51	У86-010106-0304'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
52	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-019

(Локальный сметный расчет)

на ул.Караша 12,9

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**26754,203**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3083,886	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,67	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26 754 203**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 951 501
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*698 106*
		машины и механизмы	тенге			740 720
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*132 385*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22 873 718
		оборудование	тенге			188 264
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	670		
		Раздел 1. Покрытие тип-1				**2 536 967**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			209 070
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*106 851*
		машины и механизмы	тенге			421 787
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*76 446*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 906 110
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	70		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**56,49**	**9 146**	**516 658**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	35 306
		в том числе оплата труда рабочих			319	18 020
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8,784195	4 024	35 348
1.2		машины и механизмы			2 447	138 231
		в том числе оплата труда машинистов			516	29 149
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4,3194514	19 518	84 307
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,3194514*	*3 957*	*17 092*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,9456426	20 477	19 364
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9456426*	*3 957*	*3 742*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,6172947	11 384	29 795
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,6172947*	*2 769*	*7 247*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3965598	12 156	4 821
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3965598*	*2 769*	*1 098*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	343 121
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	62,139	5 520	343 007
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,8245	36	102
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**45,192**	**10 966**	**495 575**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	28 245
		в том числе оплата труда рабочих			319	14 416
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,027356	4 024	28 278
2.2		машины и механизмы			2 539	114 742
		в том числе оплата труда машинистов			538	24 313
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,4555611	19 518	67 446
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,4555611*	*3 957*	*13 674*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,7565141	20 477	15 491
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7565141*	*3 957*	*2 994*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,3232303	11 384	26 448
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,3232303*	*2 769*	*6 433*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,444147	12 156	5 399
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,444147*	*2 769*	*1 230*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	352 588
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	55,13424	6 393	352 473

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	3,16344	36	114
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**376,6**	**450**	**169 470**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	36 907
		в том числе оплата труда рабочих			51	19 207
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,30604	5 082	37 129
3.2		машины и механизмы			349	131 434
		в том числе оплата труда машинистов			53	19 960
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0406728	1 542	63
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0122018	150	2
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,5455664	22 635	34 984
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5455664*	*3 311*	*5 117*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2,3183496	20 699	47 988
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,3183496*	*3 957*	*9 174*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,4880736	8 271	4 037
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4880736*	*2 769*	*1 351*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3253824	12 156	3 955
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3253824*	*2 769*	*901*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0162691	10 454	170
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0162691*	*3 311*	*54*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,8541288	47 057	40 193
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8541288*	*3 957*	*3 380*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	1 129
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0040673	274 285	1 116
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,3766	36	14
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**36,75616**	**26 878**	**987 932**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**84**	**2 812**	**236 208**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	108 612
		в том числе оплата труда рабочих			659	55 356

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	25,1496	4 318	108 596
5.2		машины и механизмы			445	37 380
		в том числе оплата труда машинистов			36	3 024
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,099792	8 941	892
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,099792*	*2 769*	*276*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,99792	8 155	8 138
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,99792*	*2 769*	*2 763*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	4,26384	6 644	28 329
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	90 216
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,90096	22 570	88 045
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,043344	19 877	862
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0086688	88 749	769
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,7224	861	622
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**84**	**1 561**	**131 124**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**1 129 080**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			511 000
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*263 304*
		машины и механизмы	тенге			3 600
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*800*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			614 480
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	114		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**200**	**2 770**	**554 000**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	511 000
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	263 400
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	113,56	4 500	511 020
7.2		машины и механизмы			18	3 600
		в том числе оплата труда машинистов			4	800
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3024	12 156	3 676
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3024*	*2 769*	*837*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	39 400
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	20	1 807	36 140

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,028	88 749	2 485
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	20	36	720
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**220**	**2 614**	**575 080**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**5 591 191**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			490 971
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*250 194*
		машины и механизмы	тенге			98 735
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*12 772*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 001 485
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	114		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**340**	**14 554**	**4 948 360**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	300 900
		в том числе оплата труда рабочих			451	153 340
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	64,872	4 636	300 747
9.2		машины и механизмы			98	33 320
		в том числе оплата труда машинистов			22	7 480
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	8,1558792	154	1 256
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	2,2953672	91	209
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	2,686068	9 465	25 424
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,686068*	*2 769*	*7 438*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	9,3768192	663	6 217
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	4 614 140
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,13566	1 027 431	139 381
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	90,44	187	16 912
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	339,15	1 376	466 670
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 424,43	2 261	3 220 636
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	5 426,4	142	770 549

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**147**	**2 812**	**413 364**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	190 071
		в том числе оплата труда рабочих			659	96 873
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	44,0118	4 318	190 043
10.2		машины и механизмы			445	65 415
		в том числе оплата труда машинистов			36	5 292
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,174636	8 941	1 561
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,174636*	*2 769*	*484*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,74636	8 155	14 242
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,74636*	*2 769*	*4 836*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	7,46172	6 644	49 576
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	157 878
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,82668	22 570	154 078
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,075852	19 877	1 508
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0151704	88 749	1 346
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,2642	861	1 088
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**147**	**1 561**	**229 467**
Раздел 4.		**Покрытие тип-4**				**1 471 678**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			152 500
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*77 757*
		машины и механизмы	тенге			114 222
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*14 283*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 204 956
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	38		
12	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**203,6**	**450**	**91 620**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			98	19 953
		в том числе оплата труда рабочих			51	10 384
12.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,94984	5 082	20 073

12.2		машины и механизмы			349	71 057
		в том числе оплата труда машинистов			53	10 791
12.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0219888	1 542	34
12.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0065966	150	1
12.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,8355744	22 635	18 913
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8355744*	*3 311*	*2 767*
12.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,2533616	20 699	25 943
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2533616*	*3 957*	*4 960*
12.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,2638656	8 271	2 182
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2638656*	*2 769*	*731*
12.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1759104	12 156	2 138
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1759104*	*2 769*	*487*
12.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0087955	10 454	92
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0087955*	*3 311*	*29*
12.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,4617648	47 057	21 729
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4617648*	*3 957*	*1 827*
12.3		материалы, изделия и конструкции			3	610
12.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0021989	274 285	603
12.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,2036	36	7
13	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**19,87136**	**26 878**	**534 102**
14	**1127-0602-0401** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**203,6**	**37**	**7 533**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35	7 126
		в том числе оплата труда рабочих			17	3 461
14.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,2216	5 744	7 017
14.2		материалы, изделия и конструкции			2	407
14.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0011402	274 285	313
15	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**9,85424**	**26 878**	**264 862**
16	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-044 Кмр=1,58***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=1,58***	**м бортового камня**	**97**	**3 714**	**360 258**

		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1 293	125 421
		в том числе оплата труда рабочих			659	63 923
16.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	29,0418	4 318	125 402
16.2		машины и механизмы			445	43 165
		в том числе оплата труда машинистов			36	3 492
16.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,115236	8 941	1 030
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,115236*	*2 769*	*319*
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,15236	8 155	9 398
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,15236*	*2 769*	*3 191*
16.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	4,92372	6 644	32 713
16.3		материалы, изделия и конструкции			1 976	191 672
16.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,27604	22 570	186 790
16.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,091956	19 877	1 828
16.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0183912	88 749	1 632
16.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,5326	861	1 320
17	**255-101-0103** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**97**	**2 199**	**213 303**
Раздел 5.		**МАФ**				**16 025 287**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 587 960
		машины и механизмы	тенге			102 376
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*28 084*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14 146 687
		оборудование	тенге			188 264
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	335		
18	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**8**	**149 143**	**1 193 144**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			24 845	198 760
18.2		машины и механизмы			486	3 888
		в том числе оплата труда машинистов			119	952
18.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	990 496
19	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**8**	**23 546**	**188 368**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			13	104

19.2		оборудование			23 533	188 264
20	**8601-0104-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**2**	**176 073**	**352 146**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			35 771	71 542
20.2		машины и механизмы			559	1 118
		в том числе оплата труда машинистов			141	282
20.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	279 486
21	**8601-0104-0410** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**2**	**900 997**	**1 801 994**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			52 754	105 508
21.2		машины и механизмы			864	1 728
		в том числе оплата труда машинистов			203	406
21.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	1 694 758
22	**8601-0113-0113** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**3 003 458**	**3 003 458**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			248 995	248 995
22.2		машины и механизмы			5 099	5 099
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	1 420
22.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	2 749 364
23	**8601-0113-0114** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**4 040 682**	**4 040 682**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			252 949	252 949
23.2		машины и механизмы			5 438	5 438
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	1 486
23.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	3 782 295
24	**8601-0104-0407** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**411 251**	**822 502**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			88 705	177 410
24.2		машины и механизмы			1 284	2 568
		в том числе оплата труда машинистов			260	520
24.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	642 524
25	**8601-0216-0109** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**311 797**	**311 797**
		из них:				

25.1		затраты на труд рабочих			42 200	42 200
25.2		машины и механизмы			5 830	5 830
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	1 607
25.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	263 767
26	**8601-0216-0110** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**280 843**	**280 843**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			40 908	40 908
26.2		машины и механизмы			5 303	5 303
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	1 457
26.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	234 632
27	**8601-0216-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**294 248**	**294 248**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 977	42 977
27.2		машины и механизмы			5 637	5 637
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	1 553
27.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	245 634
28	**8601-0216-0113** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**1**	**222 545**	**222 545**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			37 225	37 225
28.2		машины и механизмы			4 308	4 308
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	1 172
28.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	181 012
29	**8601-0216-0106** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**315 845**	**315 845**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			41 473	41 473
29.2		машины и механизмы			8 004	8 004
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	2 271
29.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	266 368
30	**8601-0216-0108** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**318 558**	**318 558**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			58 526	58 526
30.2		машины и механизмы			6 381	6 381
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	1 709
30.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	253 651

31	**8601-0216-0118** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**456 356**	**456 356**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			36 358	36 358
31.2		машины и механизмы			691	691
		в том числе оплата труда машинистов			161	161
31.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	419 307
32	**8601-0213-0202** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**1**	**88 573**	**88 573**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			16 993	16 993
32.2		машины и механизмы			4 440	4 440
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	1 252
32.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	67 140
33	**8601-0213-0101** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**191 999**	**191 999**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			42 650	42 650
33.2		машины и механизмы			7 905	7 905
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	2 181
33.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	141 444
34	**8601-0201-0119** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1 540 819**	**1 540 819**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			126 998	126 998
34.2		машины и механизмы			23 948	23 948
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	6 797
34.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	1 389 873
35	**8601-0106-0304** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**601 410**	**601 410**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			46 384	46 384
35.2		машины и механизмы			10 090	10 090
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	2 858
35.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	544 936

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-019

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 424,43	2 261	3 220 636,23
2	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	66,48176	26 878	1 786 896,75
3	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	5 426,4	142	770 548,8
4	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	220	2 614	575 080
5	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	339,15	1 376	466 670,4
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	19,00368	22 570	428 913,06
7	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	231	1 561	360 591
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	55,13424	6 393	352 473,2
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	62,139	5 520	343 007,28
10	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	97	2 199	213 303
11	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,13566	1 027 431	139 381,29
12	211-101-0102	Земля растительная	м³	20	1 807	36 140
13	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	90,44	187	16 912,28
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,211152	19 877	4 197,07
15	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0422304	88 749	3 747,91
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,5192	861	3 030,03
17	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,028	88 749	2 484,97
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0074063	274 285	2 031,44
19	217-603-0104	Вода техническая	м³	26,56814	36	956,45
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**8 727 001**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**8 727 001,15**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10190

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10190'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-019'ул.Караша 12,9'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х376,6=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х84=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х200=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2'*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х340=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х147=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р Покрытие тип-4*
25	Х203,6=Ф1*
26	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
27	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*

28	E1127-602-401(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия'*
29	С1212-501-0204(К Link=E1127-602-401 LinkR=295487)'0,0121.4.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
30	Х97=Ф2*
31	E1127-201-602(П1127-044-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=1,58'м бортового камня'*
32	С1255-101-0103'Ф2''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
33	Р МАФ*
34	У86-010302-0303'8''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
35	У86-010303-0201'8''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
36	У86-010104-0105'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*
37	У86-010104-0410'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
38	У86-010113-0113'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
39	У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
40	У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
41	У86-010216-0109'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
42	У86-010216-0110'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
43	У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
44	У86-010216-0113'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
45	У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
46	У86-010216-0108'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
47	У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
48	У86-010213-0202'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
49	У86-010213-0101'1''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
50	У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
51	У86-010106-0304'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
52	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-020

(Локальный сметный расчет)

на мкр.Астана 7,8,6

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**46742,258**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5066,354	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,069	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**46 742 258**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 960 773
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*647 178*
		машины и механизмы	тенге			542 526
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*105 581*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			40 980 096
		оборудование	тенге			258 863
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 069		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**1 152 572**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			144 970
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*73 983*
		машины и механизмы	тенге			176 506
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*29 598*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			831 096
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	43		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**20,445**	**9 146**	**186 990**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	12 778
		в том числе оплата труда рабочих			319	6 522
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,1791975	4 024	12 793
1.2		машины и механизмы			2 447	50 029
		в том числе оплата труда машинистов			516	10 550
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,5633065	19 518	30 513
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5633065*	*3 957*	*6 186*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,3422493	20 477	7 008
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3422493*	*3 957*	*1 354*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,9472577	11 384	10 784
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9472577*	*2 769*	*2 623*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1435239	12 156	1 745
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1435239*	*2 769*	*397*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	124 183
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	22,4895	5 520	124 142
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,02225	36	37
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**16,356**	**10 966**	**179 360**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	10 223
		в том числе оплата труда рабочих			319	5 218
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,543358	4 024	10 234
2.2		машины и механизмы			2 539	41 528
		в том числе оплата труда машинистов			538	8 800
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,2506452	19 518	24 410
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2506452*	*3 957*	*4 949*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,2737994	20 477	5 607
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2737994*	*3 957*	*1 083*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,8408293	11 384	9 572
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8408293*	*2 769*	*2 328*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1607468	12 156	1 954
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1607468*	*2 769*	*445*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	127 609
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	19,95432	6 393	127 568

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,14492	36	41
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**136,3**	**450**	**61 335**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	13 357
		в том числе оплата труда рабочих			51	6 951
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,64422	5 082	13 438
3.2		машины и механизмы			349	47 569
		в том числе оплата труда машинистов			53	7 224
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0147204	1 542	23
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0044161	150	1
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,5593752	22 635	12 661
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5593752*	*3 311*	*1 852*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,8390628	20 699	17 368
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8390628*	*3 957*	*3 320*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,1766448	8 271	1 461
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1766448*	*2 769*	*489*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1177632	12 156	1 432
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1177632*	*2 769*	*326*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0058882	10 454	62
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0058882*	*3 311*	*20*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,3091284	47 057	14 547
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3091284*	*3 957*	*1 223*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	409
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,001472	274 285	404
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,1363	36	5
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**13,30288**	**26 878**	**357 555**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**84**	**2 812**	**236 208**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	108 612
		в том числе оплата труда рабочих			659	55 356

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	25,1496	4 318	108 596
5.2		машины и механизмы			445	37 380
		в том числе оплата труда машинистов			36	3 024
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,099792	8 941	892
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,099792*	*2 769*	*276*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,99792	8 155	8 138
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,99792*	*2 769*	*2 763*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	4,26384	6 644	28 329
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	90 216
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,90096	22 570	88 045
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,043344	19 877	862
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0086688	88 749	769
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,7224	861	622
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**84**	**1 561**	**131 124**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**1 129 080**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			511 000
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*263 304*
		машины и механизмы	тенге			3 600
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*800*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			614 480
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	114		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**200**	**2 770**	**554 000**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	511 000
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	263 400
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	113,56	4 500	511 020
7.2		машины и механизмы			18	3 600
		в том числе оплата труда машинистов			4	800
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3024	12 156	3 676
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3024*	*2 769*	*837*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	39 400
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	20	1 807	36 140

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,028	88 749	2 485
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	20	36	720
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**220**	**2 614**	**575 080**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**5 525 045**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			608 145
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*309 891*
		машины и механизмы	тенге			147 325
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*16 140*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 769 575
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	143		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**300**	**14 554**	**4 366 200**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	265 500
		в том числе оплата труда рабочих			451	135 300
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	57,24	4 636	265 365
9.2		машины и механизмы			98	29 400
		в том числе оплата труда машинистов			22	6 600
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	7,196364	154	1 108
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	2,025324	91	184
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	2,37006	9 465	22 433
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,37006*	*2 769*	*6 563*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	8,273664	663	5 485
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	4 071 300
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1197	1 027 431	122 983
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	79,8	187	14 923
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	299,25	1 376	411 768
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 256,85	2 261	2 841 738
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	4 788	142	679 896

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**265**	**2 812**	**745 180**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	342 645
		в том числе оплата труда рабочих			659	174 635
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	79,341	4 318	342 594
10.2		машины и механизмы			445	117 925
		в том числе оплата труда машинистов			36	9 540
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,31482	8 941	2 815
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,31482*	*2 769*	*872*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,1482	8 155	25 674
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,1482*	*2 769*	*8 717*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	13,4514	6 644	89 371
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	284 610
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,3066	22 570	277 760
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,13674	19 877	2 718
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,027348	88 749	2 427
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,279	861	1 962
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**265**	**1 561**	**413 665**
Раздел 4.		**МАФ**				**38 935 561**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 696 658
		машины и механизмы	тенге			215 095
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*59 043*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34 764 945
		оборудование	тенге			258 863
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	770		
12	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**11**	**149 143**	**1 640 573**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			24 845	273 295
12.2		машины и механизмы			486	5 346
		в том числе оплата труда машинистов			119	1 309
12.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	1 361 932

13	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**11**	**23 546**	**259 006**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			13	143
13.2		оборудование			23 533	258 863
14	**8601-0104-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**8**	**176 073**	**1 408 584**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35 771	286 168
14.2		машины и механизмы			559	4 472
		в том числе оплата труда машинистов			141	1 128
14.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	1 117 944
15	**8601-0104-0410** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**4**	**900 997**	**3 603 988**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			52 754	211 016
15.2		машины и механизмы			864	3 456
		в том числе оплата труда машинистов			203	812
15.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	3 389 516
16	**8601-0113-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**3**	**3 003 458**	**9 010 374**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			248 995	746 985
16.2		машины и механизмы			5 099	15 297
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	4 260
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	8 248 092
17	**8601-0113-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**3**	**4 040 682**	**12 122 046**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			252 949	758 847
17.2		машины и механизмы			5 438	16 314
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	4 458
17.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	11 346 885
18	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**4**	**411 251**	**1 645 004**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			88 705	354 820
18.2		машины и механизмы			1 284	5 136

		в том числе оплата труда машинистов			260	1 040
18.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	1 285 048
19	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**2**	**311 797**	**623 594**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 200	84 400
19.2		машины и механизмы			5 830	11 660
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	3 214
19.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	527 534
20	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**280 843**	**561 686**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			40 908	81 816
20.2		машины и механизмы			5 303	10 606
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	2 914
20.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	469 264
21	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**2**	**294 248**	**588 496**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			42 977	85 954
21.2		машины и механизмы			5 637	11 274
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	3 106
21.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	491 268
22	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**2**	**222 545**	**445 090**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			37 225	74 450
22.2		машины и механизмы			4 308	8 616
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	2 344
22.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	362 024
23	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**315 845**	**631 690**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			41 473	82 946
23.2		машины и механизмы			8 004	16 008
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	4 542
23.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	532 736

24	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**2**	**318 558**	**637 116**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			58 526	117 052
24.2		машины и механизмы			6 381	12 762
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	3 418
24.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	507 302
25	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**2**	**456 356**	**912 712**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			36 358	72 716
25.2		машины и механизмы			691	1 382
		в том числе оплата труда машинистов			161	322
25.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	838 614
26	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**2**	**88 573**	**177 146**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			16 993	33 986
26.2		машины и механизмы			4 440	8 880
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	2 504
26.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	134 280
27	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**2**	**191 999**	**383 998**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 650	85 300
27.2		машины и механизмы			7 905	15 810
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	4 362
27.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	282 888
28	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**1 540 819**	**3 081 638**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			126 998	253 996
28.2		машины и механизмы			23 948	47 896
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	13 594
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	2 779 746
29	**8601-0106-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**2**	**601 410**	**1 202 820**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			46 384	92 768

29.2		машины и механизмы			10 090	20 180
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	5 716
29.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	1 089 872

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-020

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 256,85	2 261	2 841 737,85
2	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	4 788	142	679 896
3	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	220	2 614	575 080
4	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	349	1 561	544 789
5	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	299,25	1 376	411 768
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	16,20756	22 570	365 804,63
7	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13,30288	26 878	357 554,81
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	19,95432	6 393	127 567,97
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	22,4895	5 520	124 142,04
10	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1197	1 027 431	122 983,49
11	211-101-0102	Земля растительная	м³	20	1 807	36 140
12	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	79,8	187	14 922,6
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,180084	19 877	3 579,53
14	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0360168	88 749	3 196,45
15	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,0014	861	2 584,21
16	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,028	88 749	2 484,97
17	217-603-0104	Вода техническая	м³	22,30347	36	802,92
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,001472	274 285	403,76
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**6 215 438**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**6 215 438,23**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10200'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-020'мкр.Астана 7,8,6'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х136,3=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х84=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х200=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2''*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х300=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х265=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р МАФ*
25	У86-010302-0303'11''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
26	У86-010303-0201'11''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
27	У86-010104-0105'8''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*

28	У86-010104-0410'4''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
29	У86-010113-0113'3''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
30	У86-010113-0114'3''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
31	У86-010104-0407'4''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
32	У86-010216-0109'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
33	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
34	У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
35	У86-010216-0113'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
36	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
37	У86-010216-0108'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
38	У86-010216-0118'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
39	У86-010213-0202'2''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
40	У86-010213-0101'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
41	У86-010201-0119'2''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
42	У86-010106-0304'2''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
43	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-021

(Локальный сметный расчет)

на Левый берег 13-18

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**41030,088**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3816,574	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,814	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**41 030 088**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 711 995
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*517 033*
		машины и механизмы	тенге			501 980
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*104 579*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			36 698 448
		оборудование	тенге			117 665
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	814		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**978 282**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			82 374
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*42 095*
		машины и механизмы	тенге			162 116
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*29 299*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			733 792
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	27		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**21,6**	**9 146**	**197 554**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	13 500
		в том числе оплата труда рабочих			319	6 890
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,3588	4 024	13 516
1.2		машины и механизмы			2 447	52 856
		в том числе оплата труда машинистов			516	11 146
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,6516224	19 518	32 236
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6516224*	*3 957*	*6 535*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,361584	20 477	7 404
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,361584*	*3 957*	*1 431*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,0007712	11 384	11 393
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0007712*	*2 769*	*2 771*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,151632	12 156	1 843
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,151632*	*2 769*	*420*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	131 198
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	23,76	5 520	131 155
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,08	36	39
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**17,28**	**10 966**	**189 492**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	10 800
		в том числе оплата труда рабочих			319	5 512
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,68704	4 024	10 813
2.2		машины и механизмы			2 539	43 874
		в том числе оплата труда машинистов			538	9 297
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,3212979	19 518	25 789
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3212979*	*3 957*	*5 228*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,2892672	20 477	5 923
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2892672*	*3 957*	*1 145*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,8883302	11 384	10 113
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8883302*	*2 769*	*2 460*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1698278	12 156	2 064
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1698278*	*2 769*	*470*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	134 818
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	21,0816	6 393	134 775

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,2096	36	44
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**144**	**450**	**64 800**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	14 112
		в том числе оплата труда рабочих			51	7 344
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,7936	5 082	14 197
3.2		машины и механизмы			349	50 256
		в том числе оплата труда машинистов			53	7 632
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,015552	1 542	24
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0046656	150	1
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,590976	22 635	13 377
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,590976*	*3 311*	*1 957*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,886464	20 699	18 349
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,886464*	*3 957*	*3 508*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,186624	8 271	1 544
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,186624*	*2 769*	*517*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,124416	12 156	1 512
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,124416*	*2 769*	*345*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0062208	10 454	65
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0062208*	*3 311*	*21*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,326592	47 057	15 368
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,326592*	*3 957*	*1 292*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	432
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0015552	274 285	427
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,144	36	5
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**14,0544**	**26 878**	**377 754**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**34**	**2 812**	**95 608**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	43 962
		в том числе оплата труда рабочих			659	22 406

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10,1796	4 318	43 956
5.2		машины и механизмы			445	15 130
		в том числе оплата труда машинистов			36	1 224
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,040392	8 941	361
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,040392*	*2 769*	*112*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,40392	8 155	3 294
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,40392*	*2 769*	*1 118*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	1,72584	6 644	11 466
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	36 516
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,57896	22 570	35 637
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,017544	19 877	349
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0035088	88 749	311
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2924	861	252
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**34**	**1 561**	**53 074**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-3**				**12 539 393**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			931 965
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*474 938*
		машины и механизмы	тенге			153 001
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*23 804*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11 454 427
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	213		
7	**1147-0302-0302** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33***	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**812**	**14 554**	**11 817 848**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			885	718 620
		в том числе оплата труда рабочих			451	366 212
7.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	154,9296	4 636	718 254
7.2		машины и механизмы			98	79 576
		в том числе оплата труда машинистов			22	17 864
7.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	19,4781586	154	3 000
7.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	5,481877	91	499

7.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	6,4149624	9 465	60 718
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,4149624*	*2 769*	*17 763*
7.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	22,3940506	663	14 847
7.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	11 019 652
7.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,323988	1 027 431	332 875
7.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	215,992	187	40 391
7.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	809,97	1 376	1 114 519
7.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	3 401,874	2 261	7 691 637
7.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	12 959,52	142	1 840 252
8	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**165**	**2 812**	**463 980**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 293	213 345
		в том числе оплата труда рабочих			659	108 735
8.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	49,401	4 318	213 314
8.2		машины и механизмы			445	73 425
		в том числе оплата труда машинистов			36	5 940
8.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,19602	8 941	1 753
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,19602*	*2 769*	*543*
8.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,9602	8 155	15 985
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9602*	*2 769*	*5 428*
8.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	8,3754	6 644	55 646
8.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	177 210
8.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,6626	22 570	172 945
8.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,08514	19 877	1 692
8.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,017028	88 749	1 511
8.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,419	861	1 222
9	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**165**	**1 561**	**257 565**
Раздел 3.		**МАФ**				**27 512 413**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 697 656
		машины и механизмы	тенге			186 863
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*51 476*

		материалы, изделия и конструкции	тенге			24 510 229
		оборудование	тенге			117 665
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	573		
10	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**5**	**149 143**	**745 715**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			24 845	124 225
10.2		машины и механизмы			486	2 430
		в том числе оплата труда машинистов			119	595
10.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	619 060
11	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**5**	**23 546**	**117 730**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			13	65
11.2		оборудование			23 533	117 665
12	**8601-0104-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**5**	**176 073**	**880 365**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			35 771	178 855
12.2		машины и механизмы			559	2 795
		в том числе оплата труда машинистов			141	705
12.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	698 715
13	**8601-0104-0410** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**2**	**900 997**	**1 801 994**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			52 754	105 508
13.2		машины и механизмы			864	1 728
		в том числе оплата труда машинистов			203	406
13.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	1 694 758
14	**8601-0113-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**3 003 458**	**6 006 916**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			248 995	497 990
14.2		машины и механизмы			5 099	10 198
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	2 840
14.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	5 498 728

15	**8601-0113-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**4 040 682**	**8 081 364**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			252 949	505 898
15.2		машины и механизмы			5 438	10 876
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	2 972
15.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	7 564 590
16	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**3**	**411 251**	**1 233 753**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			88 705	266 115
16.2		машины и механизмы			1 284	3 852
		в том числе оплата труда машинистов			260	780
16.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	963 786
17	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**2**	**311 797**	**623 594**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			42 200	84 400
17.2		машины и механизмы			5 830	11 660
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	3 214
17.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	527 534
18	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**280 843**	**561 686**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			40 908	81 816
18.2		машины и механизмы			5 303	10 606
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	2 914
18.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	469 264
19	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**2**	**294 248**	**588 496**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 977	85 954
19.2		машины и механизмы			5 637	11 274
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	3 106
19.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	491 268
20	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**2**	**222 545**	**445 090**
		из них:				

20.1		затраты на труд рабочих			37 225	74 450
20.2		машины и механизмы			4 308	8 616
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	2 344
20.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	362 024
21	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**315 845**	**631 690**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			41 473	82 946
21.2		машины и механизмы			8 004	16 008
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	4 542
21.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	532 736
22	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**2**	**318 558**	**637 116**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			58 526	117 052
22.2		машины и механизмы			6 381	12 762
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	3 418
22.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	507 302
23	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**2**	**456 356**	**912 712**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			36 358	72 716
23.2		машины и механизмы			691	1 382
		в том числе оплата труда машинистов			161	322
23.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	838 614
24	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**2**	**88 573**	**177 146**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			16 993	33 986
24.2		машины и механизмы			4 440	8 880
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	2 504
24.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	134 280
25	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**2**	**191 999**	**383 998**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			42 650	85 300
25.2		машины и механизмы			7 905	15 810
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	4 362
25.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	282 888

26	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**1 540 819**	**3 081 638**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			126 998	253 996
26.2		машины и механизмы			23 948	47 896
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	13 594
26.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	2 779 746
27	**8601-0106-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**601 410**	**601 410**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			46 384	46 384
27.2		машины и механизмы			10 090	10 090
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	2 858
27.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	544 936

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-021

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	3 401,874	2 261	7 691 637,11
2	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	12 959,52	142	1 840 251,84
3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	809,97	1 376	1 114 518,72
4	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14,0544	26 878	377 754,16
5	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,323988	1 027 431	332 875,31
6	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	199	1 561	310 639
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,24156	22 570	208 582,01
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	21,0816	6 393	134 774,67
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	23,76	5 520	131 155,2
10	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	215,992	187	40 390,5
11	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,102684	19 877	2 041,05
12	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0205368	88 749	1 822,62
13	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,7114	861	1 473,52
14	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0015552	274 285	426,57
15	217-603-0104	Вода техническая	м³	2,4336	36	87,61
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**12 188 430**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**12 188 429,9**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10210

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10210'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-021'Левый берег 13-18'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х144=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х34=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-3*
15	Х812=Ф1*
16	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
17	Х165=Ф2*
18	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
19	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
20	Р МАФ*
21	У86-010302-0303'5''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
22	У86-010303-0201'5''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
23	У86-010104-0105'5''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*
24	У86-010104-0410'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
25	У86-010113-0113'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
26	У86-010113-0114'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*

27	У86-010104-0407'3''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
28	У86-010216-0109'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
29	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
30	У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
31	У86-010216-0113'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
32	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
33	У86-010216-0108'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
34	У86-010216-0118'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
35	У86-010213-0202'2''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
36	У86-010213-0101'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
37	У86-010201-0119'2''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
38	У86-010106-0304'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
39	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-022

(Локальный сметный расчет)

на Левый берег 20-25

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**93761,302**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	10545,254	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,282	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**93 761 302**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10 269 426
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 905 694*
		машины и механизмы	тенге			1 455 442
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*275 828*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			81 801 104
		оборудование	тенге			235 330
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 282		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**2 990 670**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			284 603
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*145 372*
		машины и механизмы	тенге			485 682
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*86 200*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 220 385
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	90		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**62,61**	**9 146**	**572 631**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	39 131
		в том числе оплата труда рабочих			319	19 973
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	9,735855	4 024	39 177
1.2		машины и механизмы			2 447	153 207
		в том числе оплата труда машинистов			516	32 307
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4,787411	19 518	93 441
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,787411*	*3 957*	*18 944*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,0480914	20 477	21 462
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0480914*	*3 957*	*4 147*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,9008465	11 384	33 023
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,9008465*	*2 769*	*8 032*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,4395222	12 156	5 343
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4395222*	*2 769*	*1 217*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	380 293
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	68,871	5 520	380 168
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,1305	36	113
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**50,088**	**10 966**	**549 265**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	31 305
		в том числе оплата труда рабочих			319	15 978
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,788684	4 024	31 342
2.2		машины и механизмы			2 539	127 173
		в том числе оплата труда машинистов			538	26 947
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,8299288	19 518	74 753
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,8299288*	*3 957*	*15 155*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,8384731	20 477	17 169
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8384731*	*3 957*	*3 318*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,5749239	11 384	29 313
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,5749239*	*2 769*	*7 130*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,4922649	12 156	5 984
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4922649*	*2 769*	*1 363*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	390 787
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	61,10736	6 393	390 659

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	3,50616	36	126
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**417,4**	**450**	**187 830**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	40 905
		в том числе оплата труда рабочих			51	21 287
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8,09756	5 082	41 152
3.2		машины и механизмы			349	145 672
		в том числе оплата труда машинистов			53	22 122
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0450792	1 542	70
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0135238	150	2
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,7130096	22 635	38 774
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7130096*	*3 311*	*5 672*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2,5695144	20 699	53 186
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,5695144*	*3 957*	*10 168*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,5409504	8 271	4 474
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5409504*	*2 769*	*1 498*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3606336	12 156	4 384
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3606336*	*2 769*	*999*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0180317	10 454	189
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0180317*	*3 311*	*60*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,9466632	47 057	44 547
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9466632*	*3 957*	*3 746*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	1 253
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0045079	274 285	1 236
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,4174	36	15
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**40,73824**	**26 878**	**1 094 962**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**134**	**2 812**	**376 808**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	173 262
		в том числе оплата труда рабочих			659	88 306

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40,1196	4 318	173 236
5.2		машины и механизмы			445	59 630
		в том числе оплата труда машинистов			36	4 824
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,159192	8 941	1 423
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,159192*	*2 769*	*441*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,59192	8 155	12 982
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,59192*	*2 769*	*4 408*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	6,80184	6 644	45 191
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	143 916
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,22296	22 570	140 452
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,069144	19 877	1 374
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0138288	88 749	1 227
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,1524	861	992
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**134**	**1 561**	**209 174**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**2 822 700**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 277 500
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*658 260*
		машины и механизмы	тенге			9 000
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2 000*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 536 200
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	285		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**500**	**2 770**	**1 385 000**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	1 277 500
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	658 500
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	283,9	4 500	1 277 550
7.2		машины и механизмы			18	9 000
		в том числе оплата труда машинистов			4	2 000
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,756	12 156	9 190
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,756*	*2 769*	*2 093*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	98 500
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	50	1 807	90 350

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,07	88 749	6 212
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	50	36	1 800
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**550**	**2 614**	**1 437 700**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**21 800 157**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 162 700
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 102 062*
		машины и механизмы	тенге			485 469
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*56 906*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19 151 988
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	504		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**1 253**	**14 554**	**18 236 162**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	1 108 905
		в том числе оплата труда рабочих			451	565 103
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	239,0724	4 636	1 108 340
9.2		машины и механизмы			98	122 794
		в том числе оплата труда машинистов			22	27 566
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	30,0568136	154	4 629
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	8,4591032	91	770
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	9,8989506	9 465	93 694
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,8989506*	*2 769*	*27 410*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	34,5563366	663	22 911
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	17 004 463
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,499947	1 027 431	513 661
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	333,298	187	62 327
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	1 249,8675	1 376	1 719 818
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	5 249,4435	2 261	11 868 992
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	19 997,88	142	2 839 699

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**815**	**2 812**	**2 291 780**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	1 053 795
		в том числе оплата труда рабочих			659	537 085
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	244,011	4 318	1 053 640
10.2		машины и механизмы			445	362 675
		в том числе оплата труда машинистов			36	29 340
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,96822	8 941	8 657
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,96822*	*2 769*	*2 681*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	9,6822	8 155	78 958
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,6822*	*2 769*	*26 810*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	41,3694	6 644	274 858
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	875 310
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	37,8486	22 570	854 243
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,42054	19 877	8 359
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,084108	88 749	7 465
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,009	861	6 035
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**815**	**1 561**	**1 272 215**
Раздел 4.		**МАФ**				**66 147 775**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 544 623
		машины и механизмы	тенге			475 291
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*130 722*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58 892 531
		оборудование	тенге			235 330
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 404		
12	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**10**	**149 143**	**1 491 430**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			24 845	248 450
12.2		машины и механизмы			486	4 860
		в том числе оплата труда машинистов			119	1 190
12.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	1 238 120

13	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**10**	**23 546**	**235 460**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			13	130
13.2		оборудование			23 533	235 330
14	**8601-0104-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**13**	**176 073**	**2 288 949**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35 771	465 023
14.2		машины и механизмы			559	7 267
		в том числе оплата труда машинистов			141	1 833
14.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	1 816 659
15	**8601-0104-0410** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**8**	**900 997**	**7 207 976**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			52 754	422 032
15.2		машины и механизмы			864	6 912
		в том числе оплата труда машинистов			203	1 624
15.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	6 779 032
16	**8601-0113-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**3**	**3 003 458**	**9 010 374**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			248 995	746 985
16.2		машины и механизмы			5 099	15 297
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	4 260
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	8 248 092
17	**8601-0113-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**5**	**4 040 682**	**20 203 410**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			252 949	1 264 745
17.2		машины и механизмы			5 438	27 190
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	7 430
17.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	18 911 475
18	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**8**	**411 251**	**3 290 008**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			88 705	709 640
18.2		машины и механизмы			1 284	10 272

		в том числе оплата труда машинистов			260	2 080
18.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	2 570 096
19	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**6**	**311 797**	**1 870 782**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 200	253 200
19.2		машины и механизмы			5 830	34 980
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	9 642
19.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	1 582 602
20	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**6**	**280 843**	**1 685 058**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			40 908	245 448
20.2		машины и механизмы			5 303	31 818
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	8 742
20.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	1 407 792
21	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**6**	**294 248**	**1 765 488**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			42 977	257 862
21.2		машины и механизмы			5 637	33 822
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	9 318
21.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	1 473 804
22	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**6**	**222 545**	**1 335 270**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			37 225	223 350
22.2		машины и механизмы			4 308	25 848
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	7 032
22.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	1 086 072
23	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**5**	**315 845**	**1 579 225**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			41 473	207 365
23.2		машины и механизмы			8 004	40 020
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	11 355
23.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	1 331 840

24	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**5**	**318 558**	**1 592 790**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			58 526	292 630
24.2		машины и механизмы			6 381	31 905
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	8 545
24.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	1 268 255
25	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**5**	**456 356**	**2 281 780**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			36 358	181 790
25.2		машины и механизмы			691	3 455
		в том числе оплата труда машинистов			161	805
25.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	2 096 535
26	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**5**	**88 573**	**442 865**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			16 993	84 965
26.2		машины и механизмы			4 440	22 200
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	6 260
26.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	335 700
27	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**5**	**191 999**	**959 995**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 650	213 250
27.2		машины и механизмы			7 905	39 525
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	10 905
27.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	707 220
28	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**5**	**1 540 819**	**7 704 095**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			126 998	634 990
28.2		машины и механизмы			23 948	119 740
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	33 985
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	6 949 365
29	**8601-0106-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**2**	**601 410**	**1 202 820**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			46 384	92 768

29.2		машины и механизмы			10 090	20 180
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	5 716
29.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	1 089 872

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-022

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	5 249,4435	2 261	11 868 991,75
2	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	19 997,88	142	2 839 698,96
3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	1 249,8675	1 376	1 719 817,68
4	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	949	1 561	1 481 389
5	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	550	2 614	1 437 700
6	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	40,73824	26 878	1 094 962,41
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	44,07156	22 570	994 695,11
8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,499947	1 027 431	513 661,05
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	61,10736	6 393	390 659,35
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	68,871	5 520	380 167,92
11	211-101-0102	Земля растительная	м³	50	1 807	90 350
12	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	333,298	187	62 326,73
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,489684	19 877	9 733,45
14	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0979368	88 749	8 691,79
15	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,1614	861	7 026,97
16	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,07	88 749	6 212,43
17	217-603-0104	Вода техническая	м³	57,05406	36	2 053,95
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0045079	274 285	1 236,45
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**22 909 375**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**22 909 375**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10220

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10220'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-022'Левый берег 20-25'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х417,4=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х134=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х500=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2'*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х1253=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х815=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р МАФ*
25	У86-010302-0303'10''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
26	У86-010303-0201'10''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
27	У86-010104-0105'13''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*

28	У86-010104-0410'8''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
29	У86-010113-0113'3''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
30	У86-010113-0114'5''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
31	У86-010104-0407'8''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
32	У86-010216-0109'6''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
33	У86-010216-0110'6''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
34	У86-010216-0105'6''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
35	У86-010216-0113'6''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
36	У86-010216-0106'5''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
37	У86-010216-0108'5''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
38	У86-010216-0118'5''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
39	У86-010213-0202'5''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
40	У86-010213-0101'5''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
41	У86-010201-0119'5''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
42	У86-010106-0304'2''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
43	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-023

(Локальный сметный расчет)

на Левый берег 1-5

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**95742,308**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	10950,001	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,362	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**95 742 308**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10 711 894
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2 453 639*
		машины и механизмы	тенге			1 341 963
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*238 107*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			83 547 252
		оборудование	тенге			141 198
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 362		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**2 479 660**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			260 943
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*133 240*
		машины и механизмы	тенге			395 143
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*68 907*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 823 573
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	80		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**49,305**	**9 146**	**450 944**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	30 816
		в том числе оплата труда рабочих			319	15 728
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,6669275	4 024	30 852
1.2		машины и механизмы			2 447	120 649
		в том числе оплата труда машинистов			516	25 441
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,7700575	19 518	73 584
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,7700575*	*3 957*	*14 918*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,8253657	20 477	16 901
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8253657*	*3 957*	*3 266*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,2843993	11 384	26 006
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,2843993*	*2 769*	*6 326*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3461211	12 156	4 207
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3461211*	*2 769*	*958*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	299 479
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	54,2355	5 520	299 380
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	2,46525	36	89
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**39,444**	**10 966**	**432 543**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	24 652
		в том числе оплата труда рабочих			319	12 583
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,133542	4 024	24 681
2.2		машины и механизмы			2 539	100 148
		в том числе оплата труда машинистов			538	21 221
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,016046	19 518	58 867
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,016046*	*3 957*	*11 934*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,6602926	20 477	13 521
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6602926*	*3 957*	*2 613*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,0277372	11 384	23 084
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0277372*	*2 769*	*5 615*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3876556	12 156	4 712
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3876556*	*2 769*	*1 073*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	307 742
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	48,12168	6 393	307 642

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	2,76108	36	99
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**328,7**	**450**	**147 915**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	32 213
		в том числе оплата труда рабочих			51	16 764
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,37678	5 082	32 407
3.2		машины и механизмы			349	114 716
		в том числе оплата труда машинистов			53	17 421
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0354996	1 542	55
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0106499	150	2
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,3489848	22 635	30 534
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3489848*	*3 311*	*4 466*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2,0234772	20 699	41 884
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0234772*	*3 957*	*8 007*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,4259952	8 271	3 523
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4259952*	*2 769*	*1 180*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,2839968	12 156	3 452
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2839968*	*2 769*	*786*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0141998	10 454	148
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0141998*	*3 311*	*47*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,7454916	47 057	35 081
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7454916*	*3 957*	*2 950*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	986
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00355	274 285	974
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,3287	36	12
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**32,08112**	**26 878**	**862 276**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**134**	**2 812**	**376 808**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	173 262
		в том числе оплата труда рабочих			659	88 306

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40,1196	4 318	173 236
5.2		машины и механизмы			445	59 630
		в том числе оплата труда машинистов			36	4 824
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,159192	8 941	1 423
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,159192*	*2 769*	*441*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,59192	8 155	12 982
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,59192*	*2 769*	*4 408*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	6,80184	6 644	45 191
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	143 916
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,22296	22 570	140 452
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,069144	19 877	1 374
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0138288	88 749	1 227
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,1524	861	992
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**134**	**1 561**	**209 174**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**4 516 320**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 044 000
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 053 216*
		машины и механизмы	тенге			14 400
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*3 200*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 457 920
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	456		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**800**	**2 770**	**2 216 000**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	2 044 000
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	1 053 600
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	454,24	4 500	2 044 080
7.2		машины и механизмы			18	14 400
		в том числе оплата труда машинистов			4	3 200
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,2096	12 156	14 704
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2096*	*2 769*	*3 349*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	157 600
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	80	1 807	144 560

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,112	88 749	9 940
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	80	36	2 880
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**880**	**2 614**	**2 300 320**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**24 595 545**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 486 745
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 267 183*
		машины и механизмы	тенге			566 625
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*65 540*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21 542 175
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	580		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**1 400**	**14 554**	**20 375 600**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	1 239 000
		в том числе оплата труда рабочих			451	631 400
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	267,12	4 636	1 238 368
9.2		машины и механизмы			98	137 200
		в том числе оплата труда машинистов			22	30 800
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	33,583032	154	5 172
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	9,451512	91	860
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	11,06028	9 465	104 686
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,06028*	*2 769*	*30 626*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	38,610432	663	25 599
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	18 999 400
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,5586	1 027 431	573 923
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	372,4	187	69 639
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	1 396,5	1 376	1 921 584
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	5 865,3	2 261	13 261 443
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	22 344	142	3 172 848

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**965**	**2 812**	**2 713 580**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	1 247 745
		в том числе оплата труда рабочих			659	635 935
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	288,921	4 318	1 247 561
10.2		машины и механизмы			445	429 425
		в том числе оплата труда машинистов			36	34 740
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,14642	8 941	10 250
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,14642*	*2 769*	*3 174*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	11,4642	8 155	93 491
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,4642*	*2 769*	*31 744*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	48,9834	6 644	325 446
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	1 036 410
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	44,8146	22 570	1 011 466
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,49794	19 877	9 898
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,099588	88 749	8 838
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,299	861	7 145
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**965**	**1 561**	**1 506 365**
Раздел 4.		**МАФ**				**64 150 783**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 920 206
		машины и механизмы	тенге			365 795
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*100 460*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			57 723 584
		оборудование	тенге			141 198
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 247		
12	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**6**	**149 143**	**894 858**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			24 845	149 070
12.2		машины и механизмы			486	2 916
		в том числе оплата труда машинистов			119	714
12.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	742 872

13	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**6**	**23 546**	**141 276**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			13	78
13.2		оборудование			23 533	141 198
14	**8601-0104-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**9**	**176 073**	**1 584 657**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35 771	321 939
14.2		машины и механизмы			559	5 031
		в том числе оплата труда машинистов			141	1 269
14.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	1 257 687
15	**8601-0104-0410** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**7**	**900 997**	**6 306 979**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			52 754	369 278
15.2		машины и механизмы			864	6 048
		в том числе оплата труда машинистов			203	1 421
15.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	5 931 653
16	**8601-0113-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**4**	**3 003 458**	**12 013 832**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			248 995	995 980
16.2		машины и механизмы			5 099	20 396
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	5 680
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	10 997 456
17	**8601-0113-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**6**	**4 040 682**	**24 244 092**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			252 949	1 517 694
17.2		машины и механизмы			5 438	32 628
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	8 916
17.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	22 693 770
18	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**7**	**411 251**	**2 878 757**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			88 705	620 935
18.2		машины и механизмы			1 284	8 988

		в том числе оплата труда машинистов			260	1 820
18.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	2 248 834
19	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**4**	**311 797**	**1 247 188**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 200	168 800
19.2		машины и механизмы			5 830	23 320
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	6 428
19.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	1 055 068
20	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**4**	**280 843**	**1 123 372**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			40 908	163 632
20.2		машины и механизмы			5 303	21 212
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	5 828
20.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	938 528
21	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**4**	**294 248**	**1 176 992**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			42 977	171 908
21.2		машины и механизмы			5 637	22 548
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	6 212
21.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	982 536
22	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**4**	**222 545**	**890 180**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			37 225	148 900
22.2		машины и механизмы			4 308	17 232
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	4 688
22.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	724 048
23	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**4**	**315 845**	**1 263 380**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			41 473	165 892
23.2		машины и механизмы			8 004	32 016
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	9 084
23.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	1 065 472

24	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**4**	**318 558**	**1 274 232**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			58 526	234 104
24.2		машины и механизмы			6 381	25 524
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	6 836
24.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	1 014 604
25	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**4**	**456 356**	**1 825 424**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			36 358	145 432
25.2		машины и механизмы			691	2 764
		в том числе оплата труда машинистов			161	644
25.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	1 677 228
26	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**4**	**88 573**	**354 292**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			16 993	67 972
26.2		машины и механизмы			4 440	17 760
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	5 008
26.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	268 560
27	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**4**	**191 999**	**767 996**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 650	170 600
27.2		машины и механизмы			7 905	31 620
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	8 724
27.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	565 776
28	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)**	**комплект**	**4**	**1 540 819**	**6 163 276**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			126 998	507 992
28.2		машины и механизмы			23 948	95 792
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	27 188
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	5 559 492

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-023

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	5 865,3	2 261	13 261 443,3
2	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	22 344	142	3 172 848
3	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	880	2 614	2 300 320
4	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	1 396,5	1 376	1 921 584
5	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 099	1 561	1 715 539
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	51,03756	22 570	1 151 917,73
7	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	32,08112	26 878	862 276,34
8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,5586	1 027 431	573 922,96
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	48,12168	6 393	307 641,9
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	54,2355	5 520	299 379,96
11	211-101-0102	Земля растительная	м³	80	1 807	144 560
12	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	372,4	187	69 638,8
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,567084	19 877	11 271,93
14	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,1134168	88 749	10 065,63
15	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,112	88 749	9 939,89
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,4514	861	8 137,66
17	217-603-0104	Вода техническая	м³	85,55503	36	3 079,98
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00355	274 285	973,7
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**25 824 541**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**25 824 540,77**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10230

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10230'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-023'Левый берег 1-5'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х328,7=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х134=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х800=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2''*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х1400=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х965=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р МАФ*
25	У86-010302-0303'6''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
26	У86-010303-0201'6''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
27	У86-010104-0105'9''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*

28	У86-010104-0410'7''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
29	У86-010113-0113'4''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
30	У86-010113-0114'6''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
31	У86-010104-0407'7''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
32	У86-010216-0109'4''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
33	У86-010216-0110'4''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
34	У86-010216-0105'4''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
35	У86-010216-0113'4''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
36	У86-010216-0106'4''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
37	У86-010216-0108'4''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
38	У86-010216-0118'4''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
39	У86-010213-0202'4''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
40	У86-010213-0101'4''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
41	У86-010201-0119'4''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
42	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-024

(Локальный сметный расчет)

на Левый берег 7-10

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**94045,094**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	9754,828	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,101	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**94 045 094**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 438 600
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 866 100*
		машины и механизмы	тенге			1 724 724
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*316 228*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			82 764 105
		оборудование	тенге			117 665
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 101		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**5 373 966**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			525 817
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*268 554*
		машины и механизмы	тенге			868 370
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*153 414*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 979 779
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	165		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**111**	**9 146**	**1 015 206**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	69 375
		в том числе оплата труда рабочих			319	35 409
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	17,2605	4 024	69 456
1.2		машины и механизмы			2 447	271 617
		в том числе оплата труда машинистов			516	57 276
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	8,487504	19 518	165 659
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,487504*	*3 957*	*33 585*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,85814	20 477	38 049
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,85814*	*3 957*	*7 353*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	5,142852	11 384	58 546
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,142852*	*2 769*	*14 241*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,77922	12 156	9 472
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,77922*	*2 769*	*2 158*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	674 214
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	122,1	5 520	673 992
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5,55	36	200
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**88,8**	**10 966**	**973 781**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	55 500
		в том числе оплата труда рабочих			319	28 327
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13,8084	4 024	55 565
2.2		машины и механизмы			2 539	225 463
		в том числе оплата труда машинистов			538	47 774
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	6,7900032	19 518	132 527
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,7900032*	*3 957*	*26 868*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,486512	20 477	30 439
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,486512*	*3 957*	*5 882*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,5650304	11 384	51 968
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,5650304*	*2 769*	*12 641*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,8727264	12 156	10 609
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8727264*	*2 769*	*2 417*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	692 818
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	108,336	6 393	692 592

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	6,216	36	224
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**740**	**450**	**333 000**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	72 520
		в том числе оплата труда рабочих			51	37 740
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	14,356	5 082	72 957
3.2		машины и механизмы			349	258 260
		в том числе оплата труда машинистов			53	39 220
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,07992	1 542	123
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,023976	150	4
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	3,03696	22 635	68 742
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,03696*	*3 311*	*10 055*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	4,55544	20 699	94 293
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,55544*	*3 957*	*18 026*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,95904	8 271	7 932
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,95904*	*2 769*	*2 656*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,63936	12 156	7 772
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,63936*	*2 769*	*1 770*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,031968	10 454	334
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,031968*	*3 311*	*106*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	1,67832	47 057	78 977
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,67832*	*3 957*	*6 641*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	2 220
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,007992	274 285	2 192
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,74	36	27
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**72,224**	**26 878**	**1 941 237**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08*** ***Изм. и доп. вып. 45.*** ***1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**254**	**2 812**	**714 248**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	328 422
		в том числе оплата труда рабочих			659	167 386

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	76,0476	4 318	328 374
5.2		машины и механизмы			445	113 030
		в том числе оплата труда машинистов			36	9 144
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,301752	8 941	2 698
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,301752*	*2 769*	*836*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,01752	8 155	24 608
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,01752*	*2 769*	*8 356*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	12,89304	6 644	85 661
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	272 796
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,79576	22 570	266 230
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,131064	19 877	2 605
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0262128	88 749	2 326
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,1844	861	1 881
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**254**	**1 561**	**396 494**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**2 117 025**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			958 125
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*493 695*
		машины и механизмы	тенге			6 750
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1 500*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 152 150
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	214		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**375**	**2 770**	**1 038 750**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	958 125
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	493 875
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	212,925	4 500	958 163
7.2		машины и механизмы			18	6 750
		в том числе оплата труда машинистов			4	1 500
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,567	12 156	6 892
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,567*	*2 769*	*1 570*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	73 875
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	37,5	1 807	67 763

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0525	88 749	4 659
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	37,5	36	1 350
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**412,5**	**2 614**	**1 078 275**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**22 702 165**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 166 195
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 103 851*
		машины и механизмы	тенге			470 765
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*56 800*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20 065 205
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	504		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**1 330**	**14 554**	**19 356 820**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	1 177 050
		в том числе оплата труда рабочих			451	599 830
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	253,764	4 636	1 176 450
9.2		машины и механизмы			98	130 340
		в том числе оплата труда машинистов			22	29 260
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	31,9038804	154	4 913
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	8,9789364	91	817
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	10,507266	9 465	99 451
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,507266*	*2 769*	*29 095*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	36,6799104	663	24 319
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	18 049 430
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,53067	1 027 431	545 227
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	353,78	187	66 157
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	1 326,675	1 376	1 825 505
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	5 572,035	2 261	12 598 371
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	21 226,8	142	3 014 206

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**765**	**2 812**	**2 151 180**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	989 145
		в том числе оплата труда рабочих			659	504 135
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	229,041	4 318	988 999
10.2		машины и механизмы			445	340 425
		в том числе оплата труда машинистов			36	27 540
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,90882	8 941	8 126
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,90882*	*2 769*	*2 517*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	9,0882	8 155	74 114
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,0882*	*2 769*	*25 165*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	38,8314	6 644	257 996
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	821 610
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	35,5266	22 570	801 835
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,39474	19 877	7 846
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,078948	88 749	7 007
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,579	861	5 665
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**765**	**1 561**	**1 194 165**
Раздел 4.		**МАФ**				**63 851 938**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 788 463
		машины и механизмы	тенге			378 839
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*104 514*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			57 566 971
		оборудование	тенге			117 665
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 220		
12	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**5**	**149 143**	**745 715**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			24 845	124 225
12.2		машины и механизмы			486	2 430
		в том числе оплата труда машинистов			119	595
12.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	619 060

13	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**5**	**23 546**	**117 730**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			13	65
13.2		оборудование			23 533	117 665
14	**8601-0104-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**7**	**176 073**	**1 232 511**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35 771	250 397
14.2		машины и механизмы			559	3 913
		в том числе оплата труда машинистов			141	987
14.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	978 201
15	**8601-0104-0410** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**7**	**900 997**	**6 306 979**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			52 754	369 278
15.2		машины и механизмы			864	6 048
		в том числе оплата труда машинистов			203	1 421
15.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	5 931 653
16	**8601-0113-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**5**	**3 003 458**	**15 017 290**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			248 995	1 244 975
16.2		машины и механизмы			5 099	25 495
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	7 100
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	13 746 820
17	**8601-0113-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**5**	**4 040 682**	**20 203 410**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			252 949	1 264 745
17.2		машины и механизмы			5 438	27 190
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	7 430
17.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	18 911 475
18	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**7**	**411 251**	**2 878 757**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			88 705	620 935
18.2		машины и механизмы			1 284	8 988

		в том числе оплата труда машинистов			260	1 820
18.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	2 248 834
19	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**3**	**311 797**	**935 391**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 200	126 600
19.2		машины и механизмы			5 830	17 490
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	4 821
19.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	791 301
20	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**3**	**280 843**	**842 529**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			40 908	122 724
20.2		машины и механизмы			5 303	15 909
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	4 371
20.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	703 896
21	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**3**	**294 248**	**882 744**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			42 977	128 931
21.2		машины и механизмы			5 637	16 911
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	4 659
21.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	736 902
22	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**3**	**222 545**	**667 635**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			37 225	111 675
22.2		машины и механизмы			4 308	12 924
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	3 516
22.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	543 036
23	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**3**	**315 845**	**947 535**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			41 473	124 419
23.2		машины и механизмы			8 004	24 012
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	6 813
23.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	799 104

24	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**3**	**318 558**	**955 674**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			58 526	175 578
24.2		машины и механизмы			6 381	19 143
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	5 127
24.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	760 953
25	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**4**	**456 356**	**1 825 424**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			36 358	145 432
25.2		машины и механизмы			691	2 764
		в том числе оплата труда машинистов			161	644
25.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	1 677 228
26	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**4**	**88 573**	**354 292**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			16 993	67 972
26.2		машины и механизмы			4 440	17 760
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	5 008
26.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	268 560
27	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**4**	**191 999**	**767 996**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 650	170 600
27.2		машины и механизмы			7 905	31 620
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	8 724
27.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	565 776
28	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**4**	**1 540 819**	**6 163 276**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			126 998	507 992
28.2		машины и механизмы			23 948	95 792
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	27 188
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	5 559 492
29	**8601-0106-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**5**	**601 410**	**3 007 050**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			46 384	231 920

29.2		машины и механизмы			10 090	50 450
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	14 290
29.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	2 724 680

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-024

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	5 572,035	2 261	12 598 371,14
2	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	21 226,8	142	3 014 205,6
3	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	72,224	26 878	1 941 236,67
4	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	1 326,675	1 376	1 825 504,8
5	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 019	1 561	1 590 659
6	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	412,5	2 614	1 078 275
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	47,32236	22 570	1 068 065,67
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	108,336	6 393	692 592,05
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	122,1	5 520	673 992
10	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,53067	1 027 431	545 226,81
11	211-101-0102	Земля растительная	м³	37,5	1 807	67 762,5
12	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	353,78	187	66 156,86
13	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,525804	19 877	10 451,41
14	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,1051608	88 749	9 332,92
15	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,7634	861	7 545,29
16	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0525	88 749	4 659,32
17	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,007992	274 285	2 192,09
18	217-603-0104	Вода техническая	м³	50,006	36	1 800,22
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**25 198 029**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**25 198 029,32**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10240

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10240'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-024'Левый берег 7-10'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х740=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х254=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х375=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2''*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х1330=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х765=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р МАФ*
25	У86-010302-0303'5''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
26	У86-010303-0201'5''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
27	У86-010104-0105'7''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*

28	У86-010104-0410'7''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
29	У86-010113-0113'5''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
30	У86-010113-0114'5''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
31	У86-010104-0407'7''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
32	У86-010216-0109'3''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
33	У86-010216-0110'3''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
34	У86-010216-0105'3''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
35	У86-010216-0113'3''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
36	У86-010216-0106'3''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
37	У86-010216-0108'3''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
38	У86-010216-0118'4''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
39	У86-010213-0202'4''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
40	У86-010213-0101'4''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
41	У86-010201-0119'4''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
42	У86-010106-0304'5''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
43	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-025

(Локальный сметный расчет)

на мкр.Астана 2-5

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**23575,277**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2788,280	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,601	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23 575 277**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 710 233
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*569 383*
		машины и механизмы	тенге			414 267
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*78 047*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20 286 045
		оборудование	тенге			164 731
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	601		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**1 431 931**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			168 810
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*86 165*
		машины и механизмы	тенге			222 703
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*37 931*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 040 417
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	50		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**26,58**	**9 146**	**243 101**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	16 612
		в том числе оплата труда рабочих			319	8 479
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,13319	4 024	16 632
1.2		машины и механизмы			2 447	65 041
		в том числе оплата труда машинистов			516	13 715
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2,0324131	19 518	39 669
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0324131*	*3 957*	*8 042*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,4449492	20 477	9 111
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4449492*	*3 957*	*1 761*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,2315046	11 384	14 019
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2315046*	*2 769*	*3 410*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1865916	12 156	2 268
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1865916*	*2 769*	*517*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	161 447
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	29,238	5 520	161 394
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,329	36	48
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**21,264**	**10 966**	**233 181**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	13 290
		в том числе оплата труда рабочих			319	6 783
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,306552	4 024	13 306
2.2		машины и механизмы			2 539	53 989
		в том числе оплата труда машинистов			538	11 440
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,6259305	19 518	31 735
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6259305*	*3 957*	*6 434*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,3559594	20 477	7 289
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3559594*	*3 957*	*1 409*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,0931397	11 384	12 444
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0931397*	*2 769*	*3 027*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,2089826	12 156	2 540
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2089826*	*2 769*	*579*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	165 902
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	25,94208	6 393	165 848

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,48848	36	54
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**177,2**	**450**	**79 740**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	17 366
		в том числе оплата труда рабочих			51	9 037
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,43768	5 082	17 470
3.2		машины и механизмы			349	61 843
		в том числе оплата труда машинистов			53	9 392
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0191376	1 542	30
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0057413	150	1
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,7272288	22 635	16 461
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7272288*	*3 311*	*2 408*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,0908432	20 699	22 579
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0908432*	*3 957*	*4 316*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,2296512	8 271	1 899
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2296512*	*2 769*	*636*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1531008	12 156	1 861
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1531008*	*2 769*	*424*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,007655	10 454	80
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007655*	*3 311*	*25*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,4018896	47 057	18 912
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4018896*	*3 957*	*1 590*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	531
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0019138	274 285	525
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,1772	36	6
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**17,29472**	**26 878**	**464 847**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08*** ***Изм. и доп. вып. 45.*** ***1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**94**	**2 812**	**264 328**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	121 542
		в том числе оплата труда рабочих			659	61 946

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	28,1436	4 318	121 524
5.2		машины и механизмы			445	41 830
		в том числе оплата труда машинистов			36	3 384
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,111672	8 941	998
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,111672*	*2 769*	*309*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,11672	8 155	9 107
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,11672*	*2 769*	*3 092*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	4,77144	6 644	31 701
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	100 956
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,36536	22 570	98 526
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,048504	19 877	964
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0097008	88 749	861
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,8084	861	696
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**94**	**1 561**	**146 734**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**1 129 080**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			511 000
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*263 304*
		машины и механизмы	тенге			3 600
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*800*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			614 480
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	114		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**200**	**2 770**	**554 000**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	511 000
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	263 400
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	113,56	4 500	511 020
7.2		машины и механизмы			18	3 600
		в том числе оплата труда машинистов			4	800
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3024	12 156	3 676
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3024*	*2 769*	*837*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	39 400
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	20	1 807	36 140

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,028	88 749	2 485
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	20	36	720
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**220**	**2 614**	**575 080**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**4 985 595**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			431 550
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*219 914*
		машины и механизмы	тенге			85 515
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*11 210*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 468 530
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	100		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**305**	**14 554**	**4 438 970**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	269 925
		в том числе оплата труда рабочих			451	137 555
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	58,194	4 636	269 787
9.2		машины и механизмы			98	29 890
		в том числе оплата труда машинистов			22	6 710
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	7,3163034	154	1 127
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	2,0590794	91	187
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	2,409561	9 465	22 806
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,409561*	*2 769*	*6 672*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	8,4115584	663	5 577
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	4 139 155
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,121695	1 027 431	125 033
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	81,13	187	15 171
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	304,2375	1 376	418 631
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 277,7975	2 261	2 889 100
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	4 867,8	142	691 228

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**125**	**2 812**	**351 500**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	161 625
		в том числе оплата труда рабочих			659	82 375
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	37,425	4 318	161 601
10.2		машины и механизмы			445	55 625
		в том числе оплата труда машинистов			36	4 500
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,1485	8 941	1 328
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1485*	*2 769*	*411*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,485	8 155	12 110
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,485*	*2 769*	*4 112*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	6,345	6 644	42 156
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	134 250
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,805	22 570	131 019
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0645	19 877	1 282
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0129	88 749	1 145
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,075	861	926
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**125**	**1 561**	**195 125**
Раздел 4.		**МАФ**				**16 028 671**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 598 873
		машины и механизмы	тенге			102 449
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*28 106*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14 162 618
		оборудование	тенге			164 731
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	338		
12	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**7**	**149 143**	**1 044 001**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			24 845	173 915
12.2		машины и механизмы			486	3 402
		в том числе оплата труда машинистов			119	833
12.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	866 684

13	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**7**	**23 546**	**164 822**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			13	91
13.2		оборудование			23 533	164 731
14	**8601-0104-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**3**	**176 073**	**528 219**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35 771	107 313
14.2		машины и механизмы			559	1 677
		в том числе оплата труда машинистов			141	423
14.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	419 229
15	**8601-0104-0410** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**2**	**900 997**	**1 801 994**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			52 754	105 508
15.2		машины и механизмы			864	1 728
		в том числе оплата труда машинистов			203	406
15.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	1 694 758
16	**8601-0113-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**3 003 458**	**3 003 458**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			248 995	248 995
16.2		машины и механизмы			5 099	5 099
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	1 420
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	2 749 364
17	**8601-0113-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**4 040 682**	**4 040 682**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			252 949	252 949
17.2		машины и механизмы			5 438	5 438
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	1 486
17.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	3 782 295
18	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**411 251**	**822 502**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			88 705	177 410
18.2		машины и механизмы			1 284	2 568

		в том числе оплата труда машинистов			260	520
18.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	642 524
19	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**311 797**	**311 797**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 200	42 200
19.2		машины и механизмы			5 830	5 830
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	1 607
19.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	263 767
20	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**280 843**	**280 843**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			40 908	40 908
20.2		машины и механизмы			5 303	5 303
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	1 457
20.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	234 632
21	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**294 248**	**294 248**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			42 977	42 977
21.2		машины и механизмы			5 637	5 637
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	1 553
21.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	245 634
22	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**1**	**222 545**	**222 545**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			37 225	37 225
22.2		машины и механизмы			4 308	4 308
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	1 172
22.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	181 012
23	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**315 845**	**315 845**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			41 473	41 473
23.2		машины и механизмы			8 004	8 004
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	2 271
23.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	266 368

24	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**318 558**	**318 558**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			58 526	58 526
24.2		машины и механизмы			6 381	6 381
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	1 709
24.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	253 651
25	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**456 356**	**456 356**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			36 358	36 358
25.2		машины и механизмы			691	691
		в том числе оплата труда машинистов			161	161
25.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	419 307
26	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**1**	**88 573**	**88 573**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			16 993	16 993
26.2		машины и механизмы			4 440	4 440
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	1 252
26.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	67 140
27	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**191 999**	**191 999**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 650	42 650
27.2		машины и механизмы			7 905	7 905
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	2 181
27.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	141 444
28	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1 540 819**	**1 540 819**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			126 998	126 998
28.2		машины и механизмы			23 948	23 948
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	6 797
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	1 389 873
29	**8601-0106-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**601 410**	**601 410**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			46 384	46 384

29.2		машины и механизмы			10 090	10 090
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	2 858
29.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	544 936

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-025

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 277,7975	2 261	2 889 100,15
2	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	4 867,8	142	691 227,6
3	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	220	2 614	575 080
4	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	17,29472	26 878	464 847,48
5	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	304,2375	1 376	418 630,8
6	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	219	1 561	341 859
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10,17036	22 570	229 545,03
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	25,94208	6 393	165 847,72
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	29,238	5 520	161 393,76
10	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,121695	1 027 431	125 033,22
11	211-101-0102	Земля растительная	м³	20	1 807	36 140
12	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	81,13	187	15 171,31
13	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,028	88 749	2 484,97
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,113004	19 877	2 246,18
15	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0226008	88 749	2 005,8
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,8834	861	1 621,61
17	217-603-0104	Вода техническая	м³	22,99468	36	827,81
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0019138	274 285	524,92
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**6 123 587**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**6 123 587,34**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10250

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10250'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-025'мкр.Астана 2-5'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х177,2=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х94=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х200=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2''*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х305=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х125=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р МАФ*
25	У86-010302-0303'7''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
26	У86-010303-0201'7''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
27	У86-010104-0105'3''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*

28	У86-010104-0410'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
29	У86-010113-0113'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
30	У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
31	У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
32	У86-010216-0109'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
33	У86-010216-0110'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
34	У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
35	У86-010216-0113'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
36	У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
37	У86-010216-0108'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
38	У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
39	У86-010213-0202'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
40	У86-010213-0101'1''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
41	У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
42	У86-010106-0304'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
43	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-026

(Локальный сметный расчет)

на ул.Кашаубаева

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**22185,368**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2875,274	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,625	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22 185 368**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 822 343
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*806 250*
		машины и механизмы	тенге			278 688
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*52 931*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19 037 271
		оборудование	тенге			47 066
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	625		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**646 488**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			104 089
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*53 087*
		машины и механизмы	тенге			92 116
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*14 262*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			450 283
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	28		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**9,09**	**9 146**	**83 137**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	5 681
		в том числе оплата труда рабочих			319	2 900
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,413495	4 024	5 688
1.2		машины и механизмы			2 447	22 243
		в том числе оплата труда машинистов			516	4 690
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,6950578	19 518	13 566
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6950578*	*3 957*	*2 750*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,1521666	20 477	3 116
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1521666*	*3 957*	*602*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,4211579	11 384	4 794
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4211579*	*2 769*	*1 166*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0638118	12 156	776
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0638118*	*2 769*	*177*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	55 213
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	9,999	5 520	55 194
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,4545	36	16
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**7,272**	**10 966**	**79 745**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	4 545
		в том числе оплата труда рабочих			319	2 320
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,130796	4 024	4 550
2.2		машины и механизмы			2 539	18 463
		в том числе оплата труда машинистов			538	3 912
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,5560462	19 518	10 853
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5560462*	*3 957*	*2 200*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,1217333	20 477	2 493
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1217333*	*3 957*	*482*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,373839	11 384	4 256
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,373839*	*2 769*	*1 035*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0714692	12 156	869
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0714692*	*2 769*	*198*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	56 737
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	8,87184	6 393	56 718

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,50904	36	18
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**60,6**	**450**	**27 270**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	5 939
		в том числе оплата труда рабочих			51	3 091
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,17564	5 082	5 975
3.2		машины и механизмы			349	21 150
		в том числе оплата труда машинистов			53	3 212
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0065448	1 542	10
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0019634	150	0
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,2487024	22 635	5 629
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2487024*	*3 311*	*823*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,3730536	20 699	7 722
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3730536*	*3 957*	*1 476*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,0785376	8 271	650
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0785376*	*2 769*	*217*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0523584	12 156	636
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0523584*	*2 769*	*145*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0026179	10 454	27
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0026179*	*3 311*	*9*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,1374408	47 057	6 468
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1374408*	*3 957*	*544*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	181
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006545	274 285	180
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0606	36	2
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**5,91456**	**26 878**	**158 972**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**68**	**2 812**	**191 216**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	87 924
		в том числе оплата труда рабочих			659	44 812

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20,3592	4 318	87 911
5.2		машины и механизмы			445	30 260
		в том числе оплата труда машинистов			36	2 448
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,080784	8 941	722
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,080784*	*2 769*	*224*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,80784	8 155	6 588
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,80784*	*2 769*	*2 237*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	3,45168	6 644	22 933
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	73 032
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,15792	22 570	71 274
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,035088	19 877	697
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0070176	88 749	623
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,5848	861	504
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**68**	**1 561**	**106 148**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**2 117 025**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			958 125
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*493 695*
		машины и механизмы	тенге			6 750
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1 500*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 152 150
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	214		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**375**	**2 770**	**1 038 750**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	958 125
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	493 875
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	212,925	4 500	958 163
7.2		машины и механизмы			18	6 750
		в том числе оплата труда машинистов			4	1 500
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,567	12 156	6 892
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,567*	*2 769*	*1 570*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	73 875
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	37,5	1 807	67 763

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0525	88 749	4 659
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	37,5	36	1 350
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**412,5**	**2 614**	**1 078 275**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**6 346 360**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			509 160
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*259 468*
		машины и механизмы	тенге			92 600
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*13 120*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 744 600
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	117		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**400**	**14 554**	**5 821 600**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	354 000
		в том числе оплата труда рабочих			451	180 400
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	76,32	4 636	353 820
9.2		машины и механизмы			98	39 200
		в том числе оплата труда машинистов			22	8 800
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	9,595152	154	1 478
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	2,700432	91	246
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	3,16008	9 465	29 910
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,16008*	*2 769*	*8 750*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	11,031552	663	7 314
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	5 428 400
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1596	1 027 431	163 978
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	106,4	187	19 897
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	399	1 376	549 024
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 675,8	2 261	3 788 984
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	6 384	142	906 528

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**120**	**2 812**	**337 440**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	155 160
		в том числе оплата труда рабочих			659	79 080
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	35,928	4 318	155 137
10.2		машины и механизмы			445	53 400
		в том числе оплата труда машинистов			36	4 320
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,14256	8 941	1 275
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,14256*	*2 769*	*395*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,4256	8 155	11 626
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4256*	*2 769*	*3 947*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	6,0912	6 644	40 470
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	128 880
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,5728	22 570	125 778
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,06192	19 877	1 231
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,012384	88 749	1 099
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,032	861	889
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**120**	**1 561**	**187 320**
Раздел 4.		**МАФ**				**13 075 495**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 250 969
		машины и механизмы	тенге			87 222
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*24 049*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11 690 238
		оборудование	тенге			47 066
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	267		
12	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**2**	**149 143**	**298 286**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			24 845	49 690
12.2		машины и механизмы			486	972
		в том числе оплата труда машинистов			119	238
12.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	247 624

13	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**2**	**23 546**	**47 092**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			13	26
13.2		оборудование			23 533	47 066
14	**8601-0104-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**2**	**176 073**	**352 146**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35 771	71 542
14.2		машины и механизмы			559	1 118
		в том числе оплата труда машинистов			141	282
14.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	279 486
15	**8601-0104-0410** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**1**	**900 997**	**900 997**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			52 754	52 754
15.2		машины и механизмы			864	864
		в том числе оплата труда машинистов			203	203
15.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	847 379
16	**8601-0113-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**3 003 458**	**3 003 458**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			248 995	248 995
16.2		машины и механизмы			5 099	5 099
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	1 420
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	2 749 364
17	**8601-0113-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**4 040 682**	**4 040 682**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			252 949	252 949
17.2		машины и механизмы			5 438	5 438
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	1 486
17.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	3 782 295
18	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**411 251**	**411 251**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			88 705	88 705
18.2		машины и механизмы			1 284	1 284

		в том числе оплата труда машинистов			260	260
18.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	321 262
19	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**311 797**	**311 797**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 200	42 200
19.2		машины и механизмы			5 830	5 830
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	1 607
19.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	263 767
20	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**280 843**	**280 843**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			40 908	40 908
20.2		машины и механизмы			5 303	5 303
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	1 457
20.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	234 632
21	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**294 248**	**294 248**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			42 977	42 977
21.2		машины и механизмы			5 637	5 637
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	1 553
21.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	245 634
22	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**1**	**222 545**	**222 545**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			37 225	37 225
22.2		машины и механизмы			4 308	4 308
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	1 172
22.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	181 012
23	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**315 845**	**315 845**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			41 473	41 473
23.2		машины и механизмы			8 004	8 004
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	2 271
23.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	266 368

24	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**318 558**	**318 558**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			58 526	58 526
24.2		машины и механизмы			6 381	6 381
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	1 709
24.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	253 651
25	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**456 356**	**456 356**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			36 358	36 358
25.2		машины и механизмы			691	691
		в том числе оплата труда машинистов			161	161
25.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	419 307
26	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**1**	**88 573**	**88 573**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			16 993	16 993
26.2		машины и механизмы			4 440	4 440
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	1 252
26.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	67 140
27	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**191 999**	**191 999**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 650	42 650
27.2		машины и механизмы			7 905	7 905
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	2 181
27.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	141 444
28	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1 540 819**	**1 540 819**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			126 998	126 998
28.2		машины и механизмы			23 948	23 948
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	6 797
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	1 389 873

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-026

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 675,8	2 261	3 788 983,8
2	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	412,5	2 614	1 078 275
3	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	6 384	142	906 528
4	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	399	1 376	549 024
5	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	188	1 561	293 468
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,73072	22 570	197 052,35
7	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1596	1 027 431	163 977,99
8	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	5,91456	26 878	158 971,54
9	211-101-0102	Земля растительная	м³	37,5	1 807	67 762,5
10	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	8,87184	6 393	56 717,67
11	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	9,999	5 520	55 194,48
12	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	106,4	187	19 896,8
13	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0525	88 749	4 659,32
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,097008	19 877	1 928,23
15	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0194016	88 749	1 721,87
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,6168	861	1 392,06
17	217-603-0104	Вода техническая	м³	38,52414	36	1 386,87
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006545	274 285	179,51
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**7 347 120**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**7 347 120,01**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10260

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10260'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-026'ул.Кашаубаева'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х60,6=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х68=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х375=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2''*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х400=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х120=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р МАФ*
25	У86-010302-0303'2''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
26	У86-010303-0201'2''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
27	У86-010104-0105'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*

28	У86-010104-0410'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
29	У86-010113-0113'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
30	У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
31	У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
32	У86-010216-0109'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
33	У86-010216-0110'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
34	У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
35	У86-010216-0113'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
36	У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
37	У86-010216-0108'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
38	У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
39	У86-010213-0202'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
40	У86-010213-0101'1''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
41	У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
42	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-027

(Локальный сметный расчет)

на Акмешит

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**52506,479**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	6475,121	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,413	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**52 506 479**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 258 421
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 870 370*
		машины и механизмы	тенге			1 237 856
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*216 700*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			44 821 937
		оборудование	тенге			188 264
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 413		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**2 517 302**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			200 526
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*102 501*
		машины и механизмы	тенге			420 611
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*76 564*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 896 164
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	68		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**56,775**	**9 146**	**519 264**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	35 484
		в том числе оплата труда рабочих			319	18 111
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8,8285125	4 024	35 526
1.2		машины и механизмы			2 447	138 929
		в том числе оплата труда машинистов			516	29 296
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4,3412436	19 518	84 732
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,3412436*	*3 957*	*17 178*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,9504135	20 477	19 462
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9504135*	*3 957*	*3 761*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,6304993	11 384	29 946
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,6304993*	*2 769*	*7 284*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3985605	12 156	4 845
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3985605*	*2 769*	*1 104*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	344 851
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	62,4525	5 520	344 738
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,83875	36	102
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**45,42**	**10 966**	**498 076**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	28 388
		в том числе оплата труда рабочих			319	14 489
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,06281	4 024	28 421
2.2		машины и механизмы			2 539	115 321
		в том числе оплата труда машинистов			538	24 436
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	3,4729949	19 518	67 786
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,4729949*	*3 957*	*13 743*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,7603308	20 477	15 569
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7603308*	*3 957*	*3 009*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,3349514	11 384	26 581
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,3349514*	*2 769*	*6 465*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,4463878	12 156	5 426
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4463878*	*2 769*	*1 236*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	354 367
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	55,4124	6 393	354 251

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	3,1794	36	114
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**378,5**	**450**	**170 325**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	37 093
		в том числе оплата труда рабочих			51	19 304
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,3429	5 082	37 317
3.2		машины и механизмы			349	132 096
		в том числе оплата труда машинистов			53	20 060
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,040878	1 542	63
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0122634	150	2
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,553364	22 635	35 160
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,553364*	*3 311*	*5 143*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2,330046	20 699	48 230
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,330046*	*3 957*	*9 220*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,490536	8 271	4 057
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,490536*	*2 769*	*1 358*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,327024	12 156	3 975
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,327024*	*2 769*	*906*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0163512	10 454	171
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0163512*	*3 311*	*54*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,858438	47 057	40 396
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,858438*	*3 957*	*3 397*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	1 135
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0040878	274 285	1 121
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,3785	36	14
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**36,9416**	**26 878**	**992 916**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**77**	**2 812**	**216 524**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	99 561
		в том числе оплата труда рабочих			659	50 743

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	23,0538	4 318	99 546
5.2		машины и механизмы			445	34 265
		в том числе оплата труда машинистов			36	2 772
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,091476	8 941	818
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,091476*	*2 769*	*253*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,91476	8 155	7 460
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,91476*	*2 769*	*2 533*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	3,90852	6 644	25 968
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	82 698
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,57588	22 570	80 708
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,039732	19 877	790
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0079464	88 749	705
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6622	861	570
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**77**	**1 561**	**120 197**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**4 516 320**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 044 000
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1 053 216*
		машины и механизмы	тенге			14 400
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*3 200*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 457 920
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	456		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**800**	**2 770**	**2 216 000**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	2 044 000
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	1 053 600
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	454,24	4 500	2 044 080
7.2		машины и механизмы			18	14 400
		в том числе оплата труда машинистов			4	3 200
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,2096	12 156	14 704
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2096*	*2 769*	*3 349*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	157 600
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	80	1 807	144 560

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,112	88 749	9 940
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	80	36	2 880
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**880**	**2 614**	**2 300 320**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**12 692 720**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 018 320
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*518 936*
		машины и механизмы	тенге			185 200
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*26 240*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11 489 200
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	234		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**800**	**14 554**	**11 643 200**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	708 000
		в том числе оплата труда рабочих			451	360 800
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	152,64	4 636	707 639
9.2		машины и механизмы			98	78 400
		в том числе оплата труда машинистов			22	17 600
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	19,190304	154	2 955
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	5,400864	91	491
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	6,32016	9 465	59 820
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,32016*	*2 769*	*17 501*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	22,063104	663	14 628
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	10 856 800
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,3192	1 027 431	327 956
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	212,8	187	39 794
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	798	1 376	1 098 048
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	3 351,6	2 261	7 577 968
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	12 768	142	1 813 056

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**240**	**2 812**	**674 880**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	310 320
		в том числе оплата труда рабочих			659	158 160
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	71,856	4 318	310 274
10.2		машины и механизмы			445	106 800
		в том числе оплата труда машинистов			36	8 640
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,28512	8 941	2 549
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,28512*	*2 769*	*790*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,8512	8 155	23 252
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,8512*	*2 769*	*7 895*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	12,1824	6 644	80 940
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	257 760
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,1456	22 570	251 556
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,12384	19 877	2 462
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,024768	88 749	2 198
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,064	861	1 777
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**240**	**1 561**	**374 640**
Раздел 4.		**Покрытие тип-4**				**5 513 054**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			383 592
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*195 717*
		машины и механизмы	тенге			431 726
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*59 405*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 697 736
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	99		
12	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$ покрытия**	**988,4**	**450**	**444 780**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			98	96 863
		в том числе оплата труда рабочих			51	50 408
12.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	19,17496	5 082	97 447

12.2		машины и механизмы			349	344 951
		в том числе оплата труда машинистов			53	52 385
12.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,1067472	1 542	165
12.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0320242	150	5
12.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	4,0563936	22 635	91 816
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,0563936*	*3 311*	*13 431*
12.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	6,0845904	20 699	125 945
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,0845904*	*3 957*	*24 077*
12.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,2809664	8 271	10 595
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2809664*	*2 769*	*3 547*
12.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,8539776	12 156	10 381
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8539776*	*2 769*	*2 365*
12.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0426989	10 454	446
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0426989*	*3 311*	*141*
12.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2,2416912	47 057	105 487
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,2416912*	*3 957*	*8 870*
12.3		материалы, изделия и конструкции			3	2 966
12.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0106747	274 285	2 928
12.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,9884	36	36
13	**212-501-0204** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**96,46784**	**26 878**	**2 592 863**
14	**1127-0602-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**988,4**	**37**	**36 571**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35	34 594
		в том числе оплата труда рабочих			17	16 803
14.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,9304	5 744	34 064
14.2		материалы, изделия и конструкции			2	1 977
14.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,005535	274 285	1 518
15	**212-501-0204** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**47,83856**	**26 878**	**1 285 805**
16	**1127-0201-0602** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-044 Кмр=1,58*	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=1,58***	**м бортового камня**	**195**	**3 714**	**724 230**

		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1 293	252 135
		в том числе оплата труда рабочих			659	128 505
16.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	58,383	4 318	252 098
16.2		машины и механизмы			445	86 775
		в том числе оплата труда машинистов			36	7 020
16.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,23166	8 941	2 071
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,23166*	*2 769*	*641*
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,3166	8 155	18 892
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,3166*	*2 769*	*6 415*
16.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	9,8982	6 644	65 764
16.3		материалы, изделия и конструкции			1 976	385 320
16.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,6374	22 570	375 506
16.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,18486	19 877	3 674
16.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,036972	88 749	3 281
16.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,081	861	2 653
17	**255-101-0103** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**195**	**2 199**	**428 805**
Раздел 5.		**МАФ**				**27 267 083**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 611 983
		машины и механизмы	тенге			185 919
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*51 291*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			24 280 917
		оборудование	тенге			188 264
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	556		
18	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**8**	**149 143**	**1 193 144**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			24 845	198 760
18.2		машины и механизмы			486	3 888
		в том числе оплата труда машинистов			119	952
18.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	990 496
19	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**8**	**23 546**	**188 368**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			13	104

19.2		оборудование			23 533	188 264
20	**8601-0104-0105** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**3**	**176 073**	**528 219**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			35 771	107 313
20.2		машины и механизмы			559	1 677
		в том числе оплата труда машинистов			141	423
20.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	419 229
21	**8601-0104-0410** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**2**	**900 997**	**1 801 994**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			52 754	105 508
21.2		машины и механизмы			864	1 728
		в том числе оплата труда машинистов			203	406
21.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	1 694 758
22	**8601-0113-0113** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**3 003 458**	**6 006 916**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			248 995	497 990
22.2		машины и механизмы			5 099	10 198
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	2 840
22.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	5 498 728
23	**8601-0113-0114** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**4 040 682**	**8 081 364**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			252 949	505 898
23.2		машины и механизмы			5 438	10 876
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	2 972
23.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	7 564 590
24	**8601-0104-0407** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**411 251**	**822 502**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			88 705	177 410
24.2		машины и механизмы			1 284	2 568
		в том числе оплата труда машинистов			260	520
24.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	642 524
25	**8601-0216-0109** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**2**	**311 797**	**623 594**
		из них:				

25.1		затраты на труд рабочих			42 200	84 400
25.2		машины и механизмы			5 830	11 660
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	3 214
25.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	527 534
26	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**2**	**280 843**	**561 686**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			40 908	81 816
26.2		машины и механизмы			5 303	10 606
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	2 914
26.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	469 264
27	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**2**	**294 248**	**588 496**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 977	85 954
27.2		машины и механизмы			5 637	11 274
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	3 106
27.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	491 268
28	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**2**	**222 545**	**445 090**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			37 225	74 450
28.2		машины и механизмы			4 308	8 616
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	2 344
28.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	362 024
29	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**2**	**315 845**	**631 690**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			41 473	82 946
29.2		машины и механизмы			8 004	16 008
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	4 542
29.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	532 736
30	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**2**	**318 558**	**637 116**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			58 526	117 052
30.2		машины и механизмы			6 381	12 762
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	3 418
30.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	507 302

31	**8601-0216-0118** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**2**	**456 356**	**912 712**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			36 358	72 716
31.2		машины и механизмы			691	1 382
		в том числе оплата труда машинистов			161	322
31.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	838 614
32	**8601-0213-0202** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**2**	**88 573**	**177 146**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			16 993	33 986
32.2		машины и механизмы			4 440	8 880
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	2 504
32.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	134 280
33	**8601-0213-0101** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**2**	**191 999**	**383 998**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			42 650	85 300
33.2		машины и механизмы			7 905	15 810
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	4 362
33.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	282 888
34	**8601-0201-0119** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)**	**комплект**	**2**	**1 540 819**	**3 081 638**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			126 998	253 996
34.2		машины и механизмы			23 948	47 896
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	13 594
34.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	2 779 746
35	**8601-0106-0304** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**601 410**	**601 410**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			46 384	46 384
35.2		машины и механизмы			10 090	10 090
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	2 858
35.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	544 936

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-027

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	3 351,6	2 261	7 577 967,6
2	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	181,248	26 878	4 871 583,74
3	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	880	2 614	2 300 320
4	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	12 768	142	1 813 056
5	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	798	1 376	1 098 048
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	31,35888	22 570	707 769,92
7	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	317	1 561	494 837
8	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	195	2 199	428 805
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	55,4124	6 393	354 251,47
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	62,4525	5 520	344 737,8
11	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,3192	1 027 431	327 955,98
12	211-101-0102	Земля растительная	м³	80	1 807	144 560
13	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	212,8	187	39 793,6
14	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,112	88 749	9 939,89
15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,348432	19 877	6 925,78
16	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0696864	88 749	6 184,6
17	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0202976	274 285	5 567,32
18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,8072	861	5 000
19	217-603-0104	Вода техническая	м³	87,38505	36	3 145,86
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**20 540 450**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**20 540 449,56**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10270

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10270'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-027'Акмешит'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х378,5=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х77=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х800=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2'*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х800=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х240=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р Покрытие тип-4*
25	Х988,4=Ф1*
26	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см /6см/, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
27	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*

28	E1127-602-401(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301'м^2 покрытия'*
29	С1212-501-0204(К Link=E1127-602-401 LinkR=295487)'0,0121.4.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
30	Х195=Ф2*
31	E1127-201-602(П1127-044-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 150х450 мм, 170х600 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=1,58'м бортового камня'*
32	С1255-101-0103'Ф2''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
33	Р МАФ*
34	У86-010302-0303'8''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
35	У86-010303-0201'8''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
36	У86-010104-0105'3''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*
37	У86-010104-0410'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
38	У86-010113-0113'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
39	У86-010113-0114'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
40	У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
41	У86-010216-0109'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
42	У86-010216-0110'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
43	У86-010216-0105'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
44	У86-010216-0113'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
45	У86-010216-0106'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
46	У86-010216-0108'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
47	У86-010216-0118'2''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
48	У86-010213-0202'2''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
49	У86-010213-0101'2''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
50	У86-010201-0119'2''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
51	У86-010106-0304'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
52	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-028

(Локальный сметный расчет)

на Сырдария

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**24462,942**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2770,680	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,597	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24 462 942**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 688 755
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*610 770*
		машины и механизмы	тенге			424 650
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*81 925*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21 114 207
		оборудование	тенге			235 330
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	597		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**1 381 841**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			137 047
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*69 992*
		машины и механизмы	тенге			222 734
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*39 260*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 022 060
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	43		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**28,35**	**9 146**	**259 289**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	17 719
		в том числе оплата труда рабочих			319	9 044
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,408425	4 024	17 740
1.2		машины и механизмы			2 447	69 373
		в том числе оплата труда машинистов			516	14 629
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	2,1677544	19 518	42 310
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1677544*	*3 957*	*8 578*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,474579	20 477	9 718
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,474579*	*3 957*	*1 878*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,3135122	11 384	14 953
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3135122*	*2 769*	*3 637*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,199017	12 156	2 419
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,199017*	*2 769*	*551*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	172 197
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	31,185	5 520	172 141
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,4175	36	51
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**22,68**	**10 966**	**248 709**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	14 175
		в том числе оплата труда рабочих			319	7 235
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,52674	4 024	14 192
2.2		машины и механизмы			2 539	57 585
		в том числе оплата труда машинистов			538	12 202
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,7342035	19 518	33 848
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7342035*	*3 957*	*6 862*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,3796632	20 477	7 774
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3796632*	*3 957*	*1 502*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,1659334	11 384	13 273
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1659334*	*2 769*	*3 228*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,222899	12 156	2 710
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,222899*	*2 769*	*617*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	176 949
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	27,6696	6 393	176 892

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,5876	36	57
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**189**	**450**	**85 050**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	18 522
		в том числе оплата труда рабочих			51	9 639
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,6666	5 082	18 634
3.2		машины и механизмы			349	65 961
		в том числе оплата труда машинистов			53	10 017
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,020412	1 542	31
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0061236	150	1
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,775656	22 635	17 557
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,775656*	*3 311*	*2 568*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	1,163484	20 699	24 083
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,163484*	*3 957*	*4 604*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,244944	8 271	2 026
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,244944*	*2 769*	*678*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,163296	12 156	1 985
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,163296*	*2 769*	*452*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0081648	10 454	85
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0081648*	*3 311*	*27*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,428652	47 057	20 171
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,428652*	*3 957*	*1 696*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	567
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0020412	274 285	560
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,189	36	7
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**18,4464**	**26 878**	**495 802**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**67**	**2 812**	**188 404**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	86 631
		в том числе оплата труда рабочих			659	44 153

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20,0598	4 318	86 618
5.2		машины и механизмы			445	29 815
		в том числе оплата труда машинистов			36	2 412
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,079596	8 941	712
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,079596*	*2 769*	*220*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,79596	8 155	6 491
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,79596*	*2 769*	*2 204*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	3,40092	6 644	22 596
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	71 958
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,11148	22 570	70 226
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,034572	19 877	687
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0069144	88 749	614
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,5762	861	496
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**67**	**1 561**	**104 587**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**1 129 080**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			511 000
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*263 304*
		машины и механизмы	тенге			3 600
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*800*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			614 480
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	114		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**200**	**2 770**	**554 000**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	511 000
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	263 400
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	113,56	4 500	511 020
7.2		машины и механизмы			18	3 600
		в том числе оплата труда машинистов			4	800
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3024	12 156	3 676
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3024*	*2 769*	*837*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	39 400
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	20	1 807	36 140

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,028	88 749	2 485
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	20	36	720
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**220**	**2 614**	**575 080**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**6 893 604**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			544 491
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*277 474*
		машины и механизмы	тенге			97 116
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*14 006*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 251 997
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	125		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**437**	**14 554**	**6 360 098**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	386 745
		в том числе оплата труда рабочих			451	197 087
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	83,3796	4 636	386 548
9.2		машины и механизмы			98	42 826
		в том числе оплата труда машинистов			22	9 614
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	10,4827036	154	1 614
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	2,950222	91	268
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	3,4523874	9 465	32 677
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,4523874*	*2 769*	*9 560*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	12,0519706	663	7 990
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	5 930 527
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,174363	1 027 431	179 146
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	116,242	187	21 737
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	435,9075	1 376	599 809
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 830,8115	2 261	4 139 465
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	6 974,52	142	990 382

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**122**	**2 812**	**343 064**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	157 746
		в том числе оплата труда рабочих			659	80 398
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	36,5268	4 318	157 723
10.2		машины и механизмы			445	54 290
		в том числе оплата труда машинистов			36	4 392
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,144936	8 941	1 296
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,144936*	*2 769*	*401*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,44936	8 155	11 820
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,44936*	*2 769*	*4 013*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	6,19272	6 644	41 144
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	131 028
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,66568	22 570	127 874
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,062952	19 877	1 251
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0125904	88 749	1 117
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,0492	861	903
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**122**	**1 561**	**190 442**
Раздел 4.		**МАФ**				**15 058 417**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 496 217
		машины и механизмы	тенге			101 200
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*27 859*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 225 670
		оборудование	тенге			235 330
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	316		
12	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**10**	**149 143**	**1 491 430**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			24 845	248 450
12.2		машины и механизмы			486	4 860
		в том числе оплата труда машинистов			119	1 190
12.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	1 238 120

13	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**10**	**23 546**	**235 460**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			13	130
13.2		оборудование			23 533	235 330
14	**8601-0104-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**2**	**176 073**	**352 146**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35 771	71 542
14.2		машины и механизмы			559	1 118
		в том числе оплата труда машинистов			141	282
14.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	279 486
15	**8601-0104-0410** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**1**	**900 997**	**900 997**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			52 754	52 754
15.2		машины и механизмы			864	864
		в том числе оплата труда машинистов			203	203
15.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	847 379
16	**8601-0113-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**3 003 458**	**3 003 458**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			248 995	248 995
16.2		машины и механизмы			5 099	5 099
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	1 420
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	2 749 364
17	**8601-0113-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**4 040 682**	**4 040 682**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			252 949	252 949
17.2		машины и механизмы			5 438	5 438
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	1 486
17.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	3 782 295
18	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**411 251**	**411 251**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			88 705	88 705
18.2		машины и механизмы			1 284	1 284

		в том числе оплата труда машинистов			260	260
18.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	321 262
19	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**311 797**	**311 797**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 200	42 200
19.2		машины и механизмы			5 830	5 830
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	1 607
19.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	263 767
20	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**280 843**	**280 843**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			40 908	40 908
20.2		машины и механизмы			5 303	5 303
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	1 457
20.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	234 632
21	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**294 248**	**294 248**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			42 977	42 977
21.2		машины и механизмы			5 637	5 637
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	1 553
21.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	245 634
22	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**1**	**222 545**	**222 545**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			37 225	37 225
22.2		машины и механизмы			4 308	4 308
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	1 172
22.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	181 012
23	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**315 845**	**315 845**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			41 473	41 473
23.2		машины и механизмы			8 004	8 004
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	2 271
23.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	266 368

24	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**318 558**	**318 558**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			58 526	58 526
24.2		машины и механизмы			6 381	6 381
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	1 709
24.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	253 651
25	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**456 356**	**456 356**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			36 358	36 358
25.2		машины и механизмы			691	691
		в том числе оплата труда машинистов			161	161
25.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	419 307
26	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**1**	**88 573**	**88 573**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			16 993	16 993
26.2		машины и механизмы			4 440	4 440
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	1 252
26.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	67 140
27	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**191 999**	**191 999**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 650	42 650
27.2		машины и механизмы			7 905	7 905
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	2 181
27.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	141 444
28	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1 540 819**	**1 540 819**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			126 998	126 998
28.2		машины и механизмы			23 948	23 948
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	6 797
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	1 389 873
29	**8601-0106-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила**	**шт.**	**1**	**601 410**	**601 410**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			46 384	46 384

29.2		машины и механизмы			10 090	10 090
		в том числе оплата труда машинистов			2 858	2 858
29.3		материалы, изделия и конструкции			544 936	544 936

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-028

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 830,8115	2 261	4 139 464,8
2	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	6 974,52	142	990 381,84
3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	435,9075	1 376	599 808,72
4	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	220	2 614	575 080
5	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	18,4464	26 878	495 802,34
6	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	189	1 561	295 029
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,77716	22 570	198 100,5
8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,174363	1 027 431	179 145,95
9	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	27,6696	6 393	176 891,75
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	31,185	5 520	172 141,2
11	211-101-0102	Земля растительная	м³	20	1 807	36 140
12	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	116,242	187	21 737,25
13	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,028	88 749	2 484,97
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,097524	19 877	1 938,48
15	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0195048	88 749	1 731,03
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,6254	861	1 399,47
17	217-603-0104	Вода техническая	м³	23,1941	36	834,99
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0020412	274 285	559,87
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**7 888 672**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**7 888 672,18**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10280

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10280'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-028'Сырдария'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х189=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х67=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х200=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2''*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х437=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х122=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р МАФ*
25	У86-010302-0303'10''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
26	У86-010303-0201'10''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
27	У86-010104-0105'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*

28	У86-010104-0410'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
29	У86-010113-0113'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
30	У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
31	У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
32	У86-010216-0109'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
33	У86-010216-0110'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
34	У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
35	У86-010216-0113'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
36	У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
37	У86-010216-0108'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
38	У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
39	У86-010213-0202'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
40	У86-010213-0101'1''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
41	У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
42	У86-010106-0304'1''Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила'шт.*
43	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-029

(Локальный сметный расчет)

на ул.Скаткова 111

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**25586,875**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3072,660	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,653	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25 586 875**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 034 425
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*671 387*
		машины и механизмы	тенге			167 681
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*38 235*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22 290 637
		оборудование	тенге			94 132
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	653		
Раздел 1.		**Покрытие тип-2**				**1 975 890**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			894 250
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*460 782*
		машины и механизмы	тенге			6 300
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1 400*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 075 340
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	200		

1	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**м^2**	**350**	**2 770**	**969 500**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			2 555	894 250
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	460 950
1.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	198,73	4 500	894 285
1.2		машины и механизмы			18	6 300
		в том числе оплата труда машинистов			4	1 400
1.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,5292	12 156	6 433
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5292*	*2 769*	*1 465*
1.3		материалы, изделия и конструкции			197	68 950
1.3.1	211-101-0102	Земля растительная	м^3	35	1 807	63 245
1.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,049	88 749	4 349
1.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	35	36	1 260
2	**275-501-0102-0001** ***ПрСЦ 12.2025 № 1-2***	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**м^2**	**385**	**2 614**	**1 006 390**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-3**				**5 698 333**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			413 265
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*210 605*
		машины и механизмы	тенге			65 381
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*10 524*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 219 687
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	94		
3	**1147-0302-0302** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33***	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**м^2**	**372**	**14 554**	**5 414 088**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			885	329 220
		в том числе оплата труда рабочих			451	167 772
3.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	70,9776	4 636	329 052
3.2		машины и механизмы			98	36 456
		в том числе оплата труда машинистов			22	8 184
3.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	8,9234914	154	1 374
3.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	2,5114018	91	229

3.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	2,9388744	9 465	27 816
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,9388744*	*2 769*	*8 138*
3.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	10,2593434	663	6 802
3.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	5 048 412
3.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,148428	1 027 431	152 500
3.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	98,952	187	18 504
3.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	371,07	1 376	510 592
3.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 558,494	2 261	3 523 755
3.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	5 937,12	142	843 071
4	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**65**	**2 812**	**182 780**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1 293	84 045
		в том числе оплата труда рабочих			659	42 835
4.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	19,461	4 318	84 033
4.2		машины и механизмы			445	28 925
		в том числе оплата труда машинистов			36	2 340
4.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,07722	8 941	690
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,07722*	*2 769*	*214*
4.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7722	8 155	6 297
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7722*	*2 769*	*2 138*
4.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	3,2994	6 644	21 921
4.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	69 810
4.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,0186	22 570	68 130
4.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,03354	19 877	667
4.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,006708	88 749	595
4.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,559	861	481
5	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**65**	**1 561**	**101 465**
Раздел 3.		**МАФ**				**17 912 652**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 726 910
		машины и механизмы	тенге			96 000
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*26 311*

		материалы, изделия и конструкции	тенге			15 995 610
		оборудование	тенге			94 132
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	359		
6	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**4**	**149 143**	**596 572**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			24 845	99 380
6.2		машины и механизмы			486	1 944
		в том числе оплата труда машинистов			119	476
6.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	495 248
7	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**4**	**23 546**	**94 184**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			13	52
7.2		оборудование			23 533	94 132
8	**8601-0104-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**3**	**176 073**	**528 219**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			35 771	107 313
8.2		машины и механизмы			559	1 677
		в том числе оплата труда машинистов			141	423
8.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	419 229
9	**8601-0104-0410** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**2**	**900 997**	**1 801 994**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			52 754	105 508
9.2		машины и механизмы			864	1 728
		в том числе оплата труда машинистов			203	406
9.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	1 694 758
10	**8601-0113-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**2**	**3 003 458**	**6 006 916**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			248 995	497 990
10.2		машины и механизмы			5 099	10 198
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	2 840
10.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	5 498 728

11	**8601-0113-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**4 040 682**	**4 040 682**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			252 949	252 949
11.2		машины и механизмы			5 438	5 438
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	1 486
11.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	3 782 295
12	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**2**	**411 251**	**822 502**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			88 705	177 410
12.2		машины и механизмы			1 284	2 568
		в том числе оплата труда машинистов			260	520
12.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	642 524
13	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**311 797**	**311 797**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			42 200	42 200
13.2		машины и механизмы			5 830	5 830
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	1 607
13.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	263 767
14	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**280 843**	**280 843**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			40 908	40 908
14.2		машины и механизмы			5 303	5 303
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	1 457
14.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	234 632
15	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**294 248**	**294 248**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			42 977	42 977
15.2		машины и механизмы			5 637	5 637
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	1 553
15.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	245 634
16	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**1**	**222 545**	**222 545**
		из них:				

16.1		затраты на труд рабочих			37 225	37 225
16.2		машины и механизмы			4 308	4 308
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	1 172
16.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	181 012
17	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**315 845**	**315 845**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			41 473	41 473
17.2		машины и механизмы			8 004	8 004
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	2 271
17.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	266 368
18	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**318 558**	**318 558**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			58 526	58 526
18.2		машины и механизмы			6 381	6 381
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	1 709
18.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	253 651
19	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**456 356**	**456 356**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			36 358	36 358
19.2		машины и механизмы			691	691
		в том числе оплата труда машинистов			161	161
19.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	419 307
20	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**1**	**88 573**	**88 573**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			16 993	16 993
20.2		машины и механизмы			4 440	4 440
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	1 252
20.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	67 140
21	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**191 999**	**191 999**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			42 650	42 650
21.2		машины и механизмы			7 905	7 905
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	2 181
21.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	141 444

22	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1 540 819**	**1 540 819**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			126 998	126 998
22.2		машины и механизмы			23 948	23 948
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	6 797
22.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	1 389 873

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-029

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 558,494	2 261	3 523 754,93
2	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	385	2 614	1 006 390
3	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	5 937,12	142	843 071,04
4	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	371,07	1 376	510 592,32
5	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,148428	1 027 431	152 499,53
6	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	65	1 561	101 465
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,0186	22 570	68 129,8
8	211-101-0102	Земля растительная	м³	35	1 807	63 245
9	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	98,952	187	18 504,02
10	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,049	88 749	4 348,7
11	217-603-0104	Вода техническая	м³	35	36	1 260
12	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,03354	19 877	666,67
13	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,006708	88 749	595,33
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,559	861	481,3
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**6 295 004**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**6 295 003,65**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10290

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10290'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-029'ул.Скаткова 111'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-2*
6	Х350=Ф1*
7	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2''*
8	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
9	Р Покрытие тип-3*
10	Х372=Ф1*
11	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
12	Х65=Ф2*
13	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
14	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
15	Р МАФ*
16	У86-010302-0303'4''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
17	У86-010303-0201'4''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
18	У86-010104-0105'3''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*
19	У86-010104-0410'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
20	У86-010113-0113'2''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
21	У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
22	У86-010104-0407'2''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
23	У86-010216-0109'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
24	У86-010216-0110'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
25	У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
26	У86-010216-0113'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
27	У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*

28	У86-010216-0108'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
29	У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
30	У86-010213-0202'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
31	У86-010213-0101'1''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
32	У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)'комплект*
33	К'Сисенбеков К.*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Шифр стройки Игровой

Наименование объекта - Капитальный ремонт игровых площадок
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-030

(Локальный сметный расчет)

на ул.Скаткова 104

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**18844,198**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2262,408	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,488	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18 844 198**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 208 370
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*465 529*
		машины и механизмы	тенге			275 608
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*54 038*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16 266 087
		оборудование	тенге			94 132
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	488		
Раздел 1.		**Покрытие тип-1**				**807 984**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			97 390
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*49 707*
		машины и механизмы	тенге			125 017
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*21 183*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			585 576
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		

1	**1127-0401-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**14,775**	**9 146**	**135 132**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			625	9 234
		в том числе оплата труда рабочих			319	4 713
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,2975125	4 024	9 245
1.2		машины и механизмы			2 447	36 155
		в том числе оплата труда машинистов			516	7 624
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,1297556	19 518	22 051
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1297556*	*3 957*	*4 470*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,2473335	20 477	5 065
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2473335*	*3 957*	*979*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,6845553	11 384	7 793
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6845553*	*2 769*	*1 896*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1037205	12 156	1 261
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1037205*	*2 769*	*287*
1.3		материалы, изделия и конструкции			6 074	89 743
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	16,2525	5 520	89 714
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,73875	36	27
2	**1127-0401-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**11,82**	**10 966**	**129 618**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			625	7 388
		в том числе оплата труда рабочих			319	3 771
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,83801	4 024	7 396
2.2		машины и механизмы			2 539	30 011
		в том числе оплата труда машинистов			538	6 359
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,9038045	19 518	17 640
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9038045*	*3 957*	*3 576*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,1978668	20 477	4 052
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1978668*	*3 957*	*783*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,6076426	11 384	6 917
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6076426*	*2 769*	*1 683*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,116167	12 156	1 412
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,116167*	*2 769*	*322*
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 802	92 219
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	14,4204	6 393	92 190

2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,8274	36	30
3	**1127-0602-0301** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08***	**Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**98,5**	**450**	**44 325**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			98	9 653
		в том числе оплата труда рабочих			51	5 024
3.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,9109	5 082	9 711
3.2		машины и механизмы			349	34 376
		в том числе оплата труда машинистов			53	5 220
3.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,010638	1 542	16
3.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0031914	150	0
3.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,404244	22 635	9 150
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,404244*	*3 311*	*1 338*
3.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,606366	20 699	12 551
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,606366*	*3 957*	*2 399*
3.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,127656	8 271	1 056
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,127656*	*2 769*	*353*
3.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,085104	12 156	1 035
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,085104*	*2 769*	*236*
3.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0042552	10 454	44
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0042552*	*3 311*	*14*
3.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,223398	47 057	10 512
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,223398*	*3 957*	*884*
3.3		материалы, изделия и конструкции			3	295
3.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0010638	274 285	292
3.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0985	36	4
4	**212-501-0204** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**9,6136**	**26 878**	**258 394**
5	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**55**	**2 812**	**154 660**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 293	71 115
		в том числе оплата труда рабочих			659	36 245

5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	16,467	4 318	71 105
5.2		машины и механизмы			445	24 475
		в том числе оплата труда машинистов			36	1 980
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,06534	8 941	584
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06534*	*2 769*	*181*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6534	8 155	5 328
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6534*	*2 769*	*1 809*
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	2,7918	6 644	18 549
5.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	59 070
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,5542	22 570	57 648
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,02838	19 877	564
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,005676	88 749	504
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,473	861	407
6	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**55**	**1 561**	**85 855**
	Раздел 2.	**Покрытие тип-2**				**1 129 080**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			511 000
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*263 304*
		машины и механизмы	тенге			3 600
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*800*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			614 480
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	114		
7	**1147-0105-0107** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45***	**Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2**	**$м^2$**	**200**	**2 770**	**554 000**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 555	511 000
		в том числе оплата труда рабочих			1 317	263 400
7.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	113,56	4 500	511 020
7.2		машины и механизмы			18	3 600
		в том числе оплата труда машинистов			4	800
7.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3024	12 156	3 676
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3024*	*2 769*	*837*
7.3		материалы, изделия и конструкции			197	39 400
7.3.1	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	20	1 807	36 140

7.3.2	215-203-0101	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,028	88 749	2 485
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	20	36	720
8	**275-501-0102-0001** *ПрСЦ 12.2025 № 1-2*	**Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм**	**$м^2$**	**220**	**2 614**	**575 080**
	Раздел 3.	**Покрытие тип-3**				**3 486 261**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			299 295
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*152 518*
		машины и механизмы	тенге			58 797
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*7 768*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 128 169
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	69		
9	**1147-0302-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 К=1,33*	**Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/**	**$м^2$**	**214**	**14 554**	**3 114 556**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			885	189 390
		в том числе оплата труда рабочих			451	96 514
9.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	40,8312	4 636	189 293
9.2		машины и механизмы			98	20 972
		в том числе оплата труда машинистов			22	4 708
9.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	5,1334063	154	791
9.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	1,4447311	91	131
9.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	1,6906428	9 465	16 002
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6906428*	*2 769*	*4 681*
9.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	5,9018803	663	3 913
9.3		материалы, изделия и конструкции			13 571	2 904 194
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,085386	1 027 431	87 728
9.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	56,924	187	10 645
9.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	213,465	1 376	293 728
9.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	896,553	2 261	2 027 106
9.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	3 415,44	142	484 992

10	**1127-0201-0602** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 45. 1127-041 Кмр=0,86***	**Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий.** ***При уст ройст ве борт овых камней сечением 100х200 мм при других видах покрыт ий, к норме расхода бет она класса В15 применят ь: Кмр=0,86***	**м бортового камня**	**85**	**2 812**	**239 020**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 293	109 905
		в том числе оплата труда рабочих			659	56 015
10.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	25,449	4 318	109 889
10.2		машины и механизмы			445	37 825
		в том числе оплата труда машинистов			36	3 060
10.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,10098	8 941	903
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,10098*	*2 769*	*280*
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,0098	8 155	8 235
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0098*	*2 769*	*2 796*
10.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	4,3146	6 644	28 666
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 074	91 290
10.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,9474	22 570	89 093
10.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,04386	19 877	872
10.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,008772	88 749	779
10.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,731	861	629
11	**255-101-0106** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**85**	**1 561**	**132 685**
Раздел 4.		**МАФ**				**13 420 873**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 300 685
		машины и механизмы	тенге			88 194
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*24 287*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11 937 862
		оборудование	тенге			94 132
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	277		
12	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**4**	**149 143**	**596 572**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			24 845	99 380
12.2		машины и механизмы			486	1 944
		в том числе оплата труда машинистов			119	476
12.3		материалы, изделия и конструкции			123 812	495 248

13	**8601-0303-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**4**	**23 546**	**94 184**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			13	52
13.2		оборудование			23 533	94 132
14	**8601-0104-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"**	**комплект**	**2**	**176 073**	**352 146**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			35 771	71 542
14.2		машины и механизмы			559	1 118
		в том числе оплата труда машинистов			141	282
14.3		материалы, изделия и конструкции			139 743	279 486
15	**8601-0104-0410** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"**	**комплект**	**1**	**900 997**	**900 997**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			52 754	52 754
15.2		машины и механизмы			864	864
		в том числе оплата труда машинистов			203	203
15.3		материалы, изделия и конструкции			847 379	847 379
16	**8601-0113-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**3 003 458**	**3 003 458**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			248 995	248 995
16.2		машины и механизмы			5 099	5 099
		в том числе оплата труда машинистов			1 420	1 420
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 749 364	2 749 364
17	**8601-0113-0114** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**4 040 682**	**4 040 682**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			252 949	252 949
17.2		машины и механизмы			5 438	5 438
		в том числе оплата труда машинистов			1 486	1 486
17.3		материалы, изделия и конструкции			3 782 295	3 782 295
18	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**411 251**	**411 251**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			88 705	88 705
18.2		машины и механизмы			1 284	1 284

		в том числе оплата труда машинистов			260	260
18.3		материалы, изделия и конструкции			321 262	321 262
19	**8601-0216-0109** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"**	**комплект**	**1**	**311 797**	**311 797**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 200	42 200
19.2		машины и механизмы			5 830	5 830
		в том числе оплата труда машинистов			1 607	1 607
19.3		материалы, изделия и конструкции			263 767	263 767
20	**8601-0216-0110** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**280 843**	**280 843**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			40 908	40 908
20.2		машины и механизмы			5 303	5 303
		в том числе оплата труда машинистов			1 457	1 457
20.3		материалы, изделия и конструкции			234 632	234 632
21	**8601-0216-0105** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	**комплект**	**1**	**294 248**	**294 248**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			42 977	42 977
21.2		машины и механизмы			5 637	5 637
		в том числе оплата труда машинистов			1 553	1 553
21.3		материалы, изделия и конструкции			245 634	245 634
22	**8601-0216-0113** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"**	**комплект**	**1**	**222 545**	**222 545**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			37 225	37 225
22.2		машины и механизмы			4 308	4 308
		в том числе оплата труда машинистов			1 172	1 172
22.3		материалы, изделия и конструкции			181 012	181 012
23	**8601-0216-0106** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	**комплект**	**1**	**315 845**	**315 845**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			41 473	41 473
23.2		машины и механизмы			8 004	8 004
		в том числе оплата труда машинистов			2 271	2 271
23.3		материалы, изделия и конструкции			266 368	266 368

24	**8601-0216-0108** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"**	**комплект**	**1**	**318 558**	**318 558**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			58 526	58 526
24.2		машины и механизмы			6 381	6 381
		в том числе оплата труда машинистов			1 709	1 709
24.3		материалы, изделия и конструкции			253 651	253 651
25	**8601-0216-0118** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**456 356**	**456 356**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			36 358	36 358
25.2		машины и механизмы			691	691
		в том числе оплата труда машинистов			161	161
25.3		материалы, изделия и конструкции			419 307	419 307
26	**8601-0213-0202** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	**шт.**	**1**	**88 573**	**88 573**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			16 993	16 993
26.2		машины и механизмы			4 440	4 440
		в том числе оплата труда машинистов			1 252	1 252
26.3		материалы, изделия и конструкции			67 140	67 140
27	**8601-0213-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1**	**комплект**	**1**	**191 999**	**191 999**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			42 650	42 650
27.2		машины и механизмы			7 905	7 905
		в том числе оплата труда машинистов			2 181	2 181
27.3		материалы, изделия и конструкции			141 444	141 444
28	**8601-0201-0119** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**1 540 819**	**1 540 819**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			126 998	126 998
28.2		машины и механизмы			23 948	23 948
		в том числе оплата труда машинистов			6 797	6 797
28.3		материалы, изделия и конструкции			1 389 873	1 389 873

Составил Сисенбеков К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-030

Составлена в ценах 4 квартала 2025 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	896,553	2 261	2 027 106,33
2	275-501-0102-	Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм	м²	220	2 614	575 080
3	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	3 415,44	142	484 992,48
4	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	213,465	1 376	293 727,84
5	212-501-0204 *ССЦ РК 8.04-08-*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,6136	26 878	258 394,34
6	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	140	1 561	218 540
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,5016	22 570	146 741,11
8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	14,4204	6 393	92 189,62
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	16,2525	5 520	89 713,8
10	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,085386	1 027 431	87 728,22
11	211-101-0102	Земля растительная	м³	20	1 807	36 140
12	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	56,924	187	10 644,79
13	215-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,028	88 749	2 484,97
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,07224	19 877	1 435,91
15	215-203-0402 *ССЦ РК 8.04-08-*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,014448	88 749	1 282,25
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,204	861	1 036,64
17	217-603-0104	Вода техническая	м³	21,66465	36	779,93
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0010638	274 285	291,78
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**4 328 310**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**4 328 310,02**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10300

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10300'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1БВ1Р+''11.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'Игровой'02-01'Капитальный ремонт игровых площадок''02'02-01-030'ул.Скаткова 104'''в ценах 4 квартала 2025 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт дворов многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)'construction-cipher=Игровой'object=Капитальный ремонт игровых площадок'object-cipher=02-01*
4	(РС295854РС249132)*
5	Р Покрытие тип-1*
6	Х98,5=Ф1*
7	Е1127-0401-0101'Ф1.0,15''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песка'м^3 материала основания в плотном теле*
8	Е1127-0401-0102'Ф1.0,12''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле*
9	Е1127-602-301(РС295487)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2 покрытия'*
10	С1212-501-0204(К Link=Е1127-602-301 LinkR=295487)'0,0976.Ф1''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II'т*
11	Х55=Ф2*
12	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
13	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
14	Р Покрытие тип-2*
15	Х200=Ф1*
16	Е1147-105-107(РС296283)(РС376410)(К РЗП=1)'Ф1''Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2'м^2''*
17	С1275-501-0102001'Ф1.1,1''Покрытие для искусственных газонов толщина ворса 40 мм'м^2*
18	Р Покрытие тип-3*
19	Х214=Ф1*
20	Е1147-0302-0302(Н5.1,33)(Н52.1,33)(Н53.1,33) #К=1,33'Ф1''Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм /20мм/'м^2*
21	Х85=Ф2*
22	Е1127-201-602(П1127-041-00)(РС295527)(К РЗП=1)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. #При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86'м бортового камня'*
23	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Р МАФ*
25	У86-010302-0303'4''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
26	У86-010303-0201'4''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
27	У86-010104-0105'2''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"'комплект*

28	У86-010104-0410'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"'комплект*
29	У86-010113-0113'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)'комплект*
30	У86-010113-0114'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м)'комплект*
31	У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
32	У86-010216-0109'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"'комплект*
33	У86-010216-0110'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и степ"'комплект*
34	У86-010216-0105'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"'комплект*
35	У86-010216-0113'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Велотренажер и штурвал"'комплект*
36	У86-010216-0106'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"'комплект*
37	У86-010216-0108'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"'комплект*
38	У86-010216-0118'1''Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями'комплект*
39	У86-010213-0202'1''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м'шт.*
40	У86-010213-0101'1''Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1'комплект*
41	У86-010201-0119'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)'комплект*
42	К'Сисенбеков К.*