Товарищество с ограниченной ответственностью
«Актюбводпроект»

«Реконструкция водопроводных сетей для бесперебойного обеспечения питьевой водой жителей районов КСХТ, Казахаул, Аккудук, Автобаза и Нефтебаза поселка Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»

Рабочий проект

Протокол по согласованию прайс-листов по оборудованию и материалам

г. Актобе, 2025 г.

ПРОТОКОЛ
технического совещания по вопросам выбора поставщиков оборудования и материалов по рабочему проекту

«Реконструкция водопроводных сетей для бесперебойного обеспечения питьевой водой жителей районов КСХТ, Казахаул, Аккудук, Автобаза и Нефтебаза поселка Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»

г.Актобе «25 » декабря 2025г.

Присутствовали:

Представитель от Заказчика – Руководитель ГУ «Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» – Нургалиев А.

От проектной организации – ТОО «Актюбводпроект» – директор – Мусин О.Е., главный инженер проекта – Абенова А. К.

Повестка дня: 0,

Согласование выбора поставщиков оборудования и материалов, включаемых в стоимость проекта.

Заказчику на рассмотрение были представлены два ценовых предложения (прайс-листов) производителей (дистрибьюторов) оборудования и материалов в целях возможности выбора по сопоставлению цены и конкурентоспособности (сравнения технических и качественных характеристик) оборудования и материалов.

Решили:

Заказчик на основании п.9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, в связи с невозможностью установления цен на использование материалов, изделий и оборудования по действующим сборникам нормативной базы по рабочему проекту «Реконструкция водопроводных сетей для бесперебойного обеспечения питьевой водой жителей районов КСХТ, Казахаул, Аккудук, Автобаза и Нефтебаза поселка Шубаркудук Темирского района Актюбинской области» рассмотрев прайс-листы (коммерческое предложение) заводов-изготовителей (дистрибьюторов), предоставленных проектной организацией ТОО «Актюбводпроект», согласовывает прайс-листов (коммерческое предложение) на оборудование и материалы заводов-изготовителей (дистрибьюторов):

Согласованные прайс-листы (коммерческое предложение) приложены к проекту, на которые составлен соответствующий перечень.

Подписи:

Руководитель
ГУ «Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____ А. Нургалиев

Директор
ТОО «Актюбводпроект»

_____ О.Е. Мусин

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ГУ
«ГУ «Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
_____ Нургалиев А.
«25» ____декабря_____2025г.

ПЕРЕЧЕНЬ
прайс-листов и ценовых предложений на оборудования и материалы, отсутствующих в нормативной базе по РП «Реконструкция водопроводных сетей для бесперебойного обеспечения питьевой водой жителей районов КСХТ, Казахаул, Аккудук, Автобаза и Нефтебаза поселка Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»

№ п/п	Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции	Тип, марка, размеры	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения	№ прайс-листа
					в валюте	в тенге			
1	Датчик-реле уровня РОС-301		шт.	1	-	126 000	с НДС	ТОО «Прибор»	
2	Фонарь аккумуляторный	"Балхаш"	шт.	1	-	26 000	с НДС	ТОО «Азия Пром Комплект»	
3	Фильтр панельный, диаметр 200 мм		шт.	1	-	17 200	с НДС	ТОО «Вент Премиум»	
4	Кассета фильтра диаметром 200 мм		шт.	1	-	3 400	с НДС	ТОО «Вент Премиум»	
5	Кабель, экранированный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката	МКЭКШВнг 2х2х1,5	м	92	-	4 200	с НДС	ТОО «Технолинк Казахстан»	

№ п/п	Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции	Тип, марка, размеры	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения	№ прайс-листа
					в валюте	в тенге			
6	Скважинный насос WILO 43,2 куб/ч, 130м	TWI 6.50-15-C	шт.	2		3 044 400	с НДС	ТОО «Технолинк Казахстан»	
7	Кабель (50м) с кабельной муфтой для скважинного насоса		компл.	2	-	240 000	с НДС	ТОО «Технолинк Казахстан»	
8	Силовой шкаф управления TWI 6.50-15-C	CC-1MP-22	шт.	2	-	1 110 300	с НДС	ТОО «Технолинк Казахстан»	
9	Шкаф связи и управления (работает с CC-1HRN)	C-TL-R-01	шт.	2	-	1 860 000	с НДС	ТОО «Технолинк Казахстан»	
10	Шкаф управления станцией 2-го подъема. (работает с 2-мя C-TL-R-01)	CC-1HRN-2	шт.	1	-	2 450 300	с НДС	ТОО «Технолинк Казахстан»	
11	Поплавковый выключатель		шт.	6	-	67 800	с НДС	ТОО «Технолинк Казахстан»	
12	Насосная станция повышения давления WaterLink на базе насосов WILO MVI 7005 (2 рабочих, 1 резервный). Характеристики одного насоса: Q=89,64куб/ч, H=69м. Состав насосной станции: 1. Насос WILO MVI 7005 - 3шт.;	WaterLink-2-90-70-S	компл.	1	-	27 950 000	с НДС	ТОО «Технолинк Казахстан»	

№ п/п	Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции	Тип, марка, размеры	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения	№ прайс-листа
					в валюте	в тенге			
	2. Частотный преобразователь 30кВт - 2шт.; 3. Датчик давления - 2шт.; 4. Контроллер - 1шт.; 5. Комплект запорной арматуры, коллектора. Установка смонтирована на общей раме основании, испытана и готова к использованию.								
13	Насосная станция пожаротушения WaterLink на базе насосов WILO Atmos GIGA-B 80/250 (1 рабочий, 1 резервный). Характеристики одного насоса: Q=224,64куб/ч, H=95м. Состав насосной станции: 1. Насос WILO Atmos GIGA-B 80/250 - 2шт.; 2. Частотный преобразователь 90кВт - 2шт.; 3. Датчик давления - 2шт.; 4. Контроллер - 1шт.; 5. Комплект запорной арматуры, коллектора.	WaterLink-2-225-95-S	шт.	1	-	63 250 000	с НДС	ТОО «Технолинк Казахстан»	

№ п/п	Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции	Тип, марка, размеры	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения	№ прайс-листа
					в валюте	в тенге			
	Установка смонтирована на общей раме основании, испытана и готова к использованию.								
14	Водомер Ду-50 для холодной воды (1 подъем)		шт.	2	-	123 400	с НДС	ТОО «Технолинк Казахстан»	
15	Водомер Ду-100 для холодной воды (2 подъем)		шт.	1	-	216 500	с НДС	ТОО «Технолинк Казахстан»	
16	Бактерицидная установка 100 куб/ч		шт.	2	-	3 123 000 6	с НДС	ТОО «Технолинк Казахстан»	
17	Регулятор перепада давления прямого действия Ду-200 0,9МПа		шт.	1	-	9 984 240	с НДС	ТОО «Технолинк Казахстан»	
18	Водонапорная башня Рожновского		шт.	1	-	13 150 000	с НДС	ТОО «BM Scandium»	
19	Датчик температуры камерный от 0° до +30°С ДТКБ 53		шт.	2	-	21 000	с НДС	ИП «СнабРегион»	

Главный инженер **А. Абенова**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕЛЕГЕН СЕРІКТУСТІК

«ПРИБОР»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

050005, Казакстан Республикасы
Алматы каласы, Тлендиев кош., 148
т/факс 8(727) 2685002, 317-05-51
БИН 990940000056
E-mail: pribor-azia@mail.ru
www: priborasia.kz

050005, Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Тлендиева, 148
т/факс 8(727) 2685002, 317-05-51
БИН 990940000056
E-mail: pribor-azia@mail.ru
www: priborasia.kz

«29» декабря 2025г.

ТОО «Актюбводпроект»
г. Актобе пр.Санкибай батыра, 4В
Директор Мусин Орынбасар Есполаевич
E-mail: aktubvodproekt@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На ваш запрос сообщаем о возможности поставки следующей продукции:

	Наименование	Кол-во	цена	Сумма С НДС12%	С.П. дней
1	Датчик-реле уровня РОС-301-3-Ф-М1-С-600/600/600-УХЛ3 Искробезопасное исполнение	1	126000	126000	

Итого на сумму 126000 в том числе НДС 16%

Цена указана с учетом валютной комиссии, тары.
2. Условия оплаты – 100% предоплата.
3. Срок поставки –до 25 рабочих дней
4. Условия поставки – Республика Казахстан, самовывоз Тлендиева 148

Директор ТОО «Прибор»: /В.В.Глушенков/

Исп.: Норкин Виталий
Тел/факс: +7(707)5827980
Pribor-azia@mail.ru
Адрес: г.Алматы , ул. Тлендиева, дом 148

АЗИЯ ПРОМ КОМПЛЕКТ

БИН 191240019344, р/с KZ828562203116434001
АО «Банк Центр Кредит», БИК KCJBKZKA;
Юр. адрес: г. Алматы, ул. Бродского, 182;

Адрес: г. Алматы, ул. Бродского 173 Б;
Сайт: 3336060.kz; Тел.,:+7 (727) 333-60-60;
E-mail: info@3336060.kz

№ 31 от 01.12.2025г.

Коммерческое предложение

Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей организации и в соответствии с Вашим запросом предлагаем к поставке следующее

наименование товара	**цена**
Фонарь Балхаш	26000 тенге
Печ ПЭТ-4 1,6квт	15000тенге
цена указана за единицу в тенге с НДС	

1) 100% - предоплата в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Покупателю.
2) **Срок поставки – 7 рабочих дней, по адресу: г. Алматы, ул. Бродского 173Б**
3) Условия доставки – Самовывоз со склада Поставщика.
4) Срок гарантии – 6-месяцев с момента продаж

Срок действия коммерческого предложения 3 (три) рабочих дня, после не гарантируем актуальность цены и наличие товара на складе.

С уважением,
Алимжан Алиаскаров
ТОО "Азия Пром Комплект 2050"
8 700 353 59 01
8 (727) 333 60 60
apk1@3336060.kz

"АЗИЯ ПРОМ КОМПЛЕКТ 2050"
БСН/БИН 191240019344
Товарищество с ограниченной ответственностью

Вент Премиум

ОТОПЛЕНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Мекен-жайы: 050050 Алматы қ., Черноморская қ., 38у.
Тел.: 8 (727) 354-12-13, email: info@ventpremium.kz
ИИК KZ63722S000007143340 в ДБ АО "Kaspi Bank"
БИК CASPKZKA БСН 130340000680

Адрес: 050050 г. Алматы, ул. Черноморская, д.38,
Тел.: 8 (727) 354-12-13, email: info@ventpremium.kz
ИИК KZ63722S000007143340 в АО "Kaspi Bank"
БИК CASPKZKA БИН 130340000680

№ 84
от. 19.11.2025

ТОО «Актюбводпроект

Коммерческое предложение

№	Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Стоим. оборуд.ед	Стоим. оборуд.ед	
1	Фильтр панельный ФВ-160	шт.	1	16 200	16 200	в наличии
2	Фильтр панельный ФВ-200	шт.	1	17 200	17 200	в наличии
3	Кассета фильтра ФВ-160	шт.	1	3 200	3 200	в наличии
4	Кассета фильтра ФВ-200	шт.	1	3 400	3 400	в наличии

Примечания:
1. Условия оплаты: 100% предоплата
2. Условия поставки: Самовывоз
3. Отгрузка осуществляется со склада поставщика по адресу: РК, г. Алматы, ул. Черноморская д.38
4. Стоимость оборудования действительна в течение 3 дней
5. Оплата в тенге

Все цены указаны с НДС 12%

С Уважением
Менеджер ТОО «ВентПремиум»
Рига Иван Викторович

г. Алматы, ул. Черноморская д.38
тел.:+7 727 354 12 13
моб.:+7 701 800 34 38
E-mail: ivan@ventpremium.kz
http://www.ventpremium.kz

ТОО «Технолинк Казахстан»

Адрес: РК, г.Актобе, Юго-запад 8
РНН: 061800335236 БИН: 140440016236
E-mail : info@technolink.kz
Телефоны : 8(7132)95-55-35,90-64-07,57-37-33

№125/1 ТК
26.12.2025г.

ТОО «Актюбводпроект»

Коммерческое предложение

ТОО «Технолинк Казахстан» предлагает произвести поставку насосного оборудования для объекта "Шубаркудук Темирского района Актюбинской области":

№	Марка	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, тенге
1	МКЭКШВнг 2х2х1,5	Кабель экранированный с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката	м	92	4 200	386 400
2		Кабель гидрометрический	м	7	5 100	35 700
3	БМ20х1,5	Пробка	шт.	8	5 900	47 200
		ИТОГО				**469 300**

Общая стоимость составляет: **469 300 тенге, включая НДС**
Предоплата 100%
Срок поставки оборудования 1-2 месяца

ТОО «Технолинк Казахстан» Музика М.П.

ТОО «Технолинк Казахстан»

Адрес: РК, г.Актобе, Юго-запад 8
РНН: 061800335236 БИН: 140440016236
E-mail : info@technolink.kz
Телефоны : 8(7132)95-55-35,90-64-07,57-37-33

№123/1 ТК
26.12.2025г.

ТОО «Актюбводпроект»

Коммерческое предложение

ТОО «Технолинк Казахстан» предлагает произвести поставку насосного оборудования для объекта "Шубаркудук Темирского района Актюбинской области":

№	Марка	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, тенге
1	TWI 6.50-15-C	Скважинный насос WILO 43,2 куб/ч, 130м	шт.	2	3 044 400	6 088 800
2		Кабель (50м) с кабельной муфтой для скважинного насоса	компл.	2	240 000	480 000
3	CC-1MP-22	Силовой шкаф управления TWI 6.50-15-C	шт.	2	1 110 300	2 220 600
4	C-TL-R-01	Шкаф связи и управления (работает с CC-1HRN)	шт.	2	1 860 000	3 720 000
5	CC-1HRN-2	Шкаф управления станцией 2-го подъема. (работает с 2-мя C-TL-R-01)	шт.	1	2 450 300	2 450 300
6	Float switch MS1	Поплавковый выключатель	шт.	6	67 800	406 800
7	WaterLink-2-90-70-S	Насосная станция повышения давления WaterLink на базе насосов WILO MVI 7005 (2 рабочих, 1 резервный). Характеристики одного насоса: Q=89,64куб/ч, H=69м. Состав насосной станции: 1. Насос WILO MVI 7005 - 3шт.; 2. Частотный преобразователь 30кВт - 2шт.; 3. Датчик давления - 2шт.; 4. Контроллер - 1шт.; 5. Комплект запорной арматуры, коллектора. Установка смонтирована на общей раме основании, испытана и готова к использованию.	шт.	1	27 950 000	27 950 000
8	WaterLink-2-225-95-S	Насосная станция пожаротушения WaterLink на базе насосов WILO Atmos GIGA-B 80/250 (1 рабочий, 1 резервный). Характеристики одного насоса: Q=224,64куб/ч, H=95м. Состав насосной станции: 1. Насос WILO Atmos GIGA-B 80/250 - 2шт.; 2. Частотный преобразователь 90кВт - 2шт.; 3. Датчик давления - 2шт.; 4. Контроллер - 1шт.; 5. Комплект запорной арматуры, коллектора. Установка смонтирована на общей раме основании, испытана и готова к использованию.	шт.	1	63 250 000	63 250 000
9		Водомер Ду-50 для холодной воды (1 подъем)	шт.	2	123 400	246 800
10		Водомер Ду-100 для холодной воды (2 подъем)	шт.	1	216 500	216 500
11	ОДВ-100	Бактерицидная установка 100 куб/ч	шт.	2	3 123 000	6 246 000
		ИТОГО				**113 275 800**

Стоимость оборудования составляет: **113 275 800 тенге, включая НДС**
Срок поставки оборудования 16-20 недель

ТОО «Технолинк Казахстан» Музика М.П.

ТОО «Технолинк Казахстан»

Адрес: РК, г.Актобе, Юго-запад 8
РНН: 061800335236 БИН: 140440016236
E-mail : info@technolink.kz
Телефоны : 8(7132)95-55-35,90-64-07,57-37-33

№124/1 ТК
26.12.2025г.

ТОО «Актюбводпроект»

Коммерческое предложение

ТОО «Технолинк Казахстан» предлагает произвести поставку оборудования для объекта "Шубаркудук Темирского района Актюбинской области":

№	Марка	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, тенге
1	ВРПД-200	Регулятор перепада давления прямого действия Ду-200 0,9МПа	шт.	1	9 984 240	9 984 240
		ИТОГО				**9 984 240**

Стоимость оборудования составляет: **9 984 240 тенге, включая НДС**
Срок поставки оборудования 4-12 недель

ТОО «Технолинк Казахстан» Музика М.П.

«**BM Scandium**» ЖШС
ТОО «**BM Scandium**»
БИН/БСН: 20 06 400 25 315

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

г.Алматы, ул.Стасова 102/2.

Исх.№573 от 19.06.2025

Уважаемый клиент! Имеем возможность изготовить изделия согласно запросу ТОО «Актюбводпроект» по след. позициям, приведенными таблице:

Наименования изделия	Ед. изм	Кол-во	Цена, тенге	Сумма с учетом НДС, в тенге.
Водонапорная башня Рожновского Сейсмостойкость 7-8 балл. Объем бака – 160 куб.м, высота ствола на выбор 25 000 мм. Диаметр ствола – 3 020 мм, сваренная поясами из листового металла. В комплект входит: емкость, ствол, лестница, ограждение, лёдаудержатели, растяжки, закладные детали для монтажа. Емкость покрыта грунтовочной краской с наружи «ГФ-021», внутри окрашена пищевой краской «Фанкор». Паспорт и сертификат на материалы. **Монтаж и достквка силами Заказчика.**	шт. 	1	13 150 000	13 150 000
			Итого (в тенге):	13 150 000

Условия оплаты:

70% предоплаты в течение 3 р. д. с момента выставления счёта.

30% после уведомления Заказчика о готовности изделия к отгрузке

Срок изготовления: 20-25 р. д.

С уважением к вам и вашему бизнесу,

Завод металлоконструкций, BM SCANDIUM

+7 702 449 92 56
bms.kz@ya.ru
Баратов Руслан

ИП СнабРегион
050020 г.Алматы ул.Кайсенова 103/20
www.522.kz тел:+7(727) 3494051 Моб:+7(775)527766 e-mail: 1@522.kz

Кому: **ТОО «Актюбводпроект»**

Коммерческое Предложение № 922 от 30.12.2025

ИП СнабРегион Благодарит за проявленный интерес и предлагает поставку оборудования на следующих условиях:

№	Наименование товара	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма KZT
1	ДТКБ-53 (0...+30) датчик-реле температуры	21000,00	2	шт.	42000,00
		Итого:	2		42000,00

Итого к оплате: Сорок две тысячи Тенге 00 тиын

ИП СнабРегион не является плательщиком НДС
Срок Поставки: 15 рабочих дней
Условия Оплаты: 100% предоплаты
Условия Поставки: DDP до склада поставщика
Гарантия: 1 год

С Уважением