УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника РГУ "Костанайская академия МВД Республики Казахстан им.Ш.Кабылбаева" подполковник полиции

М.С. Мурзагалеев

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Строительно-ремонтные работы

Объект Общежития №1.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	ОТДЕЛ 1.Ремонтно-отделочные работы		
	РАЗДЕЛ 1.Стены		
1	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**$м^2$ перегородок**	**112**
2	**Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 100 см2**	**м борозд**	**59**
3	**Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2**	**м борозд**	**270**
4	**Очистка внутренних стен от старой штукатурки с сохранением кирпичного основания**	**$м^2$**	**2838**
5	**Кладка отдельного участка или заделка проема в кирпичной стене, объем в одном месте до 15 $м^3$**	**$м^3$**	**15**
6	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания высококачественная, стены (под маяк)**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**3318**
7	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**3002**
8	**Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: оконного или дверного плоского откоса**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**40**
9	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**3042**
10	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**312**
11	**Облицовка поверхности керамогранитом на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**312**
12	**Устройство конструкций гипсокартонных перегородок на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами толщина перегородки 75-125 мм, глухих**	**$м^2$ перегородок**	**17,2**
13	**Устройство стеновых панель**	**$м^2$**	**123**
14	**Остекление полок встроенного шкафа**	**$м^2$**	**16**
15	**Установка вентиляционной пластиковой (алюминиевой) решетки, площадь в свету до 0,05 $м^2$**	**решетка**	**40**
16	**Устройство конструкций деревянных перегородок каркасно-филенчатых в санузлах**	**$м^2$ перегородок**	**72**
17	**Устройство внутренних деревянных дверных блоков в перегородках санузлов**	**$м^2$**	**36**
	РАЗДЕЛ 2.Потолки		
18	**Очистка потолков вручную от краски известковой с земли и лесов**	**$м^2$**	**1080**
19	**Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, потолка**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**931**
20	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за один раз**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**931**
21	**Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм**	**1 м карниза (галтели)**	**735**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
22	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	931
23	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого	$м^2$	149
	РАЗДЕЛ 3.Полы		
24	Работы по временной разборке и последующей сборке платяных шкафов	шт	17
25	Разборка бетонного (цементного) основания	$м^3$	5
26	Сверление установкой алмазного бурения отверстия горизонтального в железобетонной конструкции на высоте до 1 м, глубина 200 мм, диаметр 100 мм	отверстие	15
27	Сверление установкой алмазного бурения отверстия горизонтального в железобетонной конструкции на высоте до 1 м, глубина 200 мм, диаметр 55 мм	отверстие	20
28	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	777
29	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	777
30	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	777
31	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	293
32	Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования толщиной 150 мм	$м^2$ пола	870
33	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	130
34	Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм	$м^2$ покрытия	1000
35	Устройство покрытия полов из плиток поливинилхлоридных на клее	$м^2$ покрытия	740
36	Устройство плинтусов деревянных	м плинтусов	920
37	Устройство гидроизоляции обмазочной из сухих смесей на цементной основе поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$ поверхности	149
38	Устройство финишного защитно-декоративного полимерного покрытия пола с добавлением кварцевого песка (антискользящее)	$м^2$ покрытия	227
39	Устройство плинтусов керамогранитных	м	300
40	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	149
	ОТДЕЛ 2.Проемы		
	РАЗДЕЛ 4.Дверные проемы		
41	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	42
42	Устройство конструкций дверных блоков наружных площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах	$м^2$	51,2
43	Устройство конструкций из алюминиевых профилей дверных блоков наружных площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах, на металлических рамных дюбелях	$м^2$	28
44	Тонировка	$м^2$ оклеиваемой поверхности	30
45	Установка доводчика дверного	шт.	10
	РАЗДЕЛ 5.Оконные системы		
46	Доски подоконные из ПВХ в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	48
47	Установка в каменных стенах досок деревянных подоконных высота проема до 1 м	$м^2$ проемов	47,2
48	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	380
49	Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери	м	168
50	Фурнитура запорная. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей	комплект	56
51	Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей	$м^2$	12

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
52	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 $м^2$ глухих	$м^2$	21
53	Тонировка	$м^2$ оклеиваемой поверхности	21
54	Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, отлива	м	115
	ОТДЕЛ 3.Санитарно - технические работы		
	РАЗДЕЛ 6.Системы отопления		
55	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	104
56	Установка радиатора биметаллического	кВт	210
57	Кран радиатора воздушный. Смена	шт.	104
58	Прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 32 мм	м трубопровода	300
59	Прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 20 мм	м трубопровода	104
60	Кран двойной регулировки. Смена	шт.	208
	РАЗДЕЛ 7.Сан.узлы		
61	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Частичная смена	м трубопровода с фасонными частями	100
62	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Частичная смена	м трубопровода с фасонными частями	100
63	Сеть канализационная дворовая. Прочистка	м трубопровода	30
64	Установка чаши напольной (Генуя) с бачком высокорасполагаемым	комплект	20
65	Устройство металлического каркаса под столешницу из профильной трубы с креплением к стенам	конструкция	2
66	Устройство основания из влагостойких гипсокартонных листов по металлическому каркасу	$м^2$ стен	30
67	Устройство гидроизоляции обмазочной из сухих смесей на цементной основе поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	$м^2$ поверхности	30
68	Облицовка поверхности керамогранитными плитами по подготовленному основанию	$м^2$ покрытия	30
69	Установка смесителя	шт.	62
70	Установка трапа, диаметр 50 мм	комплект	20
71	Установка нагревателя индивидуального водоводяного	комплект	10
72	Установка полотенцесушителя латунного хромированного	шт.	10
73	Установка вентилятора осевого, масса до 0,025 т	вентилятор	6
74	Установка жалюзийной решетки, площадь в свету до 0,5 $м^2$	решетка	6
75	Установка вентиляционной пластиковой (алюминиевой) решетки, площадь в свету до 0,05 $м^2$	решетка	30
76	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм	$м^2$ поверхности воздуховодов	26
77	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	250
	ОТДЕЛ 4.Электромонтажные работы		
	РАЗДЕЛ 8.Комплектные устройства для распределения энергий при напряжений до 1000В		
	ЩР1		
78	Установка щитка осветительного в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт.	4
79	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шкаф	10
80	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток свыше 25 А до 100 А	шт.	4
81	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	60
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		
82	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	3070

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
83	Прокладка структурированной кабельной системы (СКС)	м	700
	РАЗДЕЛ 9. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ		
	ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ		
84	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	166
85	Установка указателя светового настенного	шт.	10
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ		
86	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	200
87	Монтаж звонка электрического с кнопкой	комплект	24
	РАЗДЕЛ 10.Системы пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения		
88	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1
89	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1
90	Устройства промежуточные на количество лучей 10. Монтаж оборудования	шт.	1
91	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1
92	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	88
93	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	10
94	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1
95	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	2
96	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2
97	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	14
98	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	5
99	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	582
100	Монтаж короба пластмассового, ширина до 40 мм	м	430
101	Прокладка трубы винипластовой по установленной конструкции, по стене и колонне с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	12
102	Установка шкафа пожарного металлического на стене или в нише, масса до 10 кг	шт.	8
103	Установка крана пожарного, диаметр 50 мм	кран	8
	РАЗДЕЛ 11.Прочие работы		
104	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	45

Начальник ОТО Б.Ахмедов

Начальник КЭО А.Нам