Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«ACD Co»
ГСЛ №22003807

Паспорт проекта

«Строительство блочно-модульной котельной
для физкультурно-озоровительного комплекса
в селе Бадамша, Каргалинского района, Актюбинской области
с наружными инженерными сетями»

Альбом 9. А-6-25 ПП

2025г.

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«ACD Co»
ГСЛ №22003807

Паспорт проекта

«Строительство блочно-модульной котельной
для физкультурно-озоровительного комплекса
в селе Бадамша, Каргалинского района, Актюбинской области
с наружными инженерными сетями»

Альбом 9. А-6-25 ПП

Руководитель проектной
организаций ТОО «ACD Co»: _____ Тілегенова Н.К.

Главный инженер проекта: _____ Мусралин Д.С.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Заказчик проекта Разработчик (Генпроектировщик) проекта Подрядчик	Наименование рабочего проекта	Исходные данные, в том числе задание на проектирование, документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам
ГУ "Каргалинским районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства" ТОО «ACD Co» ТОО «АССАНА-ДорСтрой»	«Строительство блочно-модульной котельной для физкультурно-озоровительного комплекса в селе Бадамша, Каргалинского района, Актюбинской области с наружными инженерными сетями»	Задание на проектирование от 23.06.2025г. Архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ) KZ96VUA01930397 от 22.08.2025 г. Технические условия № 03-КрГХ-2025-00000064 на проектирование и подключение к газораспределительным сетям

Технико-экономические показатели БМК:

	Наименование оборудования	***Мощность***	***Модель***	***Кол-во***	***Примечание***
Блочно-модульная котельная	Котел водогрейный	150 000 ккал/174 кВт	BB 1535	2	
	Горелка газовая	Qmax = 250 кВт	MaxGas 250	2	
	Насос сетевой DAB		BPH 180/280.50T	2	1 раб/ 1 рез
	Водоподготовительная установка		WLS 0844	1	

План системы БМК