ТОО «ДС Альянс»

Лиц. 11 ГСЛ КР №01364 от 07.12.2017 г; РК, г. Павлодар, ул. Павлова, 30, тел. 8(7182)33-85-09, e-mail: ds_alyans@mail.ru

ТОМ III

Сметная документация

«Капитальный ремонт здания ясли-сада №38 "Әлем" по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абилкайыр Хана, 26а»

Заказчик: ГУ "Ясли-сад №38 "Әлем" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"ГУ "Ясли-сад №38 "Әлем" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

г. Павлодар, 2024 г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Капитальный ремонт здания ясли-сада №38 "Әлем" по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абилкайыр Хана, 26а" находится в регионе 04.01- Актюбинская область г.Актобе.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции. Книга 1.1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
- Справочник сметных цен на технологическое оборудование. Книга 4.

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 5,9%.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 2%.
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
-

-
- по техническому надзору;
  всего - 6699,8 тыс. тенге
- по авторскому надзору;
  всего - 1062,727 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2024 г. - 1
коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 3 квартал - 1,0587

Налог на добавленную стоимость на 2024 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2025.4 от 11.04.2025 г. в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

SANA 2025.4 от 11.04.2025 г. Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 35сад38 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №38 "Әлем" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Утверждена

Сланова Т. В.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **287 002,189** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **30 750,234** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"08" июля 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт здания ясли-сада №38 "Әлем" по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абилкайыр Хана, 26а

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы 2024 г.			2 909,437	2 909,437
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу 2025 г.			535,432	535,432
		Итого по части I в текущих ценах			3 444,869	3 444,869
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Капитальный ремонт здания ясли-сад №38	203 884,443			203 884,443
		Итого по главе 2	203 884,443			203 884,443
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	203 884,443			203 884,443
		сметная з/плата				51 038,597
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				23,453
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.39	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	12 029,182			12 029,182
		Итого по главе 8	12 029,182			12 029,182
		Итого по главам 1-8	215 913,625			215 913,625
		Сметная прибыль (5)%	10 795,681			10 795,681
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2)%	4 318,273			4 318,273
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	231 027,579			231 027,579
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. (231027,579*0,46%)			1 062,727	1 062,727
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (231027,579+0*0,2)*2,90%			6 699,800	6 699,800
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.			7 762,527	7 762,527
		Итого в текущих ценах в том числе	**231 027,579**		**11 207,396**	**242 234,975**
		Часть I, всего			**3 444,869**	**3 444,869**
		в том числе				
		Проектные работы 2024 г., всего			2 909,437	2 909,437
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100%			*2 909,437*	*2 909,437*
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу 2025 г., всего			535,432	535,432

		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100%			*535,432*	*535,432*
		Часть II, III, всего	**231 027,579**		**7 762,527**	**238 790,106**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 3 квартал - 100%	*231 027,579*		*7 762,527*	*238 790,106*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего			**3 444,869**	**3 444,869**
		в том числе				
		Проектные работы 2024 г., всего			2 909,437	2 909,437
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)			*2 909,437*	*2 909,437*
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу 2025 г., всего			535,432	535,432
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)			*535,432*	*535,432*
		Часть II, III, всего	**244 588,898**		**8 218,187**	**252 807,085**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,058700000)	*244 588,898*		*8 218,187*	*252 807,085*
		Итого по части I, II, III	**244 588,898**		**11 663,056**	**256 251,954**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. ПИР			*2 909,437*	*2 909,437*
		- 2025 г.Экспертиза			*535,432*	*535,432*
		- 2025 г. 3 квартал	*244 588,898*		*8 218,187*	*252 807,085*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**30 750,234**	**30 750,234**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г.ПИР			*349,132*	*349,132*
		- 2025 г. Экспертиза			*64,252*	*64,252*
		- 2025 г. 3 квартал			*30 336,850*	*30 336,850*
		Всего по сводному сметному расчету	**244 588,898**		**42 413,290**	**287 002,189**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г.ПИР			*3 258,569*	*3 258,569*
		- 2025 г. Экспертиза			*599,684*	*599,684*
		- 2025 г. 3 квартал	*244 588,898*		*38 555,037*	*283 143,935*

Директор ТОО"ДС Альянс" _____ Портнова Н.А.

ГИП _____ Куркин Е.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ясли-сада №38 "Әлем" по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абилкайыр Хана, 26а

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство Капитальный ремонт здания ясли-сад №38

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	203884,443	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	23,453	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	51038,597	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Демонтажные работы	21 893,080			21 893,080	5,372	10 751,631	
2	2-01-00-02	Капитальный ремонт здания	141 741,830			141 741,830	12,594	28 868,532	
3	2-01-00-03	Конструктивные решения	40 249,534			40 249,534	5,487	11 418,434	
		Итого по разделу:	**203 884,444**			**203 884,444**	**23,453**	**51 038,597**	
		Всего:	**203 884,443**	**0,000**	**0,000**	**203 884,443**	**23,453**	**51 038,597**	**0,000**

ГИП Куркин Е.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ясли-сада №38 "Әлем" по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абилкайыр Хана, 26а

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ясли-сад №38

Заказ 35сад38

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

Основание: деф.акт

Сметная стоимость	**21893,08**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**10751,63**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**5,372**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**21 893 080**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**21 893 080**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**21 893 080**
1	**6112-0401-0116 Кклим = 1,05 : К1трр=0,8; К1трм=0,8; К1экс=0,8; К1мат=0;**	**Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов// демонтаж облицовки металлосайдингом**	**м2**	**1530**	**4225**	**6 464 250**
2	**1208-0101-0401 Кклим = 1,08**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**754,5**	**358**	**270 111**
3	**1146-0301-0801 Кклим = 1,11**	**Разборка заполнения проема оконного деревянного с доской подоконной**	**м2**	**449,4**	**7684**	**3 453 190**
4	**1146-0301-0803 Кклим = 1,11**	**Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного**	**м2**	**197,4**	**4463**	**880 996**
5	**1212-0104-0501 Кклим = 1,08**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**1824,2**	**700**	**1 276 940**
6	**1212-0104-0504 Кклим = 1,08**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов// водоэмульсионной**	**м2**	**2000**	**1010**	**2 020 000**
7	**1212-0104-0504 Кклим = 1,08**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов//масляной**	**м2**	**1568**	**1010**	**1 583 680**

8	1146-0202-0103 Кклим = 1,11	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка	м2	1714	919	1 575 166
9	1213-0103-0105 Кклим = 1,08	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	573	3143	1 800 939
10	1207-0101-0207 Кклим = 1,08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	546,2	3374	1 842 879
11	1207-0101-0205 Кклим = 1,08	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1405,4	456	640 862
12	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	58,38	255	14 887
13	412-102-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	875,7	79	69 180

Составил Шарова Е.В.

Проверил Куркин Е.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ясли-сада №38 "Әлем" по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абилкайыр Хана, 26а

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Демонтажные работы

Основание: деф.акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	5372		
		Средства на оплату труда				**10 751 630**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,6426	12390	7 962
					3663	2 354
2	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,977832	42	41
3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	68,2027992	5914	403 351
					2146	146 363
4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	10,148976	8062	81 821
					2564	26 022
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6426	7949	5 108

					2564	1 648
6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	75,05568	25	1 876
7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	309,47616	25	7 737
8	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	20,297952	86	1 746
		Итого по машинам и механизмам		**485,4445992**		**509 642**
						176 387

Материалы

1	261-107-0831	Мусор строительный	т	61,78608		
		Итого по материалам				**0**

Перевозка грузов

1	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	875,7	79	69 180
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	58,38	255	14 887
		Итого по перевозке грузов				**84 067**

Заказ 35сад38 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт здания ясли-сада №38 "Әлем" по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абилкайыр Хана, 26а	
	Регион: Актюбинская область г.Актобе
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,05
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,08
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,11
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт здания ясли-сад №38 ГИП: Куркин Е.С.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01 Демонтажные работы деф.акт	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Шарова Е.В.
	Проверил: Куркин Е.С.
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6112-0401-0116 Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов// демонтаж облицовки металлосайдингом 1530 : К1трр=0,8; К1трм=0,8; К1экс=0,8; К1мат=0;**
2	**1208-0101-0401 754,5**
3	**1146-0301-0801 449,4**
4	**1146-0301-0803 197,4**

Заказ 35сад38 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
5	**1212-0104-0501 Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов 1824,2**
6	**1212-0104-0504 Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов// водоэмульсионной 2000**
7	**1212-0104-0504 Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов//масляной 1568**
8	**1146-0202-0103 1714**
9	**1213-0103-0105 573**
10	**1207-0101-0207 546,2**
11	**1207-0101-0205 1405,4**
12	**414-104-0501 58,38**
13	**412-102-0115 58,38 (Коб = 15)**

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ясли-сада №38 "Әлем" по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абилкайыр Хана, 26а

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ясли-сад №38

Заказ 35сад38

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт здания

Основание: АС

Сметная стоимость	**141741,83**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**28868,532**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**12,594**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**141 741 830**
		Раздел 1. Полы подвала, ИТОГО:	тенге			**135 117**
		Подраздел 1.1. Тип 2, ИТОГО	тенге			**85 802**
1	**6109-0201-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**6,6**	**1470**	**9 702**
		неучтенные ресурсы				
1.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,13464	26765	3 604
2	**6109-0201-0102 Кклим = 1,05 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 40 мм**	**м2**	**6,6**	**124**	**818**
		неучтенные ресурсы				
2.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,13464	26765	3 604
3	**6109-0306-0105 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**6,6**	**6328**	**41 765**
4	**231-302-0103 Коб=1,02**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**м2**	**6,732**	**3908**	**26 309**
		Подраздел 1.2. Тип 5, ИТОГО	тенге			**49 315**
5	**6109-0201-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**11,7**	**1470**	**17 199**

		неучтенные ресурсы				
5.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,23868	26765	6 388
6	**6109-0201-0102 Кклим = 1,05 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 40 мм**	**м2**	**11,7**	**124**	**1 451**
		неучтенные ресурсы				
6.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,23868	26765	6 388
7	**6109-0302-0201 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий цементных, толщина 20 мм// полимерцементные**	**м2**	**11,7**	**1897**	**22 195**
8	**6109-0302-0202 Кклим = 1,05 Коб =-1 : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;**	**Устройство покрытий цементных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0201 до 10 мм**	**м2**	**-11,7**	**368**	**-4 306**
		Раздел 2. Полы 1-го этажа, ИТОГО:	тенге			**13 779 312**
		Подраздел 2.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			**5 234 866**
9	**6109-0201-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**238,8**	**1470**	**351 036**
		неучтенные ресурсы				
9.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,87152	26765	130 386
10	**6111-0403-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой гидроизола**	**м2**	**238,8**	**4514**	**1 077 943**
		неучтенные ресурсы				
10.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,826248	275892	227 955
11	**6111-0403-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**238,8**	**2861**	**683 207**
		неучтенные ресурсы				
11.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,360588	275892	99 483
12	**6109-0201-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**238,8**	**1470**	**351 036**
		неучтенные ресурсы				
12.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,87152	26765	130 386
13	**6109-0306-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150**	**м2**	**238,8**	**5708**	**1 363 070**
14	**233-202-0103 Коб=1,02**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	**243,576**	**3368**	**820 364**
		Подраздел 2.2. Тип 2, ИТОГО	тенге			**2 228 229**
15	**6109-0201-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**171,4**	**1470**	**251 958**
		неучтенные ресурсы				
15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,49656	26765	93 585

16	**6109-0201-0102 Кклим = 1,05 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 40 мм**	**м2**	**171,4**	**124**	**21 254**
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,49656	26765	93 585
17	**6109-0306-0105 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**171,4**	**6328**	**1 084 619**
18	**231-302-0103 Коб=1,02**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**м2**	**174,828**	**3908**	**683 228**
		Подраздел 2.3. Тип 3, ИТОГО	тенге			**6 316 217**
19	**6109-0201-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**611**	**1470**	**898 170**
		неучтенные ресурсы				
19.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	12,4644	26765	333 610
20	**6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 25 мм**	**м2**	**611**	**31**	**18 941**
		неучтенные ресурсы				
20.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,1161	26765	83 402
21	**6109-0201-0401 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки из плит древесноволокнистых**	**м2**	**611**	**317**	**193 687**
22	**215-304-0111 Коб=1,02**	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм**	**м2**	**623,22**	**1708**	**1 064 460**
23	**6109-0308-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м2**	**611**	**1972**	**1 204 892**
		неучтенные ресурсы				
23.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	623,22	4042	2 519 055
		Раздел 3. Полы 2-го этажа, ИТОГО:	тенге			**11 646 846**
		Подраздел 3.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			**2 029 936**
24	**6109-0201-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**92,6**	**1470**	**136 122**
		неучтенные ресурсы				
24.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,88904	26765	50 560
25	**6111-0403-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой гидроизола**	**м2**	**92,6**	**4514**	**417 996**
		неучтенные ресурсы				
25.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,320396	275892	88 395
26	**6111-0403-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**92,6**	**2861**	**264 929**
		неучтенные ресурсы				
26.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,139826	275892	38 577
27	**6109-0201-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**92,6**	**1470**	**136 122**

		неучтенные ресурсы				
27.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,88904	26765	50 560
28	**6109-0306-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150**	**м2**	**92,6**	**5708**	**528 561**
29	**233-202-0103 Коб=1,02**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	**94,452**	**3368**	**318 114**
		Подраздел 3.2. Тип 2, ИТОГО	тенге			**562 908**
30	**6109-0201-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**43,3**	**1470**	**63 651**
		неучтенные ресурсы				
30.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,88332	26765	23 642
31	**6109-0201-0102 Кклим = 1,05 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 40 мм**	**м2**	**43,3**	**124**	**5 369**
		неучтенные ресурсы				
31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,88332	26765	23 642
32	**6109-0306-0105 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**43,3**	**6328**	**274 002**
33	**231-302-0103 Коб=1,02**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**м2**	**44,166**	**3908**	**172 601**
		Подраздел 3.3. Тип 3, ИТОГО	тенге			**7 562 920**
34	**6109-0201-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**731,6**	**1470**	**1 075 452**
		неучтенные ресурсы				
34.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	14,92464	26765	399 458
35	**6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 25 мм**	**м2**	**731,6**	**31**	**22 680**
		неучтенные ресурсы				
35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,73116	26765	99 864
36	**6109-0201-0401 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки из плит древесноволокнистых**	**м2**	**731,6**	**317**	**231 917**
37	**215-304-0111 Коб=1,02**	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм**	**м2**	**746,232**	**1708**	**1 274 564**
38	**6109-0308-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м2**	**731,6**	**1972**	**1 442 715**
		неучтенные ресурсы				
38.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	746,232	4042	3 016 270
		Подраздел 3.4. Тип 4, ИТОГО	тенге			**1 491 082**
39	**6109-0201-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**62,8**	**1470**	**92 316**
		неучтенные ресурсы				
39.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,28112	26765	34 289

40	**6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 25 мм**	**м2**	**62,8**	**31**	**1 947**
		неучтенные ресурсы				
40.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,32028	26765	8 572
41	**6109-0201-0401 Кклим = 1,05**	**Устройство стяжки из плит древесноволокнистых**	**м2**	**62,8**	**317**	**19 908**
42	**215-304-0111 Коб=1,02**	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм**	**м2**	**64,056**	**1708**	**109 408**
43	**6109-0308-0101 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	**м2**	**62,8**	**1361**	**85 471**
44	**233-102-0503 Коб=1,04**	**Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 5 мм**	**м2**	**65,312**	**154**	**10 058**
45	**233-101-0402 Коб=1,04**	**Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 33, 43 типа GRABO Gymfit 60**	**м2**	**65,312**	**17288**	**1 129 114**
		Раздел 4. Плинтус и ступени, ИТОГО:	тенге			**3 152 207**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 152 207**
46	**6109-0401-0401 Кклим = 1,05**	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	**м**	**250**	**1288**	**322 000**
47	**233-202-0103 Коб=1,01**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	**25,25**	**3368**	**85 042**
48	**6109-0401-0402 Кклим = 1,05**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**345**	**3513**	**1 211 985**
49	**6109-0401-0802 Кклим = 1,05**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**1150**	**532**	**611 800**
50	**6109-0306-0602 Кклим = 1,05**	**Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными**	**м2**	**54**	**10347**	**558 738**
		неучтенные ресурсы				
50.1	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	55,62	6520	362 642
		Раздел 5. Проемы, ИТОГО:	тенге			**50 986 103**
		Подраздел 5.1. Окна, ИТОГО	тенге			**30 717 194**
51	**6108-0102-0108 Кклим = 1,11**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**294,9**	**7564**	**2 230 624**
52	**223-102-0310**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой// ОК-1,3**	**м2**	**279,06**	**52962**	**14 779 576**

53	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками /ОК-5	м2	15,84	55702	882 320
54	6108-0102-0107 Кклим = 1,11	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	145,8	6470	943 326
55	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка// ОК-2	м2	145,8	54949	8 011 564
56	6108-0102-0103 Кклим = 1,11	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	4,62	8587	39 672
57	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка ОК-4	м2	1,5	52396	78 594
58	223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой ОК-6	м2	3,12	44176	137 829
59	6108-0102-0101 Кклим = 1,11	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой	м2	0,96	9918	9 521
60	223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой ОК-7	м2	0,96	44176	42 409
61	6108-0105-0204 Кклим = 1,11	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	267,7	3243	868 151
62	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	267,7	2465	659 880
63	1208-0101-2501 Кклим = 1,08	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	253,6	2004	508 214
64	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм шир. 350 мм	м2	88,76	4138	367 289
65	223-503-0501	Блокиратор оконный// замки безопасности	шт.	105	2259	237 195
66	6108-0107-0201 Кклим = 1,11	Установка сетки антимоскитной	м2	165	5582	921 030
		Подраздел 5.2. Двери, ИТОГО	тенге			14 767 063
67	6108-0204-0101 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	24,57	11414	280 442
68	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный М-1,4	м2	24,57	28039	688 918

69	6108-0204-0103 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	18,15	10536	191 228
70	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный// М2,3	м2	18,15	53262	966 705
71	6108-0204-0301 Кклим = 1,11	Установка дверных доводчиков	шт.	15	5438	81 570
72	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	15	5853	87 795
73	6108-0201-0106 Кклим = 1,11	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2	м2	11,25	5006	56 318
74	223-201-0811	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 25-15, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	3	150929	452 787
75	6108-0201-0105 Кклим = 1,11	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	115,29	5790	667 529
76	223-201-0801	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9, МДФ 6 мм, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	61	66757	4 072 177
77	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	64	4927	315 328
78	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	134	558	74 772
79	6108-0202-0101 Кклим = 1,11	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	51,45	5856	301 291
80	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	24,57	55294	1 358 574
81	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	26,88	58302	1 567 158
82	6108-0202-0103 Кклим = 1,11	Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 м2	м2	40,46	6638	268 573
83	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 17-7, однопольный	м2	40,46	60043	2 429 340
84	6108-0204-0202 Кклим = 1,11	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м2	12,18	15876	193 370
85	223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	12,18	58554	713 188

		Подраздел 5.3. Откосы, ИТОГО	тенге			**5 501 845**
86	**6111-0201-0109 Кклим = 1,11**	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо холодной поверхности стены и колонны**	**м2**	**377,2**	**3489**	**1 316 051**
87	**234-101-0202 Коб=1,02**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м3**	**19,2372**	**25316**	**487 009**
88	**6112-0202-0201 Кклим = 1,05**	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного толщ.20 мм**	**м2**	**301,8**	**9283**	**2 801 609**
		неучтенные ресурсы				
88.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	6,036	25474	153 761
89	**6112-0301-0203 Кклим = 1,05**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м2**	**301,8**	**1402**	**423 124**
		неучтенные ресурсы				
89.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	829,6482	84	69 690
90	**6112-0302-0101 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**301,8**	**694**	**209 449**
		неучтенные ресурсы				
90.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,156936	262219	41 152
		Раздел 6. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			**34 661 625**
		Подраздел 6.1. Потолок, ИТОГО	тенге			**9 014 375**
91	**6112-0301-0301 Кклим = 1,05**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**1684,9**	**2174**	**3 662 973**
		неучтенные ресурсы				
91.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4631,7901	84	389 070
92	**6112-0302-0102 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**1410,5**	**774**	**1 091 727**
		неучтенные ресурсы				
92.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,803985	262219	210 820
93	**6112-0302-0102 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**1410,5**	**768**	**1 083 264**
		неучтенные ресурсы				
93.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,803985	262219	210 820
94	**6112-0302-0102 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску//моющийся**	**м2**	**274,4**	**768**	**210 739**
		неучтенные ресурсы				
94.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,156408	262219	41 013

95	**6112-0501-0103 Кклим = 1,05**	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	**м2**	**221,4**	**5220**	**1 155 708**
96	**232-401-0101 Коб=1,05**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	**м2**	**232,47**	**4122**	**958 241**
		Подраздел 6.2. Стены, ИТОГО	тенге			**18 707 274**
97	**6112-0202-0101 Кклим = 1,05**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена толщ. 10 мм**	**м2**	**1723,72**	**3488**	**6 012 335**
		неучтенные ресурсы				
97.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	18,96092	25474	483 010
98	**6112-0301-0202 Кклим = 1,05**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**3977,8**	**1583**	**6 296 857**
		неучтенные ресурсы				
98.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	16400,4694	84	1 377 639
99	**6112-0302-0101 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**3227,2**	**694**	**2 239 677**
		неучтенные ресурсы				
99.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,678144	262219	440 041
100	**6112-0302-0101 Кклим = 1,05**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску// моющейся**	**м2**	**282**	**694**	**195 708**
		неучтенные ресурсы				
100.1	236-202-0503	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, стойкая к микроорганизмам	кг	146,64	4210	617 354
101	**6112-0102-0203 Кклим = 1,05**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**47,9**	**7931**	**379 895**
		неучтенные ресурсы				
101.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	48,858	2753	134 506
102	**6112-0302-0301 Кклим = 1,05**	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена**	**м2**	**468,8**	**1012**	**474 426**
		неучтенные ресурсы				
102.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	125,1696	446	55 826
102.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	23,44	0	0
		Подраздел 6.3. Перегородки в санузлах, ИТОГО	тенге			**4 258 410**
103	**6107-0103-0112 Кклим = 1,11**	**Устройствоконструкции перегородок по исполнению каркасно-филенчатых в санузлах**	**м2**	**89,1**	**5759**	**513 127**
104	**223-102-0101**	**Панель из ПВХ профилейГОСТ 30674-99**	**м2**	**89,1**	**38803**	**3 457 347**
105	**273-302-0407-0001**	**Опора регулируемая типа HILST LIFT seif-leveling 75-120 мм**	**шт.**	**72**	**1375**	**99 000**
106	**243-907-6148**	**Кронштейн настенный основание 300мм**	**шт.**	**88**	**2147**	**188 936**

		Подраздел 6.4. Решетки на радиаторы, ИТОГО	тенге			**2 681 566**
107	**6107-0102-0207 Кклим = 1,11**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**7,168**	**124147**	**889 886**
108	**6107-0102-0211 Кклим = 1,11**	**Обшивка досками// установка решеток 1,2х0,8=0,96 м2х140 шт.=134,4 м2**	**м2**	**134,4**	**1882**	**252 941**
109	**215-202-0602**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2// брус 50х50**	**м3**	**2,8**	**104329**	**292 121**
110	**215-204-0402**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**2,688**	**103200**	**277 402**
111	**215-204-1202**	**Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2// рейка 32х25**	**м3**	**1,68**	**102070**	**171 478**
112	**6112-0302-0318 Кклим = 1,05**	**Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена// решетка**	**м2**	**280**	**2734**	**765 520**
		неучтенные ресурсы				
112.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	72,24	446	32 219
		Раздел 7. Отделка фасада, ИТОГО:	тенге			**20 803 384**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**20 803 384**
113	**6112-0401-0116 Кклим = 1,05**	**Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов// линеарными панелями**	**м2**	**1530**	**6352**	**9 718 560**
		неучтенные ресурсы				
113.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	3366	355	1 194 930
114	**231-305-0503 Коб=1,1**	**Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**м2**	**1683**	**3992**	**6 718 536**
115	**1111-0227-0102 Кклим = 1,05**	**Устройство покрытия полов из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов// крыльцо**	**м2 покрытия**	**20**	**7023**	**140 460**
116	**255-102-0202**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**20**	**14888**	**297 760**
117	**6112-0401-0201 Кклим = 1,05**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос шир.300 мм**	**м**	**754,5**	**1905**	**1 437 323**
		неучтенные ресурсы				
117.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	792,225	384	304 214
118	**224-104-0308**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм**	**м2**	**226,35**	**4138**	**936 636**
119	**6111-0501-0205 Кклим = 1,05**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021// пожарные лестницы**	**м2**	**30**	**255**	**7 650**

120	**6111-0501-0505 Кклим = 1,05 : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**30**	**385**	**11 550**
121	**6103-0701-0101 Кклим = 1,11**	**Устройство бетонной подготовки// ремонт крылец В12.5**	**м3**	**1**	**9923**	**9 923**
		неучтенные ресурсы				
121.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	25335	25 842
		Раздел 8. Водосточная система, ИТОГО:	тенге			**4 555 410**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 555 410**
122	**6110-0401-0201 Кклим = 1,11**	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные**	**м**	**300**	**3384**	**1 015 200**
123	**224-106-0101**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**300**	**2371**	**711 300**
124	**224-106-0107**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**300**	**1094**	**328 200**
125	**224-106-0104**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**20**	**2666**	**53 320**
126	**6110-0401-0202 Кклим = 1,11**	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ**	**м**	**150**	**1485**	**222 750**
127	**224-106-0102**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**150**	**2690**	**403 500**
128	**224-106-0108**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**150**	**1310**	**196 500**
129	**224-106-0111**	**Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**20**	**3667**	**73 340**
130	**6110-0202-0202 Кклим = 1,11**	**Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных**	**м**	**300**	**4354**	**1 306 200**
131	**224-105-0203**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**300**	**817**	**245 100**
		Раздел 9. Отмостка, ИТОГО:	тенге			**2 021 826**
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 021 826**
132	**6103-0701-0101 Кклим = 1,11 Коб =0,1**	**Устройство бетонной подготовки //отмостка В7.5284м*1,5м=426 м2 толщ. 100 мм**	**м3**	**42,6**	**9923**	**422 720**
		неучтенные ресурсы				
132.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	43,452	24306	1 056 144

133	**6103-0701-0810** **Кклим = 1,11**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки// расход 2,75 кг/м2**	**т**	**1,1715**	**63197**	**74 035**
134	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,1715**	**400279**	**468 927**

Составил Шарова Е.В.

Проверил Куркин Е.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ясли-сада №38 "Әлем" по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абилкайыр Хана, 26а

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

Капитальный ремонт здания

Основание: АС

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	12594		
		Средства на оплату труда				**28 868 532**
		Машины и механизмы				
1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	85,065582	4959 2146	421 840 182 551
2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	299,5241715	34	10 184
3	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	63,379722	218	13 817
4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,7044535	58	157
5	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,7623	206	157

6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	8,71128	13689 2564	119 249 22 336
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	5,35328772	12390 3663	66 327 19 609
8	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00945	42	0
9	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,18652	11302 2564	24 712 5 606
10	314-504-0104	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	41,625	19948 3663	830 336 152 472
11	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	96,46425141	5914 2146	570 490 207 012
12	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0995085	8062 2564	802 255
13	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,869454	365	3 602
14	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	57,128484	1108	63 298
15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	72,51015834	7949 2564	576 383 185 916
16	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	10,9366875	105	1 148
17	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,4502503	123	301
18	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	10,268139	100	1 027

19	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,6256384	178	467
20	343-201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,8802189	187	165
21	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,36429201	52	19
22	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	5,47100352	136	744
23	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	365,2233865	25	9 131
24	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	128,4857975	25	3 212
25	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	559,4650518	25	13 987
26	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	4,020828	174	700
27	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	36,53685	33	1 206
		Итого по машинам и механизмам		**1872,121766**		**2 733 461**
						775 758

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,612	2422	1 482
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,35802	2422	867
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	43,452	24306	1 056 144
4	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	25335	25 842
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,788	23986	18 901
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	63,17342	26765	1 690 837

7	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	6,036	25474	153 761
8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	18,96092	25474	483 010
9	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,3018	24458	7 381
10	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,32802	943	309
11	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,1715	400279	468 927
12	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0609444	624830	38 080
13	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0222208	624830	13 884
14	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,48114	104329	50 197
15	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2// брус 50х50	м3	2,8	104329	292 121
16	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0185511	103765	1 925
17	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,12654	82607	10 453
18	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,688	103200	277 402
19	215-204-1202	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2// рейка 32х25	м3	1,68	102070	171 478
20	215-206-0401	Опилки древесные	м3	10,14084	6786	68 816
21	215-304-0111	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм	м2	1433,508	1708	2 448 432
22	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1034232	36948	3 821
23	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,647058	275892	454 410
24	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	53,76	1092	58 706
25	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	22,168332	1590	35 248
26	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	14,864	1186	17 629

27	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	6,34383	1086	6 889
28	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	483,408	1372	663 236
29	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	37,95165	1674	63 531
30	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	44,174684	861	38 034
31	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	2640,4	54	142 582
32	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,9744	1154	1 124
33	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,06628	187771	12 445
34	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,36272	415	2 641
35	217-603-0104	Вода техническая	м3	95,890306	36	3 452
36	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,116818	88056	98 343
37	218-103-0201	Ветошь	кг	24,53042	1103	27 057
38	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	27,75022	4057	112 583
39	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 м2	10,9	7006	76 365
40	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	792,225	384	304 214
41	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1224	87	106 488
42	223-102-0101	Панель из ПВХ профилей ГОСТ 30674-99	м2	89,1	38803	3 457 347
43	223-102-0206	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой ОК-7	м2	4,08	44176	180 238
44	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка ОК-4	м2	1,5	52396	78 594
45	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка// ОК-2	м2	145,8	54949	8 011 564

46	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками /ОК-5	м2	15,84	55702	882 320
47	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой// ОК-1,3	м2	279,06	52962	14 779 576
48	223-201-0801	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9, МДФ 6 мм, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	61	66757	4 072 177
49	223-201-0811	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 25-15, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	3	150929	452 787
50	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 17-7, однопольный	м2	40,46	60043	2 429 340
51	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	26,88	58302	1 567 158
52	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	24,57	55294	1 358 574
53	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный М-1,4	м2	24,57	28039	688 918
54	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный// М2,3	м2	18,15	53262	966 705
55	223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	12,18	58554	713 188
56	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	267,7	2465	659 880
57	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	15	5853	87 795
58	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	134	558	74 772

59	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	64	4927	315 328
60	223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	165	4971	820 215
61	223-503-0501	Блокиратор оконный// замки безопасности	шт.	105	2259	237 195
62	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	281,7243	121	34 089
63	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	8,590287	259	2 225
64	223-503-0504	Лента бутиловая	м	1328,0406	89	118 196
65	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	1070,8	248	265 558
66	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм	м2	315,11	4138	1 303 925
67	224-105-0203	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	300	817	245 100
68	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	300	2371	711 300
69	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	150	2690	403 500
70	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	20	2666	53 320
71	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	300	1094	328 200
72	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	150	1310	196 500
73	224-106-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	20	3667	73 340
74	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	309	339	104 751
75	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	225,726	3908	882 138
76	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	348,45	2214	771 468
77	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	55,62	6520	362 642
78	231-305-0503	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	1683	3992	6 718 536

79	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	48,858	2753	134 506
80	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	232,47	4122	958 241
81	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	16400,4694	84	1 377 639
82	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5461,4383	84	458 761
83	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	191,6	96	18 394
84	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2023,425	199	402 662
85	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	220,8	199	43 939
86	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	19,16	163	3 123
87	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	32,4	163	5 281
88	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	20,7	145	3 002
89	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	165,975	145	24 066
90	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1369,452	4042	5 535 325
91	233-101-0402	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 33, 43 типа GRABO Gymfit 60	м2	65,312	17288	1 129 114
92	233-102-0503	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 5 мм	м2	65,312	154	10 058
93	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	363,278	3368	1 223 520
94	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1161,5	166	192 809
95	233-402-0103	Раствор полимерцементный	м3	0,11934	25928	3 094
96	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	19,2372	25316	487 009
97	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	10,3936	264	2 744

98	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	742,336	435	322 916
99	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	26,6	237	6 304
100	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	671,3	551	369 886
101	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	547,9245	2307	1 264 062
102	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,1924	2307	5 058
103	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0027	736075	1 987
104	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	492,9326	219	107 952
105	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	254,0359	219	55 634
106	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	73,7664	757	55 841
107	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00084	630815	530
108	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	503,728	955	481 060
109	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	12,246	834	10 213
110	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,02157568	1174643	25 344
111	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,960393	262219	251 833
112	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,639065	262219	692 013
113	236-202-0503	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, стойкая к микроорганизмам	кг	146,64	4210	617 354
114	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3	932	2 796
115	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	197,4096	446	88 045
116	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0054	832359	4 495
117	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	111,384	1493	166 296
118	243-907-6148	Кронштейн настенный основание 300мм	шт.	88	2147	188 936
119	255-102-0202	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	20	14888	297 760

120	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0085952	7545	65
121	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	15,216	253	3 850
122	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	3366	355	1 194 930
123	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	32,4435	1253	40 652
124	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7650	34	260 100
125	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	3978	96	381 888
126	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00045	380806	171
127	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,01849344	106532	1 970
128	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,568064		
129	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,3774295	1993	4 738
130	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1033,665	3	3 101
131	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	268,1275	116	31 103
132	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	23,44		
133	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	149,1125	398	59 347
134	273-302-0407-0001	Опора регулируемая типа HILST LIFT seif-leveling 75-120 мм	шт.	72	1375	99 000

Итого по материалам **83 028 026**

Заказ 35сад38 Локальная смета № 2-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт здания ясли-сада №38 "Әлем" по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абилкайыр Хана, 26а	
	Регион: Актюбинская область г.Актобе
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,05
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,08
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,11
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт здания ясли-сад №38 ГИП: Куркин Е.С.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-02 Капитальный ремонт здания АС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Шарова Е.В.
	Проверил: Куркин Е.С.
Раздел №1 Полы подвала.	
	Подраздел 1 Тип 2
1	**6109-0201-0101 6,6**
2	**6109-0201-0102 Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 40 мм 6,6 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;**
3	**6109-0306-0105 6,6**
	Ресурс удален 261-201-0506

Заказ 35сад38 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
4	231-302-0103 6,6 (Коб = 1,02)
	Подраздел 2 Тип 5
5	6109-0201-0101 11,7
6	6109-0201-0102 Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 40 мм 11,7 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;
7	6109-0302-0201 Устройство покрытий цементных, толщина 20 мм// полимерцементные 11,7
	Ресурс заменен 212-401-0107->233-402-0103
8	6109-0302-0202 Устройство покрытий цементных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0201 до 10 мм 11,7 (Коб = -1) : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;
	Ресурс заменен 212-401-0107->233-402-0103 Об=0,0051
Раздел №2 Полы 1-го этажа.	
	Подраздел 1 Тип 1
9	6109-0201-0101 238,8
10	6111-0403-0101 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой гидроизола 238,8
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101 (ОР снят)
11	6111-0403-0102 238,8
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101 (ОР снят)
12	6109-0201-0101 238,8
13	6109-0306-0102 Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150 238,8
	Ресурс заменен 212-401-0104->212-401-0106
14	233-202-0103 238,8 (Коб = 1,02)

№ п/п	Показатели
	Подраздел 2 Тип 2
15	6109-0201-0101 171,4
16	6109-0201-0102 Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 40 мм 171,4 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;
17	6109-0306-0105 171,4
18	231-302-0103 171,4 (Коб = 1,02)
	Подраздел 3 Тип 3
19	6109-0201-0101 611
20	6109-0201-0102 Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 25 мм 611 :
21	6109-0201-0401 611
22	215-304-0111 611 (Коб = 1,02)
23	6109-0308-0102 611
Раздел №3 Полы 2-го этажа.	
	Подраздел 1 Тип 1
24	6109-0201-0101 92,6
25	6111-0403-0101 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой гидроизола 92,6
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101 (ОР снят)
26	6111-0403-0102 92,6
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101 (ОР снят)
27	6109-0201-0101 92,6

Заказ 35сад38 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
28	6109-0306-0102 Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150 92,6
	Ресурс заменен 212-401-0104->212-401-0106
29	233-202-0103 92,6 (Коб = 1,02)
	Подраздел 2 Тип 2
30	6109-0201-0101 43,3
31	6109-0201-0102 Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 40 мм 43,3 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;
32	6109-0306-0105 43,3
33	231-302-0103 43,3 (Коб = 1,02)
	Подраздел 3 Тип 3
34	6109-0201-0101 731,6
35	6109-0201-0102 Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 25 мм 731,6 :
36	6109-0201-0401 731,6
37	215-304-0111 731,6 (Коб = 1,02)
38	6109-0308-0102 731,6
	Подраздел 4 Тип 4
39	6109-0201-0101 62,8
40	6109-0201-0102 Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 25 мм 62,8 :
41	6109-0201-0401 62,8
42	215-304-0111 62,8 (Коб = 1,02)
43	6109-0308-0101 62,8
44	233-102-0503 62,8 (Коб = 1,04)
45	233-101-0402 62,8 (Коб = 1,04)
	Раздел №4 Плинтус и ступени.
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
46	6109-0401-0401 250
47	233-202-0103 25 (Коб = 1,01)
48	6109-0401-0402 345
49	6109-0401-0802 1150
50	6109-0306-0602 54
	Раздел №5 Проемы.
	Подраздел 1 Окна
51	6108-0102-0108 ОбФ1 = 2.1*1.8*69+1.9*1.2*8+1.2*3.3*4 = 294,9
52	223-102-0310 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой// ОК-1,3 279,06
53	223-102-0307 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками /ОК-5 15,84
54	6108-0102-0107 ОбФ2 = 1.5*1.8*54 = 145,8
55	223-102-0208 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка// ОК-2 145,8
56	6108-0102-0103 ОбФ3 = 1.5*0.5*2+1.2*1.3*2 = 4,62

Заказ 35сад38 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
57	223-102-0207 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка ОК-4 1,5
58	223-102-0206 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой ОК-6 3,12
59	6108-0102-0101 0,96
60	223-102-0206 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой ОК-7 0,96
61	6108-0105-0204 267,7
62	223-501-0108 267,7
63	1208-0101-2501 253,6
64	224-104-0308 Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм шир. 350 мм 88,76
65	223-503-0501 Блокиратор оконный// замки безопасности 105
66	6108-0107-0201 165
	Подраздел 2 Двери
67	6108-0204-0101 24,57
68	223-207-0103 Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный М-1,4 24,57
69	6108-0204-0103 18,15
70	223-207-0104 Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный// М2,3 18,15
71	6108-0204-0301 15
72	223-502-0103 15
73	6108-0201-0106 11,25

№ п/п	Показатели
74	223-201-0811 Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 25-15, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон 3
75	6108-0201-0105 115,29
76	223-201-0801 61
77	223-502-0304 64
78	223-502-0201 134
79	6108-0202-0101 51,45
80	223-203-0203 24,57
81	223-203-0202 26,88
82	6108-0202-0103 40,46
83	223-203-0201 Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 17-7, однопольный 40,46
84	6108-0204-0202 12,18
	Ресурс удален 223-207-0200
85	223-207-0204 12,18
	Подраздел 3 Откосы
86	6111-0201-0109 377,2
87	234-101-0202 18,86 (Коб = 1,02)
88	6112-0202-0201 Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного толщ.20 мм 301,8
	212-402-0105 Об=0,02

Заказ 35сад38 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
89	6112-0301-0203 301,8
90	6112-0302-0101 301,8
Раздел №6 Отделка помещений.	
	Подраздел 1 Потолок
91	6112-0301-0301 ОбФ4 = 18.3+607+173.2+13.3+785.2+87.9 = 1684,9
92	6112-0302-0102 ОбФ5 = 18.3+607+785.2 = 1410,5
93	6112-0302-0102 1410,5
	Ресурс заменен 236-202-0402->236-202-0301 (ОР) Об=0,00057
	Ресурс удален 261-201-0342
94	6112-0302-0102 Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску//моющейся 274,4
	Ресурс заменен 236-202-0402->236-202-0301 (ОР) Об=0,00057
95	6112-0501-0103 221,4
96	232-401-0101 221,4 (Коб = 1,05)
	Подраздел 2 Стены
97	6112-0202-0101 Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена толщ. 10 мм ОбФ6 = 45.8*0.2+1214*0.3+312.4*0.3+467.6+41.5+1570.4*0.3+130.4*0.3+237.3 = 1723,72
	Ресурс заменен 212-402-0107->212-402-0105 Об=0,011
98	6112-0301-0202 ОбФ7 = 45.8+1214+312.4+467.5+1570.4+130.4+237.3 = 3977,8
99	6112-0302-0101 ОбФ11 = 1214+312.4+1570.4+130.4 = 3227,2
100	6112-0302-0101 Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску// моющейся 282

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 236-202-0402->236-202-0503 (ОР)
101	6112-0102-0203 47,9
102	6112-0302-0301 468,8
	Подраздел 3 Перегородки в санузлах
103	6107-0103-0112 Устройствоконструкции перегородок по исполнению каркасно-филенчатых в санузлах ОбФ8 = 1.2*1.5*44+0.15*1.5*44 = 89,1
104	223-102-0101 Панель из ПВХ профилейГОСТ 30674-99 89,1
105	273-302-0407-0001 72
106	243-907-6148 88
	Подраздел 4 Решетки на радиаторы
107	6107-0102-0207 7,168
	Ресурс удален 215-202-0102
	Ресурс удален 215-203-0403
	Ресурс удален 215-204-0502
108	6107-0102-0211 Обшивка досками// установка решеток 1,2х0,8=0,96 м2х140 шт.=134,4 м2 134,4
	Ресурс удален 215-204-0302
	Ресурс удален 217-108-0302
	Ресурс удален 232-601-0101
	Ресурс удален 235-101-1104
109	215-202-0602 Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2// брус 50х50 2,8

Заказ 35сад38 Локальная смета № 2-01-00-02

№ п/п	Показатели
110	215-204-0402 2,688
111	215-204-1202 Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2// рейка 32х25 1,68
112	6112-0302-0318 Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена// решетка 280
	Ресурс удален 261-201-0343
Раздел №7 Отделка фасада.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
113	6112-0401-0116 Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов// линеарными панелями ОбФ9 = 275*4+300+130 = 1530
114	231-305-0503 1530 (Коб = 1,1)
115	1111-0227-0102 Устройство покрытия полов из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов// крыльцо 20
116	255-102-0202 20
117	6112-0401-0201 Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос шир.300 мм 754,5
118	224-104-0308 226,35
119	6111-0501-0205 Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021// пожарные лестницы 30
120	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза 30 : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;
121	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки// ремонт крылец В12.5 1
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0501
Раздел №8 Водосточная система.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
122	6110-0401-0201 Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные 300

№ п/п	Показатели
123	224-106-0101 300
124	224-106-0107 300
125	224-106-0104 20
126	6110-0401-0202 150
127	224-106-0102 150
128	224-106-0108 150
129	224-106-0111 20
130	6110-0202-0202 300
131	224-105-0203 300
Раздел №9 Отмостка.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
132	6103-0701-0101 Устройство бетонной подготовки //отмостка В7.5284м*1,5м=426 м2 толщ. 100 мм 426 (Коб = 0,1)
	Ресурс заменен 212-101-0501->212-101-0301 (ОР)
133	6103-0701-0810 Армирование слоя подстилающего и набетонки// расход 2,75 кг/м2 1,1715
	Ресурс удален 261-102-0122
134	214-403-0101 1,1715

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ясли-сада №38 "Әлем" по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абилкайыр Хана, 26а

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ясли-сад №38

Заказ 35сад38

Локальная смета № 2-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Конструктивные решения

Основание: Альбом 3/03/24-1-КР

Сметная стоимость	**40249,534**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**11418,434**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**5,487**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**40 249 534**
		Раздел 1. Усиление стен по фасаду, ИТОГО:	тенге			**8 424 885**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**8 424 885**
1	**1146-0101-0523 Кклим = 1,11**	**Усиление конструкции стены кирпичной тяжей стальной**	**т**	**6,24789**	**945336**	**5 906 355**
2	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**2,1142**	**369108**	**780 368**
3	**214-203-0202**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**т**	**1,9394**	**432469**	**838 730**
4	**214-203-0201**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П**	**т**	**0,0828**	**373574**	**30 932**
5	**214-210-0102**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм// тяж д.20 мм**	**т**	**0,9025**	**325527**	**293 788**
6	**241-102-0125**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм//стяжная муфта**	**м**	**17,6**	**691**	**12 162**
7	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,9919**	**342931**	**340 153**

8	**214-210-0102**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм// штырь д.16 мм**	**т**	**0,0296**	**325527**	**9 636**
9	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,13345**	**954056**	**127 319**
10	**6111-0501-0213 Кклим = 1,05 : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142 за 2 раза**	**м2**	**156,2**	**547**	**85 441**
		Раздел 2. Усиление фундамента, ИТОГО:	тенге			**29 691 939**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**29 691 939**
11	**1201-0101-0203 Кклим = 1,11**	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления с обратной засыпкой**	**м3 грунта**	**222**	**14536**	**3 226 992**
12	**6101-0107-0501 Кклим = 1,11**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**222**	**611**	**135 642**
13	**6101-0108-0102 Кклим = 1,11**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное М400**	**м3**	**30,3**	**14812**	**448 804**
14	**6111-0401-0107 Кклим = 1,05**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**856,3**	**1123**	**961 625**
		неучтенные ресурсы				
14.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2055,12	1090	2 240 081
15	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**13,5645**	**395016**	**5 358 195**
16	**6103-0101-0301 Кклим = 1,11**	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм В15**	**м3**	**128,45**	**60795**	**7 809 118**
		неучтенные ресурсы				
16.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	130,37675	25918	3 379 105
17	**261-107-0212**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно// Анкер**	**т**	**0,228**	**308830**	**70 413**
18	**1114-0205-0103 Кклим = 1,11**	**Изоляция боковая стен и фундаментов глиной**	**м3 изолирующего слоя**	**171,3**	**35388**	**6 061 964**
		Раздел 3. Усиление поузлу 1,2, ИТОГО:	тенге			**191 737**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**191 737**
19	**1146-0101-0522 Кклим = 1,11**	**Усиление конструкции стены кирпичной обоймой стальной**	**т**	**0,10117**	**1251126**	**126 576**
20	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,05404**	**342931**	**18 532**
21	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,04713**	**954056**	**44 965**
22	**6111-0501-0213 Кклим = 1,05 :**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**м2**	**2,53**	**274**	**693**

23	**6111-0501-0505 Кклим = 1,05 : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**2,52**	**385**	**970**
		Раздел 4. Усиление по узлу А, ИТОГО:	тенге			**1 940 973**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 940 973**
24	**1205-0101-0301 Кклим = 1,08**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи облицовки стен**	**м2 перегородок**	**78**	**7230**	**563 940**
25	**1146-0101-0522 Кклим = 1,11**	**Усиление конструкции стены кирпичной обоймой стальной**	**т**	**0,1739**	**1251126**	**217 571**
26	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,1094**	**369108**	**40 380**
27	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0447**	**342931**	**15 329**
28	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм// Анкер**	**т**	**0,009**	**313035**	**2 817**
29	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0108**	**954056**	**10 304**
30	**6111-0501-0213 Кклим = 1,05 :**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**м2**	**4,35**	**274**	**1 192**
31	**6111-0501-0505 Кклим = 1,05 : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**4,35**	**385**	**1 675**
32	**6105-0201-0502 Кклим = 1,11**	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича// облицовка с армированием сеткой**	**м2**	**78**	**9235**	**720 330**
		неучтенные ресурсы				
32.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,794	21632	38 808
32.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	3,9312	83547	328 440
33	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00047**	**400279**	**188**

Составил Шарова Е.В.

Проверил Куркин Е.С.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ясли-сада №38 "Әлем" по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абилкайыр Хана, 26а

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

Конструктивные решения

Основание: Альбом 3/03/24-1-КР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	5487		
		Средства на оплату труда				**11 418 434**
		Машины и механизмы				
1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	76,35132225	81	6 184
2	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,8485083	206	793
3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	49,88856705	13689 2564	682 925 127 914
4	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,11688	13783 2564	42 960 7 992

5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	10,52680688	12390 3663	130 427 38 560
6	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0349671	42	1
7	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	2,69064	11965 3064	32 194 8 244
8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,41993175	11302 2564	4 746 1 077
9	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	137,883573	8062 2564	1 111 617 353 533
10	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	121,6632301	365	44 407
11	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,27146159	99	1 314
12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	10,03410587	7949 2564	79 761 25 727
13	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	39,34067495	25	984
14	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	11,321856	86	974
15	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	277,38234	18	4 993
		Итого по машинам и механизмам		**757,7748648**		**2 144 279** **563 047**
		Материалы				
1	211-102-0101	Глина природная	м3	196,995	2099	413 493

2	211-201-0308	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	34,845	5112	178 128
3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	130,37675	25918	3 379 105
4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,794	21632	38 808
5	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0082521	24589	203
6	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	3,9312	83547	328 440
7	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,09064	342931	374 014
8	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,2236	369108	820 748
9	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,0828	373574	30 932
10	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,9394	432469	838 730
11	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм// тяж д.20 мм	т	0,9321	325527	303 424
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм// Анкер	т	0,009	313035	2 817
13	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00047	400279	188
14	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	13,5645	395016	5 358 195
15	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,0621413	104329	110 812
16	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,244055	103765	25 324
17	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,8259	101506	286 846
18	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,095053	64965	6 175
19	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,34552	954056	329 646

20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	110,467	861	95 112
21	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	128,45	2280	292 866
22	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	9,62745	2669	25 696
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	39,3254435	36	1 416
24	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	11,5621434	555	6 417
25	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,978444	251	246
26	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	133,898906	2928	392 056
27	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	428,15	554	237 195
28	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2055,12	1090	2 240 081
29	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00019236	630815	121
30	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0012366	832359	1 029
31	241-102-0125	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм//стяжная муфта	м	17,6	691	12 162
32	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно// Анкер	т	0,228	308830	70 413
33	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,005140408	380806	1 957
34	261-107-0831	Мусор строительный	т	15,132		
35	261-201-0305	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02266888	1093471	24 788

Итого по материалам **16 227 582**

Заказ 35сад38 Локальная смета № 2-01-00-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Капитальный ремонт здания ясли-сада №38 "Әлем" по адресу: Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абилкайыр Хана, 26а	
	Регион: Актюбинская область г.Актобе
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,05
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,08
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,11
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт здания ясли-сад №38 ГИП: Куркин Е.С.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-03 Конструктивные решения Альбом 3/03/24-1-КР	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Шарова Е.В.
	Проверил: Куркин Е.С.
Раздел №1 Усиление стен по фасаду.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1146-0101-0523 6,24789**
	Ресурс удален 214-203-0201
	Ресурс удален 214-210-0202
	Ресурс удален 217-101-0107

Заказ 35сад38 Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
	Ресурс удален 218-101-0101
	Ресурс удален 241-101-0207
2	214-201-0102 2,1142
3	214-203-0202 1,9394
4	214-203-0201 0,0828
5	214-210-0102 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм// тяж д.20 мм 0,9025
6	241-102-0125 Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм//стяжная муфта 17,6
7	214-101-0201 0,9919
8	214-210-0102 Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм// штырь д.16 мм 0,0296
9	217-101-0107 0,13345
10	6111-0501-0213 Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142 за 2 раза 156,2 : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;
Раздел №2 Усиление фундамента.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
11	1201-0101-0203 Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления с обратной засыпкой 222
12	6101-0107-0501 222
13	6101-0108-0102 Устройство основания под фундаменты, щебеночное М400 30,3
	Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0308
14	6111-0401-0107 856,3
15	214-403-0103 13,5645
16	6103-0101-0301 Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм В15 128,45
	Ресурс заменен 212-101-0501->212-101-0601 (ОР)
	Ресурс удален 212-101-0301
	Ресурс удален 261-102-0122
17	261-107-0212 Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно// Анкер 0,228
18	1114-0205-0103 171,3
Раздел №3 Усиление поузлу 1,2.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
19	1146-0101-0522 0,10117
	Ресурс удален 214-201-0202
	Ресурс удален 214-208-0102
	Ресурс удален 214-210-0201
	Ресурс удален 217-101-0107
	Ресурс удален 241-101-0203
20	214-101-0201 0,05404
21	217-101-0107 0,04713
22	6111-0501-0213 2,53 :
23	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза 2,52 : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;
Раздел №4 Усиление по узлу А.	

Заказ 35сад38 Локальная смета № 2-01-00-03

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
24	**1205-0101-0301 Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи облицовки стен 78**
25	**1146-0101-0522 0,1739**
	Ресурс удален 241-101-0203
26	**214-201-0102 0,1094**
27	**214-101-0201 0,0447**
28	**214-210-0201 Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм// Анкер 0,009**
29	**217-101-0107 0,0108**
30	**6111-0501-0213 4,35 :**
31	**6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза 4,35 : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;**
32	**6105-0201-0502 Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича// облицовка с армированием сеткой 78**
	Ресурс заменен 261-101-0304->213-101-0101
	Ресурс удален 214-210-0101
33	**214-403-0101 0,00047**