SANA 2026.1Д от 06.01.2026 г. Цена региона Алматинская область г.Алатау Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 91 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Байсеркенского сельского округа Илийского района"

Утверждена М. Тогузбаев

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **5 684,000** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **784,000** тыс тенге

итого без НДС **4900,00** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Техобслуживание уличного освещения в мкр-н Байсерке, Коктерек, Али

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Техобслуживание уличного освещения в мкр-н Байсерке, Коктерек, Али	4 324,993			4 324,993
		Итого по главе 2	4 324,993			4 324,993

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	4 324,993			4 324,993
		сметная з/плата				734.205
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0.248
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	4 324,993			4 324,993
		Сметная прибыль (5)%	216,250			216,250
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	4 541,242			4 541,242
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.				
		Итого в текущих ценах	**4 541,242**			**4 541,242**
		в том числе				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**4 541,242**			**4 541,242**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100%	*4 541,242*			*4 541,242*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				

		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**4 900,000**			**4 900,000**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	*4 900,000*			*4 900,000*
		Итого по части I, II, III	**4 900,000**			**4 900,000**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*4 900,000*			*4 900,000*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**784,000**	**784,000**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - (НДС-16%)			*784,000*	*784,000*
		Всего по сводному сметному расчету	**4 900,000**		**784,000**	**5 684,000**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*4 900,000*		*784,000*	*5 684,000*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

SANA 2026.1Д от 06.01.2026 г. Цена региона Алматинская область г.Алатау

Наименование стройки: Техобслуживание уличного освещения в мкр-н Байсерке, Коктерек, Али

Наименование объекта: Техобслуживание уличного освещения в мкр-н Байсерке, Коктерек, Али

Приложение Г к НДЦС РК

Форма 4

Заказ 91

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Техобслуживание уличного освещения в мкр-н Байсерке, Коктерек, Али

Основание:

Сметная стоимость	4324,993	тыс. тенге
Средства на оплату труда	734,205	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,248	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 324 993**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 324 993**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 324 993**
1	**1201-0101-0401** Кклим = 1,08	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**5**	**12299**	**61 495**
2	**1133-0304-0101** Кклим = 1,08	**Устройство монолитных железобетонные фундаментов**	**опора**	**5**	**50373**	**251 865**
3	**1106-0301-0908** Кклим = 1,08	**Установка закладных деталей, вес от 4 до 20 кг**	**т**	**0,01**	**354581**	**3 546**
4	**222-509-1002**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	**т**	**0,01**	**1211600**	**12 116**
5	**1133-0303-0304** Кклим = 1,08	**Демонтаж стальных опор контактной сети массой до 3,5 т**	**опора**	**5**	**20731**	**103 655**
6	**1133-0304-0201** Кклим = 1,08	**Сборка и установка металлических одностоечных опор с кабельным вводом**	**опора**	**5**	**61063**	**305 315**
7	**247-306-0103**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**5**	**77315**	**386 575**

8	1217-0101-0703 Кклим = 1,06	Светильники. Демонтаж	шт.	10	290	2 900
9	1133-0206-0102 Кклим = 1,08	Установка светильники с лампами	светильник	32	21181	677 792
10	247-103-0256	Светильник уличный светодиодный LED, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	32	40045	1 281 440
11	1133-0203-0101 Кклим = 1,08	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,8	149476	119 581
12	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	893,569	446	398 532
13	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	50	4262	213 100
14	252-202-0501	Зажим поддерживающий типа PS16/70	шт.	25	1799	44 975
15	1308-0201-0902 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м свыше 1 кг до 2 кг	м кабеля	200	1619	323 800
16	243-111-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	м	200	80	16 000
17	1308-0304-0401 Кклим = 1,06	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	жила	10	1064	10 640
18	1308-0501-0702 Кклим = 1,06	Установка счетчика на готовом основании, трехфазного	шт.	1	6241	6 241
19	247-301-0221	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1	шт.	1	40844	40 844
20	1308-0304-0304 Кклим = 1,06	Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	18006	18 006
21	247-305-0102	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	26211	26 211
22	1308-0303-0602 Кклим = 1,06	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток свыше 25 А до 100 А	шт.	1	17817	17 817
23	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2547	2 547

Составил

Проверил

SANA 2026.1Д от 06.01.2026 г.

Наименование стройки: Техобслуживание уличного освещения в мкр-н Байсерке, Коктерек, Али

Заказ 91

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Техобслуживание уличного освещения в мкр-н Байсерке, Коктерек, Али

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	248			
		Средства на оплату труда					**734 205**
		Машины и механизмы					
1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	5,994	13055	4506	78 252 / 27 009
2	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2332	115		27
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,14528	13919	4506	85 536 / 27 691
4	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	9,0312	23		208
5	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	9,0312	9279	2640	83 801 / 23 842
6	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	25,21152	10831	3155	273 066 / 79 542
7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00318	6686	2640	21 / 8
8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,2332	9165	3155	2 137 / 736
9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8904	295		263

10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,856488	9007	52 749
11	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,23568	3155	18 477
					9651	31 228
12	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,212	3155	10 209
					149	32
13	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0424	19	1
		Итого по машинам и механизмам		**66,119748**		**607 319**
						187 514

Материалы

1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,1	25328	129 173
2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,08	716	57
3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,197	309260	60 924
4	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0016	4216417	6 746
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00048	954056	458
6	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1403	42
7	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,17	1154	196
8	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,4	2233	893
9	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,016	1103	18
10	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	1180596	2 361
11	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019	т	0,01		
12	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01	1211600	12 116
13	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,55	446	245
14	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000067	859685	58
15	241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	7	1499	10 493
16	243-111-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	м	200	80	16 000
17	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	893,569	446	398 532
18	247-103-0256	Светильник уличный светодиодный LED, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	32	40045	1 281 440
19	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2547	2 547
20	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,036	4837	174

21	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,02	4837	97
22	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1		
23	247-301-0221	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1	шт.	1	40844	40 844
24	247-305-0102	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	26211	26 211
25	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	5	77315	386 575
26	252-202-0501	Зажим поддерживающий типа PS16/70	шт.	25	1799	44 975
27	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	50	4262	213 100
28	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
29	261-101-0336	Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013	шт.			
30	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00032	717966	230
31	261-102-0305	Металлические плакаты	шт.			
32	261-102-0326	Кронштейны	кг			
33	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	594	8
34	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,006	401	2
35	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,003	1416	4
36	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0292	2313	68
37	261-107-0639	Хомуты стальные электромонтажные	кг			
38	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,019	939	18
39	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1302	1438	187
40	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001008	7763690	7 826
41	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	795792	8
42	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,12	1293	155
43	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	246	3
44	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,001936	77199	149
45	261-302-0478	Провода неизолированные	т			
46	261-303-0106	Арматура осветительная	шт.			
47	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,02664	501	13
48	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,68	558	937

Итого по материалам **2 645 332**

SANA 2026.1Д от 06.01.2026 г.

Наименование стройки:Техобслуживание уличного освещения в мкр-н Байсерке, Коктерек, Али

Наименование объекта:Техобслуживание уличного освещения в мкр-н Байсерке, Коктерек, Али

Заказ 91

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Раздел без наименования			
1.1 Подраздел без наименования			
1	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	5
2	**Устройство монолитных железобетонные фундаментов**	опора	5
3	**Установка закладных деталей, вес от 4 до 20 кг**	т	0,01
4	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,01
5	**Демонтаж стальных опор контактной сети массой до 3,5 т**	опора	5
6	**Сборка и установка металлических одностоечных опор с кабельным вводом**	опора	5
7	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	шт.	5
8	**Светильники. Демонтаж**	шт.	10
9	**Установка светильники с лампами**	светильник	32
10	**Светильник уличный светодиодный LED, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	32
11	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов**	км линии	0,8
12	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	м	893,569
13	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	50

14	**Зажим поддерживающий типа PS16/70**	шт.	25
15	**Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м свыше 1 кг до 2 кг**	м кабеля	200
16	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66**	м	200
17	**Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2**	жила	10
18	**Установка счетчика на готовом основании, трехфазного**	шт.	1
19	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1**	шт.	1
20	**Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	шт.	1
21	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В**	шт.	1
22	**Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток свыше 25 А до 100 А**	шт.	1
23	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"**	шт.	1