Коммерческое предложение ИП «SM group»

На обслуживание уличного освещения

В Карасуском сельском округе Жамбылского района

Номер по порядку	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7
1	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена**	**шт.**	**70**	**10 623**	**743 610,00**
2	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67**	**шт.**	**70**	**29 284**	**2 049 880,00**
3	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**350**	**439**	**153 650,00**
4	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах**	**м кабеля**	**350**	**1 063**	**372 050,00**
5	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**360,5**	**80**	**28 840,00**
6	**Лампы люминесцентные. Смена**	**шт.**	**10**	**757**	**7 570,00**
7	**Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20**	**шт.**	**10**	**3 796**	**37 960,00**
8	**Фотореле. Смена**	**шт.**	**5**	**18 846**	**94 230,00**
9	**ФОТОРЕЛЕ**	**шт.**	**5**	**1 509**	**7 545,00**
10	**Пускатели магнитные. Смена**	**шт.**	**5**	**18 846**	**94 230,00**
11	**Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161 ДМ, 18А 230В**	**шт.**	**5**	**2 805**	**14 025,00**
12	**Выключатели автоматические. Смена**	**шт.**	**5**	**5 148**	**25 740,00**
13	**Автомат дифференциальный типа АД122 Р 10А 10 мА**	**шт.**	**5**	**5 474**	**27 370,00**
14	**Ветви сухие. Вырезка с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м**	**1 ветвь**	**25**	**1 565**	**39 125,00**
15	**Провода СИП. Демонтаж с опор**	**шт.**	**15**	**11 533**	**172 995,00**

16	Провода СИП изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5	404 940	202 470,00
17	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушныхлиний электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	510,208	446	227 553,00
18	Зажим поддерживающий типа PS16/70	шт.	15	1 799	26 985,00
19	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	30	4 262	127 860,00
20	Опоры стальные массой до 0,5 т. Выправка	опора	4	77 700	310 800,00
21	Подливка бетона под консоли	$м^3$	1,5	21 027	31 540,00
22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5	25 212	37 818,00
23	Электродуговая сварка при выправке опор освещения	т	0,2	29 286	5 857,00
24	Поверхности опор металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	30	286	8 580,00
25	Поверхности опор металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	30	210	6 300,00
	Итого				4 854 583
	Итого с переходным коэффицентом на 2026год				5 500 000

Руководитель ИП «SM group»_____Скоков М.Ю.