Генеральный проектировщик ТОО «АТОМЕК»
Государственная лицензия № 18005866 от 20.03.2018 года

Заказ: 61-2024
Закачик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района"

Рабочий проект

"Устройство ночных освещений в с.Кошкентал, Кошкентальского с/о, Аксуского района, области Жетiсу"

ТОМ I
Книга 2

Паспорт рабочего проекта

г. Шымкент – 2025 г.

Генеральный проектировщик ТОО «АТОМЕК»
Государственная лицензия № 18005866 от 20.03.2018 года

Заказ: 61-2024
Закачик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района"

Рабочий проект

"Устройство ночных освещений в с.Кошкентал, Кошкентальского с/о, Аксуского района, области Жетісу"

ТОМ I
Книга 2

Паспорт рабочего проекта

Директор ТОО «АТОМЕК» **Раушанбек А.**

Главный инженер проекта **Тастанбеков Д.**

г. Шымкент – 2025 г.

Паспорт проекта

Рабочий проект: «Устройство ночных освещений в с.Кошкентал, Кошкентальского с/о, Аксуского района, области Жетісу»

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района" **Разработчик (Генпроектировщик):** ТОО «АТОМЕК» **Источник финансирования:** Государственные инвестиции **Место расположения:** в с.Кошкентал, Кошкентальского с/о, Аксуского района, области Жетісу	**Наименование проекта (рабочего проекта):** «**Устройство ночных освещений в с.Кошкентал, Кошкентальского с/о, Аксуского района, области Жетісу»**	**Исходные данные, в том числе:** - Договор на разработку рабочего проект №61 от 05.12.2024 года; - Задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района" от 13.01.2025 года; - Решение Акима Кошкентальского сельского округа Аксуского района, области Жетісу от 27.08.2025 года, «О предоставлении земельного участка площадью 0,01944 гектара в селе Көшкентал для установки уличного освещения»; - Архитектурно-планировочное задание № KZ87VUA01972366 от 05.09.2025 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района»;

Графические материалы основных сооружений

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Общая сметная стоимость по сводному сметному расчету – 105 629,571 тыс. тенге
в том числе СМР – 84 136,016 тыс. тенге
Продолжительность строительства - 4 месяц

Исходные данные для проектирования

Рабочий проект **«Устройство ночных освещений в с.Кошкентал, Кошкентальского с/о, Аксуского района, области Жетісу»** разработан на основании:

- Договор на разработку рабочего проект №61 от 05.12.2024 года;
- Задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района" от 13.01.2025 года;
- Решение Акима Кошкентальского сельского округа Аксуского района, области Жетісу от 27.08.2025 года, «О предоставлении земельного участка площадью 0,01944 гектара в селе Көшкентал для установки уличного освещения»;
- Архитектурно-планировочное задание № KZ87VUA01972366 от 05.09.2025 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района»;
- Заключение об инженерно-геологических условиях, выполненный ТОО «А-Геоинжиниринг» в сентябрь месяце 2025 года. Государственная лицензия №20012362 от 25.08.2020 года на изыскательскую деятельность, выданное ГУ

«Управление градостроительного контроля города Шымкент». Акимат города Шымкент. Приложение к лицензии выданное ГУ «Управление градостроительного контроля города Шымкент». Акимат города Шымкент №001 от 25.08.2020 года;

- Топографическая съемка, выполненная ТОО «Alem Geo Inzhenering» в 2025 году. Государственная лицензия №18015748 от 14.08.2018 года на изыскательскую деятельность. Лицензиар ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны». Акимат города Астаны.

- письмо №578 от 10.09.2025 года, «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района», о том, что начало строительства планируется 01 марта 2026 года;

- письмо №579 от 10.09.2025 года, «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района», о том, что источник финансирования строительства будет осуществляться за счет трансфертов из районного бюджета;

- письмо №580 от 10.09.2025 года, «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района», о том, что расстояние перевозки излишнего грунта и мусора (до места стихийной свалки) составляет 2 км.

1.2. Согласования и заключения заинтересованных организации:

Рабочий проект согласован в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями согласно СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утвержденная и состав проектной документации на строительство». Согласования представлены на плане трассы.

Технические условия:

- на подключение к сетям электроснабжения №25-63 от 10.02.2025 года, выданное АО “ТАТЭК”;

Основные технические показатели электроснабжения

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Напряжение здания	В	380/220
2	Категория электроснабжения		3
3	Средняя горизонтальная освещенность покрытия	Лк	10
4	Схема размещения опор освещения	-	Односторонняя
5	Протяженность проводов ВЛИ-0,4кВ	км	7,34
6	Общее количество светильников	шт	205