Форма 1

Заказчик ГУ "Аппарат акима Достыкского сельского округа Алакольского района"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 16568,044 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1775,148 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт уличного освещения сельского округа Достык Алакольского района области Жетісу

(наименование стройки)

в ценах на первое полугодие 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	7250-2023	Текущий ремонт уличного освещения	14 502,84	--	--	14 502,84
		Всего по главе	**14 502,84**	--	--	**14 502,84**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**14 502,84**	--	--	**14 502,84**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**14 502,84**	--	--	**14 502,84**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%	290,057	--	--	290,057
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**14 792,897**	--	--	**14 792,897**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 г. К=1	**14 792,897**	--	--	**14 792,897**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 775,148	1 775,148
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**14 792,897**	--	**1 775,148**	**16 568,044**

ТОО "Бекзат Проект Сервис" Ж. Мұратбек

Форма 4

Наименование стройки - ГУ "Аппарат акима Достыкского сельского округа Алакольского района"
Шифр стройки 0061
Наименование объекта - Текущий ремонт уличного освещения
Шифр объекта 7250-2023

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт уличного освещения сельского округа Достык Алакольского района области Жетісу
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	14502,840	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	2425,828	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,854	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на первое полугодие 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы												
Улица А. Молдагуловой												
1	1133-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Провода. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**	км линии	1,75		433 721	182 644	759012	319627	--	--	759012
						251 077	50 268	439385	87969		--	
1.1	005-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	92,512	161,896	2 714		439386				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,541	23,6968							
1.3	314-504-0104	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	10,976	19,208		15 206		292077			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	10,976	19,208		3 936,0		75603			
1.4	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	2,5648	4,4884		6 138		27550			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,5648	4,4884		2 755,0		12366			
2	243-111-0819 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16+1х6 (ок)-0,66**	м	1 750		754	--	1319500	--	1319500	--	1319500
						--	--	--	--		--	
3	261-404-0530 РСНБ РК 2022	**Сжимы ответвительные**	100 шт.	1		5 671	--	5671	--	5671	--	5671
						--	--	--	--		--	
4	252-207-2359 СпрСЦ 01.2025	**Крюк A-SLC.CB.20.01 бандажный**	шт.	12		3 886	--	46632	--	46632	--	46632

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						---	--	--	--		--	
5	217-111-0101 СпрЄЦ 01.2025	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 21-22 M20	шт.	5		7 560	--	37800	--	37800	--	37800
						---	--	--	--		--	
6	252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	48		1 954	--	93792	--	93792	--	93792
						---	--	--	--		--	
7	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	33		40 045	--	1321485	--	1321485	--	1321485
						---	--	--	--		--	
						Улица Абая						
8	1133-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	2		433 721	182 644	867442	365288	--	--	867442
						251 077	50 268	502154	100536		--	
8.1	005-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	92,512	185,024	2 714		502155				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,541	27,082							
8.3	314-504-0104	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	10,976	21,952		15 206		333802			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	10,976	21,952		3 936,0		86403			
8.4	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	2,5648	5,1296		6 138		31485			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,5648	5,1296		2 755,0		14132			
9	243-111-0819 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16+1х6 (ок)-0,66	м	2 000		754	--	1508000	--	1508000	--	1508000
						---	--	--	--		--	
10	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,12		5 671	--	6352	--	6352	--	6352
						---	--	--	--		--	
11	252-207-2359 СпрЄЦ 01.2025	Крюк A-SLC.CB.20.01 бандажный	шт.	10		3 886	--	38860	--	38860	--	38860
						---	--	--	--		--	
12	217-111-0101 СпрЄЦ 01.2025	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 21-22 M20	шт.	5		7 560	--	37800	--	37800	--	37800
						---	--	--	--		--	
13	252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	56		1 954	--	109424	--	109424	--	109424
						---	--	--	--		--	
14	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	20		40 045	--	800900	--	800900	--	800900
						---	--	--	--		--	
15	247-208-1105 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный типа LE 1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 380V, IP 55	шт.	2		32 719	--	65438	--	65438	--	65438
						---	--	--	--		--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Улица Б. Момышулы												
16	1133-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	1,5		433 721	182 644	650582	273966	--	--	650582
						251 077	50 268	376616	75402		--	
16.1	005-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	92,512	138,768	2 714		376616				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,541	20,3115							
16.3	314-504-0104	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	10,976	16,464		15 206		250352			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	10,976	16,464		3 936,0		64802			
16.4	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	2,5648	3,8472		6 138		23614			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,5648	3,8472		2 755,0		10599			
17	243-111-0819 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16+1х6 (ок)-0,66	м	1 500		754	--	1131000	--	1131000	--	1131000
						--	--	--	--		--	
18	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,8		5 671	--	4537	--	4537	--	4537
						--	--	--	--		--	
19	252-207-2359 СпрЄЦ 01.2025	Крюк A-SLC.CB.20.01 бандажный	шт.	10		3 886	--	38860	--	38860	--	38860
						--	--	--	--		--	
20	217-111-0101 СпрЄЦ 01.2025	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 21-22 M20	шт.	5		7 560	--	37800	--	37800	--	37800
						--	--	--	--		--	
21	252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	40		1 954	--	78160	--	78160	--	78160
						--	--	--	--		--	
22	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	15		40 045	--	600675	--	600675	--	600675
						--	--	--	--		--	
23	247-208-1105 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный типа LE 1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 380V, IP 55	шт.	2		32 719	--	65438	--	65438	--	65438
						--	--	--	--		--	
Улица Абылайхан												
24	1133-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	1,3		433 721	182 644	563837	237437	--	--	563837
						251 077	50 268	326400	65348		--	
24.1	005-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	92,512	120,2656	2 714		326401				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,541	17,6033							
24.3	314-504-0104	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	10,976	14,2688		15 206		216971			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	10,976	14,2688		3 936,0		56162			
24.4	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	2,5648	3,33424		6 138		20466			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,5648	3,33424		2 755,0		9186			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	243-111-0819 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16+1х6 (ок)-0,66	м	1 300		754	--	980200	--	980200	--	980200
						--	--	--	--		--	
26	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,7		5 671	--	3970	--	3970	--	3970
						--	--	--	--		--	
27	252-207-2359 СпрСЦ 01.2025	Крюк A-SLC.CB.20.01 бандажный	шт.	6		3 886	--	23316	--	23316	--	23316
						--	--	--	--		--	
28	217-111-0101 СпрСЦ 01.2025	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 21-22 M20	шт.	4		7 560	--	30240	--	30240	--	30240
						--	--	--	--		--	
29	252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	35		1 954	--	68390	--	68390	--	68390
						--	--	--	--		--	
30	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	10		40 045	--	400450	--	400450	--	400450
						--	--	--	--		--	
31	247-208-1105 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный типа LE 1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 380V, IP 55	шт.	1		32 719	--	32719	--	32719	--	32719
						--	--	--	--		--	
		Улица Д. Ракышева										
32	1133-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	1,5		433 721	182 644	650582	273966	--	--	650582
						251 077	50 268	376616	75402		--	
32.1	005-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	92,512	138,768	2 714		376616				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,541	20,3115							
32.3	314-504-0104	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	10,976	16,464		15 206		250352			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	10,976	16,464		3 936,0		64802			
32.4	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	2,5648	3,8472		6 138		23614			
		в т.ч. , экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,5648	3,8472		2 755,0		10599			
33	243-111-0819 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16+1х6 (ок)-0,66	м	1 500		754	--	1131000	--	1131000	--	1131000
						--	--	--	--		--	
34	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,8		5 671	--	4537	--	4537	--	4537
						--	--	--	--		--	
35	252-207-2359 СпрСЦ 01.2025	Крюк A-SLC.CB.20.01 бандажный	шт.	10		3 886	--	38860	--	38860	--	38860
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
37	252-207-0601 РСНБ РК 2022	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	40	1 954	--	78160	--	78160	--	78160
					--	--	--	--		--	
38	247-103-0256 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	20	40 045	--	800900	--	800900	--	800900
					--	--	--	--		--	
39	247-208-1105 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный типа LE 1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 380V, IP 55	шт.	1	32 719	--	32719	--	32719	--	32719
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				14502840	1470284	11011385	--	14502840
							2021171	404657	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				14502840				
		Всего заработная плата	тенге					2425828			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				11011385				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				14502840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								854
		Сметная заработная плата	тенге					2425828			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				14502840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								854
		Сметная заработная плата	тенге					2425828			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								14502840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2021171				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1470284			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					404657			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11011385		

ТОО "Бекзат Проект Сервис" Ж. Мұратбек

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - ГУ "Аппарат акима Достыкского сельского округа Алакольского района"

Объект номер - 7250-2023

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на Текущий ремонт уличного освещения сельского округа Достык Алакольского района области Жетiсу

Наименование объекта - Текущий ремонт уличного освещения

Основание: Дефектный акт

Составлен в ценах на первое полугодие 2025 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20314Т	005-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	744,7216	2 714	-	-	2021174
						--	--	-	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				--	**2021171**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**744,7216**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	109,00505	3 712,28	-	-	(404657)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				--	**2021171**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 91,3806% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	104С	314-504-0104	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	88,3568	15 206	-	3 936	1343554
						--	--	347 772,36	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,6194% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
4	2510С	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	20,64664	6 138	-	2 755	126729
						--	--	56 881,49	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**404 657**	**1470283**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 55,122% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
5	195097С	243-111-0819	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16+1х6 (ок)-0,66	м	8 050	754 --	744 --	- -	6069700
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 35,6396% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
6	286389С	247-103-0256	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	98	40 045 --	39 246 --	- -	3924410
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 9,2384% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
7	267945С	252-207-0601	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	219	1 954 --	1 930 --	- -	427926
8	289282С	247-208-1105	Пускатель магнитный типа LE 1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 380V, IP 55	шт.	6	32 719 --	32 321 --	- -	196314
9	223906С	252-207-2359	Крюк A-SLC.CB.20.01 бандажный	шт.	48	3 886 --	3 838 --	- -	186528
10	200162С	217-111-0101	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti MFP-PC 21-22 M20	шт.	24	7 560 --	7 469 --	- -	181440
11	242794С	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	4,42	5 671 --	5 433 --	- -	25066
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**11011384**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э610'Ж5К9Д0Q9'Н2ХМ+Ш1БЦ8Р''14.01''''''*
 2 Ю ''ГУ "Аппарат акима Достыкского сельского округа Ала
     кольского района"'0061'7250-2023'Текущий ремонт ул
     ичного освещения'Сводная смета'РЧ''Текущий ремонт
     уличного освещения  сельского округа Достык Алакол
     ьского района  области Жетiсу'Дефектный акт''в цен
     ах на первое полугодие 2025 года'*
 3 РОбщестроительные работы*
 4 ПУлица А. Молдагуловой*
 5 Е11-330105-101(РС147540)(РС296149)(РС296275)(РС296280)
     (К РЗП=1)(РС1880)(РС1881)'1,75''Провода. Подвеска.
     Длина анкерного пролета до 1 км'км линии*
 6 С1243-111-0819'1750,0''Кабель силовой не распространяю
     щий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ
     31996-2012, марки АВВГнг 4х16+1х6 (ок)-0,66'м*
 7 С1261-404-0530'100''Сжимы ответвительные'100 шт.*
 8 С1252-207-2359'12''Крюк А-SLC.СВ.20.01 бандажный'шт.*
 9 С1217-111-0101'5''Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti
     MFP-PC 21-22 М20'шт.*
10 С1252-207-0601'48''Подвес типа ES1500 промежуточный'шт
     .*
11 С1247-103-0256'33''Светильник уличный светодиодный LED
     типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65
     СТ РК 2942-2016'шт.*
12 ПУлица Абая*
13 Е11-330105-101(РС147540)(РС296149)(РС296275)(РС296280)
     (К РЗП=1)(РС1880)(РС1881)'2,0''Провода. Подвеска.
     Длина анкерного пролета до 1 км'км линии*
14 С1243-111-0819'2000,0''Кабель силовой не распространяю
     щий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ
     31996-2012, марки АВВГнг 4х16+1х6 (ок)-0,66'м*
15 С1261-404-0530'112''Сжимы ответвительные'100 шт.*
16 С1252-207-2359'10''Крюк А-SLC.СВ.20.01 бандажный'шт.*
17 С1217-111-0101'5''Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti
     MFP-PC 21-22 М20'шт.*
18 С1252-207-0601'56''Подвес типа ES1500 промежуточный'шт
     .*
19 С1247-103-0256'20''Светильник уличный светодиодный LED
     типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65
     СТ РК 2942-2016'шт.*
20 С1247-208-1105'2''Пускатель магнитный типа LE 1-4010,
     закрытый с тепловым реле, 40А 380V, IP 55'шт.*
21 ПУлица Б. Момышулы*
22 Е11-330105-101(РС147540)(РС296149)(РС296275)(РС296280)
     (К РЗП=1)(РС1880)(РС1881)'1,5''Провода. Подвеска.
     Длина анкерного пролета до 1 км'км линии*
23 С1243-111-0819'1500,0''Кабель силовой не распространяю
     щий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ
     31996-2012, марки АВВГнг 4х16+1х6 (ок)-0,66'м*
24 С1261-404-0530'80''Сжимы ответвительные'100 шт.*
25 С1252-207-2359'10''Крюк А-SLC.СВ.20.01 бандажный'шт.*
26 С1217-111-0101'5''Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti
     MFP-PC 21-22 М20'шт.*
27 С1252-207-0601'40''Подвес типа ES1500 промежуточный'шт
     .*
28 С1247-103-0256'15''Светильник уличный светодиодный LED
     типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65
     СТ РК 2942-2016'шт.*
29 С1247-208-1105'2''Пускатель магнитный типа LE 1-4010,
     закрытый с тепловым реле, 40А 380V, IP 55'шт.*
30 ПУлица Абылайхан*
31 Е11-330105-101(РС147540)(РС296149)(РС296275)(РС296280)
     (К РЗП=1)(РС1880)(РС1881)'1,3''Провода. Подвеска.
     Длина анкерного пролета до 1 км'км линии*
32 С1243-111-0819'1300,0''Кабель силовой не распространяю
     щий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ
     31996-2012, марки АВВГнг 4х16+1х6 (ок)-0,66'м*
33 С1261-404-0530'70''Сжимы ответвительные'100 шт.*
34 С1252-207-2359'6''Крюк А-SLC.СВ.20.01 бандажный'шт.*
35 С1217-111-0101'4''Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti
     MFP-PC 21-22 М20'шт.*
36 С1252-207-0601'35''Подвес типа ES1500 промежуточный'шт
     .*
37 С1247-103-0256'10''Светильник уличный светодиодный LED
     типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65
     СТ РК 2942-2016'шт.*
38 С1247-208-1105'1''Пускатель магнитный типа LE 1-4010,
     закрытый с тепловым реле, 40А 380V, IP 55'шт.*
39 ПУлица Д. Ракышева*
40 Е11-330105-101(РС147540)(РС296149)(РС296275)(РС296280)
     (К РЗП=1)(РС1880)(РС1881)'1,5''Провода. Подвеска.
     Длина анкерного пролета до 1 км'км линии*
41 С1243-111-0819'1500,0''Кабель силовой не распространяю
     щий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ
     31996-2012, марки АВВГнг 4х16+1х6 (ок)-0,66'м*
42 С1261-404-0530'80''Сжимы ответвительные'100 шт.*
43 С1252-207-2359'10''Крюк А-SLC.СВ.20.01 бандажный'шт.*
44 С1217-111-0101'5''Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti
     MFP-PC 21-22 М20'шт.*
45 С1252-207-0601'40''Подвес типа ES1500 промежуточный'шт
     .*
46 С1247-103-0256'20''Светильник уличный светодиодный LED
     типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65
     СТ РК 2942-2016'шт.*
47 С1247-208-1105'1''Пускатель магнитный типа LE 1-4010,
     закрытый с тепловым реле, 40А 380V, IP 55'шт.*
48 К'''*
```