Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе "Нұра" по шоссе Қорғалжын под строительство Республиканской школы-интернат для одаренных детей

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачных участков с/т "Дружба-2"

Заказ 347

Локальная смета № 2-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка, расположенного по адресу: с/т "Дружба-2", участок №154. Собственник - Андреева В.П.

Основание: Ведомость объемов работ №4

Сметная стоимость	**393,011**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**110,194**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,036**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**393 011**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**387 245**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**387 245**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома шлаколитого (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**69,4**	**2308**	**160 175**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения бани (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**25,8**	**2308**	**59 546**
3	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**8**	**6729**	**53 832**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части уборной без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**1**	**6729**	**6 729**

Заказ 347 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
5	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**686**	**19**	**13 034**
6	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**59**	**266**	**15 694**
7	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (17 км)**	**т·км**	**1003**	**78**	**78 234**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**5 767**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 767**
8	**1101-0705-0501**	**Корчевка деревьев**	**дерево**	**6**	**786**	**4 716**
9	**1101-0705-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,005**	**73348**	**367**
10	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,43**	**266**	**114**
11	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (17 км)**	**т·км**	**7,31**	**78**	**570**

Составил Г. Какибаева

Проверил