Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд в районе "Нұра" по шоссе Қорғалжын под строительство Республиканской школы-интернат для одаренных детей

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачных участков с/т "Дружба-2"

Заказ 347

Локальная смета № 2-01-00-05
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка, расположенного по адресу: с/т "Дружба-2", участок №155. Собственники - Адильбеков П.К., Абдрахманова А.Ш.

Основание: Ведомость объемов работ №5

Сметная стоимость	**3647,027**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**950,515**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,273**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 647 027**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**3 647 027**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 647 027**
1	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома газоблочного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**376,5**	**4983**	**1 876 100**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая (литер Г2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**7,1**	**4983**	**35 379**
3	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража (литер Г1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**189,2**	**4983**	**942 784**
4	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения уборной из блоков (литер Г3) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**5,4**	**4983**	**26 908**

Заказ 347 Локальная смета № 2-01-00-05

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0301-1101**	**Разборка покрытия бетонного**	**м2 покрытия**	**103,4**	**1672**	**172 885**
6	**1101-0703-0102**	**Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**760**	**19**	**14 440**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**363,4**	**266**	**96 664**
8	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (17 км)**	**т·км**	**6177,8**	**78**	**481 868**

Составил Г. Какибаева

Проверил