Заказчик

841

Форма 1

Утверждена (наименование организации)

общая сметная стоимость по настоящему сметному расчету 17000 тыс.тнг.

в том числе 1821,429 тыс.тнг.

налог на добавленную стоимость

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проведение санитарной очистки и благоустройства Ащыбулакского сельского округа Илийского района сел М. Туймебаева, Жапек батыра, Коккайнар, Толе би

(наименование стройки)

в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Проведение санитарной очистки и благоустройства Ащыбулакского сельского округа	13 582,18	--	--	13 582,18
		Всего по главе	**13 582,18**	--	--	**13 582,18**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**13 582,18**	--	--	**13 582,18**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**13 582,18**	--	--	**13 582,18**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль %	--	--	--	--
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**13 582,18**	--	--	**13 582,18**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2026 г. К=1,079	**14 655,172**	--	--	**14 655,172**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	2 344,828	2 344,828
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**14 655,172**	--	**2 344,828**	**17 000**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки - Проведение санитарной очистки и благоустройства Ащыбулакского сельского округа Илийского района сел М. Туймебаева, Жапек батыра, Коккайнар, Толе би
Шифр стройки Ащыбулакский с/о -саночистка

ЕНВ РК 8.01-08-2022 Приложение 1 Форма 4*

Наименование объекта - Проведение санитарной очистки и благоустройства Ащыбулакского сельского округа
Шифр объекта 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Санитарная очистка и благоустройство

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	13 582,18	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1 951,676	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,413	тыс.чел-ч
Строительный объем		
Расчетный измеритель конструктивного решения		

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2026 г.

Тенге

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13 582 180**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 611 750,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*829 365,00*
		машины и механизмы	тенге			1 596 983,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*339 926,00*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14 035,00
		перевозки	тенге			10 359 411,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	413		
		Раздел 1. Зимняя очистка тротуаров скверов, остановок				**107 501**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15 349,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 876,00*
		перевозки	тенге			14 363,00
		нормативная трудоемкость	*тенге*			*3 342,00*
			тенге			77 789,00
			чел -ч	5		
1	**Е12-200101-0102** **1220-0101-0102** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Очистка тротуаров скверов, остановок от мусора механизированная**	**м³**	**28**	**658**	**18 424,00**
1.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			543	15 204,00
		в том числе оплата труда рабочих			279	7 812,00

1.1.1	20520009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,5392	4 297	15 207,94
1.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			115	3 220,00
1.2.1	3007314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,24192	13 316	3 221,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,24192*	*3 771*	*912,28*
2	**Е12-201103-0202** **1220-1103-0202** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм 1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Тротуары, скверы, остановки. Очистка вручную**	**м²**	**1,2**	**121**	**145,00**
2.1		из них:				
		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			121	145,00
2.1.1	20520009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,03372	62	74,00
3	**Е1101-0201-1201** **1101-0201-1201** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм 1,08 Изм. и доп. вып. 47*	**Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 м³**	**м³**	**35,04**	**318**	**11 143,00**
3.1		из них:				
		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			318	11 143,00
3.1.1	3103311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м³, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	0,5373734	69	2 418,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5373734*	*20 749*	*11 149,96*
4	**С3412-102-0117** **412-102-0117** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**1 051,2**	**4 506**	**2 421,40**
					74	**77 789,00**
	Раздел 2.	**Весенняя очистка. уборка улиц Алматинская (4200 м.), Аптечная (800 м.), Тауелсыздык (1700 м.), Заречная (1500 м.), Толе би (700 м.), Молдагулова (840 м.) с.М.Туймебаева; улиц К.Алтаева (2500 м.), Центральный (1100 м.), Жамбыл (800 м.), Абая (700 м.) с.Жапек батыр; улиц Астана (3500 м.), Байтерек (2000 м.), Восточная, Садовая, Строительная с.Коккайнар; улиц Д.Нурпейсова, А.Карсакбаева, Актамберды жырау, Ескелди би с.Толе би; с.Коккайнар до ПКСТ "Жер Ана"; с.Жапек батыр до ПКСТ "Береке", так же окресности и дворов многоэтажных домов, ежедневная уборка 14 детских площадей, 2 стрит воркаута, 1 стадиона, уборка остановок от мусора и грязи вручную**				**1 444 631**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			169 808,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*87 072,00*
		машины и механизмы	тенге			188 445,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*43 186,00*
		перевозки	тенге			1 086 379,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	50		

5	**Е12-200101-0102** **1220-0101-0102** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Очистка улиц, дестких площадок, стадиона, остановок от мусора механизированная**	**м³**	**285,46**	**658**	**187 833,00**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			543	155 005,00
		в том числе оплата труда рабочих			279	79 643,00
5.1.1	20520009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	36,082144	4 297	155 044,97
5.2		машины и механизмы			115	32 828,00
		в том числе оплата труда машинистов			33	9 420,00
5.2.1	3007314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	2,4663744	13 316	32 842,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,4663744*	*3 771*	*9 300,70*
6	**Е12-201103-0202** **1220-1103-0202** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Улицы, дестские площадки, стадион, остановки. Очистка вручную**	**м²**	**122,34**	**121**	**14 803,00**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			121	14 803,00
		в том числе оплата труда рабочих			62	7 585,00
6.1.1	20520009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,437754	4 297	14 772,03
7	**Е1101-0201-1201** **1101-0201-1201** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 47*	**Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 м³**	**м³**	**489,36**	**318**	**155 616,00**
		из них:				
7.1		машины и механизмы			318	155 617,00
		в том числе оплата труда машинистов			69	33 766,00
7.1.1	3103311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м³, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	7,504825	20 749	155 717,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,504825*	*4 506*	*33 816,74*
8	**С3412-102-0117** **412-102-0117** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**14 680,8**	**74**	**1 086 379,00**
	Раздел 3.	**Уборка и очистка (мойка) тротуаров (сметание мусора и грязи) улиц Алматинская (3000 м.), Аптечная (800 м.), Тауелсыздык (800 м.), Заречная (800 м.), Н.Абдирова (1000 м.) с.М.Туймебаева. Центральный (800 м.), Жамбыла (800 м.), с.Жапек батыр, улиц Астана (700 м.), Байтерек (1500 м.), автомобильный мост ул. Байтерек (300 м.), с.Коккайнар, автобусных остановок. С вывозом в полигон**				**7 078 929**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			141 207,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*71 841,00*
		машины и механизмы	тенге			875 390,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*189 591,00*
		перевозки	тенге			6 062 332,00

		нормативная трудоемкость	чел.-ч	74		
9	**Е12-201103-105** **1220-1103-0105** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Тротуары шириной до 1,5 м. Очистка от пыли и грязи поливомоечной машиной**	**м²**	**1 167**	**6**	**7 002,00**
		из них:				
		машины и механизмы			6	7 002,00
		в том числе оплата труда машинистов			1	1 167,00
	2478321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,504144	13 132	6 620,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,504144*	*3 155*	*1 590,57*
10	**Е12-201103-0202** **1220-1103-0202** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Тротуары. Очистка вручную**	**м²**	**1 167**	**121**	**141 207,00**
		из них:				
		затраты на труд рабочих			121	141 207,00
		в том числе оплата труда рабочих			62	72 354,00
	20520009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	32,7927	4 297	140 910,23
11	**Е1101-0201-1201** **1101-0201-1201** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 47*	**Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 м³**	**м³**	**2 730,78**	**318**	**868 388,00**
		из них:				
		машины и механизмы			318	868 388,00
		в том числе оплата труда машинистов			69	188 424,00
	3103311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м³, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	41,8792421	20 749	868 952,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*41,8792421*	*4 506*	*188 707,86*
12	**С3412-102-0117** **412-102-0117** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**81 923,4**	**74**	**6 062 332,00**
	Раздел 4.	**Уборка межпоселковых дорог Кольцо (Промзона) – с.М.Туймебаева - с.Жапек батыр – с. Жайнак (10 км.); Кольцо (Промзона) – до ТОО "Карамай" с правой стороны с.М.Туймебаева (2,5 км.); с.Коккайнар-3 до Коккайнар-2 (8,5 км.); дорога между с.Жапек батыр – с.Толе би (4,5 км.)., улица Байтерек – ПКСТ "Жер -Ана" (3,7 км.), улица Алтаева – ПКСТ "Береке" (3,2 км.), Жомарт (2,5 км.) С вывозом в полигон**				**1 764 165**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			207 367,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*106 331,00*
		машины и механизмы	тенге			230 125,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*52 738,00*
		перевозки	тенге			1 326 672,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	60		

13	**Е12-200101-0102** **1220-0101-0102** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Очистка межпоселковых улиц от мусора механизированная**	**м³**	**348,6**	**658**	**229 379,00**
		из них:			543	189 290,00
13.1		затраты на труд рабочих			279	97 259,00
		в том числе оплата труда рабочих			4 297	189 338,88
13.1.1	20520009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	44,06304		
					115	40 089,00
13.2		машины и механизмы			33	11 504,00
		в том числе оплата труда машинистов			13 316	40 106,51
13.2.1	3007314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	3,011904		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,011904*	*3 771*	*11 357,89*
14	**Е12-201103-0202** **1220-1103-0202** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Улицы межпоселковые. Очистка вручную**	**м²**	**149,4**	**121**	**18 077,00**
		из них:			121	18 077,00
14.1		затраты на труд рабочих			62	9 263,00
		в том числе оплата труда рабочих			4 297	18 039,41
14.1.1	20520009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,19814		
15	**Е1101-0201-1201** **1101-0201-1201** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 47*	**Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 м³**	**м³**	**597,6**	**318**	**190 037,00**
		из них:			318	190 036,00
15.1		машины и механизмы			69	41 234,00
		в том числе оплата труда машинистов			20 749	190 160,30
15.1.1	3103311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м³, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	9,1647936		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,1647936*	*4 506*	*41 296,56*
16	**С3412-102-0117** **412-102-0117** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**17 928**	**74**	**1 326 672,00**
	Раздел 5.	**Побелка деревьев с покосом травы вдоль трассы направлением. с. М.Туймебаева - с.Коккайнар по улице Алматинского, Астана, Байтерек 722 единиц, Стадион (вдоль футбольной площадки, заезда со стороны улицы Алматинской до футбольной площадки, вдоль ограждении со стороны улицы Аптечная, с.Жапек батыр – с.Толе би 4,5 км, с.Жапек батыр – с.Жайнак 4 км., аллея по улице Абая с.Жапек батыр. Покос травы в полосе до 5 метров от трассы**				**1 209 286**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			728 585,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*376 652,00*
		машины и механизмы	тенге			52 390,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*453,00*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 442,00

		перевозки	тенге			422 869,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	146		
17	**Е12-120102-0108** **1212-0102-0108** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Окраска деревьев известковыми составами**	**м²**	**453,416**	**684**	**310 137,00**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			669	303 335,00
		в том числе оплата труда рабочих			345	156 429,00
17.2	20525009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	64,385072	4 711	303 318,07
17.3		машины и механизмы			3	1 360,00
		в том числе оплата труда машинистов			1	453,00
17.4	2509331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1441863	9 007	1 298,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1441863*	*3 155*	*454,91*
17.5		материалы, изделия и конструкции			12	5 442,00
17.6	144600216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0693727	64 654	4 485,22
17.7	249132217-603-0104	Вода техническая	м³	0,5622358	36	20,24
17.8	249440261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,813664	170	308,32
17.9	315996218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,453416	1 103	500,12
18	**Е12-200903-0101** **1220-0903-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Трава. Скашивание на обочинах газонокосилкой**	**м²**	**17 010**	**28**	**476 280,00**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			25	425 250,00
		в том числе оплата труда рабочих			13	221 130,00
18.2	20530009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	81,648	5 135	419 262,48
18.3		машины и механизмы			3	51 030,00
18.4	1761326-102-1401	Газонокосилки моторные	маш.-ч	80,83152	621	50 196,37
19	**С3414-104-0501** **414-104-0501** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**170,1**	**266**	**45 247,00**
20	**С3412-102-0117** **412-102-0117** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**5 103**	**74**	**377 622,00**
	Раздел 6.	**Летняя очистка тротуаров скверов, остановок**				**152 904**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19 187,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9 844,00*
		машины и механизмы	тенге			20 275,00

		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 681,00*
		перевозки	тенге			113 442,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
21	**Е12-200101-0102** **1220-0101-0102** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Очистка тротуаров скверов, остановок от мусора механизированная**	**м³**	**35**	**658**	**23 030,00**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			543	19 005,00
		в том числе оплата труда рабочих			279	9 765,00
21.1.1	20520009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,424	4 297	19 009,93
21.2		машины и механизмы			115	4 025,00
		в том числе оплата труда машинистов			33	1 155,00
21.2.1	3007314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,3024	13 316	4 026,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3024*	*3 771*	*1 140,35*
22	**Е12-201103-0202** **1220-1103-0202** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Тротуары, скверы, остановки. Очистка вручную**	**м²**	**1,5**	**121**	**182,00**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			121	182,00
		в том числе оплата труда рабочих			62	93,00
22.1.1	20520009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,04215	4 297	181,12
23	**Е1101-0201-1201** **1101-0201-1201** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 47*	**Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 м³**	**м³**	**51,1**	**318**	**16 250,00**
		из них:				
23.1		машины и механизмы			318	16 250,00
		в том числе оплата труда машинистов			69	3 526,00
23.1.1	3103311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м³, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	0,7836696	20 749	16 260,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7836696*	*4 506*	*3 531,22*
24	**С3412-102-0117** **412-102-0117** *СЦПТ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**1 533**	**74**	**113 442,00**
	Раздел 7.	**Осенняя очистка тротуаров скверов, остановок**				**244 645**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			30 698,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15 752,00*
		машины и механизмы	тенге			32 439,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 489,00*
		перевозки	тенге			181 507,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	9		

25	**Е12-200101-0102** **1220-0101-0102** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Очистка тротуаров скверов, остановок от мусора механизированная**	**м³**	**56**	**658**	**36 848,00**
		из них				
25.1		затраты на труд рабочих			543	30 408,00
		в том числе оплата труда рабочих			279	15 624,00
25.1	20520009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,0784	4 297	30 415,88
25.2		машины и механизмы			115	6 440,00
		в том числе оплата труда машинистов			33	1 848,00
25.2	3007314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш.-ч	0,48384	13 316	6 442,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,48384*	*3 771*	*1 824,56*
26	**Е12-201103-0202** **1220-1103-0202** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Тротуары, скверы, остановки. Очистка вручную**	**м²**	**2,4**	**121**	**290,00**
		из них				
26.1		затраты на труд рабочих			121	290,00
		в том числе оплата труда рабочих			62	149,00
26.1	20520009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,06744	4 297	289,79
27	**Е1101-0201-1201** **1101-0201-1201** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 47*	**Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 м³**	**м³**	**81,76**	**318**	**26 000,00**
		из них				
27.1		машины и механизмы			318	25 999,00
		в том числе оплата труда машинистов			69	5 641,00
27.1	3103311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м³, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	1,2538714	20 749	26 016,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2538714*	*4 506*	*5 649,94*
28	**С3412-102-0117** **412-102-0117** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**2 452,8**	**74**	**181 507,00**
	Раздел 8.	**Стихийная свалка**				**1 243 620**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			155 820,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33 810,00*
		перевозки	тенге			1 087 800,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
29	**Е1101-0201-1201** **1101-0201-1201** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 47*	**Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 м³**	**м³**	**490**	**318**	**155 820,00**
		из них				
29.1		машины и механизмы			318	155 820,00
		в том числе оплата труда машинистов			69	33 810,00

29.1.1	3103311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м³, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	7,51464	20 749	155 921,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,51464*	*4 506*	*33 860,97*
30	**С3412-102-0117** **412-102-0117** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**14 700**	**74**	**1 087 800,00**
	Раздел 9.	**Чистка (мойка) дорожного покрытия. -улиц Алматинская, Аптечная села М. Туймебаева, улицы Центральная село Жапек батыр, улиц Байтерек, Астана села Коккайнар**				**27 000**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			27 000,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 500,00*
31	**Е12-201103-0105** **1220-1103-0105** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Проезжая часть шириной до 7 м. Очистка от пыли и грязи поливомоечной машиной**	**м²**	**4 500**	**6**	**27 000,00**
		из них:				
31.1		машины и механизмы			6	27 000,00
		в том числе оплата труда машинистов			1	4 500,00
31.1.1	2478321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,944	13 132	25 528,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,944*	*3 155*	*6 133,32*
	Раздел 10.	**Памятник участникам ВОВ (покраска скамейк, урн; покраска ограждении, покос травы, чистка памятника, уборка от мусора)**				**309 499**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			299 549,00
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*153 997,00*
		машины и механизмы	тенге			736,00
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*136,00*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 593,00
		перевозки	тенге			621,00
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	57		
32	**Е12-120103-0207** **1212-0103-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Скамейки и урны. Окраска масляными составами за два раза**	**м²**	**22,822581**	**4 216**	**96 220,00**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			4 097	93 504,00
		в том числе оплата труда рабочих			2 106	48 064,00
32.1.1	20531009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	17,8541051	5 237	93 501,95
32.2		машины и механизмы			1	23,00
32.2.1	2509331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0024192	9 007	21,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0024192*	*3 155*	*7,63*
32.3		материалы, изделия и конструкции			118	2 693,00

	149394261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,5519355	986	1 530,21
	278579236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,5789517	446	1 150,21
	315996218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,0228226	1 103	25,17
33	**Е12-120103-0207** **1212-0103-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза**	**м²**	**50**	**4 216**	**210 800,00**
		из них:				
		затраты на труд рабочих			4 097	204 850,00
		в том числе оплата труда рабочих			2 106	105 300,00
	20531009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	39,115	5 237	204 845,26
		машины и механизмы			1	50,00
	2509331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0053	9 007	47,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0053*	*3 155*	*16,72*
		материалы, изделия и конструкции			118	5 900,00
	149394261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3,4	986	3 352,40
	278579236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,65	446	2 519,90
	315996218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,05	1 103	55,15
34	**Е12-200101-0102** **1220-0101-0102** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Очистка территории от мусора механизированная**	**м³**	**1,05**	**658**	**691,00**
		из них:				
		затраты на труд рабочих			543	570,00
		в том числе оплата труда рабочих			279	293,00
	20520009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,13272	4 297	570,30
		машины и механизмы			115	121,00
		в том числе оплата труда машинистов			33	35,00
	3007314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш.-ч	0,009072	13 316	120,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,009072*	*3 771*	*34,21*
35	**Е1101-0201-1201** **1101-0201-1201** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 47*	**Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 м³**	**м³**	**1,47**	**318**	**467,00**
		из них:				
		машины и механизмы			318	467,00
		в том числе оплата труда машинистов			69	101,00
	3103311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м³, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	0,0225439	20 749	467,76

36	**Е12-200903-0101** **1220-0903-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*0,0225439*	*4 506*	*101,58*
		Трава. Скашивание на обочинах газонокосилкой	**м²**	**25**	**28**	**700,00**
36.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			25	625,00
36.1.1	20530009-0130	в том числе оплата труда рабочих			13	325,00
		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,12	5 135	616,20
36.2		машины и механизмы			3	75,00
36.2.1	1761326-102-1401	Газонокосилки моторные	маш.-ч	0,1188	621	73,77
37	**С3414-104-0501** **414-104-0501** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	**0,25**	**266**	**66,00**
38	**С3412-102-0117** **412-102-0117** *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	**7,5**	**74**	**555,00**

НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	261-201-0371 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,9519355	986	4 882,61
2	216-102-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0693727	64 654	4 485,22
3	236-202-1014 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,2289517	446	3 670,11
4	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,5262386	1 103	580,44
5	261-201-0336 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,813664	170	308,32
6	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	0,5622358	36	20,24
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**13 947**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**13 946,94**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Проведение санитарной очистки и благоустройства Ащыбулакского сельского округа Илийского района сел М. Туймебаева, Жапек батыра, Коккайнар, Толе би

Объект номер - 2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Санитарная очистка и благоустройство

Наименование объекта - Проведение санитарной очистки и благоустройства Ащыбулакского сельского округа

Основание:

Составлен в текущих ценах на 01.01.2026 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20520Т	009-0120 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	135.891408	4 297	-	2 209	583 925.00
						--	--	300 184,12	
2	20530Т	009-0130 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	81.768	5 135	-	2 640	419 879.00
						--	--	215 867,52	
3	20525Т	009-0125 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	64.385072	4 711	-	2 422	303 318.00
						--	--	155 940,64	
4	20531Т	009-0131 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	56.9691051	5 237	-	2 692	298 347.00
						--	--	153 360,83	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**825 353**	**1 611 750,00**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**339,0136**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**1 611 750,00**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 89,3086% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						

5	3103С	311-401-0106 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м³, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	68,660959	20 749 --	- --	4 506 309 386,28	1 424 646,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,6914% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
6	3007С	314-503-0102 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	6,5155104	13 316 --	- --	3 771 24 569,99	86 761,00
7	1761С	326-102-1401 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Газонокосилки моторные	маш.-ч	80,95032	621 --	- --	- -	50 270,00
8	2478С	321-211-0201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,448144	13 132 --	- --	3 155 7 723,89	32 149,00
9	2509С	331-101-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1519055	9 007 --	- --	3 155 479,26	1 368,00
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**339 926**	**1 595 194,00**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 67,1676% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
10	149394С	261-201-0371 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,9519355	986 --	964 --	- -	4 883,00
11	144600С	216-102-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0693727	64 654 --	62 500 --	- -	4 485,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 26,3148% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
12	278579С	236-202-1014 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,2289517	446 --	438 --	- -	3 670,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,5176% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
13	315996С	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,5262386	1 103	1 088	-	580,00

						--	--	-	
14	249440С	261-201-0336 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,813664	170	163	-	308.00
						--	--	-	
15	249132С	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	0.5622358	36	36	-	20.00
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**		--	--	-	
								--	**13 947,00**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
16		412-102-0117 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	139 379,7	74	-	74	10 314 098.00
						--	--	10 314 097,8	
17		414-104-0501 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	170.35	266	-	266	45 313.00
			Всего транспортные расходы	**тенге**		--	--	45 313,1	
		ИТОГО ТРАНСПОР	**тенге**			**10 359 411**		**10 359 411**	**0,00**

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Санитарная очистка и благоустройство

Объект Проведение санитарной очистки и благоустройства Ащыбулакского сельского округа

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1.Зимняя очистка тротуаров скверов, остановок			
1	**Очистка тротуаров скверов, остановок от мусора механизированная**	**$м^3$**	**28**
2	**Тротуары, скверы, остановки. Очистка вручную**	**$м^2$**	**1,2**
3	**Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 $м^3$**	**$м^3$**	**35,04**
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	**т·км**	**1051,2**
РАЗДЕЛ 2.Весенняя очистка: уборка улиц Алматинская (4200 м.), Аптечная (800 м.), Тауелсыздык (1700 м.), Заречная (1500 м.), Толе би (700 м.), Молдагулова (840 м.) с.М.Туймебаева; улиц К.Алтаева (2500 м.), Центральный (1100 м.), Жамбыл (800 м.), Абая (700 м.) с.Жапек батыр; улиц Астана (3500 м.), Байтерек (2000 м.), Восточная, Садовая, Строительная с.Коккайнар; улиц Д.Нурпейсова, А.Карсакбаева, Актамберды жырау, Ескелди би с.Толе би; с.Коккайнар до ПКСТ "Жер Ана"; с.Жапек батыр до ПКСТ "Береке", так же окресности и дворов многоэтажных домов, ежедневная уборка 14 детских площадей, 2 стрит воркаута, 1 стадиона, уборка остановок от мусора и грязи вручную			
4	**Очистка улиц, дестких площадок, стадиона, остановок от мусора механизированная**	**$м^3$**	**285,46**
5	**Улицы, десткие площадки, стадион, остановки. Очистка вручную**	**$м^2$**	**122,34**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
6	**Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 м^3**	м^3	489,36
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	14680,8
РАЗДЕЛ 3.Уборка и очистка (мойка) тротуаров (сметание мусора и грязи) улиц Алматинская (3000 м.), Аптечная (800 м.), Тауелсыздык (800 м.), Заречная (800 м.), Н.Абдирова (1000 м.) с.М.Туймебаева. Центральный (800 м.), Жамбыла (800 м.), с.Жапек батыр, улиц Астана (700 м.), Байтерек (1500 м.), автомобильный мост ул. Байтерек (300 м.), с.Коккайнар, автобусных остановок. С вывозом в полигон			
7	**Тротуары шириной до 1,5 м. Очистка от пыли и грязи поливомоечной машиной**	м^2	1167
8	**Тротуары. Очистка вручную**	м^2	1167
9	**Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 м^3**	м^3	2730,78
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	81923,4
Жайнак (10 км.); Кольцо (Промзона) – до ТОО "Карамай" с правой стороны с.М.Туймебаева (2,5 км.); с.Коккайнар-3 до Коккайнар-2 (8,5 км.); дорога между с.Жапек батыр – с.Толе би (4,5 км.)., улица Байтерек – ПКСТ "Жер -Ана" (3,7 км.), улица Алтаева – ПКСТ "Береке" (3,2 км.), Жомарт (2,5 км.) С вывозом в полигон			

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
10	Очистка межпоселковых улиц от мусора механизированная	$м^3$	348,6
11	Улицы межпоселковые. Очистка вручную	$м^2$	149,4
12	Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 $м^3$	$м^3$	597,6
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	17928
	с.Коккайнар по улице Алматинского, Астана, Байтерек 722 единиц, Стадион (вдоль футбольной площадки, заезда со стороны улицы Алматинской до футбольной площадки, вдоль ограждении со стороны улицы Аптечная, с.Жапек батыр – с.Толе би 4,5 км, с.Жапек батыр – с.Жайнак 4 км., аллея по улице Абая с.Жапек батыр. Покос травы в полосе до 5 метров от трассы		
13	Окраска деревьев известковыми составами	$м^2$	453,416
14	Трава. Скашивание на обочинах газонокосилкой	$м^2$	17010
	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	170,1
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5103
	РАЗДЕЛ 6.Летняя очистка тротуаров скверов, остановок		
15	Очистка тротуаров скверов, остановок от мусора механизированная	$м^3$	35
16	Тротуары, скверы, остановки. Очистка вручную	$м^2$	1,5
17	Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 $м^3$	$м^3$	51,1
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1533
	РАЗДЕЛ 7.Осенняя очистка тротуаров скверов, остановок		
18	Очистка тротуаров скверов, остановок от мусора механизированная	$м^3$	56
19	Тротуары, скверы, остановки. Очистка вручную	$м^2$	2,4
20	Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 $м^3$	$м^3$	81,76

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2452,8
	РАЗДЕЛ 8.Стихийная свалка		
21	Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 $м^3$	$м^3$	490
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	14700
	РАЗДЕЛ 9.Чистка (мойка) дорожного покрытия: -улиц Алматинская, Аптечная села М. Туимебаева, улицы Центральная село Жапек батыр, улиц Байтерек, Астана села Коккайнар		
22	Проезжая часть шириной до 7 м. Очистка от пыли и грязи поливомоечной машиной	$м^2$	4500
	РАЗДЕЛ 10.Памятник участникам ВОВ (покраска скамеик, урн; покраска ограждении, покос травы, чистка памятника, уборка от мусора)		
23	Скамейки и урны. Окраска масляными составами за два раза	$м^2$	22,822581
24	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	$м^2$	50
25	Очистка территории от мусора механизированная	$м^3$	1,05
26	Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 $м^3$	$м^3$	1,47
27	Трава. Скашивание на обочинах газонокосилкой	$м^2$	25
	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,25
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	7,5

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э17320

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента)
1	Э17320'Q9K9Д0Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБ''5.9'''''*
2	Ю''Проведение санитарной очистки и благоустройства Ащыбулакского сельского округа Илийского района сел М. Туймебаева, Жапек батыра, Коккайнар, Толе би'Ащыбулакский с/о -сан.очистка'2'Проведение санитарной очистки и благоустройства Ащыбулакского сельского округа ''2'2-1-1'Санитарная очистка и благоустройство'''в текущих ценах на 01.01.2026 г.*
3	РЗимняя очистка тротуаров скверов, остановок*
4	Х400=Ф1*
5	Е12-200101-0102(РС1607)(РС1827)(РС2478)(РС2450)(РС3007=,008)'Ф1.0,1.0,7=Ф2''Очистка тротуаров скверов, остановок от мусора механизированная'м^3*
6	Е12-201103-0202'Ф1.0,01.0,3=Ф3''Тротуары, скверы, остановки. Очистка вручную'м^2''*
7	Е1101-0201-1201'(Ф2+Ф3).1,2=Ф4''Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 м^3'м^3*
8	С3412-102-0117'Ф4.30''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км'*
9	РВесенняя очистка: уборка улиц Алматинская (4200 м.), Аптечная (800 м.), Тауелсыздык (1700 м.), Заречная (1500 м.), Толе би (700 м.), Молдагулова (840 м.) с.М.Туймебаева; улиц К.Алтаева (2500 м.), Центральный (1100 м.), Жамбыл (800 м.), Абая (700 м.) с.Жапек батыр; улиц Астана (3500 м.), Байтерек (2000 м.), Восточная, Садовая, Строительная с.Коккайнар; улиц Д.Нурпейсова, А.Карсакбаева, Актамберды жырау, Ескелди би с.Толе би; с.Коккайнар до ПКСТ "Жер Ана"; с.Жапек батыр до ПКСТ "Береке", так же окресности и дворов многоэтажных домов, ежедневная уборка 14 детских площадей, 2 стрит воркаута, 1 стадиона, уборка остановок от мусора и грязи вручную*
10	Х(4200+800+1700+1500+700+840+2500+1100+800+700+3500+2000+50).2=Ф1*
11	Е12-200101-0102(РС1607)(РС1827)(РС2478)(РС2450)(РС3007=,008)'Ф1.0,01.0,7=Ф2''Очистка улиц, дестких площадок, стадиона, остановок от мусора механизированная'м^3*
12	Е12-201103-0202'Ф1.0,01.0,3=Ф3''Улицы, десткие площадки, стадион, остановки. Очистка вручную'м^2''*
13	Е1101-0201-1201'(Ф2+Ф3).1,2=Ф4''Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 м^3'м^3*
14	С3412-102-0117'Ф4.30''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км'*
15	РУборка и очистка (мойка) тротуаров (сметание мусора и грязи) улиц Алматинская (3000 м.), Аптечная (800 м.), Тауелсыздык (800 м.), Заречная (800 м.), Н.Абдирова (1000 м.) с.М.Туймебаева. Центральный (800 м.), Жамбыла (800 м.), с.Жапек батыр, улиц Астана (700 м.), Байтерек (1500 м.), автомобильный мост ул. Байтерек (300 м.), с.Коккайнар, автобусных остановок. С вывозом в полигон*
16	Х(3000+800+800+1000+800+800+700+1500+300+25).1,2=Ф1*
17	Е12-201103-105(РС249132)(К РЗП=1)'Ф1.0,5.0,2=Ф2''Тротуары шириной до 1,5 м. Очистка от пыли и грязи поливомоечной машиной'м^2''*
18	Е12-201103-0202'Ф1.0,5.0,2=Ф3''Тротуары. Очистка вручную'м^2''*
19	Е1101-0201-1201'(Ф2+Ф3).1,17=Ф4''Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 м^3'м^3*
20	С3412-102-0117'Ф4.30''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км'*
21	РУборка межпоселковых дорог Кольцо (Промзона) - с.М.Туймебаева - с.Жапек батыр - с. Жайнак (10 км.); Кольцо (Промзона) - до ТОО "Карамай" с правой стороны с.М.Туймебаева (2,5 км.); с.Коккайнар-3 до Коккайнар-2 (8,5 км.); дорога между с.Жапек батыр - с.Толе би (4,5 км.)., улица Байтерек - ПКСТ "Жер -Ана" (3,7 км.), улица Алтаева - ПКСТ "Береке" (3,2 км.), Жомарт (2,5 км.) С вывозом в полигон*
22	Х(2500+8500+4500+3700+3200+2500).2=Ф1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента)
23	E12-200101-0102(РС1607)(РС1827)(РС2478)(РС2450)(РС3007=,008)'Ф1.0,01.0,7=Ф2''Очистка межпоселковых улиц от мусора механизированная'м^3*
24	E12-201103-0202'Ф1.0,01.0,3=Ф3''Улицы межпоселковые. Очистка вручную'м^2'*
25	E1101-0201-1201'(Ф2+Ф3).1,2=Ф4''Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 м^3'м^3*
26	C3412-102-0117'Ф4.30''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км'*
27	РПобелка деревьев с покосом травы вдоль трассы направлением: с. М.Туймебаева - с.Коккайнар по улице Алматинского, Астана, Байтерек 722 единиц, Стадион (вдоль футбольной площадки, заезда со стороны улицы Алматинской до футбольной площадки, вдоль ограждении со стороны улицы Аптечная, с.Жапек батыр - с.Толе би 4,5 км, с.Жапек батыр - с.Жайнак 4 км., аллея по улице Абая с.Жапек батыр. Покос травы в полосе до 5 метров от трассы*
28	X722=Ф5*
29	E12-120102-0108'Ф5.3,14.0,2.1''Окраска деревьев известковыми составами'м^2'*
30	X(4500+4000+5).2=Ф6*
31	E12-200903-0101'Ф6''Трава. Скашивание на обочинах газонокосилкой'м^2'*
32	C3414-104-0501'Ф6.0,01=Ф7''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т'*
33	C3412-102-0117'Ф7.30''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км'*
34	РЛетняя очистка тротуаров скверов, остановок*
35	X500=Ф1*
36	E12-200101-0102(РС1607)(РС1827)(РС2478)(РС2450)(РС3007=,008)'Ф1.0,1.0,7=Ф2''Очистка тротуаров скверов, остановок от мусора механизированная'м^3*
37	E12-201103-0202'Ф1.0,01.0,3=Ф3''Тротуары, скверы, остановки. Очистка вручную'м^2'*
38	E1101-0201-1201'(Ф2+Ф3).1,4=Ф4''Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 м^3'м^3*
39	C3412-102-0117'Ф4.30''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км'*
40	РОсенняя очистка тротуаров скверов, остановок*
41	X800=Ф1*
42	E12-200101-0102(РС1607)(РС1827)(РС2478)(РС2450)(РС3007=,008)'Ф1.0,1.0,7=Ф2''Очистка тротуаров скверов, остановок от мусора механизированная'м^3*
43	E12-201103-0202'Ф1.0,01.0,3=Ф3''Тротуары, скверы, остановки. Очистка вручную'м^2'*
44	E1101-0201-1201'(Ф2+Ф3).1,4=Ф4''Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 м^3'м^3*
45	C3412-102-0117'Ф4.30''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км'*
46	РСтихийная свалка*
47	X350=Ф1*
48	E1101-0201-1201'Ф1.1,4=Ф4''Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 м^3'м^3*
49	C3412-102-0117'Ф4.30''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км'*
50	РЧистка (мойка) дорожного покрытия: -улиц Алматинская, Аптечная села М. Туймебаева, улицы Центральная село Жапек батыр, улиц Байтерек, Астана села Коккайнар*
51	X4500=Ф10*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента)
52	E12-201103-0105(PC249132)'Ф10''Проезжая часть шириной до 7 м. Очистка от пыли и грязи поливомоечной машиной'м^2''*
53	PПамятник участникам ВОВ (покраска скамейк, урн; покраска ограждении, покос травы, чистка памятника, уборка от мусора)*
54	E12-120103-0207'22,822581''Скамейки и урны. Окраска масляными составами за два раза'м^2''*
55	E12-120103-0207'50''Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза'м^2''*
56	X150=Ф1*
57	E12-200101-0102(PC1607)(PC1827)(PC2478)(PC2450)(PC3007=,008)'Ф1.0,01.0,7=Ф2''Очистка территории от мусора механизированная'м^3*
58	E1101-0201-1201'(Ф2).1,4=Ф4''Мусор с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором,вместимость ковша 1 м^3'м^3*
59	X25=Ф6*
60	E12-200903-0101'Ф6''Трава. Скашивание на обочинах газонокосилкой'м^2''*
61	C3414-104-0501'Ф6.0,01=Ф7''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т''*
62	C3412-102-0117'Ф7.30''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км'т·км''*
63	K*