Бенефициар ТОО «Development Buildink KZ»

БИН/ИИН 220740045189

Номер счета KZ33601A861013157981

Валюта KZT

Банк АО «Народный Банк»

БИК HSBKKZKX

КБе 17

Адрес: Балхашский район, с.Баканас ул.Конаева № 95

Акиму Баканасского СО

Байгуатовой Э.Т.

Коммерческое предложение

ТОО «Development Buildink KZ» на облслуживание уличного освещения в Баканасском сельском округе

Обслуживание уличного освещения
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2026года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ п затрат	Единица измерения	Количество	стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5		
1	**1217-0101-2102** *ЭСН РК 8.05-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	200	12 500	2 500 000
2	247-103-0805 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED **02-100W,** мощность **100** Вт, IP67	шт.	200	31 150	6 230 000
3	1217-0101-0601 ***ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06***	Кабель. Демонтаж	шт	1100	650	715 000
4	1308-0201-0902 ***ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,06***	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных **трубах**	м **кабеля**	1100	1409	1 549 900
5	243-111-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996 2012, марки АВВFнг 2х2,5 (ок)-0,66	м	1018,312	130	132 380,95
6	1217-0101-1802 *ЭСН Р К 8.05-01-2022 Кэтр и Кэм=1,06*	Лампы люминесцентные. Смена	шт.	37	865	32 005
7	247-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	40	4485	179 400
8	1217-0101-1901 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Фотореле. Смена	шт.	27	19 953	538 731
9	247-103-3615 *ПрСЦ 12.2025 № 1 - 4*	Фотореле	шт.	27	2000	54 000
10	1217-0101-1901 *ЭСН РК 8.05-01-2022." Кзтр и Кэм=1,06*	Пускатели магнитные. Смена	шт.	27	19 905	537 435

11	247-208-2707 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пускатель электромагнитный ПМЛ ll6lДМ, 18А 230В	шт.	27	4080	110 160
J2	1217-0101-2001 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Выключатель автоматические. Смена	шт.	23	5 960	137 080
13	247-204-2805 ССЦ РК 8,04-08-2025	Автомат дифференциальный типа АД122Р l0А 10 мА	шт.	23	5 478	125 994
15	1133-0209-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Провода **СИП.** Демонтаж с опор	шт.	63	13250	834 750
16	1133-0203-0103 *ЭСН РК 8.08-01-2024 Кзтр и Кэм-1,08*	Провода СИП изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км лнннп	1,9	454 930	864 367
18	252-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим поддерживающий типа PS16/70	шт.	61	1950	118 950
19	252-207-2613 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	90	4 984	448 560
20	1133-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Опоры стальные массой до 0,5 т. Выправка	опора	20	79 550	1 591 000
23	1109-0401-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Электродуговая сварка при выправке опор освещения	**т**	0,9	29 945	26 950,5
24	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм—1,04*	Поверхности опор металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	58	445	25 810
2S	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм—1,04*	Поверхности опор металлические огрунтованные. Окраска *Эмалями* ПФ-115	м'	58	485	28 130
		Итого по смете				15 189 603,45
		Итого с переходным коэффициентом на 2026год				17 164 251,90

Руководитель ТОО «Development Buildink KZ»

Исатай Еркебұлан.