Республика Казахстан
г. Петропавловск
ТОО «ЭЛЕСТРИ ПЛЮС»

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО»
Заказ: № 2026-1/39 ABC-KZ 2026.1

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текущий ремонт уличного освещения в селе Ташкентка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО

Сметная стоимость с НДС 16% 2500,000 тыс.тенге

Ген. директор ТОО «ЭЛЕСТРИ ПЛЮС» **Гладышева К.Г.**

«ЭЛЕСТРИ ПЛЮС»
150640011294
БСН / БИН

г. Петропавловск, 2026 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт уличного освещения в селе Ташкентка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО

Объект Текущий ремонт уличного освещения в селе Ташкентка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Демонтаж светильника /прим/**	**светильник**	**13**
2	**Монтаж кронштейна на опоре**	**шт.**	**13**
	Кронштейн	**шт.**	**13**
	Лента крепления бандажная стальная	**м**	**26**
	Скрепа для ленты	**шт.**	**26**
	Зажим прокалывающий	**шт.**	**26**
3	**Установка светильники**	**светильник**	**26**
	Светильник уличный светодиодный, мощность 100 Вт, IP67	**шт.**	**26**
4	**Прокладка кабеля к светильникам**	**м кабеля**	**26**
	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	**м**	**26**
5	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов**	**км линии**	**0,5**
	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	**м**	**500**
6	**Монтаж крюка на стене одинарного**	**шт.**	**12**
	Крюк сквозной	**шт.**	**12**
	Лента крепления бандажная стальная	**м**	**24**
	Скрепа для ленты	**шт.**	**24**
	Зажим поддерживающий типа	**шт.**	**12**

Пояснительная записка к сметной документации

Объект: Текущий ремонт уличного освещения в селе Ташкентка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО

Сметная стоимость определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и МИИР РК:

- *Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК от 01.12.2022 г. №223-НК);*
- *единичные сметные цены на строительно-монтажные работы (НДЦС 8.04-03-2022);*
- *элементные сметные нормы на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2022);*
- *элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2022);*
- *элементные сметные нормы на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2023);*
- *сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);*
- *сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);*
- *сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);*
- *сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);*
- *сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023).*

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- *на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);*
- *сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8.*

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 4 квартала 2025.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 16%, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения «АВС 2026»

Заказчик

Форма 1

(наименование организации)

Утверждена

Распоряжение г 11 от 18.02.2026 г

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2500 тыс.тнг.

344,828 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт уличного освещения в селе Ташкентка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО

(наименование стройки)

в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	--	--
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	1	Текущий ремонт уличного освещения в селе Ташкентка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО	1 902,266	--	--	1 902,266
		Всего по главе	**1 902,266**	--	--	**1 902,266**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 902,266**	--	--	**1 902,266**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
5	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 1.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	--	--	--	--
		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 902,266**	--	--	**1 902,266**
6	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	95,113	--	--	95,113
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-0%	--	--	--	--
		Итого по части II в сметных ценах:	**1 997,379**	--	--	**1 997,379**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2026 К=1,079:	**2 155,172**	--	--	**2 155,172**
		Часть III. Инжиниринговые услуги				

		Итого по части III в сметных ценах	--	--	--	--
		По части III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	--	--
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**1 997,379**	--	--	**1 997,379**
		По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		В прогнозных ценах 2026 г.	**2 155,172**	--	--	**2 155,172**
		Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 16%				
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2026 г.- 16%	--	--	344,828	344,828
		Всего по сводному сметному расчету	**2 155,172**	--	**344,828**	**2 500**

Исполнитель Барон А.Ю

Ген.директор Гладышева К.Г.

Форма 4

Наименование стройки - Текущий ремонт уличного освещения в селе Ташкентка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО
Шифр стройки 2026-1/39
Наименование объекта - Текущий ремонт уличного освещения в селе Ташкентка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО
Шифр объекта 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт уличного освещения в селе Ташкентка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО
(наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	1902,266	тыс.тенге
Сметная заработная плата	606,156	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,108	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах декабря 2025 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0206-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Ктр и Кэм=1,12 к=0,5 к=0,5	**Демонтаж светильника /прим/**	светильник	13	4 580	295	59540	3835	--	--	59540
					4 285	102	55705	1326		--	
2	1308-0205-0401 ЭСН РК 8.04-02-2024 Ктр и Кэм=1,09	**Монтаж кронштейна на опоре**	шт.	13	8 143	732	105859	9516	2418	--	105859
					7 225	240	93925	3120		--	
3	247-306-0320 ССЦ РК 8.04-08-2025	**Кронштейн**	шт.	13	7 917	--	102921	--	102921	--	102921
					--	--	--	--		--	
4	252-207-1802 ССЦ РК 8.04-08-2025	**Лента крепления бандажная стальная**	м	26	1 666	--	43316	--	43316	--	43316
					--	--	--	--		--	
5	252-207-0803 ССЦ РК 8.04-08-2025	**Скрепа для ленты**	шт.	26	361	--	9386	--	9386	--	9386