1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
6	252-207-2639 ПрСЦ 01.2026 № 1-4	Зажим прокалывающий	шт.	26	1 627	--	42302	--	42302	--	42302
					--	--	--	--		--	
7	1133-0206-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Установка светильники	светильник	26	9 188	591	238888	15366	702	--	238888
					8 570	203	222820	5278		--	
8	247-103-0805 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник уличный светодиодный, мощность 100 Вт, IP67	шт.	26	28 586,04	--	743237	--	743237	--	743237
					--	--	--	--		--	
9	1308-0201-0702 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,09	Прокладка кабеля к светильникам	м кабеля	26	2 173	1 085	56498	28210	4628	--	56498
					910	348	23660	9048		--	
10	243-110-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	26	71	--	1846	--	1846	--	1846
					--	--	--	--		--	
11	1133-0203-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов	км линии	0,5	300 578	89 151	150289	44576	--	--	150289
					211 427	25 200	105714	12600		--	
12	243-701-0702 ССЦ РК 8.04-08-2025	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	500	230	--	115000	--	115000	--	115000
					--	--	--	--		--	
13	1308-0202-0501 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж крюка на стене одинарного	шт.	12	6 080	--	72960	--	--	--	72960
					6 080	--	72960	--		--	
14	252-207-2321 ССЦ РК 8.04-08-2025	Крюк сквозной	шт.	12	7 445	--	89340	--	89340	--	89340
					--	--	--	--		--	
15	252-207-1802 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента крепления бандажная стальная	м	24	1 666	--	39984	--	39984	--	39984
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	252-207-0803 ССЦ РК 8.04-08-2025	Скрепа для ленты	шт.	24	361 --	--	8664 --	--	8664 --	--	8664
17	252-202-0505 ССЦ РК 8.04-08-2025	Зажим поддерживающий типа	шт.	12	1 853 --	--	22236 --	--	22236 --	--	22236
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1902266
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				574784				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					101503			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31372			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1225980		

Составил Барон А.Ю.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Текущий ремонт уличного освещения в селе Ташкентка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО

Объект номер - 1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-1

(локальная смета)

на Текущий ремонт уличного освещения в селе Ташкентка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО

Наименование объекта - Текущий ремонт уличного освещения в селе Ташкентка Березовского сельского округа Кызылжарского района СКО

Основание: ДВ

Составлен в ценах декабря 2025 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	005-0140 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	46,956	5 932	278 542,99
2	005-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	19,0612	5 546	105 713,42
3	004-0142 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,1619	6 194	93 912,81
4	004-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,08	5 578	72 960,24
5	004-0140 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,9676	5 964	23 662,77
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**574 784**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**98,2267**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				

1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 67,1297% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	314-504-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	4,0628	10 734	43 610,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,0628	3 025	12 289,97
2	331-101-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,790064	8 791	24 527,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,790064	3 025	8 439,94
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,1037% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
3	314-504-1201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	1,479348	10 363	15 330,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,479348	3 615	5 347,84
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 17,7665% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
4	314-502-0308 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,108094	9 187	10 180,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,108094	2 532	2 805,69
5	314-102-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,572464	13 612	7 792,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,572464	4 320	2 473,04
6	314-502-0202 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,8368	18	33,06
7	314-501-0104 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	1,108094	23	25,49
8	314-501-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	0,2828	8	2,26
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**101 501**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**31 372**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,3987% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				

1	2	3	4	5	6	7
1	247-103-0805 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник уличный светодиодный, мощность 100 Вт, IP67	шт.	26	28 586,04	743 237,04
2	243-701-0702 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	500	230	115 000
3	247-306-0320 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кронштейн	шт.	13	7 917	102 921
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,0817% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
4	252-207-2321 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Крюк сквозной	шт.	12	7 445	89 340
5	252-207-1802 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента крепления бандажная стальная	м	50	1 666	83 300
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 7,5196% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
6	252-207-2639 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Зажим прокалывающий	шт.	26	1 627	42 302
7	252-202-0505 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим поддерживающий типа	шт.	12	1 853	22 236
8	252-207-0803 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скрепа для ленты	шт.	50	361	18 050
9	243-110-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	26	71	1 846
10	214-302-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000416	4 216 417	1 754,03
11	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0013	954 056	1 240,27
12	261-107-0967 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00013	7 763 690	1 009,28
13	261-201-0351 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,7488	1 293	968,2
14	261-404-0208 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,652	322	853,94
15	247-216-1102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолента ПВХ	кг	0,13	4 837	628,81
16	217-605-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смазка для электрооборудования	кг	0,26	2 233	580,58

1	2	3	4	5	6	7
17	236-203-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00065	859 685	558,8
18	261-201-0364 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00156	77 199	120,43
19	214-209-0210 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,026	880	22,88
20	261-107-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,00637	2 313	14,73
21	261-404-0574 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,005408	501	2,71
22	261-107-0961 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00026	1 438	0,37
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**1 225 987**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**98,2267**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**1 902 266**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**0**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**1 902 266**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**0**

Составил Барон А.Ю.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э780'К9А0Д0Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''15.1'''''*
 2 Ю''Текущий ремонт уличного освещения в селе Ташкентка
       Березовского сельского округа Кызылжарского района
        СКО'2026-1/39'1'Текущий ремонт уличного освещения
        в селе Ташкентка Березовского сельского округа Ка
        зылжарского района СКО'РЧ'2'2-1-1'Текущий ремонт у
        личного освещения в селе Ташкентка Березовского се
        льского округа Кызылжарского района СКО'ДВ''в цена
        х декабря 2025 г.*
 3 Е1133-0206-0101 (Н5.0,5)(Н52.0,5)(Н2.0)(Н53.0)к=0,5 к=
       0,5'13''Демонтаж светильника /прим/'светильник*
 4 Ц1308-0205-0401(РС249432)'12+1''Монтаж кронштейна на о
       поре'шт.*
 5 С1247-306-0320'12+1''Кронштейн'шт.*
 6 С1252-207-1802'24+2''Лента крепления бандажная стальна
       я'м*
 7 С1252-207-0803'24+2''Скрепа для ленты'шт.*
 8 С1252-207-2639'24+2''Зажим прокалывающий'шт.*
 9 Е1133-0206-0101'13+12+1''Установка светильники'светиль
       ник*
10 С1247-103-0805'13+12+1'28586,04##28929'Светильник улич
       ный светодиодный, мощность 100 Вт, IP67'шт.*
11 Ц1308-0201-0702'24+2''Прокладка кабеля к светильникам'
       м кабеля*
12 С1243-110-0301'24+2''Кабель силовой число жил 2, напря
       жение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (о
       к)-0,66'м*
13 Е1133-0203-0103(РС296147)(РС306169)(РС242831)(РС242811
       )(РС242799)(РС242664)(РС147589)(РС147170)'0,5''Под
       веска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод
       при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов'
       км линии*
14 С1243-701-0702'500''Провод самонесущий изолированный б
       ез несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящи
       ми жилами, с изоляцией из светостабилизированного
       термопластичного полиэтилена, для воздушных линий
       электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-201
       5, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0'м*
15 Ц1308-0202-0501(РС2468)(Р3)'12''Монтаж крюка на стене
       одинарного'шт.*
16 С1252-207-2321'12''Крюк сквозной'шт.*
17 С1252-207-1802'24''Лента крепления бандажная стальная'
       м*
18 С1252-207-0803'24''Скрепа для ленты'шт.*
19 С1252-202-0505'12''Зажим поддерживающий типа'шт.*
20 К'Барон А.Ю.*
```