Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик 1 : **Совет дома**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказчик 2: **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KERUEN SARAY"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Оператор по финансированию **АО "Социально-предпринимательска корпорация Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Модернизация жилого дома по адресу: г. Хромтау, ул. Есет-Батыра, д.7А**

(наименование, адрес)

Объект : **Модернизация жилого дома по адресу: г. Хромтау, ул. Есет-Батыра, д.7А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№73 П** от **27.09.2023г.**

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-02** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод В1										
1	1	Е11-160501-0202 Кзтр и Кзм=1,05 ОПр п.3.11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38,8	2385,31	27,25	92550	1057	453	65556	170754	
	1.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	38,412	2346,39	0,27	91040	10		12648		
2	2	С1241-205-1302 Коэффициент к объему	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	38,412	259		9949		9949	796	10745	
3	3	Е11-160501-0204 Кзтр и Кзм=1,05 ОПр п.3.11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70,8	2887,59	38,41	204441	2719	1405	144262	376599	
	3.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	70,092	2829,34	0,66	200317	47		27896		
4	4	С1241-205-1304 Коэффициент к объему	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	70,092	527		36938		36938	2955	39893	
5	5	С290-000-0001	Кран шаровый полипропиленовый DN 25	шт	48	1684,82		80871		80871	6470	87341	
6	6	С1241-209-2010	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	23	143		3289		3289	263	3552	
7	7	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт	24	55		1320		1320	106	1426	
8	8	С1241-210-1005	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х25 мм	шт.	1	83		83		83	7	90	
9	9	С1241-210-1014	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х40 мм	шт.	1	198		198		198	16	214	Казахстан
10	10	С1241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	2	152		304		304	24	328	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-161101-0101 Kтр и Kзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 ОПр п.3.11	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	109,6	136,93	1,89	15008	207	352	10403	27444	
						131,82	0	14449	0		2033		
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1									718386	
			Раздел: 2. Водопровод горячей воды Т3,Т4										
12	12	Е11-160501-0202 Kтр и Kзм=1,05 ОПр п.3.11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	173,8	2385,31	27,25	414567	4736	2028	293652	764877	
	12.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	172.062	2346,39	0,27	407803	47		56658		
13	13	С1241-205-2302 Коэффициент к объему	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	172.062	296		50930		50930		55004	
											4074		
14	14	Е11-160501-0204 Kтр и Kзм=1,05 ОПр п.3.11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	66,4	2887,59	38,41	191736	2550	1317	135297	353196	
	14.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	65.736	2829,34	0,66	187868	44		26163		
15	15	С1241-205-2304 Коэффициент к объему	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x5,5 мм	м	65.736	721		47396		47396		51188	
											3792		
16	16	С290-000-0001	Кран шаровый полипропиленовый DN 25	шт	96	1684,82		161743		161743		174682	
											12939		
17	17	С1241-209-2010	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x25x40 мм	шт.	23	143		3289		3289		3552	
											263		
18	18	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	71	55		3905		3905		4217	
											312		
19	19	С1241-210-1005	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40x25 мм	шт.	1	83		83		83		90	
											7		
20	20	С1241-209-1904	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	1	180		180		180		194	
											14		
21	21	С1241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	2	152		304		304		328	
											24		
22	22	Е11-161101-0101 Kтр и Kзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 ОПр п.3.11	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	240,2	136,93	1,89	32891	454	771	22800	60146	
						131,83	0	31666	0		4455		
			Итого по разделу: 2. Водопровод горячей воды Т3,Т4									1467474	
			Раздел: 3. Канализация										
23	23	Е11-160501-0102 Kтр и Kзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 ОПр п.3.11	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	121	1223,69	5,89	148066	713	1059	105487	273837	
	23.1	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	120,758	1209,05	1,78	146295	215		20284		
24	24	С1241-203-0306 Коэффициент к объему	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110x2,7 мм	м	120,758	1086		131143		131143		141634	
											10491		
25	25	С1241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	24	435		10440		10440		11275	
											835		
26	26	С1241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	24	684		16416		16416		17729	
											1313		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	С1241-209-3503	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	792		2376		2376	190	2566	
28	28	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	24	797		19128		19128	1530	20658	
29	29	С1241-213-0409	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	шт.	6	1350		8100		8100	648	8748	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Канализация									476447	
			Раздел: 4. Демонтаж										
30	30	Е12-150101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	349	561,7	5,39	196033	1881	15436	129067	351108	
	30.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,7678	512,08	1,56	178716	544		26008		
31	31	Е12-160101-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	121	3002,08	0	363252	0	0	261541	674776	
	31.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,7225	3002,09	0	363252	0		49983		
			Итого по разделу: 4. Демонтаж									1025884	
			Раздел: 5. Канализация наружная										
32	32	Е11-010101-0428 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	28,08	285,01	285,01	8003	8003	0	1725	10506	
						0	85,34	0	2396		778		
33	33	Е11-010205-0102 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	3,12	3355,91	0	10470	0	0	7539	19449	
						3355,91	0	10470	0		1441		
34	34	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,56	1426,87	0	2226	0	0	1603	4135	
						1426,87	0	2226	0		306		
35	35	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	29,64	68,32	68,32	2025	2025	0	411	2631	
						0	19,25	0	571		195		
36	36	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	29,64	283,95	144,85	8416	4294	0	4306	13740	
						139,1	62,68	4123	1858		1018		
37	37	Е12-160101-0202 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	12	3002,09	0	36025	0	0	25938	66920	
						3002,09	0	36025	0		4957		
	37.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,27								
38	38	Е11-231401-0101 Кзтр и Кзм=1,11 ОПр п.3.11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	12	1515,97	24,7	18192	296	16850	837	20551	
						87,09	9,79	1045	117		1522		
39	39	С1241-211-0801	Муфта полимерная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт	3	1068		3204		3204	256	3460	
			Итого по разделу: 5. Канализация наружная									141392	
			ИТОГО:									3829583	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 0,9% К=0,8			0,72%		27573,00					
			Итого с временными									3857155,998	
			Удорожание в зимнее время			0,72%		27771,52					
			Итого с зимними									3884927,521	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		77698,55					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3962626,071	
			Переходящий коэффициент на 2023 год			*1,079*						4275673,531	
			НДС			**12 %**		513080,82				4788754,35	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "KERUEN SARAY"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Утепов Т.С.
(должность, фамилия, инициалы, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Оператор по ремонту общежития АО "Социально-предпринимательская корпорация Актобе"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алдашев А.Н.
(должность, фамилия, инициалы, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)1

Совет дома

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)2

Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Казмагамбетов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)