Республика Казахстан
Кызылординская область
Казалинский район

смета

Работы по установка спортивной игровой площадки в кенте Айтеке би Казалинского района

Составил **Жаданов Абай Жаданович**

Кент Айтеке би

2026 год.

Пояснительная записка
к сметной документации

Работы по установка спортивной игровой площадки в кенте Айтеке би Казалинского района

Сметная документация составлена в соответствии с приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управление земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан №191-нк от 19.09.2018г. "Об утверждений нормативно-технических документов по ценообразованию и сметам, в текущих ценах на 01.01.2026г.

Сметная стоимость определена по програмному комплексу АВС - 4 (редакция 2022.1.2), по РСНБ РК 2015 г.

Наименование затрат	Примечание
*территориальный район *В локальных сметах учтены следующие поправки: -Накладные расходы приняты согласно нормативам по видам строительства и монтажных работ. *Закон РК от 30.06.1992 г. "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье" *Средства на непредвиденные работы и затраты *НДС	11 50%-поправка к зарплате 2% 16

Сводный сметный расчет произведен в ценах на 01.01.2026 года.
ТЭП составлен в соответствии основных положений Комитета по делам строительства МИТ РК за №260 от 30 июня 2003 года.

Технико-экономические показатели:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Уровень ответственности		
2	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2026 года, в т.ч.	млн.тенге	17,000
	СМР	млн.тенге	16,667
	- прочие	млн.тенге	3,940
3	Трудоемкость строительства	тыс.чел/дн	0,132
4	Продолжительность строительства	мес	2
5	Вид строительства	Устройство спортивной игровой площадки	

Составил Жаданов Абай Жаданович

Заказчик КГУ "Аппарат акима кента Айтеке би"

"Утвержден/Согласован"

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме 17000,000 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2344,828 тыс.тенге

№10 распоряжение

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"16" 01 2026г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Работы по установка спортивной игровой площадки в кенте Айтеке би Казалинского района

(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
2	СРСС	Сметная стоимость строительства	13060,089		1307,728	14367,816
		Раздел III. Инжениринговые услуги				
	прил.2 к пр.№102-нк от 11.05.2019	Средства заказчика на авторский надзор			287,356	287,356
		Итого по разделу III			287,356	287,356
		Итого по сводному сметному расчету	13060,089		1595,084	14655,172
	Налоговый кодекс РК	в т.ч. НДС, 16%			2344,828	2344,828
		Всего по сводному сметному расчету	**13060,089**		**3939,911**	**17000,000**
		В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчик без учета НДС		0,000		0,000

Руководитель проектной организации А.Жаданов

Состаил А.Жаданов

Заказчик КГУ "Аппарат акима кента Айтеке би"

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 16666,667 тыс.тенге

в том числе:
налог на добавленную стоимость 2298,851 тыс.тенге

№10 Распоряжение

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"16" 01 2026г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работы по установка спортивной игровой площадки в кенте Айтеке би Казалинского района

(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 2. Основные объекты стройтельства				
1	Лок.смета 02-01-01	Работы по установка спортивной игровой площадки	9688,493			9688,493
			9688,493			9688,493
		Итого по главам 1-7	9688,493			9688,493
		Сметная зарплата по главам 1-7				1338,201
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч				1,053
		ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,3%)				0,000

		Итого по главе 8	0,000			0,000
		Итого по главам 1-8	9688,493			9688,493
		Сметная зарплата (К=0,141)				0,000
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч (к=0,0008)				0,000
		ГЛАВА 9. Дополниельные затраты на сроительство				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,5х0,9=1,35%)				0,000
4		Выслуга лет (1%)			96,885	96,885
5		На оплату дополн. отпусков (0,4%)			19,377	19,377
6	ЗРК от 30.06.1992г.	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиатционного риска			660,093	660,093
		Итого по главе 9	0,000		776,354	776,354
		Итого по главам 1-9	9688,493		776,354	10464,847
		Сметная зарплата (К=0,6)				0,000
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч (к=0,0028)				0,000
7	Прил.1 Приказ №249-нк от 14.11.2017г.	Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%			193,770	193,770
		Итого сметная стоимость в ценах 2022г. МРП 2022г = 3063 тг.	9688,493		970,124	10658,617
		Итого сметная стоимость в ценах 2026г. МРП 2026г = 4129 тг. К=1,3480	13060,089		1307,728	14367,816
9		в т.ч. НДС, 16%			2298,851	2298,851
		Итого сметная стоимость в текущих ценах с НДС 2026г.	13060,089		3606,578	16666,667
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	в т.ч. возвратные суммы от стоимости ВЗиС			0,000	0,000
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**13060,089**	**--**	**3606,578**	**16666,667**

Руководитель проектной организации А.Жаданов

Составил А.Жаданов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Работы по установка спортивной игровой площадки в кенте Айтеке би Казалинского района

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Работы по установка спортивной игровой площадки в кенте Айтеке би

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Работы по установка спортивной игровой площадки

ОСНОВАНИЕ: Ведомость работ

Сметная стоимость 9688,493 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1338,201 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,053 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 30х15=450 м2									
1.	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	700	1,58	1,58	1106	1106	--	318	1537
					--	0,63	--	441	--	114	
2.	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	175	64,73	64,73	11328	11328	--	3474	15986
					--	27,57	--	4825	--	1184	
3.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в	45	3711,62	1127,93	167023	50757	109086	20840	202892
					159,55	269,25	7180	12116	--	15029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	НР - 108%; СП - 8%	плотном теле								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			1,22	54,9							
211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3			1987		109086			
3.2.			0,07	3,15							
261-107-0369		Вода с открытых источников	м3			--		--			
4.				45	26528,35	7,2	1193776	324	1004212	177886	1481395
1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14		-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4205,34	--	189240	--	--	109733	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.			1,02	45,9							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			19415		891149			
5.				450	5589	458	2515050	206100	1875600	466650	3220200
8601-0703 -0102 УСН РК 8.02-03-2020 0		-Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2		963	135	433350	60750	--	238500	
		НР - 1037 Тенге; СП - 530 Тенге									
6.				100	161,72	1,81	16172	181	3209	13825	32397
1127-1301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18		-Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки		127,82	0,19	12782	19	--	2400	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			2,04	204							
261-201-0619		Лента малярная, 50 мм	м			10		2040			
6.2.			0,000023	0,0023							
236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		1169			
7.				1	175097	2661	175097	2661	164857	6344	195956
8601-0806 -0101 УСН		-Конструкции ворот фудбольных,	комплект		7579	856	7579	856	--	14515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 8.02-03-2020 0	поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: футбольные ворота (с сеткой) НР - 6344 Тенге; СП - 14515 Тенге									
8.	8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	-Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой НР - 6837 Тенге; СП - 7121 Тенге	комплект	1	82178 8164	2803 924	82178 8164	2803 924	71211 --	6837 7121	96136
9.	8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	-Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом НР - 8229 Тенге; СП - 17437 Тенге	комплект	1	209735 10171	2671 841	209735 10171	2671 841	196893 --	8229 17437	235401
10.	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	-Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР - 5805 Тенге; СП - 3585 Тенге	секция	36	39007 5030	8053 2829	1404252 181080	289908 101844	933264 --	208980 129060	1742292
11.	8601-0602-0604 УСН РК 8.02-03-2020 0	-Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D,	секция	36	27965 3934	4142 1445	1006740 141624	149112 52020	716004 --	145152 92160	1244052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		размеры секции 2,5 м х 1,43 м НР - 4032 Тенге; СП - 2560 Тенге									
12.	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	5917,55 1920,5	1919,07 662,7	23670 7682	7676 2651	8312 --	7440 2489	33568
13.	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3346,58 1803,6	1137,63 472,29	3347 1804	1137 472	406 --	1639 399	5384
14.	247-306-0304 РСНБ РК 2015	-Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм СП - 8%	шт.	4	6287 --	-- --	25148 --	-- --	25148 --	-- 2012	27160
15.	247-201-0102 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5706 --	-- --	5706 --	-- --	5706 --	-- 456	6162
16.	247-204-0614 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	1	655 --	-- --	655 --	-- --	655 --	-- 52	707
17.	247-103-0101 РСНБ РК 2015	-Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-101, мощность 150 Вт, IP53/IP23	шт.	4	51343 --	-- --	205372 --	-- --	205372 --	-- 16430	221802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
18.	247-301-0 102 РСНБ РК 2015	-Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	1	5017 --	-- --	5017 --	-- --	5017 --	-- 401	5418
		СП - 8%									
19.	243-701-0 701 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х10-0,6/1,0	км	0,15	100627 --	-- --	15094 --	-- --	15094 --	-- 1208	16302
		СП - 8%									
20.	243-102-0 205 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 2х4-0,66	км	0,008	418477 --	-- --	3348 --	-- --	3348 --	-- 268	3616
		СП - 8%									
		БЛАГОУСТРОЙСТВО 30х2,0=60 м2									
21.	8601-0302 -0303 УСН РК 8.02-03-2 020 0	-Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	91025 6417	203 57	182050 12834	406 114	168810 --	11256 15464	208770
		НР - 5628 Тенге; СП - 7732 Тенге									
22.	8601-0303 -0206 УСН РК 8.02-03-2	-Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением	шт.	1	23792 --	-- --	23792 --	-- --	23792 --	-- 1903	25695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	020 00	по типоразмерам и видам: Урна со вставкой									
		СП - 1903 Тенге		9	4294,4	1086,75	38650	9781	27433	4062	46129
23.	1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		159,55	258,33	1436	2325	--	3417	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1,1 м3	9,9		2771		27433			
23.2.	261-107-0369	Вода с открытых источников	0,05 м3	0,45		--		--			
24.	1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	60	480,5	41,34	28830	2480	84	29488	62983
		НР - 108%; СП - 8%			437,77	17,29	26266	1037	--	4665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,0005 м3	0,03		2771		83			
24.2.	261-101-0344	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	1 м2	60		--		--			
24.3.	261-201-0404	Смесь пескоцементная	0,05 м3	3		--		--			
				60	4853	--	291180	--	291180	--	314474
25.	255-102-0203 РСНБ РК 2015	-Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной от 30мм до 60 мм (сигнальная коричневая, темно-розовая, желтая, оранжевая, патиново-зеленая, синяя, белая) ГОСТ 17608-2017	м2		--	--	--	--	--	23294	
		СП - 8%		64	1795,52	33,13	114913	2120	57891	60236	189161
26.	1127-0201 -1001 РСНБ РК	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных	м бортового камня		857,84	13,63	54902	872	--	14012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	покрытиях									
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			0,039	2,496							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			21327		53232			
26.2.			1	64							
261-101-0341		Камни бортовые	м			--		--			
27.				1,024	47820	--	48968	--	48968	--	52885
	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	3917	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								9688493
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1096094				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				740551				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					242107			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				5961549				
		Накладные расходы	Тенге				1172656				
		Сметная прибыль	Тенге				717640				

Составил А.Жаданов

Наименование стройки- Работы по установка спортивной игровой площадки в кенте Айтеке би Казалинского района ФОРМА 4А
АВС-4

Объект номер

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
на Работы по установка спортивной игровой площадки

Наименование объекта- Работы по установка спортивной игровой площадки в кенте Айтеке би

Основание: Ведомость работ

Сметная стоимость 4908,189 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1055 чел-ч
Сметная заработная плата 1338,201 тыс.тенге

Составлена в ценах 2022 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Затраты и ресурсы вне групп				
1	8601-0303-0206 УСН РК 8.02-03 -2020	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	1	23792	23792
		ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	ТЕНГЕ			23792
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	923,488	1186,91	1096093,56
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	131,5128	1840,94	(242107,78)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			1096094
		Строительные машины и механизмы				
1	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,245	4510	1104,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,245	1788,00	438,06
2	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,35	3498	1224,3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	1496,00	523,60
3	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	3,8232	9345	35727,8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,8232	2137,00	8170,18
4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,21	5597	1175,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	2137,00	448,77

1	2	3	4	5	6	7
5	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,32	5285	6976,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	1788,00	2360,16
6	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,0125	5020	10102,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,0125	2137,00	4300,71
7	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,837	10504	8791,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,837	2137,00	1788,67
8	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	3,078	34	104,65
9	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,5341	5116	12964,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,5341	1496,00	3791,01
10	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,6364	5224	3324,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6364	2137,00	1359,99
11	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,468	6590	3084,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,468	1496,00	700,13
12	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	21,6	15	324
13	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5846	3154	1843,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5846	1496,00	874,56
14	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,2	117	140,4
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			86889
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			242108
		Строительные материалы и конструкции				
1	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	23,88	2771	66171,48
2	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	54,9	1987	109086,3
3	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	45,9	19415	891148,5
4	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,496	21327	53232,19
5	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0384	18027	692,24
6	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,1088	34153	3715,85
7	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,045	34153	1536,88

1	2	3	4	5	6	7
8	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	90	806	72540
9	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	647579	194,27
10	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05	652	32,6
11	261-201-0619 РСНБ РК 2015	Лента малярная, 50 мм	м	204	10	2040
12	261-107-0694 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,048	319	15,31
13	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,04	374	14,96
14	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,05716	144429	8255,56
15	243-701-0701 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х10-0,6/1,0	км	0,15	100627	15094,05
16	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	15,75	21	330,75
17	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706	5706
18	247-204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	655	655
19	247-301-0102 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	1	5017	5017
20	243-102-0205 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 2х4-0,66	км	0,008	418477	3347,82
21	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0006	340919	204,55
22	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,64	392	250,88
23	247-103-0101 РСНБ РК 2015	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-101, мощность 150 Вт, IP53/IP23	шт.	4	51343	205372
24	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0023	508438	1169,41
25	247-306-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	6287	25148
26	261-101-0341 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	64	0	-
27	261-101-0344 РСНБ РК 2015	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	60	0	-
28	261-107-0369 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	3,6	0	-
29	261-201-0404 РСНБ РК 2015	Смесь пескоцементная	м3	3	0	-
30	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,024	47820	48967,68
31	255-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной от 30мм до 60 мм (сигнальная коричневая, темно-розовая, желтая,	м2	60	4853	291180

1	2	3	4	5	6	7
		оранжевая, патиново-зеленая, синяя, белая) ГОСТ 17608-2017				
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			1811119
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			3017894
		Накладные расходы	тенге			1172654
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			4190548
		Сметная прибыль	тенге			717641
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			4908189

Составил А.Жаданов