"Жетісу облысы, Ескелді ауданының "Алмалы" тарату каналын күрделі жөндеу "

жұмыс жобасы бойынша

06.02.2024 ж. № 19-0057/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Жетісу облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"ХОЛД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0057/24 от 06.02.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

"Капитальный ремонт распределительного канала "Алмалы" Ескельдинского района области Жетысу"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства области Жетісу"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ХОЛД"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Капитальный ремонт распределительного канала "Алмалы" Ескельдинского района области Жетысу".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 20.11.2023 г. № 220740008114/230072/00 (41)

4. ЗАКАЗЧИК: государственное учреждение "Управление сельского хозяйства области Жетісу"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: товарищество с ограниченной ответственностью "ХОЛД", лицензия от 06.02.2024 г. № 22014134. Категория I.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заместителем руководителя ГУ «Управление сельского хозяйства области Жетісу» 03.01.2024 года;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) № KZ91VUA00988908 от 29.09.2023 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»;
постановление акимата Ескельдинского района Алматинской области № 250 от 16.09.2019 года о предоставлении земельного участка с правом постоянного землепользования;
акт на право постоянного землепользования № 03264113245 от 03.02.2017 года, выданный Ескельдинским районным отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости - филиал некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области;
дефектный акт, утвержденный заместителем руководителя ГУ «Управление сельского хозяйства области Жетісу» 02.10.2023 года;
техническое заключение обследованию существующего распределительного канала от 02.10.2023 года, выполненное ТОО «ТДК ТехЭксперт». Аттестат эксперта Слоновского Е.О. № KZ24VJE00077365 от 18.11.2022 года;
инженерно-геологический отчет, выполненный ТОО «ХОЛД» в 2023 году. Лицензия ГСЛ № 011092 от 20.03.2003 года;
топографический отчёт, выполненный ТОО «ХОЛД» в 2023 году. Лицензия ГСЛ № 011092 от 20.03.2003 года;
перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименование которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный руководителем ГУ "Управление сельского хозяйства области Жетісу" 31.01.2024 года;
письмо ГУ " Управление сельского хозяйства Жетисуской области " № 28-01-12/34-И от 12.01.2024 года о том, что демонтируемые изделия и материалы использованию не подлежат и вывозятся на расстояние 20 км;

письмо ГУ " Управление сельского хозяйства области Жетісу" № 28-01-12/800-И от 16.10.2023 года о том, что по капитальному ремонту распределительного канала «Алмалы» Ескельдинского района области Жетысу ранее заключения не выдавалось;

письмо ГУ " Управление сельского хозяйства Жетисуской области " № 28-01-12/32-И от 12.01.2024 года о том, что капитальный ремонт распределительного канала «Алмалы» Ескельдинского района области Жетысу предусмотрен из областного бюджета;

письмо ГУ " Управление сельского хозяйства области Жетісу" № 28-01-12/803-И от 16.10.2023 года о том, что начало строительно-монтажных работ "Капитальный ремонт распределительного канала «Алмалы» Ескельдинского района области Жетысу» предусмотрено в апреле 2024 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Согласование Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов номер KZ91VRC00017341 от 11.09.2023 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Жетысу, Ескельдинского района.

Сейсмичность района: 8 баллов

Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Давыдова А.П.	KZ89VJE00023233	Соответствует
2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
3	Общая часть	Досумбетова К.К	KZ80VJE00023201	Соответствует
4	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
5	Сметный раздел	Давыдова А.П.	KZ89VJE00023233	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Исламұлы А.	KZ28VJE00029763	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина канала	км	6,691	6,691
2	Расход канала	м³/сек	1,0	1,0
3	КПД канала		0,9	0,9
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	578,989	545,284
5.1	СМР	млн. тенге	472,166	437,673
5.2	оборудование	млн. тенге	0,000	7,685
5.3	прочие затраты	млн. тенге	106,823	99,926
6	Продолжительность строительства	мес.	8	8

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений РП **"Капитальный ремонт распределительного канала "Алмалы" Ескельдинского района области Жетысу"** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов,

действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **"Жетісу облысы, Ескелді ауданының "Алмалы" тарату каналын күрделі жөндеу"** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Давыдова А.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исламұлы А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Досумбетова К.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону