Республика Казахстан
Кызылординская область
Казалинский район

смета

Благоустройство двора двух этажного жилого дома по ул.Желтоксан №44 в кенте Айтеке би Казалинского района (Установка общественного туалета)

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Ж.К.
Жадан инженеринг
И.П.
ҚЫЗЫЛОРДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН

Составил **Жаданов Абай Жаданович**

Кент Айтеке би

2026 год.

Пояснительная записка

к сметной документации

Благоустройство двора двух этажного жилого дома по ул.Желтоксан №44 в кенте Айтеке би Казалинского района (Установка общественного туалета)

Сметная документация составлена в соответствии с приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управление земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан №191-нк от 19.09.2018г. "Об утверждений нормативно-технических документов по ценообразованию и сметам, в текущих ценах на 01.01.2026г.

Сметная стоимость определена по програмному комплексу АВС - 4 (редакция 2022.1.2), по РСНБ РК 2015 г.

Наименование затрат	Примечание
*территориальный район *В локальных сметах учтены следующие поправки: -Накладные расходы приняты согласно нормативам по видам строительства и монтажных работ. *Закон РК от 30.06.1992 г. "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие эколоического бедствия в Приаралье" *Средства на непредвиденные работы и затраты *НДС	11 50%-поправка к зарплате 2% 16

Сводный сметный расчет произведен в ценах на 01.01.2026 года.
ТЭП составлен в соответствии основных положений Комитета по делам строительства МИТ РК за №260 от 30 июня 2003 года.

Технико-экономические показатели:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Уровень ответственности		
2	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2026 года, в т.ч.	млн.тенге	7,000
	СМР	млн.тенге	6,863
	- прочие	млн.тенге	1,606
3	Трудоемкость строительства	тыс.чел/дн	0,060
4	Продолжительность строительства	мес	2
5	Вид строительства	Благоустройство двора двух этажного жилого дома	

Составил Жадачов Абай Жаданович

Заказчик КГУ "Аппарат акима кента Айтеке би"

"Утверждён/Согласован"

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме 7000,000 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 965,517 тыс.тенге

Распоряжение
(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"16" 01 2026 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Благоустройство двора двух этажного жилого дома по ул.Желтоксан №44 в кенте Айтеке би Казалинского района (Установка общественного туалета)

(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
2	СРСС	Сметная стоимость строительства	5394,400		521,760	5916,160
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
	прил 2 к пр.№102-нк от 11.05.2019	Средства заказчика на авторский надзор			118,323	118,323
		Итого по разделу III			118,323	118,323
		Итого по сводному сметному расчету	5394,400		640,083	6034,483
	Налоговый кодекс РК	в т.ч. НДС, 16%			965,517	965,517
		Всего по сводному сметному расчету	**5394,400**		**1605,601**	**7000,000**
		В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчик без учета НДС		0,000		0,000

Руководитель проектной организации А.Жаданов

Состаил А.Жаданов

Заказчик КГУ "Аппарат акима кента Айтеке би"

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 6862,746 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 946,586 тыс.тенге

N 10 Распоряжение

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"16" 01 2026 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство двора двух этажного жилого дома по ул.Желтоксан №44 в кенте Айтеке би Казалинского района (Установка общественного туалета)

(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 2. Основные объекты стройтельства				
1	Лок.смета 02-01-01	Благоустройство двора двух этажного жилого дома	3952,144			3952,144
			3952,144			3952,144
		Итого по главам 1-7	3952,144			3952,144
		Сметная зарплата по главам 1-7				606,437
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч				0,482
		ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,3%)				0,000

		Итого по главе 8	0,000			0,000
		Итого по главам 1-8	3952,144			3952,144
		Сметная зарплата (К=0,141)				0,000
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч (к=0,0008)				0,000
		ГЛАВА 9. Дополниельные затраты на сроительство				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,5х0,9=1,35%)				0,000
6	ЗРК от 30.06.1992г.	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиатционного риска			303,219	303,219
		Итого по главе 9	0,000		303,219	303,219
		Итого по главам 1-9	3952,144		303,219	4255,363
		Сметная зарплата (К=0,6)				0,000
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч (к=0,0028)				0,000
7	Прил.1 Приказ №249-нк от 14.11.2017г.	Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%			79,043	79,043
		Итого сметная стоимость в ценах 2022г. МРП 2022г = 3063 тг.	3952,144		382,261	4334,405
		Итого сметная стоимость в ценах 2026г. МРП 2026г = 4325 тг.	5394,400		521,760	5916,160
9		в т.ч. НДС, 16%			946,586	946,586
		Итого сметная стоимость в текущих ценах с НДС 2026г.	5394,400		1468,346	6862,746
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	в т.ч. возвратные суммы от стоимости ВЗиС			0,000	0,000
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**5394,400**	--	**1468,346**	**6862,746**

Руководитель проектной организации А.Жаданов

Составил А.Жаданов

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Ж.К. Жадан инженеринг И.П. ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Благоустройство двора двух этажного жилого дома по ул.Желтоксан №44 в кенте Айтеке би Казалинского района (Установка общественного туалета) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Благоустройство двора двух этажного жилого дома по ул.Желтоксан №44 в кенте Айтеке би (Установка общественного туалета)

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Благоустройство двора двух этажного жилого дома

ОСНОВАНИЕ: Ведомость работ

Сметная стоимость	3952,144 тыс.тенге
Сметная заработная плата	606,437 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,467 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		НАДВОРНЫЙ ТУАЛЕТ НА 4 ОЧКО															
		ЗЕМ РАБОТЫ															
1.	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	46,2	377,87	368,48	17458	17023	--	2663	21730						
					9,39	70,66	434	3264	--	1610							
		НР - 72%; СП - 8%															
2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2	1861,86	--	3724	--	--	2681	6917						
					1861,86	--	3724	--	--	512							
		НР - 72%; СП - 8%															
3.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15	972	--	14580	--	--	10498	27084						
					972	--	14580	--	--	2006							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.		НР - 72%; СП - 8%		15	174,7	79,98	2620	1200	--	1447	4392
	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		94,72	39,27	1421	589	--	325	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				0,89	6240,91	ФУНДАМЕНТ 1816,86	5554	1617	3068	1496	7614
	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		976,65	831,2	869	740	--	564	
		НР - 93%; СП - 8%									
5.1.	211-2001-0606	В ТОМ ЧИСЛЕ: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	1,0235		2995		3065			
6.				11,4	29117,48	1385,07	331939	15790	275096	40893	402659
	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		3601,14	340,75	41053	3885	--	29827	
		НР - 91%; СП - 8%									
7.				1,4	26528,35	7,2	37140	10	31243	5534	46088
	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4205,34	--	5887	--	--	3414	
		НР - 94%; СП - 8%									
7.1.	212-1001-0301	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,428		19415		27725			
8.				14,4	1684,65	20,62	24259	297	8388	14264	41605
	1106-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Опалубка (снизу) и поддерживающие ее конструкции для высоких ростверков. Устройство	м2 площади горизонтальной проекции ростверков		1081,52	7,03	15574	101	--	3082	
		НР - 91%; СП - 8%									
8.1.		В ТОМ ЧИСЛЕ:	0,0032	0,04608							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			60737		2799			
			0,0042	0,06048							
8.2.	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			60737		3673			
			0,0544	0,78336							
8.3.	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2			1296		1015			
				0,45	22232,92	1402,42	10005	631	130	8587	20080
9.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		20542,5	427,4	9244	192	--	1487	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			3	1,35							
9.1.	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг			96		130			
			1	0,45							
9.2.	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т			--		--			
				0,45	275482	--	123967	--	123967	--	133884
10.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	9917	
		СП - 8%									
				14,4	22945,96	66,1	330422	952	326011	3492	360627
11.	1106-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия. Укладка бетона толщиной 170 мм	м2		240,18	26,33	3459	379	--	26713	
		НР - 91%; СП - 8%									
				55,46	906,99	20,25	50302	1123	31860	16261	71888
12.	1108-0101 -0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	м2 поверхно		312,28	2,99	17319	166	--	5325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	обмазочная битумная в 2 сти слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,008874		164626		1461			
12.2. 261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,01331		53822		716			
12.3. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	133,104		223		29682			
						СТЕНЫ					
13.	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	5	2509,54 / 244,16	6,79 / 2,02	12548 / 1221	34 / 10	11293 / --	1145 / 1095	14788
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 212-401-0101		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,025 м3	0,125		14849		1856			
13.2. 235-201-0204		Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	3,09 кг	15,45		571		8822			
13.3. 261-105-0116		Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	2,3 м2	11,5		--		--			
14.	1108-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,33	8564,41 / 3405,44	2299,92 / 553,52	79906 / 31773	21458 / 5164	26675 / --	34352 / 9141	123398
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,1	0,933							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3			15847		14785			
14.2.			0,07	0,6531							
	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3			17931		11711			
14.3.			0,9	8,397							
	261-201-0105	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012	м3			--		--			
15.				9,33	18830	--	175684	--	175684	--	189739
	213-308-0103 РСНБ РК 2015	-Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М50	м3		--	--	--	--	--	14055	
		СП - 8%									
16.				0,192	50895,57	4457,02	9772	856	5704	3099	13901
	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство	м3		16728,7	1009,86	3212	194	--	1030	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			1,015	0,19488							
	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			21327		4156			
16.2.			0,086	0,016512							
	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			34153		564			
16.3.			0,0251	0,004819							
	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			60737		293			
17.				0,04	22232,92	1402,42	889	56	11	763	1785
	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		20542,5	427,4	822	17	--	132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 9									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	261-102-022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	0,12		96		12			
17.2.	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	1 т	0,04		--		--			
18.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	275482	--	11019	--	11019	--	11901
					--	--	--	--	--	882	
		СП - 8%									
19.	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,9	1342,96	34,23	34783	886	10223	19562	58693
					914,06	30,05	23674	778	--	4348	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0189 м3	0,48951		20878		10220			
20.	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	25,9	90,39	0,68	2341	18	442	1511	4160
					72,62	0,3	1881	8	--	308	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,0006 м3	0,01554		20878		324			
20.2.	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00019 т	0,004921		23420		115			
20.3.	261-201-0337	Краски сухие	0,009 кг	0,2331		--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,94	1138,03 778,25	63,65 54,21	51143 34975	2860 2436	13308 --	29929 6486	87557
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,014 м3	0,62916		20536		12920			
21.2.	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	0,0264 м2	1,186416		--		--			
22.	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	44,94	113,36 105,71	0,87 0,42	5094 4751	39 19	304 --	3816 713	9622
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00017 т	0,00764		23420		179			
22.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,016 кг	0,71904		88		63			
22.3.	261-201-0337	Краски сухие	0,005 кг	0,2247		--		--			
						ПОЛЫ					
23.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	14,4	830,73 387,33	32,03 15,9	11963 5578	461 229	5924 --	5458 1394	18815
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	0,29376		20129		5913			
						ДВЕРИ С ВЕНТ РЕШЕТКОЙ					
24.	1109-0403	-Блоки дверные стальные	м2	6,55	3227,27	52,25	21139	342	3653	11931	35715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%			2617,35	22,5	17144	147	--	2646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	1,572		1712		2691			
24.2. 217-101-0401		Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	0,4207 кг	2,755585		314		865			
24.3. 261-104-0121		Блоки дверные	1 м2	6,55		--		--			
25.	223-207-0103 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный СП - 8%	м2	6,55	27695 --	-- --	181402 --	-- --	181402 --	-- 14512	195914
						КРОВЛЯ					
26.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка с изготовлением НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,2	114403,34 26276,9	1548,76 649,67	22881 5255	310 130	17316 --	4847 2218	29946
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1. 261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,038 т	0,0076		216199		1643			
26.2. 215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,16 м3	0,032		69870		2236			
26.3. 215-204-0501		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,83 м3	0,166		69663		11564			
27.	1110-0211-0101	-Кровля с устройством обрешетки. Сборка	м2 кровли	14	907,48 644,4	64,5 27,38	12705 9022	903 383	2780 --	8464 1694	22863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1. 261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	0,00018 т	0,00252		216199		545			
27.2. 261-102-0127		Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	0,0001 т	0,0014		309881		434			
27.3. 217-106-0105		Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	0,106 кг	1,484		977		1450			
27.4. 261-105-0182		Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	0,00005 т	0,0007		151278		106			
28.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	14	861,82 764,5	22,62 8,91	12065 10703	317 125	1045 --	9962 1762	23789
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1. 236-202-1012		Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	0,28		1090		305			
28.2. 217-106-0102		Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	0,0426 кг	0,5964		1015		605			
28.3. 261-105-0107		Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	1,15 м2	16,1		--		--			
29.	224-103-0104 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	14	1758 --	-- --	24612 --	-- --	24612 --	-- 1969	26581
		СП - 8%									
30.	1120-0101 -0301	-Воздуховоды из асбестовой трубы,	м2 поверхно	0,2	5778,15 2103,72	57,83 23,92	1156 421	12 5	723 --	417 126	1699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	диаметр 150 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	сти воздухов одов								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1. 246-103-0101		Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	1 м2	0,2		3444		689			
30.2. 261-105-0302		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,01002		338		3			
31.	241-701-0202 РСНБ РК 2015	-Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ СП - 8%	м	3,5	1819 ---	-- ---	6366 ---	-- ---	6366 ---	-- 509	6875
32.	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	2037,87 1672,87	220,78 104,72	2038 1673	221 105	144 --	1760 304	4102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,008 м3	0,008		18027		144			
32.2. 261-301-0502		Люки чугунные	1 комплект	1		---		---			
33.	244-201-1701 РСНБ РК 2015	-Люк пластиковый ГОСТ 3634-99 легкий, садовый -60.80.10 класс нагрузки А15 СП - 8%	шт.	1	16488 ---	-- ---	16488 ---	-- ---	16488 ---	-- 1319	17807
						ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА					
34.	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	45	1795,52 857,84	33,13 13,63	80798 38603	1491 613	40704 --	42353 9852	133004
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,039 м3	1,755		21327		37429			
11.2.	261-101-0341	Камни бортовые	1 м	45		--		--			
35.	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	70	2003,9	176,86	140273	12380	318	116883	277728
		НР - 88%; СП - 8%			1822,5	74,95	127575	5246	--	20572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,0016 м3	0,112		2771		310			
35.2.	261-101-0342	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 30 мм класса В40 и выше ГОСТ 17608-91	1,02 м2	71,4		--		--			
35.3.	261-201-0404	Смесь пескоцементная	0,0306 м3	2,142		--		--			
36.	211-401-0101 РСНБ РК 2015	-Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,8	2771	--	27156	--	27156	--	29328
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2172	
37.	255-101-0101 РСНБ РК 2015	-Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,72	76631	--	55174	--	55174	--	59588
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4414	
38.	255-102-0201 РСНБ РК 2015	-Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	70	3600	--	252000	--	252000	--	272160
		СП - 8%			--	--	--	--	--	20160	
		ПОМОЙНАЯ ЯМА									
39.	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	40	377,87	368,48	15115	14739	--	2305	18814
		НР - 72%; СП - 8%			9,39	70,66	376	2826	--	1394	
40.				2	1861,86	--	3724	--	--	2681	6917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1861,86	--	3724	--	--	512	
		НР - 72%; СП - 8%		10	972	--	9720	--	--	6998	18056
41.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		972	--	9720	--	--	1337	
		НР - 72%; СП - 8%		10	174,7	79,98	1747	800	--	965	2929
42.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		94,72	39,27	947	393	--	217	
		НР - 72%; СП - 8%		0,7	6240,91	1816,86	4369	1272	2413	1177	5990
43.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		976,65	831,2	684	582	--	444	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	0,805		2995		2411			
				0,45	26528,35	7,2	11938	3	10043	1779	14814
44.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4205,34	--	1892	--	--	1097	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,459		19415		8911			
				2,74	35669,93	7689,38	97736	21069	40292	44889	154035
45.	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		13275,62	3272,67	36375	8967	--	11410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8	НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,52 м3	1,4248		21327		30387			
45.2.	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	0,0019 т	0,005206		903027		4701			
45.3.	261-101-0220	Раствор асбоцементный	0,012 м3	0,03288		--		--			
46.	244-201-0102 РСНБ РК 2015	-Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС-15-9-2	шт.	2	27048 --	-- --	54096 --	-- --	54096 --	-- 4328	58424
		СП - 8%		2	34990 --	-- --	69980 --	-- --	69980 --	-- 5598	75578
47.	244-201-0902 РСНБ РК 2015	-Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПД-15	шт.	2	38324 --	-- --	76648 --	-- --	76648 --	-- 6132	82780
		СП - 8%		4	23200 --	-- --	92800 --	-- --	92800 --	-- 7424	100224
48.	244-201-1002 РСНБ РК 2015	-Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПП2-15-2	шт.	2	9764 --	-- --	19528 --	-- --	19528 --	-- 1562	21090
		СП - 8%		2	4556 --	-- --	9112 --	-- --	9112 --	-- 729	9841
49.	244-201-0102 РСНБ РК 2015	-Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС-15-6	шт.	22,2	906,99 312,28	20,25 2,99	20135 6933	449 66	12753 --	6509 2132	28776
		СП - 8%									
50.	244-201-0201 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013 диаметром 700 мм, высотой 300 мм	шт.								
		СП - 8%									
51.	244-201-0201 РСНБ РК 2015	-Кольцо опорное диаметром 600 мм, КО 6.	шт.								
		СП - 8%									
52.	1108-0101-0307	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	м2 поверхно								

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	обмазочная битумная в 2 сти слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,003552		164626		585			
52.2. 261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,005328		53822		287			
52.3. 261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	53,28		223		11881			
53.	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка	шт.	2	2037,87 / 1672,87	220,78 / 104,72	4076 / 3346	441 / 209	289 / --	3520 / 608	8203
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,008 м3	0,016		18027		288			
53.2. 261-301-0502		Люки чугунные	1 комплект	2		--		--			
54.	244-201-0302 РСНБ РК 2015	-Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	5144 / --	-- / --	10288 / --	-- / --	10288 / --	-- / 823	11111
		СП - 8%									
55.	222-509-0801 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,027	600359 / --	-- / --	16210 / --	-- / --	16210 / --	-- / 1297	17507
		СП - 8%									
						ПЛОЩАДКА КОНТЕЙНЕРНАЯ					
56.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,2	6240,91 / 976,65	1816,86 / 831,2	7489 / 1172	2180 / 997	4137 / --	2018 / 761	10267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1,15 м3	1,38		2995		4133			
57.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,2	26528,35 4205,34	7,2 --	31834 5046	9 --	26779 --	4744 2926	39504
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	1,224		19415		23764			
58.	ПРАЙС ЛИСТ	-Контейнер для ТБО СП - 8%	шт	2	40000 --	-- --	80000 --	-- --	80000 --	-- 6400	86400
59.	8601-0602-0701 УСН РК 8.02-03-2020 0	-Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,0, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,0 м НР - 9286 Тенге; СП - 5405 Тенге	секция	5	58280 12970	423 112	291400 64850	2115 560	224435 --	46430 27025	364855

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3952144
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге		566912			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		124364			
в том числе зарплата машинистов	Тенге			39525		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		2440035			
Накладные расходы	Тенге		528083			
Сметная прибыль	Тенге		292751			

Составил А.Жаданов

Наименование стройки- Благоустройство двора двух этажного жилого дома по ул.Желтоксан №44 в кенте Айтеке би Казалинского района (Установка общественного туалета)

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на Благоустройство двора двух этажного жилого дома

Наименование объекта- Благоустройство двора двух этажного жилого дома по ул.Желтоксан №44 в кенте Айтеке би (Установка общественного туалета)

Основание: Ведомость работ

Сметная стоимость 3725,59 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 470 чел-ч
Сметная заработная плата 606,436 тыс.тенге

Составлена в ценах 2022г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	445,33733	1272,99	566908,13
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	24,4355748	1617,64	(39527,96)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			566908
		Строительные машины и механизмы				
1	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,062584	38	78,38
2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,684475	12	8,21
3	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,025	103	2,58
4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	6,0027576	6216	37313,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,0027576	1496,00	8980,13
5	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,17712	4617	817,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17712	1788,00	316,69
6	3105-0402-0302 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,2331	62	14,45
7	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,07124	224	15,96
8	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	1,84254	1417	2610,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,84254	1252,00	2306,86
9	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0025	9393	23,48

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	2554,00	6,39
10	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,04403	27	1,19
	РСНБ РК 2015					
11	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,067415	27	1,82
	РСНБ РК 2015					
12	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,000819	57	0,05
	РСНБ РК 2015					
13	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,51437	715	1082,77
	РСНБ РК 2015					
14	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4116	12	4,94
	РСНБ РК 2015					
15	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,320211	2415	773,31
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,320211	1252,00	400,90
16	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	7,48	162	1211,76
	РСНБ РК 2015					
17	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3716118	173	64,29
	РСНБ РК 2015					
18	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,884	16	46,14
	РСНБ РК 2015					
19	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,03562	1999	71,2
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03562	1496,00	53,29
20	3101-0201-0902	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,25 м3	маш.-ч	3,406624	9324	31763,36
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,406624	1788,00	6091,04
21	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1140184	5116	583,32
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1140184	1496,00	170,57
22	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	3,895686	5224	20351,06
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,895686	2137,00	8325,08
23	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания дав-	маш.-ч	4,85865	2979	14473,92
	РСНБ РК 2015	лением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85865	1496,00	7268,54
24	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,098	6590	645,82
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,098	1496,00	146,61
25	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,1108	17	137,88
	РСНБ РК 2015					
26	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,93136	15	43,97
	РСНБ РК 2015					
27	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,4900318	3154	7853,56
	РСНБ РК 2015					

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,4900318	1496,00	3725,09
28	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,49049	195	95,65
29	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,37204	19	7,07
30	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,40131	197	79,06
31	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,2232	5386	1202,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2232	1788,00	399,08
32	3103-0205-0202 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,6216	1403	872,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6216	1252,00	778,24
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			122251
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			39528
		Строительные материалы и конструкции				
1	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,2085	2995	9609,46
2	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	11,2548	2771	31187,05
3	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00017976	4876	0,88
4	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,111	19415	60400,06
5	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,37468	21327	71971,8
6	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,125	14849	1856,12
7	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,27568	18027	4969,68
8	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,29376	20129	5913,1
9	212-401-0201 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,933	15847	14785,25
10	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,6531	17931	11710,74
11	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,523026	20878	10919,74
12	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,62916	20536	12920,43
13	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,02799	0	-
14	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01012	216199	2187,93
15	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0014	309881	433,83
16	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,47	96	141,12

1	2	3	4	5	6	7
17	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,548	70	318,36
18	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,027	600359	16209,69
19	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,032	69870	2235,84
20	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,012	70707	848,48
21	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,002688	70707	190,06
22	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,016512	34153	563,93
23	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0028165	34153	96,19
24	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,004665	34153	159,32
25	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0765	34153	2612,7
26	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,166	69663	11564,06
27	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04608	60737	2798,76
28	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1020432	60737	6197,8
29	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00305	34153	104,17
30	224-103-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	14	1758	24612
31	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,376	238	327,49
32	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,3	473	614,9
33	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	15,45	571	8821,95
34	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	6,1	806	4916,6
35	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,572	1712	2691,26
36	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,001918	27330	52,42
37	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01858264	23420	435,21
38	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0124256	164626	2045,58
39	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00003	647579	19,43
40	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,755585	314	865,25

1	2	3	4	5	6	7
41	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,203	390	79,17
42	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00000178	2462597	4,38
43	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0186384	53822	1003,16
44	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,030394	90	2,74
45	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,00548	6931	6968,98
46	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,35952	170	61,12
47	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004416	211214	93,27
48	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000009	206112	0,19
49	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,016	446	7,14
50	241-701-0202 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	3,5	1819	6366,5
51	244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	5144	10288
52	246-103-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	0,2	3444	688,8
53	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	3,43725552	21	72,18
54	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,000392	605496	237,35
55	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,28	1090	305,2
56	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,71904	88	63,28
57	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	5,45856	920	5021,88
58	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,78336	1296	1015,23
59	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,005206	903027	4701,16
60	212-101-0605 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	14,616	22252	325235,23
61	212-101-0619 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	11,571	22540	260810,34
62	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,49	275482	134986,18
63	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,384978	392	2502,91
64	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	6,55	27695	181402,25
65	244-201-1701 РСНБ РК 2015	Люк пластиковый ГОСТ 3634-99 легкий, садовый -60.80.10 класс нагрузки А15	шт.	1	16488	16488
66	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,5964	1015	605,35
67	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, ста-	кг	0,10605	1276	135,32

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	льной стержень				
68	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,484	977	1449,87
69	261-101-0220 РСНБ РК 2015	Раствор асбоцементный	м3	0,03288	0	-
70	261-101-0341 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	45	0	-
71	261-101-0342 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 30 мм класса В40 и выше ГОСТ 17608-91	м2	71,4	0	-
72	261-102-0122 РСНБ РК 2015	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,49	0	-
73	261-102-0243 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,186416	0	-
74	261-104-0121 РСНБ РК 2015	Блоки дверные	м2	6,55	0	-
75	261-105-0107 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,1	0	-
76	261-105-0116 РСНБ РК 2015	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	11,5	0	-
77	261-105-0182 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,0007	151278	105,89
78	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,01002	338	3,39
79	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	186,384	223	41563,63
80	261-201-0105 РСНБ РК 2015	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012	м3	8,397	0	-
81	261-201-0337 РСНБ РК 2015	Краски сухие	кг	0,4578	0	-
82	261-201-0404 РСНБ РК 2015	Смесь пескоцементная	м3	2,142	0	-
83	261-301-0502 РСНБ РК 2015	Люки чугунные	комплект	3	0	-
84	С ПРАЙС ЛИСТ	Контейнер для ТБО	шт	2	40000	80000
85	213-308-0103 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М50	м3	9,33	18830	175683,9
86	244-201-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС-15-6	шт.	4	23200	92800
87	244-201-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона КС-15-9-2	шт.	2	27048	54096
88	244-201-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013 диаметром 700 мм, высотой 300 мм	шт.	2	9764	19528
89	244-201-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное диаметром 600 мм, КО 6.	шт.	2	4556	9112
90	244-201-0902 РСНБ РК 2015	Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПД-15	шт.	2	34990	69980
91	244-201-1002 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПП2-15-2	шт.	2	38324	76648
92	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,72	76631	55174,32
93	255-102-0201 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	70	3600	252000

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			2215599
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			2904758
		Накладные расходы	тенге			528082
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			3432840
		Сметная прибыль	тенге			292750
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			3725590

Составил А.Жаданов