ТОО «Шымгорпроект»

Государственная лицензия ГСЛ N19002756 от 21.01.2022 года

Заказ: 18-2024
Заказчик:ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 3

Книга 1

г. Шымкент-2024 г.

ТОО «Шымгорпроект»
Государственная лицензия ГСЛ N19002756 от 21.01.2022 года

Заказ: 18-2024
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 3

Книга 1

Директор ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" **Карамурзаев Ж.**

Главный инженер проекта **Аманкелди П.**

г. Шымкент-2024 г.

Пояснительная записка к сметной документации

Объект: Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области

Сметная стоимость определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и МИИР РК:

- *Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК от 01.12.2022 г. №223-НК);*
- *ССЦ РК 8.04-08-2023 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» (20 сборников);*
- *ССЦ РК 8.04-09-2023 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства»;*
- *СЦПГ РК 8.04-12-2023 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки»;*
- *СЦЭМ РК 8.04-11-2023 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов»;*
- *СЦЗТ РК 8.04-13-2023 «Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве»;*
- *«Элементные сметные нормы на строительные, ремонтно- строительные работы, монтаж оборудования, Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства, Методические рекомендации по расчету индексов стоимости для строительства (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05- 01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, НДЦС РК 8.01-05-2022, НДЦС РК 8.01-06- 2022). Изменения и дополнения. Выпуск 37»;*
- *НДЦС РК 8.04-03-2023 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения»;*
- *НДЦС РК 8.04-03-2023 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги»;*
- *НДЦС РК 8.01-10-2023 «Методические рекомендации по разработке элементных сметных норм на работы в строительстве»;*
- *НДЦС РК 8.02-01-2023 «Укрупненные показатели стоимости строительства зданий и сооружений. Нормативы предельной стоимости строительства».*

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- *на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022 табл.1, п.2.39);*

- *сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8. (НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2)*
- *Затраты на осуществление авторского надзора (НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30)*

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 4 квартала 2024 года.

В сметной документации учтены

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)

-Сметная прибыль

-Непредвиденные работы и затраты

на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0388

на III квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0587

на IV квартал 2025 г., доля - 0 %, к - 1,079

на I квартал 2026 г., доля - 0 %, к - 1,0992

на II квартал 2026 г., доля - 20 %, к - 1,1198

на III квартал 2026 г., доля - 30 %, к - 1,1407

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12%, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения «АВС 2024.11» от 09.11.2024.

Форма 1

Заказчик ГУ Отдел строительства Бурабайского района. Мандахиков Б.К.

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2454743,346 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 263008,216 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"13" 12 2024г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	27 369,028	27 369,028
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	2 059,499	2 059,499
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**29 428,527**	**29 428,527**
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
3	1-1	Демонтажные работы	36 823,518	--	--	36 823,518
		Всего по главе	**36 823,518**	--	--	**36 823,518**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	2-1	Участок 1	612 252,838	89 323,514	--	701 576,352
5	2-2	Участок 2	430 756,466	41 628,858	--	472 385,324
6	2-3	Участок 3	468 302,594	3 764,346	--	472 066,94
		Всего по главе	**1 511 311,898**	**134 716,718**	--	**1 646 028,616**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 548 135,416**	**134 716,718**	--	**1 682 852,134**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,5%	100 628,802	--	--	100 628,802

		Итого по главе 8	**105 575,095**	**--**	**--**	**105 575,095**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 653 710,511**	**134 716,718**	**--**	**1 788 427,229**
9	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	82 685,526	--	--	82 685,526
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	49 611,315	4 041,502	--	53 652,817
		Итого по части II в сметных ценах:	**1 786 007,352**	**138 758,22**	**--**	**1 924 765,571**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
11		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 20 %	357 201,47	27 751,644	--	384 953,114
12		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 30 %	535 802,205	41 627,466	--	577 429,671
13		в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 0 %	--	--	--	--
14		в том числе на I квартал 2026 г., доля - 0 %	--	--	--	--
15		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 20 %	357 201,47	27 751,644	--	384 953,114
16		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 30 %	535 802,205	41 627,466	--	577 429,671
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
17	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0388	371 060,887	28 828,408	--	399 889,295
18	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0587	567 253,795	44 070,998	--	611 324,793
19	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на IV квартал 2025 г., доля - 0 %, к - 1,079	--	--	--	--
20	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на I квартал 2026 г., доля - 0 %, к - 1,0992	--	--	--	--
21	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2026 г., доля - 20 %, к - 1,1198	399 994,206	31 076,291	--	431 070,497
22	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2026 г., доля - 30 %, к - 1,1407	611 189,576	47 484,45	--	658 674,026
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**1 949 498,465**	**151 460,147**	**--**	**2 100 958,611**
23		- в том числе на 2025 г.	938 314,682	72 899,406	--	1 011 214,088
24		- в том числе на 2026 г.	1 011 183,782	78 560,741	--	1 089 744,523
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 1,925 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,925 : 1,168 = 1,648 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 1,786 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 1,786 : 1,168 = 1,529 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,139 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,139 : 1,168 = 0,119 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,61 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (1,529x2,61% + 0,119x0,2x2,61%)/1,648x100 = 2,46 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
25	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 1924765,571x0,46% = 8853,922	--	--	8 853,922	8 853,922
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
26	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0388	--	--	1 839,491	1 839,491
27	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0587	--	--	2 812,094	2 812,094
28	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на IV квартал 2025 г., доля - 0 %, к - 1,079	--	--	--	--
29	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на I квартал 2026 г., доля - 0 %, к - 1,0992	--	--	--	--

30	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2026 г., доля - 20 %, к - 1,1198	--	--	1 982,924	1 982,924
31	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2026 г., доля - 30 %, к - 1,1407	--	--	3 029,901	3 029,901
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**9 664,41**	**9 664,41**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
32	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 1924765,571x2,46% = 47349,233	--	--	47 349,233	47 349,233
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
33	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0388	--	--	9 837,277	9 837,277
34	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0587	--	--	15 038,59	15 038,59
35	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на IV квартал 2025 г., доля - 0 %, к - 1,079	--	--	--	--
36	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на I квартал 2026 г., доля - 0 %, к - 1,0992	--	--	--	--
37	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2026 г., доля - 20 %, к - 1,1198	--	--	10 604,334	10 604,334
38	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2026 г., доля - 30 %, к - 1,1407	--	--	16 203,381	16 203,381
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**51 683,582**	**51 683,582**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
39		II квартал 2025 г., доля - 20%, к - 1,0388	--	--	11 676,767	11 676,767
40		III квартал 2025 г., доля - 30%, к - 1,0587	--	--	17 850,684	17 850,684
41		IV квартал 2025 г., доля - 0%, к - 1,079	--	--	--	--
42		I квартал 2026 г., доля - 0%, к - 1,0992	--	--	--	--
43		II квартал 2026 г., доля - 20%, к - 1,1198	--	--	12 587,259	12 587,259
44		III квартал 2026 г., доля - 30%, к - 1,1407	--	--	19 233,282	19 233,282
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**61 347,992**	**61 347,992**
45		- в том числе на 2025 г.	--	--	29 527,452	29 527,452
46		- в том числе на 2026 г.	--	--	31 820,54	31 820,54
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**1 786 007,352**	**138 758,22**	**85 631,682**	**2 010 397,253**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**1 949 498,465**	**151 460,147**	**90 776,519**	**2 191 735,13**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
47	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	3 531,423	3 531,423
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**371 060,887**	**28 828,408**	**11 676,767**	**411 566,063**
48		- в том числе затраты по части II	371 060,887	28 828,408	--	399 889,295
49		- в том числе затраты по части III	--	--	11 676,767	11 676,767
50	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	49 387,927	49 387,927
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**567 253,795**	**44 070,998**	**17 850,684**	**629 175,477**
51		- в том числе затраты по части II	567 253,795	44 070,998	--	611 324,793

52		- в том числе затраты по части III	--	--	17 850,684	17 850,684
53	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	75 501,057	75 501,057
		IV квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**--**	**--**	**--**	**--**
54		- в том числе затраты по части II	--	--	--	--
55		- в том числе затраты по части III	--	--	--	--
56	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2025 г. - 12%	--	--	--	--
		I квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**--**	**--**	**--**	**--**
57		- в том числе затраты по части II	--	--	--	--
58		- в том числе затраты по части III	--	--	--	--
59	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2026 г. - 12%	--	--	--	--
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**399 994,206**	**31 076,291**	**12 587,259**	**443 657,756**
60		- в том числе затраты по части II	399 994,206	31 076,291	--	431 070,497
61		- в том числе затраты по части III	--	--	12 587,259	12 587,259
62	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 12%	--	--	53 238,931	53 238,931
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**611 189,576**	**47 484,45**	**19 233,282**	**677 907,308**
63		- в том числе затраты по части II	611 189,576	47 484,45	--	658 674,026
64		- в том числе затраты по части III	--	--	19 233,282	19 233,282
65	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 12%	--	--	81 348,877	81 348,877
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**263 008,216**	**263 008,216**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 949 498,465**	**151 460,147**	**353 784,734**	**2 454 743,346**

Руководитель проектной организации Карамурзаев Ж.

Главный инженер проекта Аманкелди Б.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области

Объектная смета № 1-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Демонтажные работы
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	36823,518	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	6,871	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	32028,491	тыс.тнг.

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1-1-1	Демонтажные работы	36 823,518	--	--	36 823,518	6,871	32 028,491	--
		Всего :	**36 823,518**	**--**	**--**	**36 823,518**	**6,871**	**32 028,491**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Участок 1

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	701576,352	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	29,199	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	121290,011	тыс.тнг.

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Теплотрасса	66 781,191	--	--	66 781,191	3,918	17 431,628	--
2.	2-1-2	Тепловые сети	537 382,285	89 323,514	--	626 705,799	25,158	103 241,991	--
3.	2-1-3	Система ОДК	8 089,362	--	--	8 089,362	0,123	616,392	--
		Всего :	**612 252,838**	**89 323,514**	**--**	**701 576,352**	**29,199**	**121 290,011**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области

Объектная смета № 2-2

(Объектный сметный расчет)

на строительство Участок 2

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	472385,324	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	20,474	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	89513,674	тыс.тнг.

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-2-1	Теплотрасса	75 956,975	--	--	75 956,975	3,982	18 069,639	--
2.	2-2-2	Тепловые сети	350 230,615	41 628,858	--	391 859,473	16,431	71 135,839	--
3.	2-2-3	Система ОДК	4 568,876	--	--	4 568,876	0,061	308,196	--
		Всего :	**430 756,466**	**41 628,858**	**--**	**472 385,324**	**20,474**	**89 513,674**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области

Объектная смета № 2-3

(Объектный сметный расчет)

на строительство Участок 3

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	472066,94	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	30,437	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	118434,292	тыс.тнг.

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-3-1	Теплотрасса	89 138,955	--	--	89 138,955	5,222	23 251,833	--
2.	2-3-2	Тепловые сети	378 007,74	3 764,346	--	381 772,086	25,196	95 086,685	--
3.	2-3-3	Система ОДК	1 155,899	--	--	1 155,899	0,019	95,774	--
		Всего :	**468 302,594**	**3 764,346**	**--**	**472 066,94**	**30,437**	**118 434,292**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области

Наименование объекта - Демонтажные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: Деф.акт

Сметная стоимость	**36823,518**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	32028,491	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,871	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**36 823 518**
1	Е12-160101-1501 1216-0101-1501 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	5 309,04	1 414	7 506 983
2	Е12-160101-1502 1216-0101-1502 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	3 667,97	2 040	7 482 659
3	Е12-160101-1503 1216-0101-1503 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	1 344,88	2 110	2 837 697
4	Е12-160101-1504 1216-0101-1504 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	2 653,45	2 296	6 092 321
5	Е12-160101-1506 1216-0101-1506 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы диаметром до 250 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	223,256	3 609	805 731

6	Е12-160101-1507 1216-0101-1507 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	2 831,53	4 040	11 439 381
7	С3414-103-0101 414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	257,3224832	1 510	388 557
8	С3412-102-0110 412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3 859,8372482	70	270 189

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 1-1-1

Составлена в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	498,9666704	550	274 431,67
2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	122,6433174	251	30 783,47
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**305 215**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**305 215,14**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э80000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э80000'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП''03.09'''''*
2	Ю''Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'18-2024ШГП'1-1'Демонтажные работы'Демонтажные работы'1'1-1-1'Демонтажные работы'Деф.акт''в текущих ценах 2024 года*
3	F(49)''Признаки=Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП'Номер района=03.09'construction=Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'construction-cipher=18-2024ШГП'object=Демонтажные работы'object-cipher=1-1*
4	E12-160101-1501'92,47+1337,89+1085+2793,68''Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном'м трубопровода*
5	E12-160101-1502'1038,65+2629,32''Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном'м трубопровода*
6	E12-160101-1503'1344,88''Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном'м трубопровода*
7	E12-160101-1504'472,2+2181,25''Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном'м трубопровода*
8	E12-160101-1506'223,256''Трубопроводы диаметром до 250 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном'м трубопровода*
9	E12-160101-1507'880,39+1951,14''Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном'м трубопровода*
10	C3414-103- 0101'(1,387.92,47+2,15.1337,89+2,74.1085+4.2793,68+5,4.1039,6+8,38.2629,32+10,26.1344,88+14,26.472,2+17,15.2181,25+31,52.223,256+45,92.880,39+54,9. 1951,14).0,001=Ф9''Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка'т*
11	C3412-102-0110'Ф9.15''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
12	К'''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области

Наименование объекта - Участок 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Теплотрасса

(Наименование работ и затрат)

Основание: АС.ТС

Сметная стоимость	**66781,191**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	17431,628	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,918	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**66 781 191**
	Раздел 1.	**Разгрузочные плиты**				**19 661 415**
		Фрагмент 1,2				
1	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	$м^3$	3,89	37 763	146 898
2	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	3,89	111 209	432 603
		Фрагмент 3,4				
3	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	$м^3$	4,44	37 763	167 668
4	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	4,44	111 209	493 768
		Фрагмент 5,6				
5	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	$м^3$	2,63	37 763	99 317

6	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	2,63	111 209	292 480
		Фрагмент 7				
		Канал КЛ 124х76				
7	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	11,6	13 833	160 463
8	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	м^3	2,4	74 694	179 266
9	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	29,76	37 763	1 123 827
10	С1225-203-0103 225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	18,25	110 185	2 010 876
11	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	11,51	111 209	1 280 016
		Канал КЛ 98х48				
12	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	2,18	37 763	82 323
13	С1225-203-0103 225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,32	110 185	35 259
14	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,86	111 209	206 849
		Канал монолитный(124х76h)				
15	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,8	39 135	31 308
16	Е11-061001-0104 1106-1001-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м^3	0,8	67 836	54 269
17	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02852	430 058	12 265
		Монолитный участок Ум-1				
18	Е11-60801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,3	142 369	42 711
19	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01134	430 058	4 877

		Канал монолитный(980х480h)				
20	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,2	39 135	7 827
21	Е11-061001-0104 1106-1001-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$	0,5	67 836	33 918
22	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01922	430 058	8 266
		Монолитный участок Ум-2				
23	Е11-60801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,3	142 369	42 711
24	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00581	430 058	2 499
25	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	208,2	3 803	791 785
26	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	100,2	5 704	571 541
27	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	35	1 931	67 585
28	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=20*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	35	1 191	41 685
29	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	64,2	3 820	245 244
30	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	64,2	6 314	405 359
		Фрагмент 8,9				
31	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	1,79	37 763	67 596
32	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,79	111 209	199 064
		Фрагмент 10,11				
33	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	2,38	37 763	89 876

34	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	2,38	111 209	264 677
		Фрагмент 12,13				
35	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	1,67	37 763	63 064
36	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,67	111 209	185 719
		Фрагмент 14,15				
37	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	1,81	37 763	68 351
38	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,81	111 209	201 288
		Фрагмент 16,17				
39	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	8,35	37 763	315 321
40	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	8,35	111 209	928 595
		Монолитный участок Ум-1				
41	Е11-60801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,3	142 369	42 711
42	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00581	430 058	2 499
		Фрагмент 18,19				
43	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	1,48	37 763	55 889
44	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,48	111 209	164 589
		Фрагмент 20,21				
45	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	1,68	37 763	63 442
46	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,68	111 209	186 831
		Фрагмент 20,21,22				

47	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	2,32	37 763	87 610
48	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,32	111 209	258 005
		Фрагмент 23				
		Канал КЛ 98х76				
49	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	8	13 833	110 664
50	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	2,4	74 694	179 266
51	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	15,79	37 763	596 278
52	С1225-203-0103 225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	9,29	110 185	1 023 619
53	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	6,5	111 209	722 858
		Канал монолитный(980х480h)				
54	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
55	Е11-061001-0104 1106-1001-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$	0,8	67 836	54 269
56	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02852	430 058	12 265
		Монолитный участок Ум-1				
57	Е11-60801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,6	142 369	85 421
58	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01817	430 058	7 814
59	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	80	3 803	304 240
60	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	71	5 704	404 984

61	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	32,6	1 931	62 951
62	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=20*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	32,6	1 191	38 827
63	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	54,48	3 820	208 114
64	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	54,48	6 314	343 987
		Неподвижная опора НО-1				
65	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	1,2	76 159	91 391
66	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,10862	149 084	16 194
67	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0316	270 453	8 546
68	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00102	295 048	301
69	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,048	430 058	20 643
70	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00102	295 048	301
71	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0128	304 909	3 903
72	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,14998	203	639
		Фрагмент 24,25				
73	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	1,26	37 763	47 581
74	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,26	111 209	140 123
		Фрагмент 26,27				

75	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	1,98	37 763	74 771
76	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,98	111 209	220 194
		Фрагмент 28				
		Скользящая опора				
77	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,23556	149 084	35 118
78	С1214-203-0103 214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,1012	526 552	53 287
79	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,13452	304 909	41 016
80	У6103-0701-0809 6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,12848	1 233 748	158 512
81	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
82	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,54	61 120	33 005
		Фрагмент 29				
83	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,66	37 763	24 924
84	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,66	111 209	73 398
		Фрагмент 30				
		Скользящая опора				
85	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,47112	149 084	70 236
86	С1214-203-0103 214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,2024	526 552	106 574
87	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,26904	304 909	82 033

88	У6103-0701-0809 6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,12848	1 233 748	158 512
89	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
90	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,54	61 120	33 005
		Фрагмент 31				
		Скользящая опора				
91	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,38684	149 084	206 756
92	С1214-203-0103 214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,266	526 552	140 063
93	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,89348	304 909	272 430
94	У6103-0701-0809 6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,22484	1 233 748	277 396
95	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
96	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,2	61 120	73 344
		Фрагмент 32				
97	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	4,42	37 763	166 912
98	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	4,42	111 209	491 544
	Раздел 2.	Смотровые колодцы				21 235 601
		Смотровой колодец СК-1				
99	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	2	8 239	16 478
100	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,812	51 206	41 579

101	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,48	78 887	37 866
102	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
103	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	12 935	51 740
104	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
105	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
106	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
107	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
108	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
109	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,78	74 694	58 261
		Смотровой колодец СК-2				
110	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
111	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
112	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
113	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
114	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870

115	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
116	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
117	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
118	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
119	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
120	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-3				
121	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
122	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
123	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
124	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
125	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
126	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
127	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
128	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
129	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721

130	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
131	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-4				
132	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
133	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
134	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
135	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
136	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
137	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
138	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
139	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
140	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
141	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
142	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-5				
143	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956

144	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
145	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
146	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
147	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
148	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
149	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
150	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
151	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
152	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
153	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-6.1				
154	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
155	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
156	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
157	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581

158	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
159	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
160	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
161	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
162	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
163	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
164	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-7				
165	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
166	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
167	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
168	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
169	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
170	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
171	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
172	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414

173	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
174	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
175	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-7.1				
176	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
177	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
178	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
179	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
180	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
181	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
182	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
183	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
184	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
185	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
186	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-8				

187	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
188	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
189	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
190	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
191	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
192	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
193	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
194	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
195	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
196	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
197	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-10				
198	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
199	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
200	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033

201	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
202	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
203	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
204	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
205	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
206	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
207	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
208	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-11				
209	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
210	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
211	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
212	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
213	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
214	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
215	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192

216	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
217	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
218	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
219	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-12				
220	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
221	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
222	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
223	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
224	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
225	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
226	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
227	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
228	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
229	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
230	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890

		Смотровой колодец СК-12.1				
231	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	2	8 239	16 478
232	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,812	51 206	41 579
233	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,48	78 887	37 866
234	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
235	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	12 935	51 740
236	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
237	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
238	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
239	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
240	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
241	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,78	74 694	58 261
		Смотровой колодец СК-12.1				
242	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
243	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941

244	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
245	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
246	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
247	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
248	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
249	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
250	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
251	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
252	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-12.3				
253	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
254	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
255	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
256	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
257	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935

258	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
259	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
260	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
261	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
262	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
263	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-12.4				
264	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
265	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
266	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
267	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
268	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
269	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
270	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
271	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
272	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721

273	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
274	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-12.5				
275	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
276	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
277	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
278	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
279	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
280	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
281	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
282	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
283	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
284	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
285	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-12.6				
286	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956

287	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
288	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
289	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
290	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
291	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
292	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
293	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
294	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
295	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
296	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-12.7				
297	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
298	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
299	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
300	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581

301	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
302	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
303	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
304	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
305	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
306	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
307	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-12.8				
308	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
309	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
310	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
311	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
312	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
313	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
314	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
315	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414

316	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
317	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
318	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-12.9				
319	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
320	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
321	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
322	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
323	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
324	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
325	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
326	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
327	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
328	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
329	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-12.10.1				

330	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
331	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
332	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
333	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
334	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
335	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
336	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
337	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
338	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
339	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
340	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-12.10.2				
341	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
342	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
343	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977

344	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
345	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
346	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
347	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
348	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
349	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
350	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
351	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-12.11				
352	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
353	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
354	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
355	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
356	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
357	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
358	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192

359	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
360	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
361	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
362	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-12.11.1				
363	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
364	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
365	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
366	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
367	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
368	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
369	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
370	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
371	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
372	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
373	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890

		Смотровой колодец СК-12.11.2				
374	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
375	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
376	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
377	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
378	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
379	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
380	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
381	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
382	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
383	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
384	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-12.11.3				
385	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
386	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941

387	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
388	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
389	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
390	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
391	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
392	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
393	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
394	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
395	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-12.11.3				
396	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
397	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
398	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
399	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
400	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870

401	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
402	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
403	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
404	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
405	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
406	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-12.12				
407	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
408	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
409	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
410	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
411	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
412	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
413	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
414	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
415	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721

416	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
417	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-13				
418	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
419	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
420	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
421	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
422	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
423	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
424	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
425	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
426	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
427	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
428	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-5				
429	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	228	8 239	1 878 492

430	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	44,46	51 206	2 276 619
431	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,81	78 887	1 483 864
432	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	57	24 581	1 401 117
433	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	57	12 935	737 295
434	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	57	4 223	240 711
435	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	57	23 192	1 321 944
436	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	13,11	23 537	308 570
437	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	3,99	53 157	212 096
438	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	387,6	6 045	2 343 042
439	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	20,52	74 694	1 532 721
	Раздел 3.	Дренажные колодцы				25 884 175
		Дренажный колодец ДК-1				
440	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
441	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
442	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752

443	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
444	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
445	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
446	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
447	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
448	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
449	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
450	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
451	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
452	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
453	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-2				
454	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
455	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
456	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
457	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744

458	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
459	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
460	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
461	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
462	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
463	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
464	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
465	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
466	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
467	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-7				
468	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
469	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,51	78 887	40 232
470	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
471	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
472	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	16 919	16 919

473	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
474	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
475	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
476	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
477	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
478	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	0,79	74 694	59 008
479	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	9,82	6 045	59 362
480	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
481	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-4				
482	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
483	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
484	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
485	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
486	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
487	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935

488	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
489	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
490	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
491	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
492	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
493	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
494	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
495	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-12.1				
496	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
497	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
498	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
499	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
500	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
501	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
502	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223

503	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
504	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
505	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
506	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
507	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
508	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
509	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-12.2				
510	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
511	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
512	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
513	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
514	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
515	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
516	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
517	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441

518	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
519	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
520	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
521	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
522	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
523	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-12.11.1				
524	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
525	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
526	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
527	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
528	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
529	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
530	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
531	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
532	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048

533	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
534	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
535	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
536	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
537	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-12.11.2				
538	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
539	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
540	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
541	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
542	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
543	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
544	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
545	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
546	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
547	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658

548	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
549	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
550	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
551	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-12.3				
552	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
553	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
554	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
555	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
556	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
557	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
558	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
559	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
560	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
561	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
562	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163

563	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
564	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
565	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-5				
566	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
567	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
568	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
569	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
570	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
571	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
572	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
573	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
574	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
575	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
576	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
577	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591

578	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
579	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-5				
580	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9,2	39 135	360 042
581	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,41	78 887	1 215 649
582	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	23	19 752	454 296
583	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	23	13 744	316 112
584	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	46	16 919	778 274
585	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	23	12 935	297 505
586	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	23	4 223	97 129
587	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	23	43 441	999 143
588	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,92	26 193	24 098
589	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,15	53 157	61 131
590	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	25,3	74 694	1 889 758
591	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	200,1	6 045	1 209 604
592	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,76866	1 142 034	877 836

593	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	17,67918	203	3 589
		Земляные работы				
594	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.3, Кзт р=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2. *Разработ ка вязких грунт ов повышенной влаж ност и,сильно налипающих на ст енки и зубья ковша одноковшовых экскават оров (кроме грунт ов 5-6 группы),применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,1,к ст оимост и эксплуат ации машин - 1,1.*	$м^3$	7 021,733	416	2 921 041
595	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.26, Кзт р=1,15, Кэм=1,15.* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. *Разработ ка и обрат ная засыпка вручную сильно налипающего на инст румент ы грунт а 2 группы,применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,15,к ст оимост и эксплуат ации машин - 1,15..* *Доработ ка вручную,зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях,разработ анных механизированным способом,применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	217,167	11 101	2 410 771
596	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1 954,503	67	130 952
597	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1 954,503	662	1 293 881
598	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	217,167	3 820	829 578
599	У6101-0102-0213 6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	5 067,23	437	2 214 380
600	С3412-102-0210 412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	88 676,525	43	3 813 091

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлена в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	60,63	111 209	6 742 601,67
2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3 939,3318	1 112	4 380 536,96
3	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	67,924	51 206	3 478 116,34
4	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	27,86	110 185	3 069 754,1
5	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	29,18	80 674	2 354 067,32
6	225-202-0901	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	87	24 581	2 138 547
7	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	87	23 192	2 017 704
8	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	134	12 935	1 733 290
9	244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	33	43 441	1 433 553
10	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1,10286	1 142 034	1 259 503,62
11	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	65	16 919	1 099 735
12	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	148,26632	6 314	936 153,54
13	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	3,00866	262 945	791 112,1
14	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	33	19 752	651 816
15	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	21,0576	27 089	570 429,33
16	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	20,36919	26 495	539 681,69
17	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,4818	1 114 679	537 052,34
18	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	120	4 223	506 760
19	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	33	13 744	453 552
20	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	17,508	23 573	412 716,08

21	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,30984	304 909	399 382
22	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,464	27 997	376 951,61
23	212-101-0605	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	11,5488	30 232	349 143,32
24	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,5738722	526 552	302 173,53
25	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	2 023,586	120	242 830,32
26	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	359,7252	557	200 366,94
27	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	22,4112	6 314	141 504,32
28	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	6,03964	22 489	135 825,46
29	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	3,5436	32 566	115 400,88
30	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,167785	624 577	104 794,65
31	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	393,76	227	89 383,52
32	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	3,4476	25 277	87 144,99
33	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,652	27 997	74 248,04
34	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16539	430 058	71 127,29
35	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	150,433	311	46 784,66
36	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,6168	28 813	46 584,86
37	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	15,48	2 881	44 597,88
38	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	47,9042214	861	41 245,53
39	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	4,152803	7 006	29 094,54
40	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,230074	122 783	28 249,18
41	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0682663	289 955	19 794,17
42	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0110107	1 121 498	12 348,48
43	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,095124	127 301	12 109,38
44	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,009	1 131 473	10 183,26
45	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	3,38985	2 758	9 349,21
46	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0097326	954 056	9 285,41
47	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,069642	122 783	8 550,85

48	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0316	270 453	8 546,31
49	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,32	4 175	5 511
50	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,4280642	2 146	3 064,63
51	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	4,294173	550	2 361,8
52	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,015732	145 504	2 289,07
53	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0025664	859 926	2 206,93
54	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3828	5 604	2 145,21
55	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01377	122 783	1 690,72
56	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00588	278 998	1 640,51
57	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01485	88 455	1 313,56
58	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0013213	943 399	1 246,49
59	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,042	27 340	1 148,28
60	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	2,9744	262	779,29
61	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,1188	5 524	656,25
62	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00204	295 048	601,9
63	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	14,9064556	36	536,63
64	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006827	680 949	464,86
65	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00774	58 637	453,85
66	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,04118	10 602	436,59
67	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,2992626	251	326,11
68	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002202	1 352 536	297,84
69	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,003783	64 460	243,85
70	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0003992	602 024	240,34
71	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0022682	88 455	200,63
72	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,2472	672	166,12

73	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00126	122 783	154,71
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**38 153 860**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**38 153 859,87**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э90000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э90000'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП''03.09'''''*
2	Ю''Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'18-2024ШГП'2-1'Участок 1'Теплотрасса'2'2-1-1'Теплотрасса'АС.ТС''в текущих ценах 2024 года*
3	F(49)''Признаки=Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП'Номер района=03.09'construction=Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'construction-cipher=18-2024ШГП'object=Участок 1'object-cipher=2-1*
4	М279582=24581*
5	Р Разгрузочные плиты*
6	П2 Фрагмент 1,2*
7	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'9.0,42+1.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
8	С1225-202-1104'9.0,42+1.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
9	П2 Фрагмент 3,4*
10	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'9.0,42+6.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
11	С1225-202-1104'9.0,42+6.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
12	П2 Фрагмент 5,6*
13	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'6.0,42+1.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
14	С1225-202-1104'6.0,42+1.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
15	П2 Фрагмент 7*
16	П2 Канал КЛ 124х76*
17	У6101-0108-0101'11,6''Устройство основания под фундаменты, песчаное'м^3*
18	У6105-0201-0302'2,4''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
19	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'16.1+9.0,25+20.0,53+7.0,13''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
20	С1225-203-0103'16.1+9.0,25''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012'м^3*
21	С1225-202-1104'20.0,53+7.0,13''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
22	П2 Канал КЛ 98х48*
23	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'2.0,16+2.0,11+4.0,41''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
24	С1225-203-0103'2.0,16''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012'м^3*
25	С1225-202-1104'2.0,11+4.0,41''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
26	П2 Канал монолитный(124х76h)*
27	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,8''Устройство бетонной подготовки'м^3*
28	Е11-061001-0104(РС100489)(РС100533РС279221)'0,8''Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м^3*
29	С1214-403-0103'28,52.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
30	П2 Монолитный участок Ум-1*

31	Е11-60801-0102(РС100533РС279221)'0,3''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
32	С1214-403-0103'11,34.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
33	П2 Канал монолитный(980х480h)*
34	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,2''Устройство бетонной подготовки'м^3*
35	Е11-061001-0104(РС100489)(РС100533РС279221)'0,5''Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м^3*
36	С1214-403-0103'19,22.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
37	П2 Монолитный участок Ум-2*
38	Е11-60801-0102(РС100533РС279221)'0,3''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
39	С1214-403-0103'5,81.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
40	У6111-0401-0107'208,2''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
41	У6111-0401-0103(РМ295706РС135515)'100,2''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2*
42	У6110-0302-0101'1,75:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2*
43	У6110-0302-0102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=20'1,75:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101'м^2*
44	У6101-0206-0101'64,2''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
45	С1211-401-0101'64,2''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
46	П2 Фрагмент 8,9*
47	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'4.0,42+1.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
48	С1225-202-1104'4.0,42+1.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
49	П2 Фрагмент 10,11*
50	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'2.0,53+2.0,13+2.0,42+2.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
51	С1225-202-1104'2.0,53+2.0,13+2.0,42+2.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
52	П2 Фрагмент 12,13*
53	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'1.0,42+3.0,11+1.0,53+3.0,13''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
54	С1225-202-1104'1.0,42+3.0,11+1.0,53+3.0,13''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
55	П2 Фрагмент 14,15*
56	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'3.0,42+5.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
57	С1225-202-1104'3.0,42+5.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
58	П2 Фрагмент 16,17*
59	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'17.0,42+11.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
60	С1225-202-1104'17.0,42+11.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
61	П2 Монолитный участок Ум-1*

62	Е11-60801-0102(РС100533РС279221)'0,3''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
63	С1214-403-0103'5,81.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
64	П2 Фрагмент 18,19*
65	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'3.0,42+2.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
66	С1225-202-1104'3.0,42+2.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
67	П2 Фрагмент 20,21*
68	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'4.0,42''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
69	С1225-202-1104'4.0,42''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
70	П2 Фрагмент 20,21,22*
71	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'5.0,42+2.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
72	С1225-202-1104'5.0,42+2.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
73	П2 Фрагмент 23*
74	П2 Канал КЛ 98х76*
75	У6101-0108-0101'8''Устройство основания под фундаменты, песчаное'м^3*
76	У6105-0201-0302'2,4''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
77	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'8.0,79+11.0,27+10.0,42+10.0,11+5.0,24''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
78	С1225-203-0103'8.0,79+11.0,27''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012'м^3*
79	С1225-202-1104'10.0,42+10.0,11+5.0,24''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
80	П2 Канал монолитный(980х480h)*
81	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
82	Е11-061001-0104(РС100489)(РС100533РС279221)'0,8''Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м^3*
83	С1214-403-0103'28,52.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
84	П2 Монолитный участок Ум-1*
85	Е11-60801-0102(РС100533РС279221)'0,6''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
86	С1214-403-0103'18,17.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
87	У6111-0401-0107'80''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
88	У6111-0401-0103(РМ295706РС135515)'71''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2*
89	У6110-0302-0101'1,63:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2*
90	У6110-0302-0102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=20'1,63:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101'м^2*
91	У6101-0206-0101'54,48''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
92	С1211-401-0101'54,48''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
93	П2 Неподвижная опора НО-1*

94	У6103-0101-0201(РМ100533РС279293)'1,2''Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$'$м^3$*
95	Е11-090305-0305(РС295605)'(108,62).0,001=Ф1''Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж'т конструкций*
96	С1214-210-0202'(15,8+15,8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
97	С1214-210-0101'1,02.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
98	С1214-403-0103'(22,96).0,001+(4,2+8,32).2.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
99	С1214-210-0101'1,02.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
100	С1214-101-0201'12,8.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
101	У6111-0501-0505'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'$м^2$*
102	П2 Фрагмент 24,25*
103	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'3.0,42''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'$м^3$*
104	С1225-202-1104'3.0,42''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012'$м^3$*
105	П2 Фрагмент 26,27*
106	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'2.0,53+3.0,13+1.0,42+1.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'$м^3$*
107	С1225-202-1104'2.0,53+3.0,13+1.0,42+1.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012'$м^3$*
108	П2 Фрагмент 28*
109	П2 Скользящая опора*
110	Е11-090305-0305(РС295605)'235,56.0,001=Ф1''Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж'т конструкций*
111	С1214-203-0103'(18,5+6,8).4.0,001''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У'т*
112	С1214-101-0201'(5,02+5,34+8,27+15).4.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
113	У6103-0701-0809(РМ304013РС130005)'32,12.4.0,001''Установка детали закладной, вес более 20 кг'т*
114	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'$м^3$*
115	Е11-060201-0101(РС100467РС279293)'0,54''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство'$м^3$*
116	П2 Фрагмент 29*
117	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'1.0,53+1.0,13''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'$м^3$*
118	С1225-202-1104'1.0,53+1.0,13''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012'$м^3$*
119	П2 Фрагмент 30*
120	П2 Скользящая опора*
121	Е11-090305-0305(РС295605)'471,12.0,001=Ф1''Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж'т конструкций*
122	С1214-203-0103'(18,5+6,8).8.0,001''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У'т*
123	С1214-101-0201'(5,02+5,34+8,27+15).8.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
124	У6103-0701-0809(РМ304013РС130005)'32,12.4.0,001''Установка детали закладной, вес более 20 кг'т*
125	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'$м^3$*
126	Е11-060201-0101(РС100467РС279293)'0,54''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство'$м^3$*
127	П2 Фрагмент 31*

128	П2 Скользящая опора*
129	Е11-090305-0305(РС295605)'1386,84.0,001=Ф1''Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж'т конструкций*
130	С1214-203-0103'(31,2+6,8).7.0,001''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У'т*
131	С1214-101-0201'(10,04+42,8+42,8+32).7.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
132	У6103-0701-0809(РМ304013РС130005)'32,12.7.0,001''Установка детали закладной, вес более 20 кг'т*
133	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
134	Е11-060201-0101(РС100467РС279293)'1,2''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство'м^3*
135	П2 Фрагмент 32*
136	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'10.0,42+2.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
137	С1225-202-1104'10.0,42+2.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
138	Р Смотровые колодцы*
139	П2 Смотровой колодец СК-1*
140	У6104-0202-0103(РМ295547)'2''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
141	С1221-102-0101'2.0,406''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
142	Е11-221301-0103'1.0,26+4.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
143	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
144	С1225-101-0101'4''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
145	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
146	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
147	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
148	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
149	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
150	У6105-0201-0302'0,78''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
151	П2 Смотровой колодец СК-2*
152	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
153	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
154	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
155	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
156	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
157	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
158	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
159	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
160	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
161	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*

162	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
163	П2 Смотровой колодец СК-3*
164	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
165	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
166	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
167	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
168	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
169	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
170	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
171	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
172	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
173	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
174	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
175	П2 Смотровой колодец СК-4*
176	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
177	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
178	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
179	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
180	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
181	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
182	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
183	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
184	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
185	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
186	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
187	П2 Смотровой колодец СК-5*
188	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
189	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
190	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
191	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
192	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
193	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
194	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
195	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
196	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*

197	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
198	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
199	П2 Смотровой колодец СК-6.1*
200	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
201	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
202	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
203	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
204	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
205	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
206	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
207	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
208	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
209	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
210	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
211	П2 Смотровой колодец СК-7*
212	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
213	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
214	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
215	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
216	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
217	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
218	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
219	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
220	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
221	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
222	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
223	П2 Смотровой колодец СК-7.1*
224	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
225	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
226	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
227	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
228	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
229	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
230	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
231	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*

232	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
233	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
234	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
235	П2 Смотровой колодец СК-8*
236	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
237	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
238	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
239	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
240	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
241	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
242	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
243	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
244	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
245	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
246	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
247	П2 Смотровой колодец СК-10*
248	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
249	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
250	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
251	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
252	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
253	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
254	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
255	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
256	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
257	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
258	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
259	П2 Смотровой колодец СК-11*
260	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
261	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
262	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
263	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
264	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
265	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
266	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*

267	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
268	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
269	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
270	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
271	П2 Смотровой колодец СК-12*
272	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
273	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
274	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
275	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
276	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
277	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
278	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
279	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
280	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
281	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
282	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
283	П2 Смотровой колодец СК-12.1*
284	У6104-0202-0103(РМ295547)'2''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
285	С1221-102-0101'2.0,406''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
286	Е11-221301-0103'1.0,26+4.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
287	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
288	С1225-101-0101'4''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
289	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
290	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
291	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
292	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
293	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
294	У6105-0201-0302'0,78''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
295	П2 Смотровой колодец СК-12.1*
296	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
297	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
298	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
299	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
300	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
301	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*

302	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
303	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
304	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
305	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
306	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
307	П2 Смотровой колодец СК-12.3*
308	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
309	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
310	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
311	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
312	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
313	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
314	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
315	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
316	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
317	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
318	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
319	П2 Смотровой колодец СК-12.4*
320	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
321	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
322	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
323	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
324	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
325	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
326	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
327	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
328	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
329	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
330	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
331	П2 Смотровой колодец СК-12.5*
332	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
333	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
334	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
335	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
336	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*

337	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
338	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
339	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
340	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
341	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
342	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
343	П2 Смотровой колодец СК-12.6*
344	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
345	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
346	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
347	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
348	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
349	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
350	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
351	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
352	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
353	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
354	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
355	П2 Смотровой колодец СК-12.7*
356	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
357	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
358	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
359	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
360	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
361	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
362	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
363	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
364	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
365	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
366	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
367	П2 Смотровой колодец СК-12.8*
368	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
369	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
370	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
371	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*

372	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
373	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
374	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
375	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
376	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
377	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
378	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
379	П2 Смотровой колодец СК-12.9*
380	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
381	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
382	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
383	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
384	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
385	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
386	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
387	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
388	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
389	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
390	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
391	П2 Смотровой колодец СК-12.10.1*
392	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
393	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
394	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
395	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
396	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
397	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
398	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
399	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
400	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
401	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
402	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
403	П2 Смотровой колодец СК-12.10.2*
404	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
405	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
406	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*

407	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
408	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
409	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
410	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
411	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
412	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
413	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
414	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
415	П2 Смотровой колодец СК-12.11*
416	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
417	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
418	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
419	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
420	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
421	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
422	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
423	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
424	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
425	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
426	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
427	П2 Смотровой колодец СК-12.11.1*
428	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
429	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
430	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
431	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
432	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
433	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
434	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
435	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
436	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
437	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
438	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
439	П2 Смотровой колодец СК-12.11.2*
440	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
441	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*

442	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
443	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
444	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
445	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
446	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
447	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
448	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
449	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
450	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
451	П2 Смотровой колодец СК-12.11.3*
452	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
453	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
454	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
455	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
456	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
457	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
458	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
459	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
460	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
461	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
462	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
463	П2 Смотровой колодец СК-12.11.3*
464	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
465	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
466	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
467	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
468	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
469	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
470	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
471	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
472	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
473	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
474	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
475	П2 Смотровой колодец СК-12.12*
476	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*

477	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
478	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
479	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
480	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
481	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
482	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
483	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
484	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
485	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
486	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
487	П2 Смотровой колодец СК-13*
488	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
489	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
490	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
491	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
492	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
493	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
494	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
495	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
496	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
497	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
498	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
499	П2 Смотровой колодец СК-5*
500	Н43=57*
501	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
502	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
503	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
504	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
505	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
506	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
507	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
508	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
509	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
510	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
511	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*

512	H43=1*
513	Р Дренажные колодцы*
514	П2 Дренажный колодец ДК-1*
515	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
516	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
517	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
518	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
519	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
520	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
521	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
522	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
523	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
524	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
525	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
526	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
527	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
528	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
529	П2 Дренажный колодец ДК-2*
530	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
531	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
532	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
533	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
534	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
535	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
536	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
537	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
538	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
539	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
540	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
541	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
542	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
543	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
544	П2 Дренажный колодец ДК-7*
545	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
546	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.1+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
547	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*

548	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
549	С1225-101-0105'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
550	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
551	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
552	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
553	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
554	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
555	У6105-201-0302'0,79''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
556	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'9,82''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
557	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
558	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
559	П2 Дренажный колодец ДК-4*
560	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
561	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
562	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
563	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
564	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
565	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
566	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
567	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
568	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
569	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
570	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
571	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
572	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
573	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
574	П2 Дренажный колодец ДК-12.1*
575	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
576	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
577	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
578	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
579	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
580	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
581	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
582	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
583	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
584	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*

585	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
586	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
587	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
588	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
589	П2 Дренажный колодец ДК-12.2*
590	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
591	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
592	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
593	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
594	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
595	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
596	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
597	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
598	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
599	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
600	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
601	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
602	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
603	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
604	П2 Дренажный колодец ДК-12.11.1*
605	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
606	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
607	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
608	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
609	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
610	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
611	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
612	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
613	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
614	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
615	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
616	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
617	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
618	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
619	П2 Дренажный колодец ДК-12.11.2*
620	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*

621	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
622	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
623	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
624	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
625	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
626	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
627	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
628	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
629	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
630	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
631	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
632	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
633	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
634	П2 Дренажный колодец ДК-12.3*
635	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
636	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
637	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
638	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
639	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
640	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
641	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
642	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
643	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
644	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
645	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
646	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
647	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
648	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
649	П2 Дренажный колодец ДК-5*
650	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
651	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
652	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
653	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
654	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
655	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
656	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*

657	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
658	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
659	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
660	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
661	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
662	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
663	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
664	П2 Дренажный колодец ДК-5*
665	Н43=23*
666	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
667	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
668	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
669	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
670	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
671	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
672	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
673	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
674	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
675	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
676	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
677	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
678	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
679	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
680	Н43=1*
681	П2 Земляные работы*
682	Х7238,9=Ф1*
683	Х2171,67=Ф2*
684	У6101-0102-0114(П-6101005)'Ф1.0,97''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2.# Разработка вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы),применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1,к стоимости эксплуатации машин - 1,1.'м^3*
685	У6101-0201-0202(П-6101028)(П-6101031)'Ф1.0,03''Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2.# Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15,к стоимости эксплуатации машин - 1,15..# Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'м^3*
686	У6101-0106-0105'(Ф2).0,9''Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2'м^3 грунта*

687	У6101-0107-0501'(Ф2).0,9''Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
688	У6101-0206-0101'(Ф2).0,1''Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1'м^3 грунта*
689	У6101-0102-0213'Ф1-Ф2=Ф3''Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
690	С3412-102-0210'Ф3.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
691	К'''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области

Наименование объекта - Участок 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

(Локальный сметный расчет)

на Тепловые сети

(Наименование работ и затрат)

Основание: ТС

Сметная стоимость	626705,799	тыс.тенге
Средства на оплату труда	103241,991	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	25,158	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				626 705 799
	Раздел 1.	Участок 1				434 218 498
1	У6116-0602-0210 6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	8	10 264	82 112
2	С1245-405-1502 245-405-1502 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 25	шт.	4	4 549	18 196
3	С1245-405-1502 245-405-1502 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 40	шт.	4	4 549	18 196
4	У6303-0104-0220 6303-0104-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 500 мм	шт.	4	217 335	869 340
5	С1241-406-0414 241-406-0414 *РСНБ РК 2022*	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х50 мм	шт.	4	607 012	2 428 048

6	У6303-0104-0210 6303-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 300 мм	шт.	4	25 383	101 532
7	С1241-406-0412 241-406-0412 *РСНБ РК 2022*	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х32 мм	шт.	4	340 113	1 360 452
8	У6303-0104-0220 6303-0104-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 500 мм	шт.	20	217 335	4 346 700
9	С1241-405-0114 241-405-0114 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	20	325 790	6 515 800
10	У6303-0104-0209 6303-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 300 мм	шт.	74	164 875	12 200 750
11	С1241-405-0209 241-405-0209 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	шт.	74	159 276	11 786 424
12	У6303-0104-0208 6303-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 250 мм	шт.	24	150 878	3 621 072
13	С1241-405-0208 241-405-0208 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	24	117 515	2 820 360
14	У6303-0104-0207 6303-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	40	121 622	4 864 880
15	С1241-405-0207 241-405-0207 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	40	122 510	4 900 400
16	У6303-0104-0206 6303-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	46	94 122	4 329 612
17	С1241-405-0206 241-405-0206 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	46	72 346	3 327 916

18	У6303-0104-0205 6303-0104-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм	шт.	16	80 018	1 280 288
19	С1241-405-0205 241-405-0205 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	16	56 828	909 248
20	У6303-0104-0204 6303-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	26	72 469	1 884 194
21	С1241-405-0204 241-405-0204 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	26	41 236	1 072 136
22	У6303-0104-0203 6303-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	148	66 264	9 807 072
23	С1241-405-0203 241-405-0203 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	148	33 677	4 984 196
24	У6303-0104-0202 6303-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм	шт.	78	61 328	4 783 584
25	С1241-405-0202 241-405-0202 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	78	28 487	2 221 986
26	У6303-0104-0201 6303-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	98	58 402	5 723 396
27	С1241-405-0201 241-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	62	21 621	1 340 502
28	С1241-405-0103 241-405-0103 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	шт.	20	18 570	371 400
29	С1241-405-0101 241-405-0101 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	шт.	16	14 915	238 640
30	С1241-408-0113 241-408-0113 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 500 мм	комплект	4	33 204	132 816

31	С1241-408-0206 241-408-0206 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	комплект	94	59 154	5 560 476
32	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	274	27 318	7 485 132
33	С1241-408-0111 241-408-0111 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	72	22 998	1 655 856
34	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	132	14 804	1 954 128
35	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	142	11 482	1 630 444
36	С1241-408-0106 241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	44	9 747	428 868
37	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	98	7 979	781 942
38	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	478	6 378	3 048 684
39	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	242	5 675	1 373 350
40	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	358	4 782	1 711 956
41	С1241-412-0114 241-412-0114 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 530 мм	шт.	12	34 485	413 820
42	С1241-411-0114 241-411-0114 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530-900х40-1	шт.	8	849 902	6 799 216
43	С1241-412-0112 241-412-0112 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	4	27 992	111 968
44	С1241-411-0112 241-411-0112 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325-650х40-1	шт.	16	486 926	7 790 816
45	С1241-411-0111 241-411-0111 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1	шт.	6	368 095	2 208 570

46	С1241-411-0110 241-411-0110 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	8	223 079	1 784 632
47	С1241-411-0109 241-411-0109 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	6	139 243	835 458
48	С1241-411-0107 241-411-0107 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	2	92 909	185 818
49	С1241-411-0106 241-411-0106 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	26	78 019	2 028 494
50	С1241-411-0105 241-411-0105 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1	шт.	10	65 865	658 650
51	С1241-411-0104 241-411-0104 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	12	58 601	703 212
52	С1241-411-0103 241-411-0103 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45-255х16-1	шт.	2	71 268	142 536
53	С1241-411-0101 241-411-0101 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32-255х16-1	шт.	4	67 581	270 324
54	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/32/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	88	7 757	682 616
55	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/40/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	70	9 481	663 670
56	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/57/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	200	13 791	2 758 200
57	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/76/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	242	18 100	4 380 200
58	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/89/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	478	21 548	10 299 944
59	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/108/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	98	25 858	2 534 084
60	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/125/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	35	30 167	1 055 845

61	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/159/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	142	38 786	5 507 612
62	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/219/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	132	53 439	7 053 948
63	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/273/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	132	67 230	8 874 360
64	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/325/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	274	79 297	21 727 378
65	Е11-250128-0103 1125-0128-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм/530/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	98	101 642	9 960 916
66	У6303-0101-0213 6303-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 500 мм	км	0,53032	16 467 689	8 733 145
67	С1241-402-0126 241-402-0126 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	м	342,04	78 853	26 970 880
68	С1241-402-0315 241-402-0315 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	м	188,28	87 325	16 441 551
69	У6303-0101-0209 6303-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 300 мм	км	1,21766	9 611 359	11 703 367
70	С1241-402-0215 241-402-0215 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	1 195,46	43 522	52 028 810
71	С1241-402-0313 241-402-0313 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	22,2	42 220	937 284
72	У6303-0101-0208 6303-0101-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 250 мм	км	0,23964	8 787 488	2 105 834
73	С1241-402-0214 241-402-0214 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	239,64	37 135	8 899 031
74	У6303-0101-0207 6303-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 200 мм	км	0,51992	7 400 322	3 847 575
75	С1241-402-0213 241-402-0213 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	519,92	24 583	12 781 193
76	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км		6 798 835	

77	С1241-402-0212 241-402-0212 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	483,3	15 082	7 289 131
78	У6303-0101-0205 6303-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм	км	0,1052	5 586 639	587 714
79	С1241-402-0210 241-402-0210 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	105,2	12 577	1 323 100
80	У6303-0101-0204 6303-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	0,45792	4 724 938	2 163 644
81	С1241-402-0209 241-402-0209 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	457,92	9 113	4 173 025
82	У6303-0101-0203 6303-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм	км	1,81394	4 170 441	7 564 930
83	С1241-402-0208 241-402-0208 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	1 832,0794	7 594	13 912 811
84	У6303-0101-0202 6303-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм	км	0,85618	4 063 704	3 479 262
85	С1241-402-0205 241-402-0205 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	864,7418	6 316	5 461 709
86	У6303-0101-0201 6303-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	1,60196	4 014 239	6 430 650
87	С1241-402-0204 241-402-0204 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	764,1458	5 186	3 962 860
88	С1241-402-0203 241-402-0203 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	м	294,6372	7 252	2 136 709
89	С1241-402-0201 241-402-0201 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	м	559,1966	6 184	3 458 072
		Восстановление конструкции дорог				
90	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	45,196	10 327	466 739
91	У6201-0402-0101 6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=1,25*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	$м^2$	451,96	1 545	698 278

92	У6201-0602-0303 6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	451,96	2 921	1 320 175
93	У6201-0602-0403 6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	м^2	451,96	1 242	561 334
94	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	451,96	3 043	1 375 314
	Раздел 2.	Узлы трубопровода				192 487 301
		Узел трубопровода УТ1				
95	519-205-1403 519-205-1403 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 500	шт.	2	19 342 422	38 684 844
96	С1241-408-0206 241-408-0206 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	комплект	4	59 154	236 616
		Узел трубопровода УТ2				
97	С1242-208-0605 242-208-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150	шт.	2	726 156	1 452 312
98	С1241-406-0517 241-406-0517 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм	шт.	2	346 800	693 600
99	С1241-408-0206 241-408-0206 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	комплект	4	59 154	236 616
100	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
101	С1222-530-0501 222-530-0501 *СпрСЦ 09.2024 прим.*	Накладка на труб	шт.	2	22 110	44 220
		Узел трубопровода УТ3				
102	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
103	С1241-406-0517 241-406-0517 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм	шт.	2	346 800	693 600

104	С1241-408-0206 241-408-0206 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	комплект	4	59 154	236 616
105	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ4				
106	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
107	С1241-406-0517 241-406-0517 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм	шт.	2	346 800	693 600
108	С1241-408-0206 241-408-0206 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	комплект	4	59 154	236 616
109	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ5				
110	С1242-208-0605 242-208-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150	шт.	2	726 156	1 452 312
111	С1241-406-0517 241-406-0517 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм	шт.	2	346 800	693 600
112	С1241-408-0206 241-408-0206 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	комплект	4	59 154	236 616
113	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
114	С1222-530-0501 222-530-0501 *СпрСЦ 09.2024 прим.*	Накладка на труб	шт.	2	22 110	44 220
		Узел трубопровода УТ6				
115	С1241-406-0517 241-406-0517 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм	шт.	2	346 800	693 600
116	519-205-1403 519-205-1403 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 500	шт.	2	19 342 422	38 684 844

117	У6116-0602-0210 6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	2	10 264	20 528
118	С1245-405-1502 245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15/32/	шт.	2	4 549	9 098
119	С1241-405-0114 241-405-0114 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	2	325 790	651 580
120	С1241-408-0206 241-408-0206 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	комплект	12	59 154	709 848
121	С1241-407-0143 241-407-0143 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм=Муфта переходная с 530 ППУ-ПЭ на 530 ППУ-ОЦ	шт.	2	189 329	378 658
		Узел трубопровода УТ6.1				
122	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
123	С1241-406-0517 241-406-0517 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм	шт.	2	346 800	693 600
124	С1241-408-0206 241-408-0206 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	комплект	4	59 154	236 616
125	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ7				
126	С1242-208-0605 242-208-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150	шт.	2	726 156	1 452 312
127	С1241-405-0206 241-405-0206 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	2	72 346	144 692
128	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
129	С1241-408-0202 241-408-0202 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	28 516	114 064
130	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	10	11 482	114 820
		Узел трубопровода УТ7.1				

131	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
132	С1241-406-0517 241-406-0517 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм	шт.	2	346 800	693 600
133	С1241-408-0206 241-408-0206 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	комплект	2	59 154	118 308
134	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
135	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
136	С1241-407-0142 241-407-0142 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х325 мм	шт.	2	180 737	361 474
		Узел трубопровода УТ8				
137	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
138	С1241-406-0517 241-406-0517 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм	шт.	2	346 800	693 600
139	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
140	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ9				
141	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
142	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
143	У6116-0602-0210 6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	2	10 264	20 528
144	С1245-405-1502 245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15/32/	шт.	2	4 549	9 098

145	С1241-405-0101 241-405-0101 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	шт.	2	14 915	29 830
146	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
147	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
148	С1241-407-0201 241-407-0201 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х32 мм=Муфта переходная с 32 ППУ-ПЭ на 32 ППУ-ОЦ	шт.	2	17 174	34 348
		Узел трубопровода УТ10				
149	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
150	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
151	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0005	6 798 835	3 399
152	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	6 748	3 374
153	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
154	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ11				
155	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
156	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
157	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
158	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ12				

159	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
160	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
161	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
162	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
		Узел трубопровода УТ12.1				
163	519-205-1804 519-205-1804 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали,приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции,подземной установки,с редуктором,для систем теплоснабжения,Т до+200°С,PN 25/40,с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	шт.	2	4 094 740	8 189 480
164	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
165	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм,диаметром 450 мм	комплект	8	27 318	218 544
166	С1241-408-0111 241-408-0111 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	2	22 998	45 996
167	С1241-407-0136 241-407-0136 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	95 423	190 846
		Узел трубопровода УТ12.2				
168	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
169	С1241-406-0512 241-406-0512 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм	шт.	2	447 158	894 316
170	С1241-408-0111 241-408-0111 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	4	22 998	91 992
171	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ12.3				
172	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250

173	С1241-406-0512 241-406-0512 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм	шт.	2	447 158	894 316
174	С1241-408-0111 241-408-0111 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	4	22 998	91 992
175	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ12.4				
176	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
177	С1241-406-0512 241-406-0512 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм	шт.	2	447 158	894 316
178	С1241-408-0111 241-408-0111 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	4	22 998	91 992
179	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ12.5				
180	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
181	С1241-406-0512 241-406-0512 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм	шт.	2	447 158	894 316
182	С1241-408-0111 241-408-0111 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	4	22 998	91 992
183	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ12.6				
184	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
185	С1241-406-0512 241-406-0512 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм	шт.	2	447 158	894 316
186	С1241-408-0111 241-408-0111 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	4	22 998	91 992

187	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ12.7				
188	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
189	С1241-406-0512 241-406-0512 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм	шт.	2	447 158	894 316
190	С1241-408-0111 241-408-0111 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	4	22 998	91 992
191	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ12.8				
192	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
193	С1241-406-0512 241-406-0512 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм	шт.	2	447 158	894 316
194	С1241-408-0111 241-408-0111 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	4	22 998	91 992
195	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ12.9				
196	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
197	С1241-406-0512 241-406-0512 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм	шт.	2	447 158	894 316
198	С1241-408-0111 241-408-0111 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	4	22 998	91 992
199	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ12.10.1				
200	С1242-208-0604 242-208-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 125	шт.	2	567 693	1 135 386

201	С1241-406-0508 241-406-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм	шт.	2	133 404	266 808
202	С1241-408-0106 241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	8	9 747	77 976
203	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	2	5 675	11 350
		Узел трубопровода УТ12.10.2				
204	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
205	С1241-406-0505 241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	71 109	142 218
206	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
207	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ12.11				
208	С1242-208-0605 242-208-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150	шт.	2	726 156	1 452 312
209	С1241-406-0512 241-406-0512 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм	шт.	2	447 158	894 316
210	С1241-408-0111 241-408-0111 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	6	22 998	137 988
211	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
212	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	2	6 378	12 756
213	С1241-407-0129 241-407-0129 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х133 мм	шт.	2	63 012	126 024
		Узел трубопровода УТ12.11.1				
214	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886

215	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
216	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
217	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ12.11.2				
218	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
219	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
220	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
221	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
222	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	2	6 378	12 756
223	С1241-407-0120 241-407-0120 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм	шт.	2	29 400	58 800
		Узел трубопровода УТ12.11.3				
224	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
225	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
226	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
227	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ12.12				
228	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940

229	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
230	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
231	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ13				
232	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
233	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
234	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0005	6 798 835	3 399
235	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	6 748	3 374
236	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
237	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ14				
238	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
239	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
240	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
241	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ14.1				
242	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940

243	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
244	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
245	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ14.2				
246	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
247	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
248	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
249	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ14.3				
250	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
251	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
252	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
253	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ15				
254	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
255	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
256	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272

257	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ16				
258	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
259	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
260	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
261	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ16.1				
262	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
263	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
264	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
265	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ16.2				
266	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
267	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
268	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
269	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ16.3				
270	С1242-208-0601 242-208-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65	шт.	2	276 990	553 980

271	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
272	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	6	6 378	38 268
273	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
274	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	2	4 782	9 564
275	С1241-407-0108 241-407-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х57 мм	шт.	2	16 542	33 084
		Узел трубопровода УТ16.3.1				
276	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
277	С1241-406-0505 241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	71 109	142 218
278	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
279	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ16.3.2				
280	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
281	С1241-406-0505 241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	71 109	142 218
282	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
283	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ16.3.3				
284	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940

285	С1241-406-0505 241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	71 109	142 218
286	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	6	5 675	34 050
287	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	6	4 782	28 692
288	С1241-407-0106 241-407-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм	шт.	2	14 816	29 632
		Узел трубопровода УТ16.3.4				
289	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
290	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
291	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	12	4 782	57 384
292	С1241-407-0102 241-407-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	2	13 855	27 710
		Узел трубопровода УТ16.3.5				
293	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
294	С1241-406-0601 241-406-0601 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х32 мм	шт.	2	16 199	32 398
295	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
		Узел трубопровода УТ17				
296	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
297	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
298	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0005	6 798 835	3 399

299	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	6 748	3 374
300	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
301	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ18				
302	С1242-208-0605 242-208-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150	шт.	2	726 156	1 452 312
303	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
304	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
305	С1241-408-0106 241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	4	9 747	38 988
		Узел трубопровода УТ19				
306	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
307	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
308	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
309	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ20				
310	С1242-208-0601 242-208-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65	шт.	2	276 990	553 980
311	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
312	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272

313	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
		Узел трубопровода УТ20.1				
314	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
315	С1241-406-0505 241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	71 109	142 218
316	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
317	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ20.2				
318	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
319	С1241-406-0505 241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	71 109	142 218
320	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
321	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	6	4 782	28 692
322	С1241-407-0106 241-407-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм	шт.	2	14 816	29 632
		Узел трубопровода УТ21				
323	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
324	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
325	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
326	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ21.1				

327	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
328	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
329	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
330	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ21.2				
331	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
332	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
333	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
334	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ21.3				
335	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
336	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
337	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	6	6 378	38 268
338	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	6	4 782	28 692
339	С1241-407-0108 241-407-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х57 мм	шт.	2	16 542	33 084
		Узел трубопровода УТ21.4				
340	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642

341	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
342	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
343	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ21.5				
344	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
345	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
346	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	12	4 782	57 384
347	С1241-407-0102 241-407-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	2	13 855	27 710
		Узел трубопровода УТ21.6				
348	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
349	С1241-406-0601 241-406-0601 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х32 мм	шт.	2	16 199	32 398
350	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
		Узел трубопровода УТ22				
351	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
352	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
353	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0005	6 798 835	3 399
354	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	6 748	3 374

355	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
356	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ23				
357	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
358	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
359	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
360	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ24				
361	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
362	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
363	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0005	6 798 835	3 399
364	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	6 748	3 374
365	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
366	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ25				
367	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
368	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682

369	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0005	6 798 835	3 399
370	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	6 748	3 374
371	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
372	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ25.1				
373	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
374	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
375	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
376	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ26				
377	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
378	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
379	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
380	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ27				
381	519-205-1802 519-205-1802 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	2	1 882 173	3 764 346
382	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682

383	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	6	27 318	163 908
384	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	4	14 804	59 216
385	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	2	11 482	22 964
386	С1241-407-0134 241-407-0134 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х159 мм	шт.	2	83 521	167 042
		Узел трубопровода УТ27.1				
387	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
388	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
389	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
390	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
		Узел трубопровода УТ27.2				
391	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
392	С1241-406-0505 241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	71 109	142 218
393	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
394	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
		Узел трубопровода УТ27.3				
395	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
396	С1241-406-0505 241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	71 109	142 218

397	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	6	5 675	34 050
398	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	6	4 782	28 692
399	С1241-407-0134 241-407-0134 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х159 мм	шт.	2	83 521	167 042
		Узел трубопровода УТ27.4				
400	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
401	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
402	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	12	4 782	57 384
403	С1241-407-0102 241-407-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	2	13 855	27 710
		Узел трубопровода УТ28				
404	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
405	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
406	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	6	14 804	88 824
407	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	6	6 378	38 268
		Узел трубопровода УТ28.1				
408	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
409	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
410	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512

411	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ28.2				
412	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
413	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
414	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
415	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ28.3				
416	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
417	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
418	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
419	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ29				
420	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
421	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
422	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0005	6 798 835	3 399
423	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	6 748	3 374
424	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	4	14 804	59 216

425	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ30				
426	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
427	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
428	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0005	6 798 835	3 399
429	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	6 748	3 374
430	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	4	14 804	59 216
431	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ31				
432	С1242-208-0605 242-208-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150	шт.	2	726 156	1 452 312
433	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
434	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	4	14 804	59 216
435	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
		Узел трубопровода УТ31.1				
436	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
437	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
438	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928

439	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ31.2				
440	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
441	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
442	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
443	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ31.3				
444	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
445	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
446	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
447	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ31.4				
448	С1242-208-0605 242-208-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150	шт.	2	726 156	1 452 312
449	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
450	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	10	11 482	114 820
451	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	2	7 979	15 958
		Узел трубопровода УТ32				
452	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642

453	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
454	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	4	14 804	59 216
455	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ32.1				
456	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
457	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
458	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	4	14 804	59 216
459	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ33				
460	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
461	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
462	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0005	6 798 835	3 399
463	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	6 748	3 374
464	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	4	14 804	59 216
465	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ34				
466	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072

467	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
468	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	4	14 804	59 216
469	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ34.1				
470	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
471	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
472	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
473	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ34.2				
474	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
475	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
476	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
477	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ34.3				
478	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
479	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
480	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512

481	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ34.4				
482	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
483	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
484	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
485	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-2

Составлена в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	241-402-0215	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	1 195,46	43 522	52 028 810,12
2	241-402-0126	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	м	342,04	78 853	26 970 880,12
3	241-406-0513	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	42	485 341	20 384 322
4	241-402-0315	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	м	188,28	87 325	16 441 551
5	241-402-0208	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	1 832,0794	7 594	13 912 810,96
6	241-402-0213	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	519,92	24 583	12 781 193,36
7	241-405-0209	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	шт.	74	159 276	11 786 424
8	242-208-0603	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	28	385 125	10 783 500
9	242-208-0605	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150	шт.	14	726 156	10 166 184
10	241-408-0112	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	368	27 318	10 053 024
11	241-402-0214	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	239,64	37 135	8 899 031,4

12	241-406-0512	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм	шт.	18	447 158	8 048 844
13	241-408-0206	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	комплект	132	59 154	7 808 328
14	241-411-0112	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325-650х40-1	шт.	16	486 926	7 790 816
15	241-402-0212	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	483,3	15 082	7 289 130,6
16	241-405-0114	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	22	325 790	7 167 380
17	242-208-0602	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	22	319 536	7 029 792
18	241-411-0114	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530-900х40-1	шт.	8	849 902	6 799 216
19	241-406-0517	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм	шт.	16	346 800	5 548 800
20	241-402-0205	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	864,7418	6 316	5 461 709,21
21	242-208-0504	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	32	167 470	5 359 040
22	241-405-0203	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	148	33 677	4 984 196
23	241-405-0207	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	40	122 510	4 900 400
24	242-208-0505	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	24	200 943	4 822 632
25	241-402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	457,92	9 113	4 173 024,96
26	241-402-0204	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	764,1458	5 186	3 962 860,12
27	241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	608	6 378	3 877 824
28	242-208-0503	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	24	150 321	3 607 704
29	241-405-0206	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	48	72 346	3 472 608

30	241-402-0201	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	м	559,1966	6 184	3 458 071,77
31	241-406-0510	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	16	195 912	3 134 592
32	241-406-0506	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	36	81 950	2 950 200
33	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	616	4 782	2 945 712
34	241-405-0208	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	24	117 515	2 820 360
35	241-408-0111	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	112	22 998	2 575 776
36	241-408-0109	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	170	14 804	2 516 680
37	241-408-0107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	216	11 482	2 480 112
38	242-208-0502	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	18	135 506	2 439 108
39	241-406-0414	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х50 мм	шт.	4	607 012	2 428 048
40	241-406-0509	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	14	161 017	2 254 238
41	241-405-0202	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	78	28 487	2 221 986
42	241-411-0111	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1	шт.	6	368 095	2 208 570
43	241-402-0203	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	м	294,6372	7 252	2 136 708,97
44	241-411-0106	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	26	78 019	2 028 494
45	241-411-0110	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	8	223 079	1 784 632
46	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	65,443808	25 110	1 643 294,02
47	241-408-0102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	284	5 675	1 611 700
48	241-406-0412	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х32 мм	шт.	4	340 113	1 360 452

49	241-405-0201	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	62	21 621	1 340 502
50	241-402-0210	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	105,2	12 577	1 323 100,4
51	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1 037,08078	1 234	1 279 757,68
52	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	44,111296	26 017	1 147 643,59
53	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2 720,14	419	1 139 738,66
54	241-406-0505	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	16	71 109	1 137 744
55	242-208-0604	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 125	шт.	2	567 693	1 135 386
56	242-208-0601	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65	шт.	4	276 990	1 107 960
57	241-408-0105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	136	7 979	1 085 144
58	241-405-0204	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	26	41 236	1 072 136
59	241-402-0313	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	22,2	42 220	937 284
60	241-405-0205	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	16	56 828	909 248
61	241-411-0109	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	6	139 243	835 458
62	241-411-0104	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	12	58 601	703 212
63	241-411-0105	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1	шт.	10	65 865	658 650
64	241-408-0106	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	56	9 747	545 832
65	241-412-0114	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 530 мм	шт.	12	34 485	413 820
66	218-103-0201	Ветошь	кг	348,64	1 103	384 549,92
67	241-407-0143 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм=Муфта переходная с 530 ППУ-ПЭ на 530 ППУ-ОЦ	шт.	2	189 329	378 658

68	241-405-0103	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	шт.	20	18 570	371 400
69	241-407-0142	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х325 мм	шт.	2	180 737	361 474
70	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	84,17755	4 175	351 441,27
71	241-407-0134	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х159 мм	шт.	4	83 521	334 084
72	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	49,7156	6 314	313 904,3
73	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	72,2	4 057	292 915,4
74	241-411-0101	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32-255х16-1	шт.	4	67 581	270 324
75	241-405-0101	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	шт.	18	14 915	268 470
76	241-406-0508	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм	шт.	2	133 404	266 808
77	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,90888	278 998	253 575,7
78	241-406-0604	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	10	21 123	211 230
79	241-407-0136	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	95 423	190 846
80	241-411-0107	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	2	92 909	185 818
81	241-411-0103	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45-255х16-1	шт.	2	71 268	142 536
82	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	556,1328	251	139 589,33
83	241-408-0113	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 500 мм	комплект	4	33 204	132 816
84	241-407-0129	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х133 мм	шт.	2	63 012	126 024
85	241-408-0202	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	28 516	114 064
86	241-412-0112	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	4	27 992	111 968
87	236-104-0107	Ацетон	т	0,04314	2 179 535	94 025,14
88	222-530-0501 *СпрСЦ 09.2024*	Накладка на труб	шт.	4	22 110	88 440
89	241-407-0102	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	6	13 855	83 130

90	241-407-0108	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х57 мм	шт.	4	16 542	66 168
91	241-406-0601	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х32 мм	шт.	4	16 199	64 796
92	241-407-0106	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм	шт.	4	14 816	59 264
93	241-407-0120	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм	шт.	2	29 400	58 800
94	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0757308	711 131	53 854,48
95	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1 271,984055	36	45 791,43
96	241-407-0201 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х32 мм=Муфта переходная с 32 ППУ-ПЭ на 32 ППУ-ОЦ	шт.	2	17 174	34 348
97	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	4,5	6 748	30 366
98	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15/32/	шт.	4	4 549	18 196
99	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 40	шт.	4	4 549	18 196
100	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 25	шт.	4	4 549	18 196
101	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0122933	217 423	2 672,85
102	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,84	767	644,28
103	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,48	765	367,2
104	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,48	426	204,48
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**364 023 343**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	519-205-1403 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 500	шт.	4	19 342 422	77 369 688
2	519-205-1804 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали,приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции,подземной установки,с редуктором,для систем теплоснабжения,Т до+200°С,PN 25/40,с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	шт.	2	4 094 740	8 189 480
3	519-205-1802 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	2	1 882 173	3 764 346
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**89 323 514**

		Всего по ведомости:	**тенге**			**453 346 856,74**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э90050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э90050'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП''03.09'''''*
2	Ю''Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'18-2024ШГП'2-1'Участок 1'Тепловые сети'2'2-1-2'Тепловые сети'ТС''в текущих ценах 2024 года*
3	F(49)''Признаки=Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП'Номер района=03.09'construction=Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'construction-cipher=18-2024ШГП'object=Участок 1'object-cipher=2-1*
4	Р Участок 1*
5	У6116-0602-0210(РМ296026)(РМ296113)'4+4''Установка воздухоотводчиков'шт.*
6	С1245-405-1502#прим.'4''Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 25'шт.*
7	С1245-405-1502#прим.'4''Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 40'шт.*
8	У6303-0104-0220(РМ296014)(РМ296029)'4''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 500 мм'шт.*
9	С1241-406-0414'4''Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х50 мм'шт.*
10	У6303-0104-0210(РМ296014)(РМ296029)'4''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 300 мм'шт.*
11	С1241-406-0412'4''Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х32 мм'шт.*
12	У6303-0104-0220(РМ296014)(РМ296029)'20''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 500 мм'шт.*
13	С1241-405-0114'20''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм'шт.*
14	У6303-0104-0209(РМ296014)(РМ296029)'74''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 300 мм'шт.*
15	С1241-405-0209'74''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм'шт.*
16	У6303-0104-0208(РМ296014)(РМ296029)'24''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 250 мм'шт.*
17	С1241-405-0208'24''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм'шт.*
18	У6303-0104-0207(РМ296014)(РМ296029)'40''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм'шт.*
19	С1241-405-0207'40''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм'шт.*
20	У6303-0104-0206(РМ296014)(РМ296029)'46''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм'шт.*
21	С1241-405-0206'46''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм'шт.*
22	У6303-0104-0205(РМ296014)(РМ296029)'16''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм'шт.*
23	С1241-405-0205'16''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм'шт.*

24	У6303-0104-0204(РМ296014)(РМ296029)'26''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм'шт.*
25	С1241-405-0204'26''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм'шт.*
26	У6303-0104-0203(РМ296014)(РМ296029)'148''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм'шт.*
27	С1241-405-0203'148''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм'шт.*
28	У6303-0104-0202(РМ296014)(РМ296029)'78''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм'шт.*
29	С1241-405-0202'78''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм'шт.*
30	У6303-0104-0201(РМ296014)(РМ296029)'62+20+16''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм'шт.*
31	С1241-405-0201'62''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм'шт.*
32	С1241-405-0103'20''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм'шт.*
33	С1241-405-0101'16''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм'шт.*
34	С1241-408-0113'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 500 мм'комплект*
35	С1241-408-0206'94''Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм'комплект*
36	С1241-408-0112'4+270''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
37	С1241-408-0111'72''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм'комплект*
38	С1241-408-0109'132''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
39	С1241-408-0107'142''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
40	С1241-408-0106'44''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм'комплект*
41	С1241-408-0105'98''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
42	С1241-408-0103'478''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
43	С1241-408-0102'242''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
44	С1241-408-0101'200+70+88''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
45	С1241-412-0114'12''Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 530 мм'шт.*

46	С1241-411-0114'8''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530-900х40-1'шт.*
47	С1241-412-0112'4''Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм'шт.*
48	С1241-411-0112'16''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325-650х40-1'шт.*
49	С1241-411-0111'6''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1'шт.*
50	С1241-411-0110'8''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1'шт.*
51	С1241-411-0109'6''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1'шт.*
52	С1241-411-0107'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1'шт.*
53	С1241-411-0106'26''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1'шт.*
54	С1241-411-0105'10''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1'шт.*
55	С1241-411-0104'12''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1'шт.*
56	С1241-411-0103'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45-255х16-1'шт.*
57	С1241-411-0101'4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32-255х16-1'шт.*
58	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,09)'88''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/32/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
59	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,11)'70''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/40/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
60	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,16)'200''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/57/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
61	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,21)'242''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/76/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
62	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,25)'478''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/89/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
63	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,3)'98''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/108/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
64	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,35)'35''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/125/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
65	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,45)'142''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/159/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
66	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,62)'132''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/219/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
67	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,78)'132''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/273/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*

68	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,92)'274''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/325/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
69	Е11-250128-0103(РС295871РС147204)'98''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм/530/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
70	У6303-0101-0213(РМ295990)'(342,04+188,28).0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 500 мм'км*
71	С1241-402-0126'342,04''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм'м*
72	С1241-402-0315'188,28''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм'м*
73	У6303-0101-0209(РМ295990)'(1195,46+22,2).0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 300 мм'км*
74	С1241-402-0215'1195,46''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм'м*
75	С1241-402-0313'22,2''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм'м*
76	У6303-0101-0208(РМ295990)'239,64.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 250 мм'км*
77	С1241-402-0214'239,64''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм'м*
78	У6303-0101-0207(РМ295990)'519,92.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 200 мм'км*
79	С1241-402-0213'519,92''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм'м*
80	У6303-0101-0206(РМ295990)'483,3.0,00''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм'км*
81	С1241-402-0212'483,3''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм'м*
82	У6303-0101-0205(РМ295990)'105,2.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм'км*
83	С1241-402-0210'105,2''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм'м*
84	У6303-0101-0204(РМ295990)'457,92.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм'км*
85	С1241-402-0209'457,92''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм'м*
86	У6303-0101-0203(РМ295990)'1813,94.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм'км*
87	С1241-402-0208'1813,94.1,01''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм'м*
88	У6303-0101-0202(РМ295990)'856,18.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм'км*
89	С1241-402-0205'856,18.1,01''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм'м*

90	У6303-0101-0201(РМ295990)'(756,58+291,72+545,26+8,4).0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм'км*
91	С1241-402-0204'756,58.1,01''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм'м*
92	С1241-402-0203'291,72.1,01''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм'м*
93	С1241-402-0201'(545,26+8,4).1,01''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм'м*
94	П2 Восстановление конструкции дорог*
95	Х451,96=Ф10*
96	У6201-0401-0101'Ф10.0,1''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'$м^3$*
97	У6201-0402-0101(РС100414РС100081)(Н5.1,25)(Н52.1,25)(Н53.1,25) #К=1,25'Ф10''Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см'$м^2$*
98	У6201-0602-0303(РМ295487РС102727)'Ф10''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$'$м^2$*
99	У6201-0602-0403(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф10''Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303'$м^2$*
100	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф10''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$'$м^2$*
101	Р Узлы трубопровода*
102	П2 Узел трубопровода УТ1*
103	519-205-1403'2''Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 500'шт.*
104	С1241-408-0206'4''Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм'комплект*
105	П2 Узел трубопровода УТ2*
106	С1242-208-0605'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150'шт.*
107	С1241-406-0517'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм'шт.*
108	С1241-408-0206'4''Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм'комплект*
109	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
110	С1222-530-0501 прим.'2''Накладка на труб'шт.*
111	П2 Узел трубопровода УТ3*
112	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
113	С1241-406-0517'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм'шт.*
114	С1241-408-0206'4''Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм'комплект*

115	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
116	П2 Узел трубопровода УТ4*
117	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
118	С1241-406-0517'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм'шт.*
119	С1241-408-0206'4''Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм'комплект*
120	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
121	П2 Узел трубопровода УТ5*
122	С1242-208-0605'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150'шт.*
123	С1241-406-0517'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм'шт.*
124	С1241-408-0206'4''Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм'комплект*
125	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
126	С1222-530-0501 прим.'2''Накладка на труб'шт.*
127	П2 Узел трубопровода УТ6*
128	С1241-406-0517'2''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм'шт.*
129	519-205-1403'2''Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 500'шт.*
130	У6116-0602-0210(РМ296026)(РМ296113)'2''Установка воздухоотводчиков'шт.*
131	С1245-405-1502'2''Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15/32/'шт.*
132	С1241-405-0114'2''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм'шт.*
133	С1241-408-0206'12''Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм'комплект*
134	С1241-407-0143'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм=Муфта переходная с 530 ППУ-ПЭ на 530 ППУ-ОЦ'шт.*
135	П2 Узел трубопровода УТ6.1*
136	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
137	С1241-406-0517'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм'шт.*
138	С1241-408-0206'4''Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм'комплект*
139	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*

140	П2 Узел трубопровода УТ7*
141	С1242-208-0605'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150'шт.*
142	С1241-405-0206'2''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм'шт.*
143	С1241-406-0513'2''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
144	С1241-408-0202'4''Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм'комплект*
145	С1241-408-0107'10''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
146	П2 Узел трубопровода УТ7.1*
147	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
148	С1241-406-0517'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм'шт.*
149	С1241-408-0206'2''Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм'комплект*
150	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
151	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
152	С1241-407-0142'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х325 мм'шт.*
153	П2 Узел трубопровода УТ8*
154	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
155	С1241-406-0517'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм'шт.*
156	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
157	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
158	П2 Узел трубопровода УТ9*
159	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
160	С1241-406-0513'2''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
161	У6116-0602-0210(РМ296026)(РМ296113)'2''Установка воздухоотводчиков'шт.*
162	С1245-405-1502'2''Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15/32/'шт.*
163	С1241-405-0101'2''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм'шт.*
164	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*

165	С1241-408-0101'8''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
166	С1241-407-0201'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х32 мм=Муфта переходная с 32 ППУ-ПЭ на 32 ППУ-ОЦ'шт.*
167	П2 Узел трубопровода УТ10*
168	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
169	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
170	У6303-0101-0206(РМ295990)'0,5.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм'км*
171	С1241-102-0220'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
172	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
173	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
174	П2 Узел трубопровода УТ11*
175	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
176	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
177	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
178	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
179	П2 Узел трубопровода УТ12*
180	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
181	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
182	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
183	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
184	П2 Узел трубопровода УТ12.1*
185	519-205-1804'2''Кран шаровый из кованой стали,приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции,подземной установки,с редуктором,для систем теплоснабжения,Т до+200°С,PN 25/40,с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300'шт.*
186	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
187	С1241-408-0112'8''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм,диаметром 450 мм'комплект*
188	С1241-408-0111'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм'комплект*

189	С1241-407-0136'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
190	П2 Узел трубопровода УТ12.2*
191	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
192	С1241-406-0512'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм'шт.*
193	С1241-408-0111'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм'комплект*
194	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
195	П2 Узел трубопровода УТ12.3*
196	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
197	С1241-406-0512'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм'шт.*
198	С1241-408-0111'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм'комплект*
199	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
200	П2 Узел трубопровода УТ12.4*
201	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
202	С1241-406-0512'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм'шт.*
203	С1241-408-0111'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм'комплект*
204	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
205	П2 Узел трубопровода УТ12.5*
206	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
207	С1241-406-0512'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм'шт.*
208	С1241-408-0111'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм'комплект*
209	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
210	П2 Узел трубопровода УТ12.6*
211	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
212	С1241-406-0512'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм'шт.*

213	С1241-408-0111'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм'комплект*
214	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
215	П2 Узел трубопровода УТ12.7*
216	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
217	С1241-406-0512'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм'шт.*
218	С1241-408-0111'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм'комплект*
219	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
220	П2 Узел трубопровода УТ12.8*
221	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
222	С1241-406-0512'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм'шт.*
223	С1241-408-0111'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм'комплект*
224	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
225	П2 Узел трубопровода УТ12.9*
226	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
227	С1241-406-0512'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм'шт.*
228	С1241-408-0111'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм'комплект*
229	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
230	П2 Узел трубопровода УТ12.10.1*
231	С1242-208-0604'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 125'шт.*
232	С1241-406-0508'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм'шт.*
233	С1241-408-0106'8''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм'комплект*
234	С1241-408-0102'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
235	П2 Узел трубопровода УТ12.10.2*
236	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*

237	С1241-406-0505'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм'шт.*
238	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
239	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
240	П2 Узел трубопровода УТ12.11*
241	С1242-208-0605'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150'шт.*
242	С1241-406-0512'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм'шт.*
243	С1241-408-0111'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм'комплект*
244	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
245	С1241-408-0103'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
246	С1241-407-0129'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х133 мм'шт.*
247	П2 Узел трубопровода УТ12.11.1*
248	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
249	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
250	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
251	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
252	П2 Узел трубопровода УТ12.11.2*
253	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
254	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
255	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
256	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
257	С1241-408-0103'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
258	С1241-407-0120'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм'шт.*
259	П2 Узел трубопровода УТ12.11.3*
260	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*

261	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
262	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
263	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
264	П2 Узел трубопровода УТ12.12*
265	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
266	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
267	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
268	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
269	П2 Узел трубопровода УТ13*
270	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
271	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
272	У6303-0101-0206(РМ295990)'0,5.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм'км*
273	С1241-102-0220'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
274	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
275	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
276	П2 Узел трубопровода УТ14*
277	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
278	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
279	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
280	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
281	П2 Узел трубопровода УТ14.1*
282	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
283	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
284	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*

285	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
286	П2 Узел трубопровода УТ14.2*
287	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
288	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
289	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
290	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
291	П2 Узел трубопровода УТ14.3*
292	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
293	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
294	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
295	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
296	П2 Узел трубопровода УТ15*
297	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
298	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
299	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
300	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
301	П2 Узел трубопровода УТ16*
302	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
303	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
304	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
305	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
306	П2 Узел трубопровода УТ16.1*
307	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
308	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*

309	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
310	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
311	П2 Узел трубопровода УТ16.2*
312	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
313	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
314	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
315	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
316	П2 Узел трубопровода УТ16.3*
317	С1242-208-0601'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65'шт.*
318	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
319	С1241-408-0103'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
320	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
321	С1241-408-0101'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
322	С1241-407-0108'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х57 мм'шт.*
323	П2 Узел трубопровода УТ16.3.1*
324	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
325	С1241-406-0505'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм'шт.*
326	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
327	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
328	П2 Узел трубопровода УТ16.3.2*
329	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
330	С1241-406-0505'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм'шт.*
331	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
332	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*

333	П2 Узел трубопровода УТ16.3.3*
334	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
335	С1241-406-0505'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм'шт.*
336	С1241-408-0102'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
337	С1241-408-0101'4+2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
338	С1241-407-0106'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм'шт.*
339	П2 Узел трубопровода УТ16.3.4*
340	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
341	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
342	С1241-408-0101'6+6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
343	С1241-407-0102'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм'шт.*
344	П2 Узел трубопровода УТ16.3.5*
345	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
346	С1241-406-0601'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х32 мм'шт.*
347	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
348	П2 Узел трубопровода УТ17*
349	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
350	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
351	У6303-0101-0206(РМ295990)'0,5.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм'км*
352	С1241-102-0220'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
353	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
354	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
355	П2 Узел трубопровода УТ18*
356	С1242-208-0605'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150'шт.*
357	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*

358	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
359	С1241-408-0106'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм'комплект*
360	П2 Узел трубопровода УТ19*
361	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
362	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
363	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
364	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
365	П2 Узел трубопровода УТ20*
366	С1242-208-0601'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65'шт.*
367	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
368	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
369	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
370	П2 Узел трубопровода УТ20.1*
371	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
372	С1241-406-0505'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм'шт.*
373	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
374	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
375	П2 Узел трубопровода УТ20.2*
376	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
377	С1241-406-0505'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм'шт.*
378	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
379	С1241-408-0101'4+2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
380	С1241-407-0106'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм'шт.*
381	П2 Узел трубопровода УТ21*

382	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
383	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
384	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
385	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
386	П2 Узел трубопровода УТ21.1*
387	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
388	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
389	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
390	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
391	П2 Узел трубопровода УТ21.2*
392	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
393	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
394	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
395	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
396	П2 Узел трубопровода УТ21.3*
397	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
398	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
399	С1241-408-0103'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
400	С1241-408-0101'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
401	С1241-407-0108'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х57 мм'шт.*
402	П2 Узел трубопровода УТ21.4*
403	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
404	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
405	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*

406	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
407	П2 Узел трубопровода УТ21.5*
408	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
409	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
410	С1241-408-0101'6+6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
411	С1241-407-0102'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм'шт.*
412	П2 Узел трубопровода УТ21.6*
413	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
414	С1241-406-0601'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х32 мм'шт.*
415	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
416	П2 Узел трубопровода УТ22*
417	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
418	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
419	У6303-0101-0206(РМ295990)'0,5.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм'км*
420	С1241-102-0220'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
421	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
422	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
423	П2 Узел трубопровода УТ23*
424	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
425	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
426	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
427	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
428	П2 Узел трубопровода УТ24*
429	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
430	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*

431	У6303-0101-0206(РМ295990)'0,5.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм'км*
432	С1241-102-0220'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
433	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
434	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
435	П2 Узел трубопровода УТ25*
436	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
437	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
438	У6303-0101-0206(РМ295990)'0,5.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм'км*
439	С1241-102-0220'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
440	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
441	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
442	П2 Узел трубопровода УТ25.1*
443	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
444	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
445	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
446	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
447	П2 Узел трубопровода УТ26*
448	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
449	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
450	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
451	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
452	П2 Узел трубопровода УТ27*
453	519-205-1802'2''Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200'шт.*
454	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
455	С1241-408-0112'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*

456	С1241-408-0109'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
457	С1241-408-0107'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
458	С1241-407-0134'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х159 мм'шт.*
459	П2 Узел трубопровода УТ27.1*
460	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
461	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
462	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
463	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
464	П2 Узел трубопровода УТ27.2*
465	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
466	С1241-406-0505'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм'шт.*
467	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
468	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
469	П2 Узел трубопровода УТ27.3*
470	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
471	С1241-406-0505'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм'шт.*
472	С1241-408-0102'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
473	С1241-408-0101'4+2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
474	С1241-407-0134'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х159 мм'шт.*
475	П2 Узел трубопровода УТ27.4*
476	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
477	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
478	С1241-408-0101'6+6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
479	С1241-407-0102'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм'шт.*

480	П2 Узел трубопровода УТ28*
481	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
482	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
483	С1241-408-0109'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
484	С1241-408-0103'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
485	П2 Узел трубопровода УТ28.1*
486	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
487	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
488	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
489	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
490	П2 Узел трубопровода УТ28.2*
491	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
492	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
493	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
494	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
495	П2 Узел трубопровода УТ28.3*
496	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
497	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
498	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
499	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
500	П2 Узел трубопровода УТ29*
501	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
502	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
503	У6303-0101-0206(РМ295990)'0,5.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм'км*
504	С1241-102-0220'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*

505	С1241-408-0109'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
506	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
507	П2 Узел трубопровода УТ30*
508	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
509	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
510	У6303-0101-0206(РМ295990)'0,5.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм'км*
511	С1241-102-0220'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
512	С1241-408-0109'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
513	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
514	П2 Узел трубопровода УТ31*
515	С1242-208-0605'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150'шт.*
516	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
517	С1241-408-0109'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
518	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
519	П2 Узел трубопровода УТ31.1*
520	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
521	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
522	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
523	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
524	П2 Узел трубопровода УТ31.2*
525	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
526	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
527	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
528	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
529	П2 Узел трубопровода УТ31.3*

530	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
531	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
532	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
533	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
534	П2 Узел трубопровода УТ31.4*
535	С1242-208-0605'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150'шт.*
536	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
537	С1241-408-0107'10''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
538	С1241-408-0105'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
539	П2 Узел трубопровода УТ32*
540	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
541	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
542	С1241-408-0109'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
543	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
544	П2 Узел трубопровода УТ32.1*
545	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
546	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
547	С1241-408-0109'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
548	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
549	П2 Узел трубопровода УТ33*
550	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
551	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
552	У6303-0101-0206(РМ295990)'0,5.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм'км*
553	С1241-102-0220'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*

554	С1241-408-0109'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
555	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
556	П2 Узел трубопровода УТ34*
557	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
558	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
559	С1241-408-0109'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
560	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
561	П2 Узел трубопровода УТ34.1*
562	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
563	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
564	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
565	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
566	П2 Узел трубопровода УТ34.2*
567	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
568	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
569	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
570	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
571	П2 Узел трубопровода УТ34.3*
572	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
573	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
574	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
575	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
576	П2 Узел трубопровода УТ34.4*
577	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*

578	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
579	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
580	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
581	К'''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области

Наименование объекта - Участок 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

(Локальный сметный расчет)

на Система ОДК

(Наименование работ и затрат)

Основание: ОДК

Сметная стоимость	8089,362	тыс.тенге
Средства на оплату труда	616,392	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,123	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8 089 362**
		Узел трубопровода УТ 6.1				
1	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
2	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
3	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
4	С1241-414-0107 241-414-0107 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	2	33 147	66 294
5	С1241-418-0109 241-418-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 108 мм защитным покрытием толщиной 180 мм	шт.	2	11 191	22 382
6	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299
		Узел трубопровода УТ 12.4				

7	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
8	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
9	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
10	С1241-414-0104 241-414-0104 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	2	21 560	43 120
11	С1241-418-0104 241-418-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 57 мм защитным покрытием толщиной 125 мм	шт.	2	6 107	12 214
12	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299
		Узел трубопровода УТ 12.11				
13	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
14	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
15	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
16	С1241-414-0109 241-414-0109 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	2	48 612	97 224
17	С1241-414-0106 241-414-0106 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	29 441	58 882
18	С1241-418-0107 241-418-0107 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм	шт.	2	8 833	17 666
19	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299
		Узел трубопровода УТ 12.11.2				
20	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300

21	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
22	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
23	С1241-414-0104 241-414-0104 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	2	21 560	43 120
24	С1241-418-0104 241-418-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 57 мм защитным покрытием толщиной 125 мм	шт.	2	6 107	12 214
25	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299
		Узел трубопровода УТ 16.3				
26	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
27	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
28	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
29	С1241-414-0108 241-414-0108 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	2	40 341	80 682
30	С1241-414-0105 241-414-0105 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	2	23 882	47 764
31	С1241-418-0105 241-418-0105 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 76 мм защитным покрытием толщиной 140 мм	шт.	2	7 200	14 400
32	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299
		Узел трубопровода УТ 16.3				
33	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
34	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944

35	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
36	С1241-414-0105 241-414-0105 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	2	23 882	47 764
37	С1241-414-0104 241-414-0104 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	2	21 560	43 120
38	С1241-418-0104 241-418-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 57 мм защитным покрытием толщиной 125 мм	шт.	2	6 107	12 214
39	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299
		Узел трубопровода УТ 20				
40	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
41	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
42	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
43	С1241-414-0105 241-414-0105 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	2	23 882	47 764
44	С1241-414-0104 241-414-0104 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	2	21 560	43 120
45	С1241-418-0104 241-418-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 57 мм защитным покрытием толщиной 125 мм	шт.	2	6 107	12 214
46	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299
		Узел трубопровода УТ 25				
47	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
48	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944

49	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
50	С1241-414-0106 241-414-0106 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	29 441	58 882
51	С1241-418-0107 241-418-0107 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм	шт.	2	8 833	17 666
52	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299
		Узел трубопровода УТ 28				
53	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
54	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
55	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
56	С1241-414-0106 241-414-0106 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	29 441	58 882
57	С1241-418-0107 241-418-0107 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм	шт.	2	8 833	17 666
58	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299
		Узел трубопровода УТ 31				
59	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
60	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
61	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
62	С1241-414-0109 241-414-0109 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	2	48 612	97 224

63	С1241-414-0107 241-414-0107 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	2	33 147	66 294
64	С1241-418-0109 241-418-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 108 мм защитным покрытием толщиной 180 мм	шт.	2	11 191	22 382
65	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299
		Узел трубопровода УТ 34				
66	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	2	3 300	6 600
67	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
68	С1245-403-0203 245-403-0203 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	33 000	33 000
69	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	4	19 545	78 180
70	С1241-414-0106 241-414-0106 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	29 441	58 882
71	С1241-418-0107 241-418-0107 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм	шт.	2	8 833	17 666
72	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	2	194 299	388 598
		Узел трубопровода УТ 27				
73	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	2	3 300	6 600
74	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
75	С1245-403-0203 245-403-0203 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	33 000	33 000
76	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	4	19 545	78 180

77	С1241-414-0110 241-414-0110 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	2	71 353	142 706
78	С1241-418-0113 241-418-0113 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 219 мм защитным покрытием толщиной 315 мм	шт.	2	17 892	35 784
79	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	2	194 299	388 598
		Узел трубопровода УТ 16				
80	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
81	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
82	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
83	С1241-414-0106 241-414-0106 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	29 441	58 882
84	С1241-414-0101 241-414-0101 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	шт.	2	18 143	36 286
85	С1241-418-0101 241-418-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 32 мм защитным покрытием толщиной 125 мм	шт.	2	6 106	12 212
86	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299
		Узел трубопровода УТ 12.1				
87	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	2	3 300	6 600
88	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
89	С1245-403-0203 245-403-0203 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	33 000	33 000
90	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090

91	У6303-0104-0505 6303-0104-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	23 298	46 596
92	С1241-414-0112 241-414-0112 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	2	122 828	245 656
93	С1241-414-0109 241-414-0109 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	2	48 612	97 224
94	С1241-418-0112 241-418-0112 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 159 мм защитным покрытием толщиной 250 мм	шт.	2	14 616	29 232
95	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	2	194 299	388 598
		Узел трубопровода УТ 6				
96	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	2	3 300	6 600
97	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
98	С1245-403-0203 245-403-0203 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	33 000	33 000
99	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
100	У6303-0104-0505 6303-0104-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	23 298	46 596
101	С1241-414-0112 241-414-0112 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	2	122 828	245 656
102	С1241-414-0111 241-414-0111 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	2	100 488	200 976
103	С1241-414-0106 241-414-0106 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	29 441	58 882
104	С1241-418-0107 241-418-0107 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм	шт.	2	8 833	17 666
105	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	2	194 299	388 598

		Узел трубопровода УТ 1				
106	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
107	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
108	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
109	С1241-414-0114 241-414-0114 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 530 мм	шт.	2	239 027	478 054
110	С1241-414-0106 241-414-0106 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	29 441	58 882
111	С1241-418-0107 241-418-0107 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм	шт.	2	8 833	17 666
112	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-3

Составлена в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	20	175 766	3 515 320
2	241-414-0112	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	4	122 828	491 312
3	241-414-0114	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 530 мм	шт.	2	239 027	478 054
4	243-906-2101	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	36	12 314	443 304
5	241-414-0106	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	14	29 441	412 174
6	245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	16	20 944	335 104
7	241-414-0109	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	6	48 612	291 672
8	241-414-0111	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	2	100 488	200 976
9	241-414-0104	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	8	21 560	172 480
10	241-414-0105	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	6	23 882	143 292

11	241-414-0110	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	2	71 353	142 706
12	241-414-0107	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	4	33 147	132 588
13	245-403-0203	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	4	33 000	132 000
14	241-418-0107	Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм	шт.	12	8 833	105 996
15	241-414-0108	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	2	40 341	80 682
16	243-906-2102	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	4	14 120	56 480
17	241-418-0104	Заглушка изоляции металлическая диаметром 57 мм защитным покрытием толщиной 125 мм	шт.	8	6 107	48 856
18	241-418-0109	Заглушка изоляции металлическая диаметром 108 мм защитным покрытием толщиной 180 мм	шт.	4	11 191	44 764
19	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,6	27 089	43 342,4
20	241-414-0101	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	шт.	2	18 143	36 286
21	241-418-0113	Заглушка изоляции металлическая диаметром 219 мм защитным покрытием толщиной 315 мм	шт.	2	17 892	35 784
22	241-418-0112	Заглушка изоляции металлическая диаметром 159 мм защитным покрытием толщиной 250 мм	шт.	2	14 616	29 232
23	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,4	6 314	21 467,6
24	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	360	54	19 440
25	241-418-0105	Заглушка изоляции металлическая диаметром 76 мм защитным покрытием толщиной 140 мм	шт.	2	7 200	14 400
26	241-418-0101	Заглушка изоляции металлическая диаметром 32 мм защитным покрытием толщиной 125 мм	шт.	2	6 106	12 212
27	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,8	1 438	1 150,4
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**7 441 074**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**7 441 074,4**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э90100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э90100'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП''03.09'''''*
2	Ю''Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'18-2024ШГП'2-1'Участок 1'Система ОДК'2'2-1-3'Система ОДК'ОДК''в текущих ценах 2024 года*
3	F(49)''Признаки=Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП'Номер района=03.09'construction=Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'construction-cipher=18-2024ШГП'object=Участок 1'object-cipher=2-1*
4	П2 Узел трубопровода УТ 6.1*
5	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
6	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
7	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
8	С1241-414-0107'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм'шт.*
9	С1241-418-0109'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 108 мм защитным покрытием толщиной 180 мм'шт.*
10	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
11	П2 Узел трубопровода УТ 12.4*
12	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
13	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
14	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
15	С1241-414-0104'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм'шт.*
16	С1241-418-0104'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 57 мм защитным покрытием толщиной 125 мм'шт.*
17	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
18	П2 Узел трубопровода УТ 12.11*
19	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
20	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
21	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
22	С1241-414-0109'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм'шт.*
23	С1241-414-0106'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм'шт.*
24	С1241-418-0107'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм'шт.*
25	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
26	П2 Узел трубопровода УТ 12.11.2*

27	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
28	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
29	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
30	С1241-414-0104'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм'шт.*
31	С1241-418-0104'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 57 мм защитным покрытием толщиной 125 мм'шт.*
32	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
33	П2 Узел трубопровода УТ 16.3*
34	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
35	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
36	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
37	С1241-414-0108'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм'шт.*
38	С1241-414-0105'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм'шт.*
39	С1241-418-0105'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 76 мм защитным покрытием толщиной 140 мм'шт.*
40	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
41	П2 Узел трубопровода УТ 16.3*
42	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
43	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
44	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
45	С1241-414-0105'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм'шт.*
46	С1241-414-0104'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм'шт.*
47	С1241-418-0104'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 57 мм защитным покрытием толщиной 125 мм'шт.*
48	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
49	П2 Узел трубопровода УТ 20*
50	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
51	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
52	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
53	С1241-414-0105'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм'шт.*

54	С1241-414-0104'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм'шт.*
55	С1241-418-0104'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 57 мм защитным покрытием толщиной 125 мм'шт.*
56	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
57	П2 Узел трубопровода УТ 25*
58	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
59	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
60	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
61	С1241-414-0106'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм'шт.*
62	С1241-418-0107'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм'шт.*
63	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
64	П2 Узел трубопровода УТ 28*
65	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
66	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
67	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
68	С1241-414-0106'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм'шт.*
69	С1241-418-0107'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм'шт.*
70	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
71	П2 Узел трубопровода УТ 31*
72	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
73	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
74	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
75	С1241-414-0109'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм'шт.*
76	С1241-414-0107'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм'шт.*
77	С1241-418-0109'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 108 мм защитным покрытием толщиной 180 мм'шт.*
78	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
79	П2 Узел трубопровода УТ 34*
80	У6303-0104-0504(РМ296111)'1+1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
81	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*

82	С1245-403-0203'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш'шт.*
83	У6303-0104-0506(РМ154779)'2+2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
84	С1241-414-0106'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм'шт.*
85	С1241-418-0107'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм'шт.*
86	У6303-0104-0501'2''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
87	П2 Узел трубопровода УТ 27*
88	У6303-0104-0504(РМ296111)'1+1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
89	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
90	С1245-403-0203'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш'шт.*
91	У6303-0104-0506(РМ154779)'2+2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
92	С1241-414-0110'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм'шт.*
93	С1241-418-0113'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 219 мм защитным покрытием толщиной 315 мм'шт.*
94	У6303-0104-0501'2''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
95	П2 Узел трубопровода УТ 16*
96	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
97	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
98	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
99	С1241-414-0106'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм'шт.*
100	С1241-414-0101'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм'шт.*
101	С1241-418-0101'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 32 мм защитным покрытием толщиной 125 мм'шт.*
102	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
103	П2 Узел трубопровода УТ 12.1*
104	У6303-0104-0504(РМ296111)'1+1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
105	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
106	С1245-403-0203'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш'шт.*
107	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
108	У6303-0104-0505(РМ154779)(РС150462)'2''Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
109	С1241-414-0112'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм'шт.*

110	С1241-414-0109'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм'шт.*
111	С1241-418-0112'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 159 мм защитным покрытием толщиной 250 мм'шт.*
112	У6303-0104-0501'2''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
113	П2 Узел трубопровода УТ 6*
114	У6303-0104-0504(РМ296111)'1+1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
115	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
116	С1245-403-0203'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш'шт.*
117	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
118	У6303-0104-0505(РМ154779)(РС150462)'2''Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
119	С1241-414-0112'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм'шт.*
120	С1241-414-0111'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм'шт.*
121	С1241-414-0106'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм'шт.*
122	С1241-418-0107'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм'шт.*
123	У6303-0104-0501'2''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
124	П2 Узел трубопровода УТ 1*
125	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
126	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
127	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
128	С1241-414-0114'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 530 мм'шт.*
129	С1241-414-0106'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм'шт.*
130	С1241-418-0107'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм'шт.*
131	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
132	К'''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области

Наименование объекта - Участок 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

(Локальный сметный расчет)

на Теплотрасса

(Наименование работ и затрат)

Основание: АС.ТС

Сметная стоимость	75956,975	тыс.тенге
Средства на оплату труда	18069,639	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,982	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**75 956 975**
	Раздел 1.	**Разгрузочные плиты**				**41 548 555**
		Фрагмент 1				
1	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	$м^3$	2,61	37 763	98 561
2	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	2,61	111 209	290 255
		Фрагмент 2				
3	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	$м^3$	0,53	37 763	20 014
4	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	0,53	111 209	58 941
		Фрагмент 3				
5	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	$м^3$	1,11	37 763	41 917

6	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,11	111 209	123 442
		Фрагмент 4				
7	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	5,03	37 763	189 948
8	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	5,03	111 209	559 381
		Фрагмент 5				
9	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	0,75	37 763	28 322
10	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,75	111 209	83 407
		Фрагмент 6				
11	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	5,16	37 763	194 857
12	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	5,16	111 209	573 838
		Фрагмент 7				
13	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	3,83	37 763	144 632
14	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	3,83	111 209	425 930
		Фрагмент 8				
15	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	0,95	37 763	35 875
16	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,95	111 209	105 649
		Фрагмент 9				
17	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	3,91	37 763	147 653
18	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	3,91	111 209	434 827
		Фрагмент 10				
		Канал КЛ 124х76				

19	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	6	74 694	448 164
20	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	14	13 833	193 662
21	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	40,32	37 763	1 522 604
22	С1225-203-0103 225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	24	110 185	2 644 440
23	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	16,32	111 209	1 814 931
		Канал монолитный(124х76h)				
24	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,6	39 135	23 481
25	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	4,56	130 606	595 563
26	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0372	430 058	15 998
		Монолитный участок Ум-1				
27	Е11-60801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,3	142 369	185 080
28	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00595	430 058	2 559
29	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	320	3 803	1 216 960
30	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	280	5 704	1 597 120
31	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	35	1 931	67 585
32	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=20*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	35	1 191	41 685

33	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	90	3 820	343 800
34	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	90	6 314	568 260
		Неподвижная опора Н19.1				
35	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	1,2	76 159	91 391
36	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,10862	149 084	16 194
37	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0316	270 453	8 546
38	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00102	295 048	301
39	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,048	430 058	20 643
40	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00102	295 048	301
41	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0128	304 909	3 903
42	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,14998	203	639
		Фрагмент 11				
43	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	31,29	37 763	1 181 604
44	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	31,29	111 209	3 479 730
		Фрагмент 12				
45	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	5,06	37 763	191 081
46	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	5,06	111 209	562 718
		Фрагмент 13				

47	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	11,92	37 763	450 135
48	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	11,92	111 209	1 325 611
		Фрагмент 14				
49	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	27,28	37 763	1 030 175
50	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	27,28	111 209	3 033 782
		Фрагмент 15				
		Канал КЛ 124х76				
51	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	2	74 694	149 388
52	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	12	13 833	165 996
53	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	28,99	37 763	1 094 749
54	С1225-203-0103 225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	18,5	110 185	2 038 422
55	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	10,49	111 209	1 166 582
		Канал монолитный(124х76h)				
56	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,6	39 135	23 481
57	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,3	130 606	169 788
58	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0744	430 058	31 996
		Монолитный участок Ум-1				
59	Е11-60801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,3	142 369	185 080

60	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00595	430 058	2 559
61	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	280	3 803	1 064 840
62	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	280	5 704	1 597 120
63	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	35	1 931	67 585
64	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=20*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	35	1 191	41 685
65	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	70	3 820	267 400
66	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	70	6 314	441 980
		Фрагмент 16				
67	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	1,68	37 763	63 442
68	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,68	111 209	186 831
		Фрагмент 17				
		Канал КЛ 98х76				
69	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	2	74 694	149 388
70	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	7	13 833	96 831
71	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	25,42	37 763	959 935
72	С1225-203-0103 225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	15,84	110 185	1 745 330
73	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	9,58	111 209	1 065 382
		Канал монолитный(980х480h)				

74	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
75	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,8	130 606	104 485
76	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0372	430 058	15 998
		Монолитный участок Ум-1				
77	Е11-60801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,3	142 369	185 080
78	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00582	430 058	2 503
79	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	160	3 803	608 480
80	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	120	5 704	684 480
81	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	35	1 931	67 585
82	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=20*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	35	1 191	41 685
83	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	80	3 820	305 600
84	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	80	6 314	505 120
	Раздел 2.	Смотровые колодцы				16 326 403
		Смотровой колодец СК-1				
85	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	2	8 239	16 478
86	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,812	51 206	41 579

87	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
88	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
89	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
90	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
91	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
92	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
93	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
94	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
95	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,78	74 694	58 261
		Смотровой колодец СК-2				
96	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
97	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
98	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
99	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
100	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870

101	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
102	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
103	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
104	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
105	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
106	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-3				
107	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
108	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
109	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
110	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
111	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
112	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
113	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
114	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
115	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721

116	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
117	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-4				
118	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
119	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
120	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
121	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
122	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
123	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
124	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
125	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
126	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
127	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
128	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-5				
129	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956

130	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
131	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
132	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
133	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
134	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
135	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
136	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
137	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
138	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
139	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-6				
140	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
141	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
142	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
143	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581

144	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
145	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
146	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
147	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
148	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
149	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
150	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-8				
151	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
152	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
153	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
154	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
155	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
156	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
157	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
158	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414

159	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
160	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
161	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-8.1				
162	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
163	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
164	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
165	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
166	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
167	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
168	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
169	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
170	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
171	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
172	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-8.2				

173	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
174	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
175	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
176	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
177	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
178	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
179	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
180	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
181	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
182	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
183	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-9				
184	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	2	8 239	16 478
185	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,812	51 206	41 579
186	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977

187	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
188	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
189	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
190	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
191	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
192	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
193	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
194	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,78	74 694	58 261
		Смотровой колодец СК-13				
195	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
196	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
197	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
198	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
199	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
200	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
201	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192

202	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
203	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
204	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
205	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-10				
206	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
207	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
208	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
209	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
210	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
211	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
212	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
213	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
214	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
215	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
216	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890

		Смотровой колодец СК-11				
217	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
218	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
219	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
220	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
221	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
222	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
223	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
224	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
225	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
226	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
227	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-12				
228	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
229	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941

230	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
231	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
232	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
233	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
234	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
235	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
236	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
237	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
238	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-12.1				
239	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
240	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
241	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
242	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
243	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935

244	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
245	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
246	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
247	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
248	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
249	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-13				
250	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
251	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
252	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
253	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
254	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
255	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
256	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
257	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
258	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721

259	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
260	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-14				
261	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
262	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
263	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
264	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
265	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
266	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
267	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
268	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
269	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
270	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
271	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-14.1				
272	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956

273	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
274	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
275	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
276	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
277	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
278	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
279	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
280	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
281	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
282	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-15				
283	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
284	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
285	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
286	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581

287	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
288	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
289	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
290	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
291	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
292	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
293	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-16				
294	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
295	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
296	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
297	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
298	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
299	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
300	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
301	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414

302	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
303	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
304	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-16.1				
305	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
306	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
307	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
308	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
309	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
310	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
311	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
312	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
313	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
314	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
315	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-16.2				

316	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
317	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
318	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
319	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
320	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
321	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
322	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
323	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
324	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
325	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
326	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-17				
327	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
328	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
329	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033

330	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
331	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
332	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
333	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
334	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
335	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
336	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
337	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-18				
338	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	2	8 239	16 478
339	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,812	51 206	41 579
340	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
341	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
342	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
343	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
344	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192

345	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
346	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
347	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
348	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,78	74 694	58 261
		Смотровой колодец СК-18.1				
349	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
350	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
351	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
352	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
353	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
354	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
355	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
356	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
357	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
358	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
359	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890

		Смотровой колодец СК-18.2				
360	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
361	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
362	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
363	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
364	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
365	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
366	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
367	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
368	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
369	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
370	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-18.2.1				
371	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
372	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941

373	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
374	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
375	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
376	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
377	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
378	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
379	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
380	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
381	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-18.3				
382	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
383	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
384	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
385	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
386	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870

387	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
388	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
389	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
390	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
391	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
392	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-18.4				
393	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
394	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
395	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
396	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
397	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
398	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
399	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
400	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
401	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721

402	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
403	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-18.4.1				
404	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
405	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
406	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
407	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
408	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
409	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
410	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
411	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
412	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
413	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
414	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-18.5				
415	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956

416	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
417	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
418	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
419	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
420	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
421	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
422	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
423	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
424	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
425	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-18.6				
426	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
427	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
428	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
429	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581

430	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
431	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
432	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
433	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
434	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
435	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
436	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-18.7				
437	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
438	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
439	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
440	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
441	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
442	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
443	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
444	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414

445	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
446	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
447	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-18.8				
448	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
449	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
450	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
451	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
452	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
453	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
454	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
455	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
456	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
457	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
458	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-18.9				

459	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
460	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
461	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
462	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
463	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
464	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
465	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
466	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
467	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
468	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
469	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-18.10				
470	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
471	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
472	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033

473	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
474	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
475	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
476	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
477	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
478	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
479	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
480	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-18.10.1				
481	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
482	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
483	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
484	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
485	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
486	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
487	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192

488	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
489	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
490	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
491	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-18.11				
492	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
493	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
494	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
495	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
496	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
497	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
498	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
499	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
500	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
501	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
502	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890

		Смотровой колодец СК-18.12				
503	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
504	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
505	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
506	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
507	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
508	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
509	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
510	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
511	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
512	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
513	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-18.13				
514	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
515	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941

516	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
517	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
518	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
519	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
520	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
521	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
522	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
523	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
524	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-18.8.1				
525	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
526	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
527	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
528	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
529	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870

530	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
531	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
532	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
533	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
534	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
535	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-19				
536	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
537	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
538	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
539	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
540	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
541	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
542	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
543	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
544	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721

545	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
546	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-20				
547	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
548	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
549	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
550	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
551	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
552	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
553	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
554	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
555	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
556	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
557	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-21				
558	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956

559	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
560	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
561	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
562	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
563	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
564	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
565	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
566	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
567	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
568	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-22				
569	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
570	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
571	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
572	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581

573	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
574	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
575	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
576	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
577	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
578	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
579	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-23				
580	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
581	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
582	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
583	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
584	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
585	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
586	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
587	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414

588	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
589	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
590	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-24				
591	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
592	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
593	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
594	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
595	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
596	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
597	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
598	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
599	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
600	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
601	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-24.1				

602	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
603	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
604	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
605	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
606	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
607	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
608	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
609	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
610	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
611	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
612	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-24.2				
613	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
614	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
615	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977

616	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
617	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
618	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
619	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
620	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
621	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
622	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
623	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-24.3				
624	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
625	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
626	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
627	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
628	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
629	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
630	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192

631	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
632	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
633	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
634	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-24.4				
635	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
636	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
637	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
638	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
639	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
640	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
641	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
642	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
643	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
644	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
645	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890

		Смотровой колодец СК-24.4.1				
646	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
647	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
648	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
649	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
650	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
651	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
652	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
653	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
654	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
655	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
656	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-24.4.2				
657	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
658	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941

659	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
660	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
661	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
662	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
663	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
664	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
665	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
666	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
667	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-24.4.3				
668	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
669	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
670	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
671	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
672	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935

673	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
674	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
675	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
676	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
677	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
678	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-24.4.4				
679	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
680	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
681	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
682	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
683	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
684	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
685	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
686	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
687	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721

688	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
689	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-24.5				
690	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
691	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
692	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
693	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
694	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
695	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
696	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
697	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
698	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
699	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
700	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-24.6				
701	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956

702	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
703	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
704	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
705	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
706	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
707	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
708	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
709	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
710	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
711	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-24.7				
712	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
713	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
714	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
715	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581

716	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
717	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
718	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
719	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
720	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
721	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
722	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-24.8				
723	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
724	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
725	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
726	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
727	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
728	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
729	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
730	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414

731	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
732	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
733	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-25				
734	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
735	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
736	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
737	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
738	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
739	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
740	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
741	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
742	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
743	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
744	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-26				

745	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
746	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
747	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
748	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
749	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
750	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
751	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
752	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
753	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
754	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
755	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-27				
756	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
757	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
758	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033

759	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
760	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
761	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
762	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
763	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
764	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
765	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
766	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-28				
767	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
768	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
769	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
770	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
771	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
772	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
773	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192

774	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
775	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
776	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
777	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-29				
778	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
779	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
780	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
781	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
782	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
783	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
784	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
785	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
786	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
787	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
788	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890

		Смотровой колодец СК-29.1				
789	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
790	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
791	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
792	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
793	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
794	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
795	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
796	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
797	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
798	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
799	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-29.2				
800	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
801	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941

802	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
803	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
804	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
805	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
806	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
807	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
808	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
809	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
810	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
	Раздел 3.	Дренажные колодцы				18 082 017
		Дренажный колодец ДК-1				
811	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
812	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
813	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
814	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744

815	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
816	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
817	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
818	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
819	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
820	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
821	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
822	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
823	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
824	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-2				
825	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
826	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
827	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
828	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
829	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838

830	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
831	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
832	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
833	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
834	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
835	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
836	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
837	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
838	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-8.2				
839	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
840	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
841	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
842	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
843	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
844	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935

845	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
846	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
847	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
848	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
849	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
850	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
851	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
852	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-9.1				
853	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
854	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
855	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
856	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
857	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
858	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
859	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223

860	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
861	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
862	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
863	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
864	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
865	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
866	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-3				
867	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
868	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
869	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
870	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
871	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
872	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
873	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
874	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441

875	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
876	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
877	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
878	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
879	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
880	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-14.1				
881	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
882	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
883	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
884	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
885	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
886	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
887	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
888	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
889	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048

890	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
891	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
892	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
893	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
894	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-15				
895	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
896	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
897	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
898	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
899	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
900	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
901	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
902	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
903	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
904	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658

905	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
906	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
907	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
908	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-18.1				
909	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
910	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
911	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
912	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
913	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
914	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
915	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
916	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
917	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
918	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
919	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163

920	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
921	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
922	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-18.3				
923	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
924	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
925	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
926	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
927	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
928	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
929	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
930	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
931	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
932	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
933	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
934	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591

935	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
936	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-18.4.1				
937	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
938	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
939	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
940	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
941	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
942	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
943	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
944	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
945	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
946	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
947	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
948	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
949	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167

950	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-18.7				
951	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
952	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
953	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
954	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
955	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
956	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
957	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
958	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
959	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
960	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
961	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
962	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
963	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
964	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156

		Дренажный колодец ДК-18.5				
965	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
966	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
967	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
968	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
969	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
970	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
971	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
972	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
973	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
974	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
975	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
976	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
977	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
978	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-18.8.1				

979	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
980	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
981	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
982	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
983	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
984	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
985	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
986	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
987	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
988	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
989	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
990	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
991	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
992	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-5				
993	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

994	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
995	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
996	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
997	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
998	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
999	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1000	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1001	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1002	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1003	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1004	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1005	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1006	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-6				
1007	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1008	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1009	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1010	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1011	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1012	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1013	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1014	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1015	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1016	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1017	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1018	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1019	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1020	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-24.1				
1021	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1022	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1023	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1024	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1025	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1026	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1027	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1028	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1029	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1030	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1031	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1032	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1033	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1034	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-24.4.1				
1035	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1036	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1037	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1038	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1039	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1040	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1041	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1042	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1043	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1044	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1045	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1046	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1047	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1048	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-24.2				
1049	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1050	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1051	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1052	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1053	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1054	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1055	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1056	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1057	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1058	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1059	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1060	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1061	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1062	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-24.3				
1063	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1064	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1065	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1066	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1067	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1068	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1069	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1070	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1071	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1072	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1073	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1074	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1075	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1076	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-7				
1077	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1078	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1079	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1080	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1081	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1082	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1083	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1084	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1085	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1086	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1087	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1088	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1089	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1090	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-7				
1091	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1092	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1093	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1094	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1095	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1096	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1097	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1098	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1099	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1100	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1101	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1102	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1103	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1104	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-29.1				
1105	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1106	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1107	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1108	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1109	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1110	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1111	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1112	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1113	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1114	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1115	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1116	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1117	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1118	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Земляные работы				

1119	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.3, Кзт р=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2. *Разработ ка вязких грунт ов повышенной влаж ност и,сильно налипающих на ст енки и зубья ковша одноковшовых экскават оров (кроме грунт ов 5-6 группы),применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,1,к ст оимост и эксплуат ации машин - 1,1.*	м^3	5 091,3554	416	2 118 004
1120	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.26, Кзт р=1,15, Кэм=1,15.* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. *Разработ ка и обрат ная засыпка вручную сильно налипающего на инст румент ы грунт а 2 группы,применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,15,к ст оимост и эксплуат ации машин - 1,15..* *Доработ ка вручную,зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях,разработ анных механизированным способом,применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.*	м^3	157,4646	11 101	1 748 015
1121	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	1 417,1814	67	94 951
1122	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1 417,1814	662	938 174
1123	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	157,4646	3 820	601 515
1124	У6101-0102-0213 6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	3 674,174	437	1 605 614
1125	С3412-102-0210 412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	64 298,045	43	2 764 816

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-2-1

Составлена в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	137,5	111 209	15 291 237,5
2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	5 903,418	1 112	6 564 600,82
3	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	58,34	110 185	6 428 192,9
4	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	51,576	51 206	2 641 000,66
5	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	23,688	80 674	1 911 005,71
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	283,87692	6 314	1 792 398,87
7	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	6,65856	262 945	1 750 835,06
8	225-202-0901	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	66	24 581	1 622 346
9	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	66	23 192	1 530 672
10	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	110	12 935	1 422 850
11	244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	22	43 441	955 702
12	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,73524	1 142 034	839 669,08
13	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	44	16 919	744 436
14	212-101-0605	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м^3	16,5528	30 232	500 424,25
15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	18,18546	26 495	481 823,76
16	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	22	19 752	434 544
17	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	15,4242	27 089	417 826,15
18	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	18,2804	22 489	411 107,92
19	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	88	4 223	371 624
20	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	м^2	1 564	227	355 028

21	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	14,2128	23 573	335 038,33
22	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	571,252	557	318 187,36
23	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	22	13 744	302 368
24	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,976	27 997	251 301,07
25	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	1 472,46	120	176 695,2
26	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	5,355	25 277	135 358,33
27	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17,0016	6 314	107 348,1
28	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	332,928	311	103 540,61
29	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	113,9416862	861	98 103,79
30	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21452	430 058	92 256,04
31	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,136206	624 577	85 071,13
32	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,509184	122 783	62 519,14
33	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,632	27 997	45 691,1
34	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	1,218	32 566	39 665,39
35	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2126	28 813	34 938,64
36	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	11,44	2 881	32 958,64
37	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,24258	127 301	30 880,68
38	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0234	1 131 473	26 476,47
39	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,17607	122 783	21 618,4
40	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	7,7235	2 758	21 301,41
41	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,800331	7 006	19 619,12
42	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	7,1132586	2 146	15 265,05
43	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,08658	145 504	12 597,74
44	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0316	270 453	8 546,31
45	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,038652	122 783	4 745,81
46	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0128	304 909	3 902,84

47	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,88	4 175	3 674
48	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,03861	88 455	3 415,25
49	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,1092	27 340	2 985,53
50	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0018054	859 926	1 552,54
51	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,2552	5 604	1 430,14
52	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	4,62	262	1 210,44
53	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0033672	289 955	976,34
54	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0128022	64 460	825,23
55	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005431	1 121 498	609,09
56	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00204	295 048	601,9
57	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	16,2028364	36	583,3
58	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0792	5 524	437,5
59	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004345	954 056	414,52
60	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,5256	672	353,2
61	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00572	58 637	335,4
62	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007526	274 757	206,78
63	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002809	602 024	169,08
64	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,211809	550	116,49
65	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0002107	526 552	110,96
66	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000652	943 399	61,48
67	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000337	680 949	22,93
68	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0020312	10 602	21,53
69	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0640858	251	16,09
70	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000109	1 352 536	14,69
71	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0001119	88 455	9,9
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**48 873 474**

		Всего по ведомости:	**тенге**			**48 873 473,72**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э91000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э91000'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП''03.09'''''*
2	Ю''Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'18-2024ШГП'2-2'Участок 2'Теплотрасса'2'2-2-1'Теплотрасса'АС.ТС''в текущих ценах 2024 года*
3	F(49)''Признаки=Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП'Номер района=03.09'construction=Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'construction-cipher=18-2024ШГП'object=Участок 2'object-cipher=2-2*
4	М279582=24581*
5	Р Разгрузочные плиты*
6	П2 Фрагмент 1*
7	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'3.0,75+2.0,18''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
8	С1225-202-1104'3.0,75+2.0,18''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
9	П2 Фрагмент 2*
10	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'1.0,42+1.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
11	С1225-202-1104'1.0,42+1.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
12	П2 Фрагмент 3*
13	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'1.0,75+2.0,18''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
14	С1225-202-1104'1.0,75+2.0,18''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
15	П2 Фрагмент 4*
16	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'9.0,53+2.0,13''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
17	С1225-202-1104'9.0,53+2.0,13''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
18	П2 Фрагмент 5*
19	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'1.0,42+3.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
20	С1225-202-1104'1.0,42+3.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
21	П2 Фрагмент 6*
22	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'9.0,53+3.0,13''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
23	С1225-202-1104'9.0,53+3.0,13''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
24	П2 Фрагмент 7*
25	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'6.0,53+5.0,13''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
26	С1225-202-1104'6.0,53+5.0,13''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
27	П2 Фрагмент 8*
28	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'2.0,42+1.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*

29	С1225-202-1104'2.0,42+1.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
30	П2 Фрагмент 9*
31	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'8.0,42+5.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
32	С1225-202-1104'8.0,42+5.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
33	П2 Фрагмент 10*
34	П2 Канал КЛ 124х76*
35	У6105-0201-0302'6''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
36	У6101-0108-0101'14''Устройство основания под фундаменты, песчаное'м^3*
37	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'20.1+16.0,25+23.0,53+16.0,13+5.0,41''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
38	С1225-203-0103'20.1+16.0,25''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012'м^3*
39	С1225-202-1104'23.0,53+16.0,13+5.0,41''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
40	П2 Канал монолитный(124х76h)*
41	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,6''Устройство бетонной подготовки'м^3*
42	Е11-061301-0103(РС100533РС279221)(РС295570)'4,56''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство'м^3*
43	С1214-403-0103'37,2.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
44	П2 Монолитный участок Ум-1*
45	Е11-60801-0102(РС100533РС279221)'1,3''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
46	С1214-403-0103'5,95.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
47	У6111-0401-0107'320''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
48	У6111-0401-0103(РМ295706РС135515)'280''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2*
49	У6110-0302-0101'1,75:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2*
50	У6110-0302-0102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=20'1,75:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101'м^2*
51	У6101-0206-0101'90''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
52	С1211-401-0101'90''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
53	П2 Неподвижная опора Н19.1*
54	У6103-0101-0201(РМ100533РС279293)'1,2''Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3'м^3*
55	Е11-090305-0305(РС295605)'(108,62).0,001=Ф1''Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж'т конструкций*
56	С1214-210-0202'(15,8+15,8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
57	С1214-210-0101'1,02.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
58	С1214-403-0103'(22,96).0,001+(4,2+8,32).2.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
59	С1214-210-0101'1,02.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
60	С1214-101-0201'12,8.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
61	У6111-0501-0505'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*

62	П2 Фрагмент 11*
63	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'41.0,75+3.0,18''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
64	С1225-202-1104'41.0,75+3.0,18''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
65	П2 Фрагмент 12*
66	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'11.0,42+4.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
67	С1225-202-1104'11.0,42+4.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
68	П2 Фрагмент 13*
69	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'22.0,53+2.0,13''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
70	С1225-202-1104'22.0,53+2.0,13''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
71	П2 Фрагмент 14*
72	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'50.0,53+6.0,13''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
73	С1225-202-1104'50.0,53+6.0,13''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
74	П2 Фрагмент 15*
75	П2 Канал КЛ 124х76*
76	У6105-0201-0302'2''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
77	У6101-0108-0101'12''Устройство основания под фундаменты, песчаное'м^3*
78	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'17.1+6.0,25+18.0,53+1.0,13+2.0,41''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
79	С1225-203-0103'17.1+6.0,25''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012'м^3*
80	С1225-202-1104'18.0,53+1.0,13+2.0,41''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
81	П2 Канал монолитный(124х76h)*
82	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,6''Устройство бетонной подготовки'м^3*
83	Е11-061301-0103(РС100533РС279221)(РС295570)'1,3''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство'м^3*
84	С1214-403-0103'74,4.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
85	П2 Монолитный участок Ум-1*
86	Е11-60801-0102(РС100533РС279221)'1,3''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
87	С1214-403-0103'5,95.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
88	У6111-0401-0107'280''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
89	У6111-0401-0103(РМ295706РС135515)'280''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2*
90	У6110-0302-0101'1,75:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2*
91	У6110-0302-0102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=20'1,75:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101'м^2*
92	У6101-0206-0101'70''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*

93	С1211-401-0101'70''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
94	П2 Фрагмент 16*
95	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'4.0,42''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
96	С1225-202-1104'4.0,42''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
97	П2 Фрагмент 17*
98	П2 Канал КЛ 98х76*
99	У6105-0201-0302'2''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
100	У6101-0108-0101'7''Устройство основания под фундаменты, песчаное'м^3*
101	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'18.0,79+6.0,27+19.0,42+8.0,11+3.0,24''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
102	С1225-203-0103'18.0,79+6.0,27''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012'м^3*
103	С1225-202-1104'19.0,42+8.0,11+3.0,24''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
104	П2 Канал монолитный(980х480h)*
105	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
106	Е11-061301-0103(РС100533РС279221)(РС295570)'0,8''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство'м^3*
107	С1214-403-0103'37,2.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
108	П2 Монолитный участок Ум-1*
109	Е11-60801-0102(РС100533РС279221)'1,3''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
110	С1214-403-0103'5,82.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
111	У6111-0401-0107'160''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
112	У6111-0401-0103(РМ295706РС135515)'120''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2*
113	У6110-0302-0101'1,75:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2*
114	У6110-0302-0102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=20'1,75:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101'м^2*
115	У6101-0206-0101'80''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
116	С1211-401-0101'80''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
117	Р Смотровые колодцы*
118	П2 Смотровой колодец СК-1*
119	У6104-0202-0103(РМ295547)'2''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
120	С1221-102-0101'2.0,406''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
121	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
122	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
123	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
124	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
125	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
126	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*

127	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
128	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
129	У6105-0201-0302'0,78''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
130	П2 Смотровой колодец СК-2*
131	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
132	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
133	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
134	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
135	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
136	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
137	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
138	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
139	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
140	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
141	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
142	П2 Смотровой колодец СК-3*
143	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
144	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
145	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
146	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
147	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
148	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
149	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
150	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
151	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
152	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
153	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
154	П2 Смотровой колодец СК-4*
155	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
156	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
157	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
158	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
159	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
160	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
161	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*

162	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
163	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
164	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
165	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
166	П2 Смотровой колодец СК-5*
167	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
168	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
169	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
170	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
171	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
172	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
173	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
174	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
175	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
176	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
177	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
178	П2 Смотровой колодец СК-6*
179	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
180	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
181	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
182	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
183	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
184	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
185	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
186	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
187	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
188	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
189	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
190	П2 Смотровой колодец СК-8*
191	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
192	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
193	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
194	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
195	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
196	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*

197	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
198	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
199	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
200	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
201	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
202	П2 Смотровой колодец СК-8.1*
203	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
204	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
205	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
206	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
207	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
208	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
209	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
210	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
211	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
212	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
213	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
214	П2 Смотровой колодец СК-8.2*
215	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
216	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
217	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
218	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
219	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
220	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
221	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
222	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
223	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
224	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
225	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
226	П2 Смотровой колодец СК-9*
227	У6104-0202-0103(РМ295547)'2''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
228	С1221-102-0101'2.0,406''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
229	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
230	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
231	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*

232	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
233	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
234	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
235	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
236	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
237	У6105-0201-0302'0,78''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
238	П2 Смотровой колодец СК-13*
239	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
240	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
241	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
242	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
243	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
244	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
245	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
246	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
247	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
248	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
249	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
250	П2 Смотровой колодец СК-10*
251	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
252	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
253	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
254	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
255	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
256	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
257	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
258	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
259	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
260	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
261	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
262	П2 Смотровой колодец СК-11*
263	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
264	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
265	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
266	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*

267	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
268	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
269	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
270	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
271	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
272	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
273	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
274	П2 Смотровой колодец СК-12*
275	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
276	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
277	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
278	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
279	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
280	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
281	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
282	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
283	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
284	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
285	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
286	П2 Смотровой колодец СК-12.1*
287	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
288	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
289	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
290	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
291	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
292	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
293	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
294	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
295	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
296	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
297	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
298	П2 Смотровой колодец СК-13*
299	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
300	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
301	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*

302	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
303	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
304	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
305	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
306	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
307	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
308	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
309	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
310	П2 Смотровой колодец СК-14*
311	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
312	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
313	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
314	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
315	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
316	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
317	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
318	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
319	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
320	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
321	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
322	П2 Смотровой колодец СК-14.1*
323	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
324	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
325	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
326	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
327	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
328	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
329	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
330	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
331	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
332	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
333	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
334	П2 Смотровой колодец СК-15*
335	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
336	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*

337	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
338	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
339	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
340	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
341	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
342	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
343	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
344	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
345	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
346	П2 Смотровой колодец СК-16*
347	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
348	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
349	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
350	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
351	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
352	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
353	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
354	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
355	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
356	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
357	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
358	П2 Смотровой колодец СК-16.1*
359	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
360	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
361	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
362	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
363	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
364	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
365	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
366	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
367	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
368	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
369	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
370	П2 Смотровой колодец СК-16.2*
371	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*

372	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
373	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
374	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
375	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
376	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
377	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
378	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
379	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
380	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
381	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
382	П2 Смотровой колодец СК-17*
383	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
384	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
385	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
386	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
387	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
388	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
389	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
390	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
391	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
392	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
393	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
394	П2 Смотровой колодец СК-18*
395	У6104-0202-0103(РМ295547)'2''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
396	С1221-102-0101'2.0,406''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
397	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
398	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
399	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
400	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
401	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
402	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
403	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
404	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
405	У6105-0201-0302'0,78''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
406	П2 Смотровой колодец СК-18.1*

407	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
408	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
409	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
410	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
411	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
412	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
413	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
414	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
415	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
416	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
417	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
418	П2 Смотровой колодец СК-18.2*
419	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
420	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
421	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
422	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
423	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
424	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
425	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
426	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
427	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
428	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
429	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
430	П2 Смотровой колодец СК-18.2.1*
431	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
432	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
433	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
434	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
435	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
436	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
437	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
438	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
439	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
440	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
441	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*

442	П2 Смотровой колодец СК-18.3*
443	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
444	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
445	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
446	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
447	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
448	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
449	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
450	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
451	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
452	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
453	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
454	П2 Смотровой колодец СК-18.4*
455	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
456	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
457	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
458	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
459	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
460	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
461	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
462	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
463	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
464	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
465	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
466	П2 Смотровой колодец СК-18.4.1*
467	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
468	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
469	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
470	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
471	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
472	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
473	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
474	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
475	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
476	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*

477	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
478	П2 Смотровой колодец СК-18.5*
479	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
480	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
481	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
482	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
483	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
484	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
485	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
486	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
487	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
488	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
489	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
490	П2 Смотровой колодец СК-18.6*
491	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
492	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
493	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
494	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
495	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
496	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
497	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
498	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
499	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
500	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
501	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
502	П2 Смотровой колодец СК-18.7*
503	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
504	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
505	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
506	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
507	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
508	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
509	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
510	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
511	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*

512	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
513	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
514	П2 Смотровой колодец СК-18.8*
515	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
516	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
517	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
518	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
519	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
520	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
521	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
522	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
523	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
524	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
525	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
526	П2 Смотровой колодец СК-18.9*
527	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
528	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
529	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
530	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
531	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
532	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
533	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
534	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
535	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
536	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
537	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
538	П2 Смотровой колодец СК-18.10*
539	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
540	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
541	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
542	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
543	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
544	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
545	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
546	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*

547	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
548	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
549	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
550	П2 Смотровой колодец СК-18.10.1*
551	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
552	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
553	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
554	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
555	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
556	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
557	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
558	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
559	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
560	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
561	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
562	П2 Смотровой колодец СК-18.11*
563	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
564	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
565	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
566	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
567	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
568	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
569	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
570	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
571	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
572	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
573	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
574	П2 Смотровой колодец СК-18.12*
575	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
576	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
577	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
578	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
579	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
580	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
581	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*

582	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
583	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
584	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
585	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
586	П2 Смотровой колодец СК-18.13*
587	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
588	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
589	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
590	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
591	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
592	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
593	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
594	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
595	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
596	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
597	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
598	П2 Смотровой колодец СК-18.8.1*
599	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
600	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
601	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
602	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
603	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
604	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
605	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
606	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
607	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
608	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
609	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
610	П2 Смотровой колодец СК-19*
611	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
612	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
613	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
614	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
615	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
616	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*

617	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
618	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
619	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
620	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
621	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
622	П2 Смотровой колодец СК-20*
623	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
624	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
625	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
626	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
627	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
628	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
629	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
630	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
631	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
632	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
633	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
634	П2 Смотровой колодец СК-21*
635	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
636	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
637	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
638	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
639	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
640	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
641	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
642	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
643	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
644	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
645	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
646	П2 Смотровой колодец СК-22*
647	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
648	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
649	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
650	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
651	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*

652	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
653	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
654	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
655	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
656	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
657	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
658	П2 Смотровой колодец СК-23*
659	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
660	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
661	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
662	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
663	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
664	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
665	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
666	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
667	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
668	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
669	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
670	П2 Смотровой колодец СК-24*
671	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
672	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
673	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
674	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
675	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
676	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
677	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
678	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
679	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
680	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
681	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
682	П2 Смотровой колодец СК-24.1*
683	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
684	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
685	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
686	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*

687	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
688	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
689	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
690	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
691	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
692	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
693	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
694	П2 Смотровой колодец СК-24.2*
695	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
696	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
697	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
698	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
699	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
700	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
701	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
702	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
703	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
704	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
705	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
706	П2 Смотровой колодец СК-24.3*
707	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
708	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
709	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
710	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
711	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
712	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
713	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
714	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
715	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
716	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
717	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
718	П2 Смотровой колодец СК-24.4*
719	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
720	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
721	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*

722	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
723	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
724	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
725	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
726	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
727	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
728	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
729	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
730	П2 Смотровой колодец СК-24.4.1*
731	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
732	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
733	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
734	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
735	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
736	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
737	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
738	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
739	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
740	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
741	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
742	П2 Смотровой колодец СК-24.4.2*
743	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
744	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
745	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
746	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
747	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
748	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
749	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
750	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
751	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
752	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
753	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
754	П2 Смотровой колодец СК-24.4.3*
755	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
756	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*

757	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
758	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
759	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
760	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
761	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
762	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
763	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
764	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
765	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
766	П2 Смотровой колодец СК-24.4.4*
767	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
768	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
769	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
770	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
771	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
772	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
773	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
774	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
775	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
776	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
777	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
778	П2 Смотровой колодец СК-24.5*
779	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
780	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
781	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
782	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
783	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
784	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
785	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
786	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
787	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
788	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
789	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
790	П2 Смотровой колодец СК-24.6*
791	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*

792	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
793	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
794	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
795	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
796	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
797	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
798	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
799	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
800	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
801	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
802	П2 Смотровой колодец СК-24.7*
803	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
804	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
805	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
806	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
807	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
808	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
809	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
810	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
811	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
812	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
813	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
814	П2 Смотровой колодец СК-24.8*
815	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
816	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
817	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
818	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
819	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
820	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
821	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
822	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
823	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
824	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
825	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
826	П2 Смотровой колодец СК-25*

827	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
828	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
829	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
830	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
831	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
832	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
833	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
834	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
835	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
836	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
837	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
838	П2 Смотровой колодец СК-26*
839	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
840	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
841	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
842	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
843	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
844	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
845	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
846	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
847	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
848	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
849	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
850	П2 Смотровой колодец СК-27*
851	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
852	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
853	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
854	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
855	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
856	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
857	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
858	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
859	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
860	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
861	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*

862	П2 Смотровой колодец СК-28*
863	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
864	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
865	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
866	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
867	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
868	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
869	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
870	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
871	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
872	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
873	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
874	П2 Смотровой колодец СК-29*
875	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
876	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
877	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
878	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
879	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
880	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
881	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
882	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
883	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
884	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
885	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
886	П2 Смотровой колодец СК-29.1*
887	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
888	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
889	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
890	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
891	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
892	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
893	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
894	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
895	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
896	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*

897	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
898	П2 Смотровой колодец СК-29.2*
899	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
900	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
901	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
902	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
903	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
904	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
905	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
906	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
907	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
908	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
909	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
910	Р Дренажные колодцы*
911	П2 Дренажный колодец ДК-1*
912	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
913	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
914	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
915	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
916	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
917	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
918	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
919	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
920	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
921	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
922	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
923	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
924	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
925	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
926	П2 Дренажный колодец ДК-2*
927	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
928	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
929	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
930	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
931	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
932	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*

933	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
934	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
935	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
936	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
937	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
938	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
939	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
940	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
941	П2 Дренажный колодец ДК-8.2*
942	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
943	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
944	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
945	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
946	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
947	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
948	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
949	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
950	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
951	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
952	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
953	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
954	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
955	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
956	П2 Дренажный колодец ДК-9.1*
957	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
958	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
959	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
960	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
961	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
962	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
963	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
964	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
965	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
966	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
967	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
968	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*

969	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
970	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
971	П2 Дренажный колодец ДК-3*
972	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
973	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
974	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
975	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
976	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
977	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
978	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
979	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
980	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
981	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
982	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
983	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
984	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
985	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
986	П2 Дренажный колодец ДК-14.1*
987	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
988	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
989	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
990	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
991	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
992	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
993	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
994	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
995	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
996	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
997	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
998	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
999	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1000	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1001	П2 Дренажный колодец ДК-15*
1002	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1003	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1004	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*

1005	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1006	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1007	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1008	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1009	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1010	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1011	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1012	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1013	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1014	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1015	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1016	П2 Дренажный колодец ДК-18.1*
1017	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1018	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1019	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1020	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1021	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1022	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1023	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1024	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1025	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1026	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1027	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1028	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1029	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1030	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1031	П2 Дренажный колодец ДК-18.3*
1032	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1033	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1034	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1035	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1036	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1037	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1038	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1039	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1040	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1041	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*

1042	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1043	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1044	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1045	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1046	П2 Дренажный колодец ДК-18.4.1*
1047	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1048	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1049	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1050	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1051	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1052	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1053	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1054	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1055	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1056	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1057	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1058	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1059	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1060	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1061	П2 Дренажный колодец ДК-18.7*
1062	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1063	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1064	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1065	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1066	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1067	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1068	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1069	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1070	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1071	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1072	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1073	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1074	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1075	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1076	П2 Дренажный колодец ДК-18.5*
1077	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*

1078	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1079	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1080	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1081	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1082	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1083	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1084	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1085	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1086	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1087	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1088	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1089	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1090	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1091	П2 Дренажный колодец ДК-18.8.1*
1092	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1093	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1094	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1095	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1096	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1097	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1098	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1099	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1100	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1101	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1102	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1103	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1104	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1105	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1106	П2 Дренажный колодец ДК-5*
1107	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1108	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1109	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1110	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1111	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1112	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1113	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*

1114	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1115	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1116	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1117	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1118	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1119	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1120	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1121	П2 Дренажный колодец ДК-6*
1122	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1123	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1124	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1125	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1126	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1127	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1128	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1129	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1130	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1131	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1132	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1133	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1134	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1135	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1136	П2 Дренажный колодец ДК-24.1*
1137	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1138	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1139	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1140	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1141	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1142	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1143	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1144	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1145	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1146	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1147	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1148	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1149	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*

1150	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1151	П2 Дренажный колодец ДК-24.4.1*
1152	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1153	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1154	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1155	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1156	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1157	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1158	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1159	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1160	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1161	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1162	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1163	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1164	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1165	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1166	П2 Дренажный колодец ДК-24.2*
1167	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1168	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1169	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1170	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1171	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1172	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1173	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1174	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1175	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1176	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1177	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1178	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1179	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1180	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1181	П2 Дренажный колодец ДК-24.3*
1182	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1183	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1184	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1185	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*

1186	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1187	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1188	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1189	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1190	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1191	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1192	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1193	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1194	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1195	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1196	П2 Дренажный колодец ДК-7*
1197	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1198	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1199	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1200	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1201	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1202	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1203	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1204	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1205	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1206	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1207	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1208	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1209	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1210	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1211	П2 Дренажный колодец ДК-7*
1212	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1213	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1214	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1215	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1216	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1217	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1218	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1219	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1220	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1221	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1222	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*

1223	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1224	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1225	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1226	П2 Дренажный колодец ДК-29.1*
1227	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1228	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1229	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1230	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1231	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1232	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1233	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1234	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1235	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1236	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1237	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1238	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1239	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1240	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1241	П2 Земляные работы*
1242	Х5248,82=Ф1*
1243	Х1574,646=Ф2*
1244	У6101-0102-0114(П-6101005)'Ф1.0,97''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2.# Разработка вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы),применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1,к стоимости эксплуатации машин - 1,1.'м^3*
1245	У6101-0201-0202(П-6101028)(П-6101031)'Ф1.0,03''Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2.# Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15,к стоимости эксплуатации машин - 1,15..# Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'м^3*
1246	У6101-0106-0105'(Ф2).0,9''Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2'м^3 грунта*
1247	У6101-0107-0501'(Ф2).0,9''Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
1248	У6101-0206-0101'(Ф2).0,1''Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1'м^3 грунта*
1249	У6101-0102-0213'Ф1-Ф2=Ф3''Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
1250	С3412-102-0210'Ф3.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*

1251	К'''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области

Наименование объекта - Участок 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2

(Локальный сметный расчет)

на Тепловые сети

(Наименование работ и затрат)

Основание: ТС

Сметная стоимость	391859,473	тыс.тенге
Средства на оплату труда	71135,839	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	16,431	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				391 859 473
	Раздел 1.	Участок 2				277 190 589
1	У6303-0104-0209 6303-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 300 мм	шт.	66	164 875	10 881 750
2	С1241-405-0209 241-405-0209 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	шт.	66	159 276	10 512 216
3	У6303-0104-0208 6303-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 250 мм	шт.	8	150 878	1 207 024
4	С1241-405-0208 241-405-0208 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	8	117 515	940 120
5	У6303-0104-0207 6303-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	36	121 622	4 378 392

6	С1241-405-0207 241-405-0207 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	36	122 510	4 410 360
7	У6303-0104-0206 6303-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	42	94 122	3 953 124
8	С1241-405-0206 241-405-0206 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	42	72 346	3 038 532
9	У6303-0104-0204 6303-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	50	72 469	3 623 450
10	С1241-405-0204 241-405-0204 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	50	41 236	2 061 800
11	У6303-0104-0203 6303-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	62	66 264	4 108 368
12	С1241-405-0203 241-405-0203 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	62	33 677	2 087 974
13	У6303-0104-0202 6303-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм	шт.	14	61 328	858 592
14	С1241-405-0202 241-405-0202 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	14	28 487	398 818
15	У6303-0104-0201 6303-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	56	58 402	3 270 512
16	С1241-405-0201 241-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	16	21 621	345 936
17	С1241-405-0103 241-405-0103 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	шт.	26	18 570	482 820
18	С1241-405-0101 241-405-0101 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	шт.	14	14 915	208 810

19	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	236	27 318	6 447 048
20	С1241-408-0111 241-408-0111 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	26	22 998	597 948
21	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	116	14 804	1 717 264
22	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	160	11 482	1 837 120
23	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	196	7 979	1 563 884
24	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	200	6 378	1 275 600
25	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	72	5 675	408 600
26	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	242	4 782	1 157 244
27	С1241-411-0112 241-411-0112 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325-650х40-1	шт.	10	486 926	4 869 260
28	С1241-411-0111 241-411-0111 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1	шт.	2	368 095	736 190
29	С1241-411-0110 241-411-0110 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	2	223 079	446 158
30	С1241-411-0109 241-411-0109 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	8	139 243	1 113 944
31	С1241-411-0107 241-411-0107 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	8	92 909	743 272
32	С1241-411-0106 241-411-0106 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	4	78 019	312 076
33	С1241-411-0105 241-411-0105 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1	шт.	4	65 865	263 460

34	С1241-411-0104 241-411-0104 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	2	58 601	117 202
35	С1241-411-0101 241-411-0101 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32-255х16-1	шт.	2	67 581	135 162
36	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/32/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	6	7 757	46 542
37	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/40/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	72	9 481	682 632
38	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/57/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	86	13 791	1 186 026
39	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/76/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	78	18 100	1 411 800
40	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/89/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	72	21 548	1 551 456
41	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/108/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	200	25 858	5 171 600
42	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/159/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	196	38 786	7 602 056
43	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/219/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	160	53 439	8 550 240
44	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/273/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	116	67 230	7 798 680
45	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/325/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	26	79 297	2 061 722
46	Е11-250128-0103 1125-0128-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм/530/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	236	101 642	23 987 512
47	У6303-0101-0209 6303-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 300 мм	км	1,02786	9 611 359	9 879 131
48	С1241-402-0215 241-402-0215 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	1 027,86	43 522	44 734 523
49	У6303-0101-0208 6303-0101-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 250 мм	км	0,086	8 787 488	755 724

50	С1241-402-0214 241-402-0214 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	86	37 135	3 193 610
51	У6303-0101-0207 6303-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 200 мм	км	0,44056	7 400 322	3 260 286
52	С1241-402-0213 241-402-0213 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	440,56	24 583	10 830 286
53	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км	0,75278	6 798 835	5 118 027
54	С1241-402-0212 241-402-0212 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	752,78	15 082	11 353 428
55	У6303-0101-0204 6303-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	0,94134	4 724 938	4 447 773
56	С1241-402-0209 241-402-0209 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	941,34	9 113	8 578 431
57	У6303-0101-0203 6303-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм	км	0,74816	4 170 441	3 120 157
58	С1241-402-0208 241-402-0208 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	755,6416	7 594	5 738 342
59	У6303-0101-0202 6303-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм	км	0,42148	4 063 704	1 712 770
60	С1241-402-0205 241-402-0205 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	425,6948	6 316	2 688 688
61	У6303-0101-0201 6303-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	1,25622	4 014 239	5 042 767
62	С1241-402-0204 241-402-0204 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	446,7028	5 186	2 316 601
63	С1241-402-0203 241-402-0203 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	м	329,5428	7 252	2 389 844
64	С1241-402-0201 241-402-0201 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	м	492,5366	6 184	3 045 846
		Восстановление конструкции дорог				

65	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	86,103	10 327	889 186
66	У6201-0402-0101 6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=1.25*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	$м^2$	861,03	1 545	1 330 291
67	У6201-0602-0303 6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	861,03	2 921	2 515 069
68	У6201-0602-0403 6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	861,03	1 242	1 069 399
69	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	861,03	3 043	2 620 114
	Раздел 2.	Узлы трубопровода				114 668 884
		Узел трубопровода УТ1				
70	519-205-1401 519-205-1401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 300	шт.	2	7 709 522	15 419 044
71	С1241-406-0517 241-406-0517 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм	шт.	2	346 800	693 600
72	С1241-408-0206 241-408-0206 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	комплект	4	59 154	236 616
73	С1241-408-0202 241-408-0202 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	28 516	114 064
		Узел трубопровода УТ2				
74	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
75	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
76	С1241-408-0202 241-408-0202 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	28 516	114 064

77	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	10	7 979	79 790
		Узел трубопровода УТ3				
78	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
79	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
80	С1241-408-0202 241-408-0202 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	28 516	114 064
81	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ4				
82	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
83	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
84	С1241-408-0202 241-408-0202 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	28 516	114 064
85	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ5				
86	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
87	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
88	С1241-408-0202 241-408-0202 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	28 516	114 064
89	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ5				
90	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250

91	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
92	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0005	6 798 835	3 399
93	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	6 748	3 374
94	С1241-408-0202 241-408-0202 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	28 516	114 064
95	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ8				
96	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
97	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
98	С1241-408-0202 241-408-0202 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	28 516	114 064
99	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ8.1				
100	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
101	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
102	С1241-408-0202 241-408-0202 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	28 516	114 064
103	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ8.2				
104	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940

105	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
106	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
107	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ9				
108	519-205-1802 519-205-1802 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	2	1 882 173	3 764 346
109	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
110	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
111	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	4	14 804	59 216
		Узел трубопровода УТ9.1				
112	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
113	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
114	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0005	6 798 835	3 399
115	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	6 748	3 374
116	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	4	14 804	59 216
117	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ10				
118	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886

119	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
120	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
121	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ11				
122	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
123	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
124	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0005	6 798 835	3 399
125	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	6 748	3 374
126	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
127	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ12				
128	519-205-1801 519-205-1801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	1 516 627	3 033 254
129	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
130	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
131	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
		Узел трубопровода УТ12.1				
132	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072

133	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
134	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0005	6 798 835	3 399
135	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	6 748	3 374
136	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	6	11 482	68 892
137	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
138	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	2	7 979	15 958
139	С1241-407-0120 241-407-0120 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм	шт.	2	29 400	58 800
		Узел трубопровода УТ13				
140	519-205-1801 519-205-1801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	1 516 627	3 033 254
141	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
142	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
143	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
		Узел трубопровода УТ14				
144	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
145	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
146	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272

147	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ14.1				
148	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
149	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
150	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
151	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ15				
152	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
153	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
154	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0005	6 798 835	3 399
155	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	6 748	3 374
156	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
157	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ16				
158	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
159	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
160	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272

161	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ16.1				
162	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
163	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
164	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	10	4 782	47 820
165	С1241-407-0102 241-407-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	2	13 855	27 710
		Узел трубопровода УТ16.2				
166	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
167	С1241-406-0603 241-406-0603 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм	шт.	2	18 213	36 426
168	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
169	С1241-407-0201 241-407-0201 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х32 мм	шт.	2	17 174	34 348
		Узел трубопровода УТ17				
170	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
171	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
172	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
173	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ18				

174	519-205-1804 519-205-1804 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали,приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции,подземной установки,с редуктором,для систем теплоснабжения,Т до+200°С,PN 25/40,с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	шт.	2	4 094 740	8 189 480
175	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
176	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	10	27 318	273 180
177	С1241-408-0111 241-408-0111 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	2	22 998	45 996
178	С1241-407-0136 241-407-0136 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	95 423	190 846
		Узел трубопровода УТ18.1				
179	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
180	С1241-406-0512 241-406-0512 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм	шт.	2	447 158	894 316
181	С1241-408-0111 241-408-0111 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	4	22 998	91 992
182	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ18.2				
183	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
184	С1241-406-0512 241-406-0512 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм	шт.	2	447 158	894 316
185	С1241-408-0111 241-408-0111 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	4	22 998	91 992
186	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ18.2.1				
187	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012

188	С1241-406-0603 241-406-0603 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм	шт.	2	18 213	36 426
189	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	12	4 782	57 384
190	С1241-407-0201 241-407-0201 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х32 мм	шт.	2	17 174	34 348
		Узел трубопровода УТ18.3				
191	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
192	С1241-406-0512 241-406-0512 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм	шт.	2	447 158	894 316
193	С1241-408-0111 241-408-0111 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	4	22 998	91 992
194	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ18.4				
195	С1242-208-0601 242-208-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65	шт.	2	276 990	553 980
196	С1241-406-0512 241-406-0512 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм	шт.	2	447 158	894 316
197	С1241-408-0111 241-408-0111 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	6	22 998	137 988
198	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	2	14 804	29 608
199	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
200	С1241-407-0131 241-407-0131 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х219 мм	шт.	2	63 748	127 496
		Узел трубопровода УТ18.4.1				
201	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012

202	С1241-406-0505 241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	71 109	142 218
203	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
204	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ18.5				
205	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
206	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
207	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	6	14 804	88 824
208	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
209	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
210	С1241-407-0127 241-407-0127 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм	шт.	2	49 095	98 190
		Узел трубопровода УТ18.6				
211	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
212	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
213	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
214	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ18.7				
215	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940

216	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
217	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
218	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ18.8				
219	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
220	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
221	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	6	11 482	68 892
222	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
223	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	2	7 979	15 958
		Узел трубопровода УТ18.9				
224	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
225	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
226	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
227	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ18.10				
228	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
229	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900

230	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
231	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ18.10.1				
232	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
233	С1241-406-0603 241-406-0603 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм	шт.	2	18 213	36 426
234	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
235	С1241-407-0201 241-407-0201 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х32 мм	шт.	2	17 174	34 348
		Узел трубопровода УТ18.11				
236	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
237	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
238	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
239	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ18.12				
240	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
241	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
242	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
243	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ18.13				

244	С1242-208-0601 242-208-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65	шт.	2	276 990	553 980
245	С1241-406-0505 241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	71 109	142 218
246	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
247	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
248	С1241-407-0203 241-407-0203 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х45 мм	шт.	2	18 502	37 004
		Узел трубопровода УТ18.8.1				
249	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
250	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
251	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
252	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ19				
253	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
254	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
255	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
256	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ20				
257	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250

258	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
259	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0005	6 798 835	3 399
260	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	6 748	3 374
261	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
262	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ21				
263	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
264	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
265	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
266	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ22				
267	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
268	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
269	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0005	6 798 835	3 399
270	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	6 748	3 374
271	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	4	27 318	109 272
272	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916

		Узел трубопровода УТ23				
273	519-205-1804 519-205-1804 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	шт.	2	4 094 740	8 189 480
274	С1241-406-0513 241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	485 341	970 682
275	С1241-408-0112 241-408-0112 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	6	27 318	163 908
276	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
277	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	2	14 804	29 608
278	С1241-407-0134 241-407-0134 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х159 мм	шт.	2	83 521	167 042
		Узел трубопровода УТ24				
279	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
280	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
281	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	2	14 804	29 608
282	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ24.1				
283	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
284	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
285	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
286	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128

		Узел трубопровода УТ24.2				
287	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
288	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
289	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
290	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ24.3				
291	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
292	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
293	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
294	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ24.4				
295	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
296	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
297	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
298	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
		Узел трубопровода УТ24.4.1				
299	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
300	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052

301	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
302	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ24.4.2				
303	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
304	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
305	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
306	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ24.4.3				
307	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
308	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
309	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	8	7 979	63 832
		Узел трубопровода УТ24.4.4				
310	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
311	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
312	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	6	7 979	47 874
313	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	2	4 782	9 564
314	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512

315	С1241-407-0111 241-407-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм	шт.	2	19 409	38 818
		Узел трубопровода УТ24.5				
316	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
317	С1241-406-0505 241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	71 109	142 218
318	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
319	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ24.6				
320	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
321	С1241-406-0505 241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	71 109	142 218
322	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
323	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ24.7				
324	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
325	С1241-406-0505 241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	71 109	142 218
326	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	6	5 675	34 050
327	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	6	4 782	28 692
328	С1241-407-0206 241-407-0206 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм	шт.	2	19 881	39 762
		Узел трубопровода УТ24.8				

329	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
330	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
331	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
		Узел трубопровода УТ25				
332	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
333	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
334	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0005	6 798 835	3 399
335	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	6 748	3 374
336	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	4	14 804	59 216
337	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ26				
338	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
339	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
340	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	6	14 804	88 824
341	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	6	6 378	38 268
		Узел трубопровода УТ27				
342	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886

343	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
344	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	6	14 804	88 824
345	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
346	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	2	11 482	22 964
		Узел трубопровода УТ28				
347	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
348	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
349	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
350	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
		Узел трубопровода УТ29				
351	С1242-208-0605 242-208-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150	шт.	2	726 156	1 452 312
352	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
353	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	8	11 482	91 856
		Узел трубопровода УТ29.1				
354	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
355	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
356	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928

357	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ29.2				
358	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
359	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
360	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	6	11 482	68 892
361	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
362	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	2	4 782	9 564
363	С1241-407-0120 241-407-0120 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм	шт.	2	29 400	58 800

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-2-2

Составлена в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	241-402-0215	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	1 027,86	43 522	44 734 522,92
2	241-406-0513	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	44	485 341	21 355 004
3	242-208-0603	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	32	385 125	12 324 000
4	241-402-0212	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	752,78	15 082	11 353 427,96
5	241-402-0213	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	440,56	24 583	10 830 286,48
6	241-405-0209	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	шт.	66	159 276	10 512 216
7	241-402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	941,34	9 113	8 578 431,42
8	241-408-0112	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	304	27 318	8 304 672
9	241-402-0208	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	755,6416	7 594	5 738 342,31
10	242-208-0602	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	16	319 536	5 112 576
11	241-411-0112	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325-650х40-1	шт.	10	486 926	4 869 260

12	242-208-0504	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	28	167 470	4 689 160
13	241-405-0207	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	36	122 510	4 410 360
14	241-406-0512	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм	шт.	8	447 158	3 577 264
15	241-402-0214	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	86	37 135	3 193 610
16	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	124,677144	25 110	3 130 643,09
17	241-402-0201	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	м	492,5366	6 184	3 045 846,33
18	241-405-0206	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	42	72 346	3 038 532
19	242-208-0505	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	14	200 943	2 813 202
20	241-402-0205	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	425,6948	6 316	2 688 688,36
21	241-408-0107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	212	11 482	2 434 184
22	241-408-0105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	300	7 979	2 393 700
23	241-402-0203	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	м	329,5428	7 252	2 389 844,39
24	241-406-0510	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	12	195 912	2 350 944
25	241-402-0204	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	446,7028	5 186	2 316 600,72
26	241-406-0509	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	14	161 017	2 254 238
27	241-408-0109	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	152	14 804	2 250 208
28	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	84,036528	26 017	2 186 378,35
29	241-406-0507	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	20	106 526	2 130 520
30	241-405-0203	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	62	33 677	2 087 974

31	241-405-0204	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	50	41 236	2 061 800
32	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	418	4 782	1 998 876
33	242-208-0503	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	12	150 321	1 803 852
34	241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	266	6 378	1 696 548
35	242-208-0502	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	12	135 506	1 626 072
36	242-208-0605	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150	шт.	2	726 156	1 452 312
37	241-411-0109	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	8	139 243	1 113 944
38	242-208-0601	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65	шт.	4	276 990	1 107 960
39	241-408-0111	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	46	22 998	1 057 908
40	241-406-0506	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	12	81 950	983 400
41	241-405-0208	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	8	117 515	940 120
42	241-408-0202	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм	комплект	32	28 516	912 512
43	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	700,36968	1 234	864 256,19
44	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1 804,48	419	756 077,12
45	241-411-0107	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	8	92 909	743 272
46	241-411-0111	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1	шт.	2	368 095	736 190
47	241-406-0505	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	10	71 109	711 090
48	241-406-0517	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм	шт.	2	346 800	693 600

49	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	160,3668375	4 175	669 531,55
50	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	94,7133	6 314	598 019,78
51	241-408-0102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	102	5 675	578 850
52	241-405-0103	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	шт.	26	18 570	482 820
53	241-411-0110	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	2	223 079	446 158
54	241-405-0202	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	14	28 487	398 818
55	241-405-0201	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	16	21 621	345 936
56	241-411-0106	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	4	78 019	312 076
57	241-411-0105	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1	шт.	4	65 865	263 460
58	241-408-0206	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	комплект	4	59 154	236 616
59	218-103-0201	Ветошь	кг	205,52	1 103	226 688,56
60	241-405-0101	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	шт.	14	14 915	208 810
61	241-407-0136	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	95 423	190 846
62	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	42,68	4 057	173 152,76
63	241-407-0134	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х159 мм	шт.	2	83 521	167 042
64	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,5511	278 998	153 755,8
65	241-411-0101	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32-255х16-1	шт.	2	67 581	135 162
66	241-407-0131	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х219 мм	шт.	2	63 748	127 496
67	241-407-0120	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм	шт.	4	29 400	117 600
68	241-411-0104	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	2	58 601	117 202
69	241-406-0603	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм	шт.	6	18 213	109 278

70	241-407-0201	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х32 мм	шт.	6	17 174	103 044
71	241-407-0127	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм	шт.	2	49 095	98 190
72	241-406-0604	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	4	21 123	84 492
73	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	327,2152	251	82 131,02
74	236-104-0107	Ацетон	т	0,02556	2 179 535	55 708,91
75	241-407-0206	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм	шт.	2	19 881	39 762
76	241-407-0111	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм	шт.	2	19 409	38 818
77	241-407-0203	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х45 мм	шт.	2	18 502	37 004
78	241-407-0102	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	2	13 855	27 710
79	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	4	6 748	26 992
80	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,037088	711 131	26 374,44
81	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	642,8251888	36	23 141,71
82	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,02342	217 423	5 092,05
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**225 062 204**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	519-205-1804 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали,приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции,подземной установки,с редуктором,для систем теплоснабжения,Т до+200°С,PN 25/40,с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	шт.	4	4 094 740	16 378 960
2	519-205-1401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 300	шт.	2	7 709 522	15 419 044
3	519-205-1801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	4	1 516 627	6 066 508
4	519-205-1802 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	2	1 882 173	3 764 346
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**41 628 858**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**266 691 062,2**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э91050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э91050'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП''03.09'''''*
2	Ю''Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'18-2024ШГП'2-2'Участок 2'Тепловые сети'2'2-2-2'Тепловые сети'ТС''в текущих ценах 2024 года*
3	F(49)''Признаки=Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП'Номер района=03.09'construction=Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'construction-cipher=18-2024ШГП'object=Участок 2'object-cipher=2-2*
4	Р Участок 2*
5	У6303-0104-0209(РМ296014)(РМ296029)'66''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 300 мм'шт.*
6	С1241-405-0209'66''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм'шт.*
7	У6303-0104-0208(РМ296014)(РМ296029)'8''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 250 мм'шт.*
8	С1241-405-0208'8''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм'шт.*
9	У6303-0104-0207(РМ296014)(РМ296029)'36''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм'шт.*
10	С1241-405-0207'36''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм'шт.*
11	У6303-0104-0206(РМ296014)(РМ296029)'42''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм'шт.*
12	С1241-405-0206'42''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм'шт.*
13	У6303-0104-0204(РМ296014)(РМ296029)'50''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм'шт.*
14	С1241-405-0204'50''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм'шт.*
15	У6303-0104-0203(РМ296014)(РМ296029)'62''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм'шт.*
16	С1241-405-0203'62''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм'шт.*
17	У6303-0104-0202(РМ296014)(РМ296029)'14''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм'шт.*
18	С1241-405-0202'14''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм'шт.*
19	У6303-0104-0201(РМ296014)(РМ296029)'16+26+14''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм'шт.*
20	С1241-405-0201'16''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм'шт.*
21	С1241-405-0103'26''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм'шт.*

22	С1241-405-0101'14''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм'шт.*
23	С1241-408-0112'236''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
24	С1241-408-0111'26''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм'комплект*
25	С1241-408-0109'116''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
26	С1241-408-0107'160''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
27	С1241-408-0105'196''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
28	С1241-408-0103'200''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
29	С1241-408-0102'72''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
30	С1241-408-0101'78+86+72+6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
31	С1241-411-0112'10''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325-650х40-1'шт.*
32	С1241-411-0111'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1'шт.*
33	С1241-411-0110'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1'шт.*
34	С1241-411-0109'8''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1'шт.*
35	С1241-411-0107'8''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1'шт.*
36	С1241-411-0106'4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1'шт.*
37	С1241-411-0105'4''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1'шт.*
38	С1241-411-0104'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1'шт.*
39	С1241-411-0101'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32-255х16-1'шт.*
40	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,09)'6''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/32/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
41	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,11)'72''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/40/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
42	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,16)'86''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/57/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
43	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,21)'78''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/76/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*

44	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,25)'72''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/89/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
45	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,3)'200''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/108/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
46	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,45)'196''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/159/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
47	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,62)'160''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/219/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
48	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,78)'116''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/273/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
49	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,92)'26''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/325/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
50	Е11-250128-0103(РС295871РС147204)'236''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм/530/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
51	У6303-0101-0209(РМ295990)'(1027,86).0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 300 мм'км*
52	С1241-402-0215'1027,86''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм'м*
53	У6303-0101-0208(РМ295990)'86.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 250 мм'км*
54	С1241-402-0214'86''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм'м*
55	У6303-0101-0207(РМ295990)'440,56.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 200 мм'км*
56	С1241-402-0213'440,56''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм'м*
57	У6303-0101-0206(РМ295990)'752,78.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм'км*
58	С1241-402-0212'752,78''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм'м*
59	У6303-0101-0204(РМ295990)'941,34.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм'км*
60	С1241-402-0209'941,34''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм'м*
61	У6303-0101-0203(РМ295990)'748,16.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм'км*
62	С1241-402-0208'748,16.1,01''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм'м*
63	У6303-0101-0202(РМ295990)'421,48.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм'км*
64	С1241-402-0205'421,48.1,01''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм'м*
65	У6303-0101-0201(РМ295990)'(442,28+326,28+438,22+49,44).0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм'км*

66	С1241-402-0204'442,28.1,01''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм'м*
67	С1241-402-0203'326,28.1,01''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм'м*
68	С1241-402-0201'(438,22+49,44).1,01''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм'м*
69	П2 Восстановление конструкции дорог*
70	Х861,03=Ф10*
71	У6201-0401-0101'Ф10.0,1''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м^3*
72	У6201-0402-0101(РС100414РС100081)(Н5.1,25)(Н52.1,25)(Н53.1,25) #К=1,25'Ф10''Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см'м^2*
73	У6201-0602-0303(РМ295487РС102727)'Ф10''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
74	У6201-0602-0403(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф10''Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303'м^2*
75	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф10''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
76	Р Узлы трубопровода*
77	П2 Узел трубопровода УТ1*
78	519-205-1401'2''Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 300'шт.*
79	С1241-406-0517'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х426 мм'шт.*
80	С1241-408-0206'4''Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм'комплект*
81	С1241-408-0202'4''Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм'комплект*
82	П2 Узел трубопровода УТ2*
83	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
84	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
85	С1241-408-0202'4''Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм'комплект*
86	С1241-408-0105'10''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
87	П2 Узел трубопровода УТ3*
88	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
89	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*

90	С1241-408-0202'4''Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм'комплект*
91	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
92	П2 Узел трубопровода УТ4*
93	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
94	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
95	С1241-408-0202'4''Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм'комплект*
96	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
97	П2 Узел трубопровода УТ5*
98	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
99	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
100	С1241-408-0202'4''Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм'комплект*
101	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
102	П2 Узел трубопровода УТ5*
103	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
104	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
105	У6303-0101-0206(РМ295990)'0,5.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм'км*
106	С1241-102-0220'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
107	С1241-408-0202'4''Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм'комплект*
108	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
109	П2 Узел трубопровода УТ8*
110	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
111	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
112	С1241-408-0202'4''Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм'комплект*
113	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
114	П2 Узел трубопровода УТ8.1*

115	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
116	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
117	С1241-408-0202'4''Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 450 мм'комплект*
118	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
119	П2 Узел трубопровода УТ8.2*
120	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
121	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
122	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
123	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
124	П2 Узел трубопровода УТ9*
125	519-205-1802'2''Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200'шт.*
126	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
127	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
128	С1241-408-0109'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
129	П2 Узел трубопровода УТ9.1*
130	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
131	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
132	У6303-0101-0206(РМ295990)'0,5.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм'км*
133	С1241-102-0220'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
134	С1241-408-0109'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
135	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
136	П2 Узел трубопровода УТ10*
137	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
138	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*

139	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
140	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
141	П2 Узел трубопровода УТ11*
142	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
143	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
144	У6303-0101-0206(РМ295990)'0,5.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм'км*
145	С1241-102-0220'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
146	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
147	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
148	П2 Узел трубопровода УТ12*
149	519-205-1801'2''Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150'шт.*
150	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
151	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
152	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
153	П2 Узел трубопровода УТ12.1*
154	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
155	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
156	У6303-0101-0206(РМ295990)'0,5.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм'км*
157	С1241-102-0220'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
158	С1241-408-0107'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
159	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
160	С1241-408-0105'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
161	С1241-407-0120'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм'шт.*
162	П2 Узел трубопровода УТ13*
163	519-205-1801'2''Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150'шт.*

164	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
165	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
166	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
167	П2 Узел трубопровода УТ14*
168	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
169	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
170	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
171	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
172	П2 Узел трубопровода УТ14.1*
173	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
174	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
175	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
176	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
177	П2 Узел трубопровода УТ15*
178	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
179	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
180	У6303-0101-0206(РМ295990)'0,5.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм'км*
181	С1241-102-0220'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
182	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
183	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
184	П2 Узел трубопровода УТ16*
185	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
186	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
187	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*

188	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
189	П2 Узел трубопровода УТ16.1*
190	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
191	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
192	С1241-408-0101'6+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
193	С1241-407-0102'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм'шт.*
194	П2 Узел трубопровода УТ16.2*
195	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
196	С1241-406-0603'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм'шт.*
197	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
198	С1241-407-0201'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х32 мм'шт.*
199	П2 Узел трубопровода УТ17*
200	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
201	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
202	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
203	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
204	П2 Узел трубопровода УТ18*
205	519-205-1804'2''Кран шаровый из кованой стали,приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции,подземной установки,с редуктором,для систем теплоснабжения,Т до+200°С,PN 25/40,с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300'шт.*
206	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
207	С1241-408-0112'10''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
208	С1241-408-0111'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм'комплект*
209	С1241-407-0136'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
210	П2 Узел трубопровода УТ18.1*
211	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*

212	С1241-406-0512'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм'шт.*
213	С1241-408-0111'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм'комплект*
214	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
215	П2 Узел трубопровода УТ18.2*
216	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
217	С1241-406-0512'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм'шт.*
218	С1241-408-0111'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм'комплект*
219	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
220	П2 Узел трубопровода УТ18.2.1*
221	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
222	С1241-406-0603'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм'шт.*
223	С1241-408-0101'6+4+2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
224	С1241-407-0201'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х32 мм'шт.*
225	П2 Узел трубопровода УТ18.3*
226	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
227	С1241-406-0512'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм'шт.*
228	С1241-408-0111'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм'комплект*
229	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
230	П2 Узел трубопровода УТ18.4*
231	С1242-208-0601'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65'шт.*
232	С1241-406-0512'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм'шт.*
233	С1241-408-0111'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм'комплект*
234	С1241-408-0109'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
235	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*

236	С1241-407-0131'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х219 мм'шт.*
237	П2 Узел трубопровода УТ18.4.1*
238	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
239	С1241-406-0505'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм'шт.*
240	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
241	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
242	П2 Узел трубопровода УТ18.5*
243	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
244	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
245	С1241-408-0109'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
246	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
247	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
248	С1241-407-0127'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм'шт.*
249	П2 Узел трубопровода УТ18.6*
250	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
251	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
252	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
253	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
254	П2 Узел трубопровода УТ18.7*
255	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
256	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
257	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
258	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
259	П2 Узел трубопровода УТ18.8*

260	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
261	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
262	С1241-408-0107'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
263	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
264	С1241-408-0105'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
265	П2 Узел трубопровода УТ18.9*
266	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
267	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
268	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
269	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
270	П2 Узел трубопровода УТ18.10*
271	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
272	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
273	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
274	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
275	П2 Узел трубопровода УТ18.10.1*
276	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
277	С1241-406-0603'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм'шт.*
278	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
279	С1241-407-0201'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х32 мм'шт.*
280	П2 Узел трубопровода УТ18.11*
281	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
282	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
283	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*

284	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
285	П2 Узел трубопровода УТ18.12*
286	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
287	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
288	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
289	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
290	П2 Узел трубопровода УТ18.13*
291	С1242-208-0601'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65'шт.*
292	С1241-406-0505'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм'шт.*
293	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
294	С1241-408-0101'6+2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
295	С1241-407-0203'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х45 мм'шт.*
296	П2 Узел трубопровода УТ18.8.1*
297	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
298	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
299	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
300	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
301	П2 Узел трубопровода УТ19*
302	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
303	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
304	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
305	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
306	П2 Узел трубопровода УТ20*
307	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*

308	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
309	У6303-0101-0206(РМ295990)'0,5.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм'км*
310	С1241-102-0220'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
311	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
312	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
313	П2 Узел трубопровода УТ21*
314	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
315	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
316	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
317	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
318	П2 Узел трубопровода УТ22*
319	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
320	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
321	У6303-0101-0206(РМ295990)'0,5.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм'км*
322	С1241-102-0220'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
323	С1241-408-0112'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
324	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
325	П2 Узел трубопровода УТ23*
326	519-205-1804'2''Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300'шт.*
327	С1241-406-0513'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм'шт.*
328	С1241-408-0112'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм'комплект*
329	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
330	С1241-408-0109'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
331	С1241-407-0134'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х159 мм'шт.*
332	П2 Узел трубопровода УТ24*

333	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
334	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
335	С1241-408-0109'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
336	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
337	П2 Узел трубопровода УТ24.1*
338	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
339	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
340	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
341	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
342	П2 Узел трубопровода УТ24.2*
343	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
344	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
345	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
346	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
347	П2 Узел трубопровода УТ24.3*
348	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
349	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
350	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
351	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
352	П2 Узел трубопровода УТ24.4*
353	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
354	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
355	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
356	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*

357	П2 Узел трубопровода УТ24.4.1*
358	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
359	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
360	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
361	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
362	П2 Узел трубопровода УТ24.4.2*
363	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
364	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
365	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
366	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
367	П2 Узел трубопровода УТ24.4.3*
368	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
369	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
370	С1241-408-0105'8''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
371	П2 Узел трубопровода УТ24.4.4*
372	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
373	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
374	С1241-408-0105'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
375	С1241-408-0101'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
376	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
377	С1241-407-0111'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм'шт.*
378	П2 Узел трубопровода УТ24.5*
379	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
380	С1241-406-0505'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм'шт.*

381	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
382	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
383	П2 Узел трубопровода УТ24.6*
384	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
385	С1241-406-0505'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм'шт.*
386	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
387	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
388	П2 Узел трубопровода УТ24.7*
389	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
390	С1241-406-0505'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм'шт.*
391	С1241-408-0102'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
392	С1241-408-0101'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
393	С1241-407-0206'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм'шт.*
394	П2 Узел трубопровода УТ24.8*
395	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
396	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
397	С1241-408-0101'8''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
398	П2 Узел трубопровода УТ25*
399	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
400	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
401	У6303-0101-0206(РМ295990)'0,5.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм'км*
402	С1241-102-0220'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
403	С1241-408-0109'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
404	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
405	П2 Узел трубопровода УТ26*

406	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
407	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
408	С1241-408-0109'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
409	С1241-408-0103'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
410	П2 Узел трубопровода УТ27*
411	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
412	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
413	С1241-408-0109'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
414	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
415	С1241-408-0107'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
416	П2 Узел трубопровода УТ28*
417	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
418	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
419	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
420	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
421	П2 Узел трубопровода УТ29*
422	С1242-208-0605'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150'шт.*
423	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
424	С1241-408-0107'8''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
425	П2 Узел трубопровода УТ29.1*
426	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
427	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
428	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
429	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*

430	П2 Узел трубопровода УТ29.2*
431	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
432	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
433	С1241-408-0107'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
434	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
435	С1241-408-0101'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
436	С1241-407-0120'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм'шт.*
437	К'''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области

Наименование объекта - Участок 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3

(Локальный сметный расчет)

на Система ОДК

(Наименование работ и затрат)

Основание: ОДК

Сметная стоимость	4568,876	тыс.тенге
Средства на оплату труда	308,196	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,061	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 568 876**
		Узел трубопровода УТ 4				
1	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
2	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
3	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
4	С1241-414-0101 241-414-0101 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	шт.	2	18 143	36 286
5	С1241-418-0101 241-418-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 32 мм защитным покрытием толщиной 125 мм	шт.	2	6 106	12 212
6	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299
		Узел трубопровода УТ 8.1				

7	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
8	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
9	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
10	С1241-414-0106 241-414-0106 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	29 441	58 882
11	С1241-418-0107 241-418-0107 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм	шт.	2	8 833	17 666
12	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299
		Узел трубопровода УТ 12				
13	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
14	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
15	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
16	С1241-414-0109 241-414-0109 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	2	48 612	97 224
17	С1241-414-0107 241-414-0107 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	2	33 147	66 294
18	С1241-418-0109 241-418-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 108 мм защитным покрытием толщиной 180 мм	шт.	2	11 191	22 382
19	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299
		Узел трубопровода УТ 6				
20	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	2	3 300	6 600

21	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
22	С1245-403-0203 245-403-0203 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	33 000	33 000
23	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
24	У6303-0104-0505 6303-0104-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	23 298	46 596
25	С1241-414-0112 241-414-0112 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	2	122 828	245 656
26	С1241-418-0116 241-418-0116 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 325 мм защитным покрытием толщиной 450 мм	шт.	2	31 120	62 240
27	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	2	194 299	388 598
		Узел трубопровода УТ 18.8				
28	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
29	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
30	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
31	С1241-414-0106 241-414-0106 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	29 441	58 882
32	С1241-414-0105 241-414-0105 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	2	23 882	47 764
33	С1241-418-0105 241-418-0105 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 76 мм защитным покрытием толщиной 140 мм	шт.	2	7 200	14 400
34	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299
		Узел трубопровода УТ 18				

35	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
36	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
37	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
38	С1241-414-0112 241-414-0112 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	2	122 828	245 656
39	С1241-418-0116 241-418-0116 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 325 мм защитным покрытием толщиной 450 мм	шт.	2	31 120	62 240
40	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299
		Узел трубопровода УТ 18				
41	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
42	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
43	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
44	С1241-414-0111 241-414-0111 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	2	100 488	200 976
45	С1241-414-0109 241-414-0109 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	2	48 612	97 224
46	С1241-414-0107 241-414-0107 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	2	33 147	66 294
47	С1241-418-0109 241-418-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 108 мм защитным покрытием толщиной 180 мм	шт.	2	11 191	22 382
48	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299
		Узел трубопровода УТ 24				

49	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
50	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
51	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
52	С1241-414-0110 241-414-0110 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	2	71 353	142 706
53	С1241-414-0109 241-414-0109 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	2	48 612	97 224
54	С1241-418-0112 241-418-0112 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 159 мм защитным покрытием толщиной 250 мм	шт.	2	14 616	29 232
55	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299
		Узел трубопровода УТ 24				
56	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
57	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
58	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
59	С1241-414-0110 241-414-0110 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	2	71 353	142 706
60	С1241-414-0109 241-414-0109 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	2	48 612	97 224
61	С1241-418-0112 241-418-0112 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 159 мм защитным покрытием толщиной 250 мм	шт.	2	14 616	29 232
62	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-2-3

Составлена в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	10	175 766	1 757 660
2	241-414-0112	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	4	122 828	491 312
3	241-414-0109	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	8	48 612	388 896
4	241-414-0110	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	4	71 353	285 412
5	243-906-2101	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	18	12 314	221 652
6	241-414-0111	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	2	100 488	200 976
7	245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	9	20 944	188 496
8	241-414-0107	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	4	33 147	132 588
9	241-418-0116	Заглушка изоляции металлическая диаметром 325 мм защитным покрытием толщиной 450 мм	шт.	4	31 120	124 480
10	241-414-0106	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	4	29 441	117 764
11	241-418-0112	Заглушка изоляции металлическая диаметром 159 мм защитным покрытием толщиной 250 мм	шт.	4	14 616	58 464

12	241-414-0105	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	2	23 882	47 764
13	241-418-0109	Заглушка изоляции металлическая диаметром 108 мм защитным покрытием толщиной 180 мм	шт.	4	11 191	44 764
14	241-414-0101	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	шт.	2	18 143	36 286
15	245-403-0203	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	33 000	33 000
16	243-906-2102	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	2	14 120	28 240
17	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,8	27 089	21 671,2
18	241-418-0107	Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм	шт.	2	8 833	17 666
19	241-418-0105	Заглушка изоляции металлическая диаметром 76 мм защитным покрытием толщиной 140 мм	шт.	2	7 200	14 400
20	241-418-0101	Заглушка изоляции металлическая диаметром 32 мм защитным покрытием толщиной 125 мм	шт.	2	6 106	12 212
21	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,7	6 314	10 733,8
22	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	180	54	9 720
23	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,4	1 438	575,2
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**4 244 732**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**4 244 732,2**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э91100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э91100'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП''03.09'''''*
2	Ю''Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'18-2024ШГП'2-2'Участок 2'Система ОДК'2'2-2-3'Система ОДК'ОДК''в текущих ценах 2024 года*
3	F(49)''Признаки=Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП'Номер района=03.09'construction=Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'construction-cipher=18-2024ШГП'object=Участок 2'object-cipher=2-2*
4	П2 Узел трубопровода УТ 4*
5	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
6	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
7	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
8	С1241-414-0101'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм'шт.*
9	С1241-418-0101'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 32 мм защитным покрытием толщиной 125 мм'шт.*
10	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
11	П2 Узел трубопровода УТ 8.1*
12	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
13	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
14	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
15	С1241-414-0106'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм'шт.*
16	С1241-418-0107'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм'шт.*
17	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
18	П2 Узел трубопровода УТ 12*
19	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
20	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
21	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
22	С1241-414-0109'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм'шт.*
23	С1241-414-0107'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм'шт.*
24	С1241-418-0109'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 108 мм защитным покрытием толщиной 180 мм'шт.*
25	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
26	П2 Узел трубопровода УТ 6*

27	У6303-0104-0504(РМ296111)'1+1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
28	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
29	С1245-403-0203'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш'шт.*
30	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
31	У6303-0104-0505(РМ154779)(РС150462)'2''Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
32	С1241-414-0112'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм'шт.*
33	С1241-418-0116'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 325 мм защитным покрытием толщиной 450 мм'шт.*
34	У6303-0104-0501'2''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
35	П2 Узел трубопровода УТ 18.8*
36	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
37	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
38	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
39	С1241-414-0106'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм'шт.*
40	С1241-414-0105'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм'шт.*
41	С1241-418-0105'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 76 мм защитным покрытием толщиной 140 мм'шт.*
42	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
43	П2 Узел трубопровода УТ 18*
44	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
45	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
46	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
47	С1241-414-0112'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм'шт.*
48	С1241-418-0116'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 325 мм защитным покрытием толщиной 450 мм'шт.*
49	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
50	П2 Узел трубопровода УТ 18*
51	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
52	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
53	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*

54	С1241-414-0111'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм'шт.*
55	С1241-414-0109'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм'шт.*
56	С1241-414-0107'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм'шт.*
57	С1241-418-0109'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 108 мм защитным покрытием толщиной 180 мм'шт.*
58	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
59	П2 Узел трубопровода УТ 24*
60	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
61	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
62	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
63	С1241-414-0110'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм'шт.*
64	С1241-414-0109'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм'шт.*
65	С1241-418-0112'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 159 мм защитным покрытием толщиной 250 мм'шт.*
66	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
67	П2 Узел трубопровода УТ 24*
68	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
69	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
70	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
71	С1241-414-0110'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм'шт.*
72	С1241-414-0109'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм'шт.*
73	С1241-418-0112'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 159 мм защитным покрытием толщиной 250 мм'шт.*
74	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
75	К'''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области

Наименование объекта - Участок 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

(Локальный сметный расчет)

на Теплотрасса

(Наименование работ и затрат)

Основание: АС.ТС

Сметная стоимость	89138,955	тыс.тенге
Средства на оплату труда	23251,833	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,222	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**89 138 955**
	Раздел 1.	**Разгрузочные плиты**				**41 292 200**
		Фрагмент 1				
		Канал КЛ 124х76				
1	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стен приямков и каналов**	$м^3$	6	74 694	448 164
2	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	15	13 833	207 495
3	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	$м^3$	40,62	37 763	1 533 933
4	С1225-203-0103 225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	24	110 185	2 644 440
5	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	16,62	111 209	1 848 294
		Канал монолитный(124х76h)				

6	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,8	39 135	31 308
7	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	4,8	130 606	626 909
8	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,038	430 058	16 342
		Монолитный участок Ум-1				
9	Е11-60801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,6	142 369	85 421
10	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0165	430 058	7 096
11	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	260	3 803	988 780
12	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	160	5 704	912 640
13	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	38	1 931	73 378
14	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=20*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	38	1 191	45 258
15	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	90	3 820	343 800
16	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	90	6 314	568 260
		Неподвижная опора Н20.1				
17	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	1,2	76 159	91 391
18	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,10862	149 084	16 194
19	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0316	270 453	8 546

20	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00102	295 048	301
21	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,048	430 058	20 643
22	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0012	295 048	354
23	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0128	304 909	3 903
24	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,14998	203	639
		Фрагмент 2				
25	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	2,43	37 763	91 764
26	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,43	111 209	270 238
		Фрагмент 3				
27	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	2,94	37 763	111 023
28	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,94	111 209	326 954
		Фрагмент 4				
29	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,95	37 763	35 875
30	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,95	111 209	105 649
		Фрагмент 5				
31	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,95	37 763	35 875
32	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,95	111 209	105 649
		Фрагмент 6				
33	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	3,71	37 763	140 101

34	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	3,71	111 209	412 585
		Фрагмент 7				
35	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	1,26	37 763	47 581
36	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,26	111 209	140 123
		Фрагмент 8				
37	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	1,59	37 763	60 043
38	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,59	111 209	176 822
		Фрагмент 9				
39	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	1,06	37 763	40 029
40	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,06	111 209	117 882
		Фрагмент 10				
41	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	3,44	37 763	129 905
42	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	3,44	111 209	382 559
		Фрагмент 11				
		Канал КЛ 124х76				
43	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	м^3	1	74 694	74 694
44	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	8	13 833	110 664
45	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	7,93	37 763	299 461
46	С1225-203-0103 225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	4,75	110 185	523 379
47	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	3,18	111 209	353 645

		Канал монолитный(124х76h)				
48	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,3	39 135	11 740
49	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1	130 606	130 606
50	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0186	430 058	7 999
		Монолитный участок Ум-1				
51	Е11-60801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,3	142 369	42 711
52	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00907	430 058	3 901
53	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	100	3 803	380 300
54	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	50	5 704	285 200
55	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	20	1 931	38 620
56	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=20*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	20	1 191	23 820
57	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	40	3 820	152 800
58	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	40	6 314	252 560
		Фрагмент 12				
		Канал КЛ 98х76				
59	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	1,8	13 833	24 899
60	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	5,22	37 763	197 123

61	С1225-203-0103 225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	3,43	110 185	377 935
62	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,79	111 209	199 064
63	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	70	3 803	266 210
64	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2	36	5 704	205 344
65	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м^2	16	1 931	30 896
66	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=20*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	м^2	16	1 191	19 056
67	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	10	3 820	38 200
68	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	10	6 314	63 140
		Фрагмент 13				
69	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	1,19	37 763	44 938
70	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	1,19	111 209	132 339
		Фрагмент 14				
71	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	0,75	37 763	28 322
72	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,75	111 209	83 407
		Фрагмент 15				
		Канал КЛ 98х76				
73	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	м^3	4	74 694	298 776
74	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	17	13 833	235 161

75	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	14,16	37 763	534 724
76	С1225-203-0103 225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	8,23	110 185	906 823
77	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	5,93	111 209	659 469
		Канал монолитный(980х480h)				
78	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,8	39 135	31 308
79	Е11-061001-0104 1106-1001-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$	3,9	67 836	264 560
80	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0186	430 058	7 999
		Монолитный участок Ум-1				
81	Е11-60801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,8	142 369	113 895
82	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00582	430 058	2 503
83	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	160	3 803	608 480
84	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	120	5 704	684 480
85	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	35	1 931	67 585
86	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=20*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	35	1 191	41 685
87	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	80	3 820	305 600
88	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	80	6 314	505 120
		Неподвижная опора Н35.2				

89	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	1,2	76 159	91 391
90	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,10862	149 084	16 194
91	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0316	270 453	8 546
92	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00102	295 048	301
93	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,048	430 058	20 643
94	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00102	295 048	301
95	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0128	304 909	3 903
96	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,14998	203	639
		Фрагмент 16				
97	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,75	37 763	28 322
98	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,75	111 209	83 407
		Фрагмент 17				
		Канал КЛ 98х76				
99	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	4	74 694	298 776
100	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	8	13 833	110 664
101	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	29,11	37 763	1 099 281
102	С1225-203-0103 225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	17,94	110 185	1 976 719

103	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	11,17	111 209	1 242 205
		Канал монолитный(980х480h)				
104	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,2	39 135	46 962
105	Е11-061001-0104 1106-1001-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м^3	2,2	67 836	149 239
106	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,062	430 058	26 664
107	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	180	3 803	684 540
108	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2	130	5 704	741 520
109	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м^2	32	1 931	61 792
110	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=20*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	м^2	32	1 191	38 112
111	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	90	3 820	343 800
112	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	90	6 314	568 260
		Фрагмент 18				
113	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	0,92	37 763	34 742
114	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,92	111 209	102 312
		Фрагмент 19				
115	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	0,92	37 763	34 742
116	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,92	111 209	102 312
		Фрагмент 20				

117	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,75	37 763	28 322
118	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,75	111 209	83 407
		Фрагмент 21				
119	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,95	37 763	35 875
120	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,95	111 209	105 649
		Фрагмент 22				
		Канал КЛ 98х76				
121	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	4	74 694	298 776
122	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	8	13 833	110 664
123	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	20,64	37 763	779 428
124	С1225-203-0103 225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	12,41	110 185	1 367 396
125	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	8,23	111 209	915 250
		Канал монолитный(980х480h)				
126	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,2	39 135	46 962
127	Е11-061001-0104 1106-1001-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	$м^3$	2,2	67 836	149 239
128	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,062	430 058	26 664
		Монолитный участок Ум-1				
129	Е11-60801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,3	142 369	185 080
130	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00582	430 058	2 503

131	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	160	3 803	608 480
132	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	120	5 704	684 480
133	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	35	1 931	67 585
134	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=20*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	35	1 191	41 685
135	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	80	3 820	305 600
136	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	80	6 314	505 120
		Фрагмент 23				
137	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,66	37 763	24 924
138	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,66	111 209	73 398
		Фрагмент 24				
139	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	1,19	37 763	44 938
140	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,19	111 209	132 339
		Фрагмент 25				
141	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,95	37 763	35 875
142	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,95	111 209	105 649
		Фрагмент 26				
		Канал КЛ 98х76				
143	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	7	13 833	96 831
144	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	6,36	37 763	240 173

145	С1225-203-0103 225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	4,74	110 185	522 277
146	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	2,52	111 209	280 247
		Канал монолитный(980х480h)				
147	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,06	39 135	2 348
148	Е11-061001-0104 1106-1001-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м^3	0,5	67 836	33 918
149	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00372	430 058	1 600
		Монолитный участок Ум-1				
150	Е11-60801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,05	142 369	7 118
151	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00218	430 058	938
152	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	110	3 803	418 330
153	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2	45	5 704	256 680
154	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м^2	1	1 931	1 931
155	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=20*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	м^2	1	1 191	1 191
156	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	40	3 820	152 800
157	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	40	6 314	252 560
		Фрагмент 27				
158	У6104-0903-0101 6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	9,43	37 763	356 105

159	С1225-202-1104 225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	9,43	111 209	1 048 701
		Монолитный участок Ум-1				
160	Е11-60801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,08	142 369	11 390
161	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00046	430 058	198
	Раздел 2.	Смотровые колодцы				22 195 303
		Смотровой колодец СК-1				
162	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
163	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	0,78	51 206	39 941
164	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
165	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
166	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
167	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
168	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
169	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м^3	0,23	23 537	5 414
170	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	0,07	53 157	3 721
171	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м^2	6,8	6 045	41 106

172	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-1				
173	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
174	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
175	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
176	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
177	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
178	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
179	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
180	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
181	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
182	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
183	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-3				
184	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
185	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941

186	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
187	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
188	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
189	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
190	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
191	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
192	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
193	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
194	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-4				
195	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
196	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
197	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
198	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
199	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935

200	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
201	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
202	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
203	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
204	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
205	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-5				
206	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
207	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
208	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
209	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
210	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
211	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
212	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
213	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
214	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721

215	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
216	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-6				
217	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
218	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
219	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
220	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
221	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
222	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
223	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
224	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
225	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
226	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
227	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-7				
228	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956

229	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
230	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
231	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
232	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
233	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
234	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
235	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
236	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
237	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
238	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-7.1				
239	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
240	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
241	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
242	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581

243	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
244	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
245	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
246	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
247	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
248	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
249	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-7.2				
250	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
251	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
252	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
253	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
254	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
255	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
256	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
257	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414

258	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
259	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
260	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-8				
261	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
262	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
263	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
264	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
265	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
266	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
267	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
268	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
269	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
270	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
271	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-9				

272	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
273	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
274	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
275	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
276	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
277	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
278	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
279	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
280	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
281	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
282	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-10				
283	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
284	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
285	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033

286	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
287	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
288	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
289	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
290	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
291	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
292	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
293	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-11				
294	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
295	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
296	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
297	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
298	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
299	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
300	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192

301	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
302	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
303	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
304	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-13				
305	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
306	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
307	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
308	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
309	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
310	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
311	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
312	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
313	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
314	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
315	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890

		Смотровой колодец СК-14				
316	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
317	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
318	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
319	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
320	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
321	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
322	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
323	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
324	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
325	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
326	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-14.1				
327	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
328	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941

329	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
330	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
331	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
332	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
333	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
334	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
335	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
336	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
337	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-14.2				
338	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
339	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
340	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
341	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
342	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935

343	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
344	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
345	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
346	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
347	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
348	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-15				
349	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
350	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
351	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
352	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
353	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
354	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
355	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
356	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
357	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721

358	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
359	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-16				
360	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
361	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
362	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
363	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
364	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
365	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
366	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
367	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
368	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
369	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
370	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-16.1				
371	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956

372	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
373	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
374	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
375	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
376	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
377	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
378	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
379	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
380	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
381	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-17				
382	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
383	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
384	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
385	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581

386	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
387	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
388	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
389	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
390	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
391	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
392	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-17.1				
393	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
394	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
395	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
396	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
397	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
398	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
399	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
400	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414

401	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
402	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
403	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-17.2				
404	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
405	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
406	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
407	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
408	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
409	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
410	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
411	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
412	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
413	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
414	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-17.3				

415	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
416	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
417	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
418	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
419	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
420	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
421	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
422	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
423	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
424	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
425	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-17.4				
426	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
427	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
428	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977

429	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
430	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
431	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
432	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
433	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
434	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
435	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
436	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-17.5				
437	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
438	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
439	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
440	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
441	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
442	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
443	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192

444	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
445	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
446	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
447	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-18				
448	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
449	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
450	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
451	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
452	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
453	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
454	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
455	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
456	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
457	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
458	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890

		Смотровой колодец СК-19				
459	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
460	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
461	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
462	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
463	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
464	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
465	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
466	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
467	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
468	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
469	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-20				
470	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
471	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941

472	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
473	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
474	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
475	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
476	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
477	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
478	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
479	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
480	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-20.1				
481	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
482	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
483	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
484	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
485	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870

486	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
487	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
488	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
489	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
490	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
491	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-20.2				
492	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
493	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
494	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
495	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
496	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
497	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
498	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
499	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
500	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721

501	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
502	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-20.3				
503	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
504	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
505	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
506	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
507	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
508	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
509	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
510	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
511	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
512	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
513	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-21				
514	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956

515	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
516	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
517	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
518	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
519	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
520	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
521	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
522	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
523	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
524	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-22				
525	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
526	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
527	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
528	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581

529	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
530	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
531	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
532	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
533	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
534	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
535	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-23				
536	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
537	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
538	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
539	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
540	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
541	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
542	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
543	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414

544	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
545	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
546	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-23.1				
547	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
548	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
549	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
550	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
551	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
552	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
553	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
554	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
555	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
556	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
557	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-23.2				

558	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
559	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
560	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
561	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
562	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
563	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
564	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
565	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
566	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
567	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
568	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-24				
569	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
570	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
571	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033

572	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
573	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
574	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
575	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
576	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
577	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
578	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
579	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-25				
580	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
581	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
582	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
583	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
584	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
585	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
586	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192

587	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
588	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
589	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
590	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-26				
591	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
592	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
593	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
594	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
595	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
596	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
597	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
598	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
599	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
600	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
601	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890

		Смотровой колодец СК-28				
602	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
603	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
604	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
605	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
606	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
607	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
608	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
609	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
610	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
611	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
612	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-29				
613	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
614	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941

615	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
616	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
617	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
618	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
619	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
620	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
621	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
622	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
623	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-29.1				
624	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
625	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
626	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
627	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
628	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870

629	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
630	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
631	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
632	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
633	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
634	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-30				
635	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
636	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
637	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
638	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
639	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
640	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
641	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
642	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
643	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721

644	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
645	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-30.1				
646	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
647	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
648	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
649	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
650	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
651	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
652	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
653	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
654	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
655	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
656	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-30.2				
657	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956

658	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
659	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
660	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
661	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
662	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
663	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
664	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
665	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
666	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
667	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-30.2.1				
668	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
669	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
670	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
671	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581

672	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
673	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
674	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
675	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
676	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
677	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
678	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-30.2.2				
679	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
680	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
681	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
682	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
683	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
684	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
685	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
686	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414

687	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
688	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
689	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-30.2.3				
690	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
691	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
692	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
693	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
694	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
695	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
696	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
697	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
698	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
699	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
700	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-30.3				

701	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
702	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
703	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
704	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
705	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
706	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
707	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
708	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
709	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
710	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
711	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-30.3				
712	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
713	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
714	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033

715	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
716	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
717	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
718	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
719	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
720	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
721	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
722	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-30.4				
723	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
724	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
725	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
726	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
727	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
728	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
729	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192

730	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
731	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
732	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
733	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-31				
734	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
735	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
736	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
737	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
738	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
739	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
740	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
741	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
742	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
743	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
744	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890

		Смотровой колодец СК-32				
745	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
746	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
747	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
748	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
749	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
750	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
751	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
752	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
753	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
754	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
755	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-33				
756	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
757	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941

758	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
759	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
760	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
761	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
762	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
763	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
764	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
765	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
766	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-34				
767	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
768	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
769	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
770	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
771	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870

772	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
773	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
774	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
775	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
776	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
777	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-34				
778	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
779	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
780	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
781	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
782	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
783	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
784	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
785	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
786	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721

787	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
788	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-34.2				
789	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
790	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
791	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
792	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
793	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
794	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
795	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
796	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
797	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
798	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
799	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-34.2.1				
800	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956

801	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
802	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
803	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
804	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
805	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
806	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
807	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
808	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
809	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
810	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-35				
811	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
812	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
813	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
814	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581

815	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
816	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
817	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
818	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
819	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
820	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
821	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-35.1				
822	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
823	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
824	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
825	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
826	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
827	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
828	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
829	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414

830	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
831	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
832	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-35.2				
833	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
834	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
835	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
836	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
837	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
838	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
839	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
840	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
841	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
842	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
843	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-35.3				

844	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
845	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
846	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
847	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
848	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
849	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
850	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
851	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
852	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
853	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
854	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-35.4				
855	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
856	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
857	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033

858	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
859	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
860	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
861	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
862	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
863	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
864	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
865	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-35.5				
866	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
867	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
868	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
869	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
870	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
871	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
872	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192

873	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
874	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
875	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
876	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-35.6				
877	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
878	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
879	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
880	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
881	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
882	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
883	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
884	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
885	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
886	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
887	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890

		Смотровой колодец СК-36				
888	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
889	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
890	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
891	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
892	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
893	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
894	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
895	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
896	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
897	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
898	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-37				
899	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
900	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941

901	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
902	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
903	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
904	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
905	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
906	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
907	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
908	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
909	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-38				
910	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
911	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
912	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
913	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
914	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935

915	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
916	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
917	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
918	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
919	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
920	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-39				
921	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
922	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
923	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
924	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
925	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
926	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
927	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
928	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
929	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721

930	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
931	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-39.1				
932	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
933	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
934	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
935	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
936	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
937	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
938	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
939	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
940	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
941	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
942	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-40				
943	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956

944	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
945	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
946	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
947	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
948	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
949	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
950	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
951	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
952	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
953	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-40.1				
954	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
955	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
956	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
957	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581

958	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
959	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
960	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
961	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
962	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
963	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
964	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-40.2				
965	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
966	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
967	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
968	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
969	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
970	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
971	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
972	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414

973	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
974	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
975	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-40.3				
976	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
977	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
978	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
979	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
980	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
981	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
982	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
983	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
984	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
985	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
986	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-40.4				

987	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
988	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
989	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
990	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
991	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
992	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
993	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
994	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
995	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
996	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
997	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-40.5				
998	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
999	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
1000	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033

1001	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
1002	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1003	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1004	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
1005	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
1006	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
1007	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
1008	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-41				
1009	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	2	8 239	16 478
1010	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,812	51 206	41 579
1011	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,48	78 887	37 866
1012	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
1013	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	12 935	51 740
1014	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1015	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192

1016	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
1017	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
1018	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
1019	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,78	74 694	58 261
		Смотровой колодец СК-42				
1020	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
1021	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
1022	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
1023	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
1024	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1025	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1026	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
1027	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
1028	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
1029	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
1030	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890

		Смотровой колодец СК-43				
1031	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
1032	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
1033	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
1034	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
1035	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
1036	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1037	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
1038	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
1039	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
1040	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
1041	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-44				
1042	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
1043	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941

1044	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
1045	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
1046	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1047	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1048	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
1049	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
1050	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
1051	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
1052	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-8				
1053	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
1054	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
1055	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
1056	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
1057	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935

1058	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1059	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
1060	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
1061	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
1062	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
1063	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-40.5				
1064	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
1065	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
1066	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
1067	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
1068	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1069	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1070	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
1071	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
1072	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721

1073	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
1074	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-47				
1075	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
1076	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
1077	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
1078	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
1079	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1080	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1081	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
1082	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
1083	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
1084	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
1085	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-48				
1086	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956

1087	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
1088	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
1089	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
1090	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1091	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1092	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
1093	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
1094	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
1095	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
1096	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-48				
1097	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
1098	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
1099	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
1100	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581

1101	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
1102	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1103	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
1104	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
1105	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
1106	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
1107	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-49				
1108	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
1109	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
1110	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
1111	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
1112	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1113	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1114	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
1115	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414

1116	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
1117	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
1118	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-50				
1119	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
1120	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
1121	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,33	78 887	26 033
1122	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
1123	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1124	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1125	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
1126	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
1127	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
1128	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
1129	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-50.1				

1130	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
1131	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
1132	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977
1133	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
1134	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
1135	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1136	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
1137	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
1138	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
1139	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
1140	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
		Смотровой колодец СК-50.2				
1141	У6104-0202-0103 6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 239	32 956
1142	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,78	51 206	39 941
1143	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	78 887	29 977

1144	С1225-202-0901 225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	1	24 581	24 581
1145	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	12 935	25 870
1146	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1147	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192	23 192
1148	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,23	23 537	5 414
1149	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,07	53 157	3 721
1150	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	6,8	6 045	41 106
1151	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,36	74 694	26 890
	Раздел 3.	Дренажные колодцы				25 651 452
		Дренажный колодец ДК-1				
1152	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
1153	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1154	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1155	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1156	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1157	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935

1158	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1159	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1160	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1161	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1162	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1163	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1164	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1165	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-7.1				
1166	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
1167	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1168	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1169	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1170	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1171	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1172	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223

1173	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1174	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1175	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1176	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1177	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1178	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1179	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-7.2				
1180	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
1181	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1182	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1183	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1184	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1185	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1186	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1187	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441

1188	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1189	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1190	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1191	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1192	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1193	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-2				
1194	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
1195	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1196	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1197	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1198	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1199	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1200	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1201	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1202	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048

1203	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1204	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1205	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1206	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1207	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-17.1				
1208	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
1209	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1210	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1211	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1212	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1213	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1214	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1215	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1216	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1217	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658

1218	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1219	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1220	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1221	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-17.2				
1222	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
1223	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1224	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1225	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1226	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1227	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1228	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1229	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1230	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1231	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1232	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163

1233	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1234	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1235	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-3				
1236	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
1237	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1238	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1239	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1240	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1241	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1242	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1243	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1244	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1245	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1246	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1247	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591

1248	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1249	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-20.1				
1250	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
1251	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1252	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1253	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1254	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1255	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1256	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1257	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1258	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1259	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1260	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1261	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1262	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167

1263	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-20.2				
1264	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
1265	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1266	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1267	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1268	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1269	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1270	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1271	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1272	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1273	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1274	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1275	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1276	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1277	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156

		Дренажный колодец ДК-23.1				
1278	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
1279	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1280	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1281	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1282	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1283	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1284	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1285	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1286	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1287	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1288	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1289	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1290	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1291	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-29.1				

1292	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654
1293	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1294	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1295	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1296	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1297	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1298	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1299	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1300	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1301	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1302	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1303	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1304	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1305	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-30.1				
1306	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1307	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1308	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1309	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1310	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1311	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1312	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1313	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1314	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1315	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1316	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1317	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1318	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1319	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-30.2				
1320	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1321	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1322	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1323	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1324	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1325	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1326	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1327	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1328	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1329	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1330	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1331	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1332	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1333	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-30.2.2				
1334	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1335	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1336	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1337	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1338	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1339	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1340	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1341	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1342	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1343	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1344	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1345	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1346	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1347	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-30.2				
1348	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1349	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1350	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1351	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1352	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1353	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1354	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1355	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1356	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1357	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1358	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1359	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1360	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1361	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-5				
1362	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1363	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1364	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1365	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1366	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1367	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1368	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1369	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1370	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1371	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1372	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1373	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1374	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1375	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-33				
1376	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1377	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1378	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1379	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1380	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1381	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1382	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1383	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1384	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1385	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1386	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1387	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1388	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1389	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-34.1				
1390	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1391	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1392	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1393	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1394	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1395	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1396	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1397	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1398	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1399	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1400	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1401	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1402	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1403	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-35.1				
1404	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1405	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1406	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1407	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1408	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1409	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1410	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1411	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1412	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1413	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1414	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1415	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1416	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1417	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-34.1				
1418	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1419	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1420	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1421	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1422	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1423	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1424	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1425	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1426	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1427	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1428	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1429	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1430	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1431	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-39.1				
1432	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1433	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1434	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1435	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1436	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1437	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1438	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1439	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1440	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1441	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1442	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1443	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1444	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1445	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-40.1				
1446	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1447	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1448	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1449	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1450	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1451	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1452	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1453	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1454	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1455	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1456	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1457	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1458	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1459	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-40.2				
1460	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1461	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1462	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1463	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1464	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1465	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1466	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1467	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1468	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1469	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1470	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1471	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1472	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1473	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-43				
1474	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1475	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1476	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1477	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1478	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1479	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1480	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1481	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1482	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1483	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1484	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1485	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1486	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1487	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-48.1				
1488	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1489	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1490	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1491	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1492	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1493	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1494	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1495	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1496	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1497	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1498	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1499	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1500	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1501	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Дренажный колодец ДК-50.1				
1502	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 135	15 654

1503	Е11-221301-0103 1122-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	78 887	52 854
1504	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19 752	19 752
1505	С1225-101-0606 225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	13 744	13 744
1506	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 919	33 838
1507	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	12 935	12 935
1508	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 223	4 223
1509	С1244-202-0105 244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
1510	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,04	26 193	1 048
1511	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,05	53 157	2 658
1512	У6105-201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	1,1	74 694	82 163
1513	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	8,7	6 045	52 591
1514	С1222-506-0401 222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03342	1 142 034	38 167
1515	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76866	203	156
		Земляные работы				

1516	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.3, Кзт р=1,1, Кэм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2. *Разработ ка вязких грунт ов повышенной влаж ност и,сильно налипающих на ст енки и зубья ковша одноковшовых экскават оров (кроме грунт ов 5-6 группы),применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,1,к ст оимост и эксплуат ации машин - 1,1.*	м^3	8 225,5418	416	3 421 825
1517	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.26, Кзт р=1,15, Кэм=1,15.* *ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. *Разработ ка и обрат ная засыпка вручную сильно налипающего на инст румент ы грунт а 2 группы,применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,15,к ст оимост и эксплуат ации машин - 1,15..* *Доработ ка вручную,зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях,разработ анных механизированным способом,применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.*	м^3	254,3982	11 101	2 824 074
1518	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	2 289,5838	67	153 402
1519	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	2 289,5838	662	1 515 704
1520	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	254,3982	3 820	971 801
1521	У6101-0102-0213 6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	5 935,958	437	2 594 014
1522	С3412-102-0210 412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	103 879,265	43	4 466 808

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-3-1

Составлена в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	86,23	111 209	9 589 552,07
2	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	75,5	110 185	8 318 967,5
3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	7 128,528	1 112	7 926 923,14
4	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	70,232	51 206	3 596 299,79
5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	512,33032	6 314	3 234 853,64
6	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	32,168	80 674	2 595 121,23
7	225-202-0901	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6	шт.	90	24 581	2 212 290
8	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	90	23 192	2 087 280
9	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	145	12 935	1 875 575
10	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	5,46822	262 945	1 437 841,11
11	244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	26	43 441	1 129 466
12	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,86892	1 142 034	992 336,18
13	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	52	16 919	879 788
14	212-101-0605	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м^3	25,74795	30 232	778 412,02
15	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	22,40338	26 495	593 577,55
16	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	19,9137	27 089	539 442,22
17	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	26	19 752	513 552
18	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	116	4 223	489 868
19	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	19,3008	23 573	454 977,76
20	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м^3	18,2014	22 489	409 331,28

21	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	701,792	557	390 898,14
22	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	26	13 744	357 344
23	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	1 520,3	227	345 108,1
24	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,608	27 997	296 992,18
25	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	1 927,86	120	231 343,2
26	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	9,027	25 277	228 175,48
27	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	23,184	6 314	146 383,78
28	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33877	430 058	145 690,75
29	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,4472	27 997	124 508,26
30	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,184966	624 577	115 525,51
31	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	100,0250724	861	86 121,59
32	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	273,411	311	85 030,82
33	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	2,436	32 566	79 330,78
34	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,418158	122 783	51 342,69
35	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,6826	28 813	48 480,75
36	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	15,2	2 881	43 791,2
37	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	4,0706277	7 006	28 518,82
38	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,194686	127 301	24 783,72
39	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	8,20573	2 758	22 631,4
40	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01878	1 131 473	21 249,06
41	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,171875	122 783	21 103,33
42	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0632	270 453	17 092,63
43	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	6,7065172	2 146	14 392,19
44	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0754	145 504	10 971
45	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0256	304 909	7 805,67
46	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02464	278 998	6 874,51

47	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,037529	122 783	4 607,92
48	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004741	954 056	4 523,14
49	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,04	4 175	4 342
50	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,030987	88 455	2 740,96
51	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,08764	27 340	2 396,08
52	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	7,788	262	2 040,46
53	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0023657	859 926	2 034,29
54	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0067344	289 955	1 952,68
55	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,3016	5 604	1 690,17
56	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00426	295 048	1 256,9
57	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0010862	1 121 498	1 218,17
58	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0155978	64 460	1 005,43
59	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	26,2548568	36	945,17
60	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00528	122 783	648,29
61	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0936	5 524	517,05
62	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0076	58 637	445,64
63	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,50948	672	342,37
64	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,423618	550	232,99
65	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0004215	526 552	221,92
66	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000368	602 024	221,54
67	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006554	274 757	180,08
68	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001303	943 399	122,96
69	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000673	680 949	45,86
70	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0040624	10 602	43,07
71	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1281716	251	32,17
72	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000217	1 352 536	29,38

73	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0002238	88 455	19,79
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**52 640 801**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**52 640 800,55**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э92000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э92000'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП''03.09'''''*
2	Ю''Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'18-2024ШГП'2-3'Участок 3'Теплотрасса'2'2-3-1'Теплотрасса'АС.ТС''в текущих ценах 2024 года*
3	F(49)''Признаки=Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП'Номер района=03.09'construction=Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'construction-cipher=18-2024ШГП'object=Участок 3'object-cipher=2-3*
4	М279582=24581*
5	Р Разгрузочные плиты*
6	П2 Фрагмент 1*
7	П2 Канал КЛ 124х76*
8	У6105-0201-0302'6''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
9	У6101-0108-0101'15''Устройство основания под фундаменты, песчаное'м^3*
10	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'21.1+12.0,25+27.0,53+2.0,13+5.0,41''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
11	С1225-203-0103'21.1+12.0,25''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012'м^3*
12	С1225-202-1104'27.0,53+2.0,13+5.0,41''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
13	П2 Канал монолитный(124х76h)*
14	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,8''Устройство бетонной подготовки'м^3*
15	Е11-061301-0103(РС100533РС279221)(РС295570)'4,8''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство'м^3*
16	С1214-403-0103'38.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
17	П2 Монолитный участок Ум-1*
18	Е11-60801-0102(РС100533РС279221)'0,6''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
19	С1214-403-0103'16,5.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
20	У6111-0401-0107'260''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
21	У6111-0401-0103(РМ295706РС135515)'160''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2*
22	У6110-0302-0101'1,9:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2*
23	У6110-0302-0102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=20'1,9:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101'м^2*
24	У6101-0206-0101'90''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
25	С1211-401-0101'90''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
26	П2 Неподвижная опора Н20.1*
27	У6103-0101-0201(РМ100533РС279293)'1,2''Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3'м^3*
28	Е11-090305-0305(РС295605)'(108,62).0,001=Ф1''Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж'т конструкций*
29	С1214-210-0202'(15,8+15,8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
30	С1214-210-0101'1,02.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*

31	С1214-403-0103'(22,96).0,001+(4,2+8,32).2.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
32	С1214-210-0101'1,2.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
33	С1214-101-0201'12,8.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
34	У6111-0501-0505'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
35	П2 Фрагмент 2*
36	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'5.0,42+3.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
37	С1225-202-1104'5.0,42+3.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
38	П2 Фрагмент 3*
39	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'7.0,42''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
40	С1225-202-1104'7.0,42''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
41	П2 Фрагмент 4*
42	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'2.0,42+1.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
43	С1225-202-1104'2.0,42+1.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
44	П2 Фрагмент 5*
45	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'2.0,42+1.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
46	С1225-202-1104'2.0,42+1.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
47	П2 Фрагмент 6*
48	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'7.0,53''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
49	С1225-202-1104'7.0,53''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
50	П2 Фрагмент 7*
51	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'3.0,42''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
52	С1225-202-1104'3.0,42''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
53	П2 Фрагмент 8*
54	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'3.0,53''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
55	С1225-202-1104'3.0,53''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
56	П2 Фрагмент 9*
57	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'2.0,53''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
58	С1225-202-1104'2.0,53''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
59	П2 Фрагмент 10*
60	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'6.0,53+2.0,13''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
61	С1225-202-1104'6.0,53+2.0,13''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
62	П2 Фрагмент 11*
63	П2 Канал КЛ 124х76*
64	У6105-0201-0302'1''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
65	У6101-0108-0101'8''Устройство основания под фундаменты, песчаное'м^3*

66	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'4.1+3.0,25+4.0,53+5.0,13+1.0,41''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
67	С1225-203-0103'4.1+3.0,25''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012'м^3*
68	С1225-202-1104'4.0,53+5.0,13+1.0,41''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
69	П2 Канал монолитный(124х76h)*
70	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,3''Устройство бетонной подготовки'м^3*
71	Е11-061301-0103(РС100533РС279221)(РС295570)'1''Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство'м^3*
72	С1214-403-0103'18,6.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
73	П2 Монолитный участок Ум-1*
74	Е11-60801-0102(РС100533РС279221)'0,3''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
75	С1214-403-0103'9,07.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
76	У6111-0401-0107'100''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
77	У6111-0401-0103(РМ295706РС135515)'50''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2*
78	У6110-0302-0101'1:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2*
79	У6110-0302-0102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=20'1:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101'м^2*
80	У6101-0206-0101'40''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
81	С1211-401-0101'40''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
82	П2 Фрагмент 12*
83	П2 Канал КЛ 98х76*
84	У6101-0108-0101'1,8''Устройство основания под фундаменты, песчаное'м^3*
85	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'4.0,79+1.0,27+4.0,42+1.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
86	С1225-203-0103'4.0,79+1.0,27''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012'м^3*
87	С1225-202-1104'4.0,42+1.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
88	У6111-0401-0107'70''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
89	У6111-0401-0103(РМ295706РС135515)'36''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2*
90	У6110-0302-0101'0,8:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2*
91	У6110-0302-0102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=20'0,8:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101'м^2*
92	У6101-0206-0101'10''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
93	С1211-401-0101'10''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
94	П2 Фрагмент 13*
95	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'2.0,53+1.0,13''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
96	С1225-202-1104'2.0,53+1.0,13''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
97	П2 Фрагмент 14*

98	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'1.0,42+3.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
99	С1225-202-1104'1.0,42+3.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
100	П2 Фрагмент 15*
101	П2 Канал КЛ 98х76*
102	У6105-0201-0302'4''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
103	У6101-0108-0101'17''Устройство основания под фундаменты, песчаное'м^3*
104	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'7.0,79+10.0,27+10.0,42+7.0,11+4.0,24''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
105	С1225-203-0103'7.0,79+10.0,27''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012'м^3*
106	С1225-202-1104'10.0,42+7.0,11+4.0,24''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
107	П2 Канал монолитный(980х480h)*
108	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,8''Устройство бетонной подготовки'м^3*
109	Е11-061001-0104(РС100489)(РС100533РС279221)'3,9''Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м^3*
110	С1214-403-0103'18,6.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
111	П2 Монолитный участок Ум-1*
112	Е11-60801-0102(РС100533РС279221)'0,8''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
113	С1214-403-0103'5,82.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
114	У6111-0401-0107'160''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
115	У6111-0401-0103(РМ295706РС135515)'120''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2*
116	У6110-0302-0101'1,75:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2*
117	У6110-0302-0102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=20'1,75:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101'м^2*
118	У6101-0206-0101'80''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
119	С1211-401-0101'80''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
120	П2 Неподвижная опора Н35.2*
121	У6103-0101-0201(РМ100533РС279293)'1,2''Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3'м^3*
122	Е11-090305-0305(РС295605)'(108,62).0,001=Ф1''Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж'т конструкций*
123	С1214-210-0202'(15,8+15,8).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
124	С1214-210-0101'1,02.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
125	С1214-403-0103'(22,96).0,001+(4,2+8,32).2.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
126	С1214-210-0101'1,02.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
127	С1214-101-0201'12,8.0,001''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
128	У6111-0501-0505'Ф1.29''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
129	П2 Фрагмент 16*

130	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'1.0,42+3.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
131	С1225-202-1104'1.0,42+3.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
132	П2 Фрагмент 17*
133	П2 Канал КЛ 98х76*
134	У6105-0201-0302'4''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
135	У6101-0108-0101'8''Устройство основания под фундаменты, песчаное'м^3*
136	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'21.0,79+5.0,27+23.0,42+5.0,11+4.0,24''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
137	С1225-203-0103'21.0,79+5.0,27''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012'м^3*
138	С1225-202-1104'23.0,42+5.0,11+4.0,24''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
139	П2 Канал монолитный(980х480h)*
140	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'1,2''Устройство бетонной подготовки'м^3*
141	Е11-061001-0104(РС100489)(РС100533РС279221)'2,2''Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м^3*
142	С1214-403-0103'62.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
143	У6111-0401-0107'180''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
144	У6111-0401-0103(РМ295706РС135515)'130''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2*
145	У6110-0302-0101'1,6:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2*
146	У6110-0302-0102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=20'1,6:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101'м^2*
147	У6101-0206-0101'90''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
148	С1211-401-0101'90''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
149	П2 Фрагмент 18*
150	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'1.0,53+3.0,13''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
151	С1225-202-1104'1.0,53+3.0,13''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
152	П2 Фрагмент 19*
153	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'1.0,53+3.0,13''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
154	С1225-202-1104'1.0,53+3.0,13''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
155	П2 Фрагмент 20*
156	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'1.0,42+3.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
157	С1225-202-1104'1.0,42+3.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
158	П2 Фрагмент 21*
159	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'2.0,42+1.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
160	С1225-202-1104'2.0,42+1.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*

161	П2 Фрагмент 22*
162	П2 Канал КЛ 98х76*
163	У6105-0201-0302'4''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
164	У6101-0108-0101'8''Устройство основания под фундаменты, песчаное'м^3*
165	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'14.0,79+5.0,27+16.0,42+5.0,11+4.0,24''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
166	С1225-203-0103'14.0,79+5.0,27''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012'м^3*
167	С1225-202-1104'16.0,42+5.0,11+4.0,24''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
168	П2 Канал монолитный(980х480h)*
169	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'1,2''Устройство бетонной подготовки'м^3*
170	Е11-061001-0104(РС100489)(РС100533РС279221)'2,2''Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м^3*
171	С1214-403-0103'62.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
172	П2 Монолитный участок Ум-1*
173	Е11-60801-0102(РС100533РС279221)'1,3''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
174	С1214-403-0103'5,82.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
175	У6111-0401-0107'160''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
176	У6111-0401-0103(РМ295706РС135515)'120''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2*
177	У6110-0302-0101'1,75:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2*
178	У6110-0302-0102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=20'1,75:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101'м^2*
179	У6101-0206-0101'80''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
180	С1211-401-0101'80''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
181	П2 Фрагмент 23*
182	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'1.0,53+1.0,13''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
183	С1225-202-1104'1.0,53+1.0,13''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
184	П2 Фрагмент 24*
185	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'2.0,53+1.0,13''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
186	С1225-202-1104'2.0,53+1.0,13''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
187	П2 Фрагмент 25*
188	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'2.0,42+1.0,11''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
189	С1225-202-1104'2.0,42+1.0,11''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
190	П2 Фрагмент 26*
191	П2 Канал КЛ 98х76*
192	У6101-0108-0101'7''Устройство основания под фундаменты, песчаное'м^3*

193	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'6.0,79+6.0,27''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
194	С1225-203-0103'6.0,79''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012'м^3*
195	С1225-202-1104'6.0,42''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
196	П2 Канал монолитный(980х480h)*
197	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,06''Устройство бетонной подготовки'м^3*
198	Е11-061001-0104(РС100489)(РС100533РС279221)'0,5''Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м^3*
199	С1214-403-0103'3,72.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
200	П2 Монолитный участок Ум-1*
201	Е11-60801-0102(РС100533РС279221)'0,05''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
202	С1214-403-0103'2,18.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
203	У6111-0401-0107'110''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
204	У6111-0401-0103(РМ295706РС135515)'45''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2*
205	У6110-0302-0101'0,05:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м^2*
206	У6110-0302-0102(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) #К=20'0,05:0,05''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101'м^2*
207	У6101-0206-0101'40''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м^3*
208	С1211-401-0101'40''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
209	П2 Фрагмент 27*
210	У6104-0903-0101(РС295485)(РМ295549)'17.0,53+1.0,42''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м^3*
211	С1225-202-1104'17.0,53+1.0,42''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012'м^3*
212	П2 Монолитный участок Ум-1*
213	Е11-60801-0102(РС100533РС279221)'0,08''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м^3*
214	С1214-403-0103',46.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
215	Р Смотровые колодцы*
216	П2 Смотровой колодец СК-1*
217	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
218	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
219	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
220	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
221	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
222	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
223	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
224	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
225	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*

226	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
227	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
228	П2 Смотровой колодец СК-1*
229	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
230	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
231	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
232	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
233	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
234	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
235	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
236	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
237	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
238	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
239	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
240	П2 Смотровой колодец СК-3*
241	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
242	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
243	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
244	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
245	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
246	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
247	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
248	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
249	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
250	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
251	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
252	П2 Смотровой колодец СК-4*
253	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
254	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
255	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
256	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
257	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
258	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
259	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
260	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*

261	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
262	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
263	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
264	П2 Смотровой колодец СК-5*
265	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
266	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
267	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
268	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
269	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
270	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
271	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
272	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
273	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
274	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
275	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
276	П2 Смотровой колодец СК-6*
277	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
278	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
279	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
280	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
281	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
282	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
283	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
284	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
285	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
286	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
287	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
288	П2 Смотровой колодец СК-7*
289	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
290	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
291	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
292	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
293	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
294	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
295	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*

296	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
297	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
298	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
299	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
300	П2 Смотровой колодец СК-7.1*
301	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
302	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
303	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
304	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
305	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
306	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
307	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
308	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
309	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
310	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
311	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
312	П2 Смотровой колодец СК-7.2*
313	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
314	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
315	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
316	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
317	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
318	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
319	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
320	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
321	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
322	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
323	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
324	П2 Смотровой колодец СК-8*
325	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
326	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
327	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
328	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
329	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
330	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*

331	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
332	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
333	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
334	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
335	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
336	П2 Смотровой колодец СК-9*
337	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
338	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
339	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
340	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
341	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
342	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
343	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
344	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
345	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
346	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
347	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
348	П2 Смотровой колодец СК-10*
349	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
350	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
351	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
352	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
353	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
354	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
355	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
356	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
357	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
358	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
359	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
360	П2 Смотровой колодец СК-11*
361	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
362	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
363	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
364	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
365	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*

366	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
367	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
368	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
369	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
370	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
371	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
372	П2 Смотровой колодец СК-13*
373	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
374	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
375	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
376	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
377	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
378	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
379	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
380	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
381	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
382	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
383	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
384	П2 Смотровой колодец СК-14*
385	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
386	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
387	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
388	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
389	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
390	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
391	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
392	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
393	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
394	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
395	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
396	П2 Смотровой колодец СК-14.1*
397	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
398	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
399	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
400	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*

401	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
402	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
403	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
404	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
405	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
406	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
407	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
408	П2 Смотровой колодец СК-14.2*
409	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
410	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
411	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
412	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
413	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
414	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
415	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
416	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
417	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
418	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
419	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
420	П2 Смотровой колодец СК-15*
421	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
422	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
423	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
424	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
425	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
426	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
427	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
428	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
429	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
430	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
431	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
432	П2 Смотровой колодец СК-16*
433	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
434	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
435	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*

436	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
437	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
438	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
439	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
440	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
441	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
442	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
443	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
444	П2 Смотровой колодец СК-16.1*
445	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
446	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
447	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
448	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
449	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
450	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
451	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
452	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
453	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
454	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
455	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
456	П2 Смотровой колодец СК-17*
457	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
458	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
459	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
460	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
461	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
462	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
463	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
464	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
465	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
466	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
467	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
468	П2 Смотровой колодец СК-17.1*
469	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
470	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*

471	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
472	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
473	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
474	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
475	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
476	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
477	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
478	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
479	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
480	П2 Смотровой колодец СК-17.2*
481	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
482	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
483	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
484	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
485	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
486	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
487	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
488	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
489	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
490	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
491	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
492	П2 Смотровой колодец СК-17.3*
493	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
494	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
495	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
496	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
497	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
498	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
499	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
500	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
501	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
502	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
503	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
504	П2 Смотровой колодец СК-17.4*
505	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*

506	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
507	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
508	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
509	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
510	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
511	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
512	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
513	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
514	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
515	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
516	П2 Смотровой колодец СК-17.5*
517	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
518	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
519	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
520	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
521	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
522	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
523	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
524	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
525	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
526	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
527	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
528	П2 Смотровой колодец СК-18*
529	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
530	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
531	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
532	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
533	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
534	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
535	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
536	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
537	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
538	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
539	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
540	П2 Смотровой колодец СК-19*

541	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
542	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
543	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
544	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
545	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
546	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
547	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
548	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
549	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
550	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
551	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
552	П2 Смотровой колодец СК-20*
553	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
554	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
555	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
556	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
557	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
558	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
559	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
560	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
561	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
562	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
563	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
564	П2 Смотровой колодец СК-20.1*
565	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
566	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
567	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
568	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
569	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
570	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
571	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
572	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
573	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
574	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
575	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*

576	П2 Смотровой колодец СК-20.2*
577	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
578	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
579	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
580	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
581	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
582	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
583	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
584	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
585	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
586	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
587	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
588	П2 Смотровой колодец СК-20.3*
589	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
590	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
591	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
592	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
593	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
594	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
595	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
596	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
597	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
598	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
599	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
600	П2 Смотровой колодец СК-21*
601	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
602	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
603	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
604	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
605	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
606	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
607	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
608	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
609	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
610	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*

611	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
612	П2 Смотровой колодец СК-22*
613	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
614	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
615	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
616	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
617	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
618	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
619	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
620	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
621	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
622	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
623	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
624	П2 Смотровой колодец СК-23*
625	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
626	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
627	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
628	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
629	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
630	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
631	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
632	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
633	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
634	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
635	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
636	П2 Смотровой колодец СК-23.1*
637	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
638	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
639	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
640	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
641	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
642	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
643	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
644	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
645	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*

646	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
647	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
648	П2 Смотровой колодец СК-23.2*
649	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
650	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
651	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
652	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
653	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
654	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
655	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
656	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
657	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
658	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
659	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
660	П2 Смотровой колодец СК-24*
661	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
662	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
663	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
664	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
665	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
666	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
667	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
668	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
669	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
670	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
671	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
672	П2 Смотровой колодец СК-25*
673	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
674	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
675	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
676	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
677	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
678	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
679	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
680	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*

681	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
682	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
683	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
684	П2 Смотровой колодец СК-26*
685	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
686	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
687	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
688	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
689	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
690	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
691	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
692	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
693	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
694	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
695	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
696	П2 Смотровой колодец СК-28*
697	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
698	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
699	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
700	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
701	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
702	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
703	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
704	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
705	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
706	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
707	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
708	П2 Смотровой колодец СК-29*
709	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
710	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
711	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
712	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
713	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
714	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
715	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*

716	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
717	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
718	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
719	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
720	П2 Смотровой колодец СК-29.1*
721	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
722	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
723	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
724	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
725	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
726	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
727	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
728	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
729	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
730	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
731	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
732	П2 Смотровой колодец СК-30*
733	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
734	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
735	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
736	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
737	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
738	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
739	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
740	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
741	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
742	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
743	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
744	П2 Смотровой колодец СК-30.1*
745	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
746	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
747	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
748	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
749	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
750	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*

751	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
752	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
753	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
754	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
755	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
756	П2 Смотровой колодец СК-30.2*
757	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
758	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
759	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
760	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
761	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
762	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
763	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
764	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
765	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
766	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
767	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
768	П2 Смотровой колодец СК-30.2.1*
769	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
770	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
771	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
772	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
773	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
774	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
775	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
776	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
777	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
778	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
779	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
780	П2 Смотровой колодец СК-30.2.2*
781	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
782	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
783	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
784	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
785	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*

786	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
787	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
788	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
789	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
790	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
791	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
792	П2 Смотровой колодец СК-30.2.3*
793	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
794	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
795	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
796	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
797	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
798	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
799	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
800	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
801	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
802	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
803	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
804	П2 Смотровой колодец СК-30.3*
805	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
806	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
807	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
808	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
809	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
810	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
811	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
812	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
813	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
814	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
815	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
816	П2 Смотровой колодец СК-30.3*
817	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
818	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
819	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
820	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*

821	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
822	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
823	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
824	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
825	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
826	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
827	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
828	П2 Смотровой колодец СК-30.4*
829	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
830	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
831	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
832	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
833	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
834	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
835	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
836	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
837	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
838	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
839	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
840	П2 Смотровой колодец СК-31*
841	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
842	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
843	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
844	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
845	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
846	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
847	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
848	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
849	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
850	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
851	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
852	П2 Смотровой колодец СК-32*
853	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
854	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
855	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*

856	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
857	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
858	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
859	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
860	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
861	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
862	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
863	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
864	П2 Смотровой колодец СК-33*
865	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
866	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
867	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
868	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
869	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
870	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
871	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
872	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
873	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
874	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
875	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
876	П2 Смотровой колодец СК-34*
877	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
878	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
879	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
880	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
881	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
882	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
883	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
884	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
885	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
886	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
887	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
888	П2 Смотровой колодец СК-34*
889	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
890	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*

891	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
892	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
893	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
894	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
895	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
896	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
897	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
898	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
899	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
900	П2 Смотровой колодец СК-34.2*
901	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
902	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
903	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
904	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
905	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
906	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
907	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
908	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
909	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
910	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
911	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
912	П2 Смотровой колодец СК-34.2.1*
913	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
914	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
915	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
916	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
917	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
918	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
919	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
920	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
921	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
922	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
923	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
924	П2 Смотровой колодец СК-35*
925	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*

926	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
927	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
928	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
929	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
930	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
931	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
932	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
933	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
934	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
935	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
936	П2 Смотровой колодец СК-35.1*
937	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
938	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
939	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
940	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
941	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
942	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
943	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
944	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
945	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
946	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
947	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
948	П2 Смотровой колодец СК-35.2*
949	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
950	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
951	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
952	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
953	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
954	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
955	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
956	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
957	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
958	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
959	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
960	П2 Смотровой колодец СК-35.3*

961	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
962	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
963	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
964	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
965	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
966	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
967	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
968	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
969	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
970	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
971	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
972	П2 Смотровой колодец СК-35.4*
973	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
974	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
975	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
976	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
977	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
978	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
979	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
980	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
981	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
982	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
983	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
984	П2 Смотровой колодец СК-35.5*
985	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
986	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
987	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
988	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
989	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
990	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
991	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
992	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
993	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
994	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
995	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*

996	П2 Смотровой колодец СК-35.6*
997	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
998	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
999	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1000	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1001	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1002	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1003	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1004	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1005	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1006	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1007	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1008	П2 Смотровой колодец СК-36*
1009	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1010	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1011	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1012	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1013	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1014	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1015	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1016	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1017	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1018	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1019	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1020	П2 Смотровой колодец СК-37*
1021	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1022	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1023	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1024	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1025	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1026	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1027	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1028	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1029	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1030	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*

1031	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1032	П2 Смотровой колодец СК-38*
1033	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1034	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1035	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1036	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1037	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1038	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1039	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1040	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1041	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1042	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1043	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1044	П2 Смотровой колодец СК-39*
1045	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1046	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1047	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1048	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1049	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1050	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1051	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1052	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1053	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1054	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1055	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1056	П2 Смотровой колодец СК-39.1*
1057	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1058	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1059	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1060	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1061	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1062	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1063	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1064	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1065	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*

1066	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1067	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1068	П2 Смотровой колодец СК-40*
1069	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1070	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1071	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1072	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1073	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1074	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1075	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1076	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1077	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1078	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1079	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1080	П2 Смотровой колодец СК-40.1*
1081	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1082	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1083	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1084	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1085	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1086	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1087	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1088	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1089	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1090	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1091	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1092	П2 Смотровой колодец СК-40.2*
1093	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1094	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1095	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1096	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1097	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1098	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1099	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1100	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*

1101	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1102	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1103	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1104	П2 Смотровой колодец СК-40.3*
1105	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1106	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1107	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1108	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1109	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1110	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1111	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1112	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1113	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1114	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1115	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1116	П2 Смотровой колодец СК-40.4*
1117	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1118	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1119	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1120	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1121	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1122	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1123	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1124	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1125	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1126	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1127	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1128	П2 Смотровой колодец СК-40.5*
1129	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1130	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1131	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1132	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1133	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1134	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1135	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*

1136	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1137	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1138	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1139	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1140	П2 Смотровой колодец СК-41*
1141	У6104-0202-0103(РМ295547)'2''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1142	С1221-102-0101'2.0,406''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1143	Е11-221301-0103'1.0,26+4.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1144	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1145	С1225-101-0101'4''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1146	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1147	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1148	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1149	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1150	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1151	У6105-0201-0302'0,78''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1152	П2 Смотровой колодец СК-42*
1153	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1154	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1155	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1156	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1157	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1158	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1159	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1160	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1161	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1162	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1163	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1164	П2 Смотровой колодец СК-43*
1165	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1166	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1167	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1168	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1169	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1170	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*

1171	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1172	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1173	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1174	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1175	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1176	П2 Смотровой колодец СК-44*
1177	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1178	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1179	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1180	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1181	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1182	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1183	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1184	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1185	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1186	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1187	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1188	П2 Смотровой колодец СК-8*
1189	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1190	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1191	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1192	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1193	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1194	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1195	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1196	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1197	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1198	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1199	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1200	П2 Смотровой колодец СК-40.5*
1201	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1202	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1203	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1204	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1205	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*

1206	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1207	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1208	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1209	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1210	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1211	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1212	П2 Смотровой колодец СК-47*
1213	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1214	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1215	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1216	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1217	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1218	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1219	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1220	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1221	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1222	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1223	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1224	П2 Смотровой колодец СК-48*
1225	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1226	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1227	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1228	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1229	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1230	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1231	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1232	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1233	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1234	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1235	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1236	П2 Смотровой колодец СК-48*
1237	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1238	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1239	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1240	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*

1241	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1242	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1243	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1244	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1245	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1246	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1247	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1248	П2 Смотровой колодец СК-49*
1249	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1250	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1251	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1252	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1253	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1254	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1255	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1256	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1257	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1258	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1259	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1260	П2 Смотровой колодец СК-50*
1261	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1262	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1263	Е11-221301-0103'1.0,26+1.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1264	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1265	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1266	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1267	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1268	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1269	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1270	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1271	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1272	П2 Смотровой колодец СК-50.1*
1273	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1274	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1275	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*

1276	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1277	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1278	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1279	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1280	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1281	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1282	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1283	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1284	П2 Смотровой колодец СК-50.2*
1285	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
1286	С1221-102-0101'4.0,195''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
1287	Е11-221301-0103'1.0,26+2.0,05+1.0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1288	С1225-202-0901'1''Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6'шт.*
1289	С1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1290	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1291	С1244-202-0101'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)'комплект*
1292	У6109-0102-0101'0,23''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
1293	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,07''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1294	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'6,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1295	У6105-0201-0302'0,36''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
1296	Р Дренажные колодцы*
1297	П2 Дренажный колодец ДК-1*
1298	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1299	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1300	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1301	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1302	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1303	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1304	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1305	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1306	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1307	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1308	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1309	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1310	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1311	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*

1312	П2 Дренажный колодец ДК-7.1*
1313	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1314	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1315	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1316	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1317	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1318	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1319	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1320	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1321	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1322	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1323	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1324	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1325	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1326	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1327	П2 Дренажный колодец ДК-7.2*
1328	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1329	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1330	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1331	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1332	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1333	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1334	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1335	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1336	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1337	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1338	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1339	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1340	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1341	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1342	П2 Дренажный колодец ДК-2*
1343	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1344	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1345	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1346	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1347	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*

1348	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1349	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1350	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1351	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1352	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1353	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1354	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1355	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1356	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1357	П2 Дренажный колодец ДК-17.1*
1358	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1359	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1360	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1361	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1362	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1363	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1364	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1365	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1366	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1367	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1368	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1369	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1370	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1371	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1372	П2 Дренажный колодец ДК-17.2*
1373	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1374	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1375	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1376	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1377	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1378	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1379	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1380	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1381	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1382	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1383	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*

1384	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1385	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1386	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1387	П2 Дренажный колодец ДК-3*
1388	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1389	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1390	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1391	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1392	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1393	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1394	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1395	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1396	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1397	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1398	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1399	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1400	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1401	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1402	П2 Дренажный колодец ДК-20.1*
1403	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1404	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1405	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1406	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1407	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1408	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1409	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1410	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1411	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1412	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1413	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1414	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1415	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1416	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1417	П2 Дренажный колодец ДК-20.2*
1418	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*

1419	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1420	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1421	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1422	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1423	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1424	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1425	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1426	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1427	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1428	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1429	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1430	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1431	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1432	П2 Дренажный колодец ДК-23.1*
1433	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1434	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1435	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1436	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1437	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1438	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1439	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1440	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1441	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1442	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1443	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1444	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1445	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1446	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1447	П2 Дренажный колодец ДК-29.1*
1448	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1449	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1450	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1451	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1452	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1453	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1454	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*

1455	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1456	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1457	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1458	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1459	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1460	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1461	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1462	П2 Дренажный колодец ДК-30.1*
1463	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1464	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1465	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1466	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1467	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1468	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1469	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1470	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1471	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1472	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1473	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1474	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1475	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1476	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1477	П2 Дренажный колодец ДК-30.2*
1478	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1479	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1480	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1481	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1482	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1483	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1484	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1485	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1486	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1487	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1488	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1489	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1490	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*

1491	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1492	П2 Дренажный колодец ДК-30.2.2*
1493	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1494	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1495	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1496	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1497	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1498	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1499	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1500	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1501	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1502	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1503	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1504	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1505	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1506	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1507	П2 Дренажный колодец ДК-30.2*
1508	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1509	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1510	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1511	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1512	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1513	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1514	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1515	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1516	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1517	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1518	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1519	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1520	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1521	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1522	П2 Дренажный колодец ДК-5*
1523	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1524	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1525	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1526	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*

1527	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1528	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1529	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1530	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1531	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1532	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1533	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1534	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1535	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1536	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1537	П2 Дренажный колодец ДК-33*
1538	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1539	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1540	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1541	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1542	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1543	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1544	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1545	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1546	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1547	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1548	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1549	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1550	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1551	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1552	П2 Дренажный колодец ДК-34.1*
1553	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1554	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1555	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1556	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1557	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1558	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1559	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1560	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1561	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1562	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1563	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*

1564	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1565	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1566	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1567	П2 Дренажный колодец ДК-35.1*
1568	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1569	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1570	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1571	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1572	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1573	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1574	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1575	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1576	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1577	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1578	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1579	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1580	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1581	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1582	П2 Дренажный колодец ДК-34.1*
1583	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1584	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1585	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1586	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1587	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1588	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1589	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1590	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1591	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1592	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1593	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1594	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1595	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1596	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1597	П2 Дренажный колодец ДК-39.1*
1598	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*

1599	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1600	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1601	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1602	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1603	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1604	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1605	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1606	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1607	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1608	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1609	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1610	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1611	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1612	П2 Дренажный колодец ДК-40.1*
1613	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1614	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1615	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1616	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1617	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1618	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1619	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1620	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1621	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1622	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1623	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1624	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1625	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1626	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1627	П2 Дренажный колодец ДК-40.2*
1628	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1629	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1630	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1631	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1632	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1633	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1634	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*

1635	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1636	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1637	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1638	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1639	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1640	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1641	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1642	П2 Дренажный колодец ДК-43*
1643	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1644	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1645	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1646	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1647	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1648	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1649	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1650	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1651	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1652	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1653	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1654	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1655	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1656	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1657	П2 Дренажный колодец ДК-48.1*
1658	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1659	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1660	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1661	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1662	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1663	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1664	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1665	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1666	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1667	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1668	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1669	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1670	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*

1671	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1672	П2 Дренажный колодец ДК-50.1*
1673	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м^3*
1674	Е11-221301-0103'0,18+0,1+0,16.2+0,05+0,02''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
1675	С1225-101-0601'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10'шт.*
1676	С1225-101-0606'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2'шт.*
1677	С1225-101-0105'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6'шт.*
1678	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
1679	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
1680	С1244-202-0105'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)'комплект*
1681	У6109-0102-0104'0,04''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
1682	У6109-0102-0110(РС100328)(РС100467РС279221)'0,05''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
1683	У6105-201-0302'1,1''Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка'м^3 кладки*
1684	У6111-0401-0105(РМ295706РС135518)'8,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м^2*
1685	С1222-506-0401'(28,8+4,62).0,001=Ф11''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
1686	У6111-0501-0505'Ф11.23''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
1687	П2 Земляные работы*
1688	Х8479,94=Ф1*
1689	Х2543,982=Ф2*
1690	У6101-0102-0114(П-6101005)'Ф1.0,97''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2.# Разработка вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы),применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1,к стоимости эксплуатации машин - 1,1.'м^3*
1691	У6101-0201-0202(П-6101028)(П-6101031)'Ф1.0,03''Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2.# Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15,к стоимости эксплуатации машин - 1,15..# Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.'м^3*
1692	У6101-0106-0105'(Ф2).0,9''Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2'м^3 грунта*
1693	У6101-0107-0501'(Ф2).0,9''Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками'м^3 уплотненного грунта*
1694	У6101-0206-0101'(Ф2).0,1''Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1'м^3 грунта*
1695	У6101-0102-0213'Ф1-Ф2=Ф3''Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3'м^3 грунта*
1696	С3412-102-0210'Ф3.1,75.10''Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км'т·км*
1697	К'''*

Наименование стройки - Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области

Наименование объекта - Участок 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2

(Локальный сметный расчет)

на Тепловые сети

(Наименование работ и затрат)

Основание: ТС

Сметная стоимость	**381772,086**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	95086,685	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	25,196	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**381 772 086**
	Раздел 1.	**Участок 3**				**292 770 603**
1	У6303-0104-0207 6303-0104-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	24	121 622	2 918 928
2	С1241-405-0207 241-405-0207 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	24	122 510	2 940 240
3	У6303-0104-0206 6303-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	232	94 122	21 836 304
4	С1241-405-0206 241-405-0206 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	184	72 346	13 311 664
5	С1241-405-0205 241-405-0205 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	48	56 828	2 727 744

6	У6303-0104-0204 6303-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	46	72 469	3 333 574
7	С1241-405-0204 241-405-0204 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	46	41 236	1 896 856
8	У6303-0104-0203 6303-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	86	66 264	5 698 704
9	С1241-405-0203 241-405-0203 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	86	33 677	2 896 222
10	У6303-0104-0202 6303-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм	шт.	8	61 328	490 624
11	С1241-405-0202 241-405-0202 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	8	28 487	227 896
12	У6303-0104-0201 6303-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	336	58 402	19 623 072
13	С1241-405-0201 241-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	216	21 621	4 670 136
14	С1241-405-0103 241-405-0103 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	шт.	50	18 570	928 500
15	С1241-405-0101 241-405-0101 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	шт.	70	14 915	1 044 050
16	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	78	14 804	1 154 712
17	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	562	11 482	6 452 884
18	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	94	7 979	750 026

19	С1241-408-0106 241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	98	9 747	955 206
20	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	206	6 378	1 313 868
21	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	40	5 675	227 000
22	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	899	4 782	4 299 018
23	С1241-411-0110 241-411-0110 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	2	223 079	446 158
24	С1241-411-0109 241-411-0109 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	34	139 243	4 734 262
25	С1241-411-0108 241-411-0108 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340х16-1	шт.	8	113 739	909 912
26	С1241-411-0107 241-411-0107 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	6	92 909	557 454
27	С1241-411-0106 241-411-0106 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	12	78 019	936 228
28	С1241-411-0105 241-411-0105 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1	шт.	2	65 865	131 730
29	С1241-411-0104 241-411-0104 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	24	58 601	1 406 424
30	С1241-411-0101 241-411-0101 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32-255х16-1	шт.	6	67 581	405 486
31	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/25/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	23	6 033	138 759
32	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/32/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	216	7 757	1 675 512
33	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/40/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	164	9 481	1 554 884

34	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/57/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	496	13 791	6 840 336
35	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/76/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	40	18 100	724 000
36	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/89/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	206	21 548	4 438 888
37	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/108/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	98	25 858	2 534 084
38	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/133/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	94	32 753	3 078 782
39	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/159/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	562	38 786	21 797 732
40	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/219/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	78	53 439	4 168 242
41	У6303-0101-0207 6303-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 200 мм	км	0,29722	7 400 322	2 199 524
42	С1241-402-0213 241-402-0213 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	297,22	24 583	7 306 559
43	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км	1,94	6 798 835	13 189 740
44	С1241-402-0212 241-402-0212 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	1 940	15 082	29 259 080
45	У6303-0101-0205 6303-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм	км	0,56938	5 586 639	3 180 921
46	С1241-402-0211 241-402-0211 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,5 мм	м	569,38	13 090	7 453 184
47	У6303-0101-0204 6303-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	0,522	4 724 938	2 466 418
48	С1241-402-0209 241-402-0209 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	522	9 113	4 756 986
49	У6303-0101-0203 6303-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм	км	1,19408	4 170 441	4 979 840

50	С1241-402-0208 241-402-0208 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	1 206,0208	7 594	9 158 522
51	У6303-0101-0202 6303-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм	км	0,20756	4 063 704	843 462
52	С1241-402-0205 241-402-0205 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	209,6356	6 316	1 324 058
53	У6303-0101-0201 6303-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	4,43726	4 014 239	17 812 222
54	С1241-402-0204 241-402-0204 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	2 820,0412	5 186	14 624 734
55	С1241-402-0203 241-402-0203 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	м	651,5308	7 252	4 724 901
56	С1241-402-0201 241-402-0201 *СпрСЦ 09.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	м	1 010,0606	6 184	6 246 215
		Восстановление конструкции дорог				
57	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	72,244	10 327	746 064
58	У6201-0402-0101 6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=1.25*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	$м^2$	722,44	1 545	1 116 170
59	У6201-0602-0303 6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	722,44	2 921	2 110 247
60	У6201-0602-0403 6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	722,44	1 242	897 270
61	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	722,44	3 043	2 198 385
	Раздел 2.	Узлы трубопровода				89 001 483
		Узел трубопровода УТ1				
62	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886

63	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
64	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
65	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ2				
66	С1242-208-0605 242-208-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150	шт.	2	726 156	1 452 312
67	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
68	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	8	11 482	91 856
		Узел трубопровода УТ3				
69	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
70	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
71	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
72	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ4				
73	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
74	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
75	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
76	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ5				

77	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
78	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
79	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
80	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ6				
81	С1242-208-0605 242-208-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150	шт.	2	726 156	1 452 312
82	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
83	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	10	11 482	114 820
84	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ7				
85	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
86	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
87	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
88	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ7.1				
89	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
90	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246

91	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
		Узел трубопровода УТ7.2				
92	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
93	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
94	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
		Узел трубопровода УТ8				
95	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
96	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
97	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
98	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ9				
99	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
100	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
101	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
102	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ10				
103	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
104	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034

105	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
106	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ11				
107	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
108	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
109	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
110	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ13				
111	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
112	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
113	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
114	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ14				
115	С1242-208-0601 242-208-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65	шт.	2	276 990	553 980
116	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
117	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
118	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
		Узел трубопровода УТ14.1				

119	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
120	С1241-406-0505 241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	71 109	142 218
121	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
122	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ14.2				
123	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
124	С1241-406-0505 241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	71 109	142 218
125	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	6	5 675	34 050
126	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	6	4 782	28 692
		Узел трубопровода УТ15				
127	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
128	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
129	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
130	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ16				
131	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
132	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034

133	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
134	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ16.1				
135	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
136	С1241-406-0603 241-406-0603 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм	шт.	2	18 213	36 426
137	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	12	4 782	57 384
		Узел трубопровода УТ17				
138	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
139	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
140	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
141	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ17.1				
142	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
143	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
144	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
145	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ17.2				
146	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940

147	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
148	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
149	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ17.3				
150	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
151	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
152	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
153	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ17.4				
154	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
155	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
156	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
157	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ17.5				
158	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
159	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
160	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512

161	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ18				
162	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
163	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
164	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
165	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ19				
166	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
167	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
168	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
169	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ20				
170	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
171	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
172	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
173	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ20.1				
174	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940

175	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
176	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
177	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ20.2				
178	С1242-208-0601 242-208-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65	шт.	2	276 990	553 980
179	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
180	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
181	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
		Узел трубопровода УТ20.3				
182	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
183	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
184	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
185	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ21				
186	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
187	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
188	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928

189	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ22				
190	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
191	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
192	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
193	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ23				
194	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	200 943	401 886
195	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
196	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
197	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ23.1				
198	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
199	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
200	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
		Узел трубопровода УТ23.2				
201	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
202	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246

203	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	12	4 782	57 384
		Узел трубопровода УТ24				
204	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
205	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
206	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
207	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ25				
208	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
209	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
210	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
211	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ26				
212	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
213	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
214	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
215	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ28				
216	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940

217	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
218	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
219	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ29				
220	С1242-208-0605 242-208-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150	шт.	2	726 156	1 452 312
221	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
222	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
223	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ29.1				
224	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
225	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	11	21 123	232 353
226	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
		Узел трубопровода УТ30				
227	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
228	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
229	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
230	С1241-408-0106 241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	6	9 747	58 482

231	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	2	6 378	12 756
232	С1241-407-0121 241-407-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х133 мм	шт.	2	35 220	70 440
		Узел трубопровода УТ30.1				
233	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
234	С1241-406-0508 241-406-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм	шт.	2	133 404	266 808
235	С1241-408-0106 241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	4	9 747	38 988
236	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ30.2				
237	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
238	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
239	С1241-408-0106 241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	4	9 747	38 988
240	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	8	7 979	63 832
241	С1241-407-0116 241-407-0116 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	2	25 205	50 410
		Узел трубопровода УТ30.2.1				
242	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
243	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
244	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916

245	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ30.2.2				
246	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
247	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
248	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
249	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ30.2.3				
250	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
251	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
252	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	6	7 979	47 874
253	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	6	4 782	28 692
254	С1241-407-0111 241-407-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм	шт.	2	19 409	38 818
		Узел трубопровода УТ30.3				
255	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
256	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
257	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
258	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ30.3				

259	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
260	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
261	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
262	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	6	5 675	34 050
263	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	2	6 378	12 756
264	С1241-407-0111 241-407-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм	шт.	2	19 409	38 818
		Узел трубопровода УТ30.4				
265	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
266	С1241-406-0505 241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	71 109	142 218
267	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	6	5 675	34 050
268	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	6	4 782	28 692
269	С1241-407-0106 241-407-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм	шт.	2	14 816	29 632
		Узел трубопровода УТ31				
270	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
271	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
272	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
273	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128

		Узел трубопровода УТ32				
274	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
275	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
276	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
277	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ33				
278	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
279	С1241-406-0508 241-406-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм	шт.	2	133 404	266 808
280	С1241-408-0106 241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	4	9 747	38 988
281	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ34				
282	С1242-208-0604 242-208-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 125	шт.	2	567 693	1 135 386
283	С1241-406-0508 241-406-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм	шт.	2	133 404	266 808
284	С1241-408-0106 241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	10	9 747	97 470
285	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	2	4 782	9 564
286	С1241-407-0115 241-407-0115 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х89 мм	шт.	2	24 480	48 960
		Узел трубопровода УТ34.1				
287	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012

288	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
289	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
		Узел трубопровода УТ34.2				
290	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
291	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
292	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	12	4 782	57 384
293	С1241-407-0102 241-407-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	2	13 855	27 710
		Узел трубопровода УТ34.2.1				
294	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
295	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
296	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	12	4 782	57 384
297	С1241-407-0102 241-407-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	2	13 855	27 710
		Узел трубопровода УТ35				
298	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
299	С1241-406-0508 241-406-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм	шт.	2	133 404	266 808
300	С1241-408-0106 241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	6	9 747	58 482
301	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	6	4 782	28 692

302	С1241-407-0115 241-407-0115 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х89 мм	шт.	2	24 480	48 960
		Узел трубопровода УТ35.1				
303	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
304	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
305	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
		Узел трубопровода УТ35.2				
306	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
307	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
308	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
		Узел трубопровода УТ35.3				
309	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
310	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
311	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
		Узел трубопровода УТ35.4				
312	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
313	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
314	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	12	4 782	57 384
315	С1241-407-0203 241-407-0203 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х45 мм	шт.	2	18 502	37 004

		Узел трубопровода УТ35.5				
316	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
317	С1241-406-0603 241-406-0603 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм	шт.	2	18 213	36 426
318	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
		Узел трубопровода УТ35.6				
319	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
320	С1241-406-0603 241-406-0603 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм	шт.	2	18 213	36 426
321	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	12	4 782	57 384
		Узел трубопровода УТ36				
322	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
323	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
324	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	12	4 782	57 384
325	С1241-407-0102 241-407-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	2	13 855	27 710
		Узел трубопровода УТ37				
326	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
327	С1241-406-0601 241-406-0601 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х32 мм	шт.	2	16 199	32 398
328	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
		Узел трубопровода УТ38				

329	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
330	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
331	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	6	14 804	88 824
332	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	6	4 782	28 692
		Узел трубопровода УТ39				
333	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
334	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
335	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	6	14 804	88 824
336	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	6	4 782	28 692
		Узел трубопровода УТ39.1				
337	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
338	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
339	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0005	6 798 835	3 399
340	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	6 748	3 374
341	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	4	14 804	59 216
342	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ40				

343	С1242-208-0605 242-208-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150	шт.	2	726 156	1 452 312
344	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
345	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	6	14 804	88 824
346	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	6	11 482	68 892
		Узел трубопровода УТ40.1				
347	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
348	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
349	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
350	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
		Узел трубопровода УТ40.2				
351	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
352	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
353	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
354	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ40.3				
355	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
356	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034

357	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
358	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
		Узел трубопровода УТ40.4				
359	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
360	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
361	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
362	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ40.5				
363	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
364	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
365	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
366	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ41				
367	519-205-1802 519-205-1802 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	2	1 882 173	3 764 346
368	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
369	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	6	14 804	88 824
370	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	6	4 782	28 692

371	С1241-407-0125 241-407-0125 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х108 мм	шт.	2	45 961	91 922
		Узел трубопровода УТ42				
372	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
373	С1241-406-0601 241-406-0601 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х32 мм	шт.	2	16 199	32 398
374	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	14	4 782	66 948
375	С1241-407-0201 241-407-0201 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х32 мм	шт.	2	17 174	34 348
		Узел трубопровода УТ43				
376	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
377	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
378	У6303-0101-0206 6303-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм	км	0,0005	6 798 835	3 399
379	С1241-102-0220 241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	6 748	3 374
380	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	4	14 804	59 216
381	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ44				
382	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
383	С1241-406-0510 241-406-0510 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	2	195 912	391 824
384	С1241-408-0109 241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	6	14 804	88 824

385	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
386	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	2	11 482	22 964
387	С1241-407-0127 241-407-0127 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм	шт.	2	49 095	98 190
		Узел трубопровода УТ8				
388	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
389	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
390	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
391	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ40.5				
392	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
393	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
394	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
395	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ47				
396	С1242-208-0601 242-208-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65	шт.	2	276 990	553 980
397	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
398	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928

399	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
		Узел трубопровода УТ48				
400	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
401	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
402	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
403	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ48.1				
404	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
405	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
406	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
407	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
		Узел трубопровода УТ49				
408	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
409	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
410	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
411	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ50				
412	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250

413	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
414	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
415	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
		Узел трубопровода УТ50.1				
416	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
417	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
418	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
419	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ50.2				
420	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
421	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
422	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
423	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ50.3				
424	С1242-208-0603 242-208-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	2	385 125	770 250
425	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
426	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	12	7 979	95 748

427	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	2	5 675	11 350
428	С1241-407-0111 241-407-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм	шт.	2	19 409	38 818
		Узел трубопровода УТ50.4				
429	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
430	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
431	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	4	7 979	31 916
432	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ50.5				
433	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
434	С1241-406-0507 241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	2	106 526	213 052
435	С1241-408-0105 241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	6	7 979	47 874
436	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
437	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	2	6 378	12 756
438	С1241-407-0125 241-407-0125 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х108 мм	шт.	2	45 961	91 922
		Узел трубопровода УТ50.6				
439	С1242-208-0601 242-208-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65	шт.	2	276 990	553 980
440	С1241-406-0506 241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900

441	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	6	6 378	38 268
442	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
443	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	2	4 782	9 564
444	С1241-407-0108 241-407-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х57 мм	шт.	2	16 542	33 084
		Узел трубопровода УТ50.6.1				
445	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	200 943	401 886
446	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
447	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	12	4 782	57 384
448	С1241-407-0102 241-407-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	2	13 855	27 710
		Узел трубопровода УТ50.6.2				
449	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
450	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
451	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
		Узел трубопровода УТ50.6.3				
452	С1242-208-0501 242-208-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 25-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 20	шт.	2	118 064	236 128
453	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
454	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
		Узел трубопровода УТ50.1				

455	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
456	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
457	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
458	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ51				
459	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
460	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
461	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
462	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ51.1				
463	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
464	С1241-406-0603 241-406-0603 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм	шт.	2	18 213	36 426
465	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
		Узел трубопровода УТ52				
466	С1242-208-0602 242-208-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	2	319 536	639 072
467	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
468	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928

469	С1241-408-0103 241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	4	6 378	25 512
		Узел трубопровода УТ53				
470	С1242-208-0601 242-208-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65	шт.	2	276 990	553 980
471	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
472	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
473	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
		Узел трубопровода УТ53.1				
474	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
475	С1241-406-0505 241-406-0505 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	2	71 109	142 218
476	С1241-408-0102 241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	4	5 675	22 700
477	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ53.2				
478	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
479	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
480	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	12	4 782	57 384
481	С1241-407-0102 241-407-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	2	13 855	27 710
		Узел трубопровода УТ53.3				
482	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642

483	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
484	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
		Узел трубопровода УТ54				
485	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
486	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
487	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
488	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
		Узел трубопровода УТ55				
489	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
490	С1241-406-0509 241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	2	161 017	322 034
491	С1241-408-0107 241-408-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	4	11 482	45 928
492	С1241-408-0106 241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	6	9 747	58 482
493	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	2	4 782	9 564
494	С1241-407-0121 241-407-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х133 мм	шт.	2	35 220	70 440
		Узел трубопровода УТ56				
495	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
496	С1241-406-0508 241-406-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм	шт.	2	133 404	266 808

497	С1241-408-0106 241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	4	9 747	38 988
498	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ56.1				
499	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012
500	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
501	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
		Узел трубопровода УТ56.2				
502	С1242-208-0503 242-208-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	2	150 321	300 642
503	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
504	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	12	4 782	57 384
505	С1241-407-0102 241-407-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	2	13 855	27 710
		Узел трубопровода УТ57				
506	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
507	С1241-406-0508 241-406-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм	шт.	2	133 404	266 808
508	С1241-408-0106 241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	4	9 747	38 988
509	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ57.1				
510	С1242-208-0502 242-208-0502 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	2	135 506	271 012

511	С1241-406-0604 241-406-0604 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	2	21 123	42 246
512	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	8	4 782	38 256
		Узел трубопровода УТ58				
513	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
514	С1241-406-0508 241-406-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм	шт.	2	133 404	266 808
515	С1241-408-0106 241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	4	9 747	38 988
516	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ59				
517	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
518	С1241-406-0508 241-406-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм	шт.	2	133 404	266 808
519	С1241-408-0106 241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	4	9 747	38 988
520	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ59.1				
521	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
522	С1241-406-0508 241-406-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм	шт.	2	133 404	266 808
523	С1241-408-0106 241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	4	9 747	38 988
524	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ60				

525	С1242-208-0505 242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	2	200 943	401 886
526	С1241-406-0508 241-406-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм	шт.	2	133 404	266 808
527	С1241-408-0106 241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	4	9 747	38 988
528	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128
		Узел трубопровода УТ61				
529	С1242-208-0504 242-208-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	2	167 470	334 940
530	С1241-406-0508 241-406-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм	шт.	2	133 404	266 808
531	С1241-408-0106 241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	4	9 747	38 988
532	С1241-408-0101 241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	4	4 782	19 128

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-3-2

Составлена в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	241-402-0212	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	1 940	15 082	29 259 080
2	241-406-0509	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм	шт.	94	161 017	15 135 598
3	241-402-0204	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	2 820,0412	5 186	14 624 733,66
4	241-405-0206	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	184	72 346	13 311 664
5	242-208-0505	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50	шт.	62	200 943	12 458 466
6	241-402-0208	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	1 206,0208	7 594	9 158 521,96
7	241-408-0107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	764	11 482	8 772 248
8	242-208-0504	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	50	167 470	8 373 500
9	241-402-0211	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,5 мм	м	569,38	13 090	7 453 184,2
10	241-402-0213	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	297,22	24 583	7 306 559,26
11	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	1 453	4 782	6 948 246

12	241-402-0201	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	м	1 010,0606	6 184	6 246 214,75
13	242-208-0503	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32	шт.	40	150 321	6 012 840
14	242-208-0605	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150	шт.	8	726 156	5 809 248
15	241-402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	522	9 113	4 756 986
16	241-411-0109	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	34	139 243	4 734 262
17	241-402-0203	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	м	651,5308	7 252	4 724 901,36
18	241-405-0201	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	216	21 621	4 670 136
19	242-208-0602	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80	шт.	14	319 536	4 473 504
20	242-208-0502	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25	шт.	30	135 506	4 065 180
21	242-208-0603	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100	шт.	10	385 125	3 851 250
22	241-405-0207	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	24	122 510	2 940 240
23	241-406-0508	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм	шт.	22	133 404	2 934 888
24	241-405-0203	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	86	33 677	2 896 222
25	242-208-0601	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65	шт.	10	276 990	2 769 900
26	241-406-0510	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм	шт.	14	195 912	2 742 768
27	241-405-0205	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	48	56 828	2 727 744
28	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	104,609312	25 110	2 626 739,82

29	241-406-0507	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм	шт.	24	106 526	2 556 624
30	241-405-0204	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	46	41 236	1 896 856
31	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	70,510144	26 017	1 834 462,42
32	241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	270	6 378	1 722 060
33	241-408-0109	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	116	14 804	1 717 264
34	241-408-0106	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	166	9 747	1 618 002
35	241-406-0506	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	18	81 950	1 475 100
36	241-408-0105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	178	7 979	1 420 262
37	241-411-0104	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.	24	58 601	1 406 424
38	241-402-0205	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	209,6356	6 316	1 324 058,45
39	242-208-0604	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 125	шт.	2	567 693	1 135 386
40	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2 649,18	419	1 110 006,42
41	241-406-0604	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	шт.	51	21 123	1 077 273
42	241-405-0101	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	шт.	70	14 915	1 044 050
43	241-411-0106	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	12	78 019	936 228
44	241-405-0103	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	шт.	50	18 570	928 500
45	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	745,3802	1 234	919 799,17
46	241-411-0108	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340х16-1	шт.	8	113 739	909 912
47	242-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40	шт.	4	200 943	803 772

48	241-406-0505	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм	шт.	8	71 109	568 872
49	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	134,55445	4 175	561 764,83
50	241-411-0107	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	6	92 909	557 454
51	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	79,4684	6 314	501 763,48
52	241-408-0102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	88	5 675	499 400
53	241-411-0110	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	2	223 079	446 158
54	241-411-0101	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32-255х16-1	шт.	6	67 581	405 486
55	218-103-0201	Ветошь	кг	327,44	1 103	361 166,32
56	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	63,96	4 057	259 485,72
57	242-208-0501	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 25-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 20	шт.	2	118 064	236 128
58	241-405-0202	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	шт.	8	28 487	227 896
59	241-407-0125	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х108 мм	шт.	4	45 961	183 844
60	241-407-0102	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм	шт.	12	13 855	166 260
61	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,5531	278 998	154 313,79
62	241-406-0603	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм	шт.	8	18 213	145 704
63	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	577,7736	251	145 021,17
64	241-407-0121	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х133 мм	шт.	4	35 220	140 880
65	241-411-0105	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1	шт.	2	65 865	131 730
66	241-407-0111	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм	шт.	6	19 409	116 454
67	241-407-0127	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм	шт.	2	49 095	98 190
68	241-407-0115	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х89 мм	шт.	4	24 480	97 920
69	236-104-0107	Ацетон	т	0,04132	2 179 535	90 058,39

70	241-406-0601	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х32 мм	шт.	4	16 199	64 796
71	241-407-0116	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	2	25 205	50 410
72	241-407-0203	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х45 мм	шт.	2	18 502	37 004
73	241-407-0201	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х32 мм	шт.	2	17 174	34 348
74	241-407-0108	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х57 мм	шт.	2	16 542	33 084
75	241-407-0106	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм	шт.	2	14 816	29 632
76	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0219103	711 131	15 581,11
77	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	369,732565	36	13 310,37
78	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	1	6 748	6 748
79	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0196504	217 423	4 272,44
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**234 006 000**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	519-205-1802 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	2	1 882 173	3 764 346
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**3 764 346**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**237 770 346,1**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э92050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э92050'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП''03.09'''''*
2	Ю''Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'18-2024ШГП'2-3'Участок 3'Тепловые сети'2'2-3-2'Тепловые сети'ТС''в текущих ценах 2024 года*
3	F(49)''Признаки=Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП'Номер района=03.09'construction=Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'construction-cipher=18-2024ШГП'object=Участок 3'object-cipher=2-3*
4	Р Участок 3*
5	У6303-0104-0207(РМ296014)(РМ296029)'24''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм'шт.*
6	С1241-405-0207'24''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм'шт.*
7	У6303-0104-0206(РМ296014)(РМ296029)'184+48''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм'шт.*
8	С1241-405-0206'184''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм'шт.*
9	С1241-405-0205'48''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм'шт.*
10	У6303-0104-0204(РМ296014)(РМ296029)'46''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм'шт.*
11	С1241-405-0204'46''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм'шт.*
12	У6303-0104-0203(РМ296014)(РМ296029)'86''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм'шт.*
13	С1241-405-0203'86''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм'шт.*
14	У6303-0104-0202(РМ296014)(РМ296029)'8''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 70 мм'шт.*
15	С1241-405-0202'8''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм'шт.*
16	У6303-0104-0201(РМ296014)(РМ296029)'216+50+62+8''Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм'шт.*
17	С1241-405-0201'216''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм'шт.*
18	С1241-405-0103'50''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм'шт.*
19	С1241-405-0101'62+8''Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм'шт.*
20	С1241-408-0109'78''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
21	С1241-408-0107'562''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*

22	С1241-408-0105'94''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
23	С1241-408-0106'98''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм'комплект*
24	С1241-408-0103'206''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
25	С1241-408-0102'40''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
26	С1241-408-0101'496+164+216+23''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
27	С1241-411-0110'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1'шт.*
28	С1241-411-0109'34''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1'шт.*
29	С1241-411-0108'8''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340х16-1'шт.*
30	С1241-411-0107'6''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1'шт.*
31	С1241-411-0106'12''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1'шт.*
32	С1241-411-0105'2''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1'шт.*
33	С1241-411-0104'24''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1'шт.*
34	С1241-411-0101'6''Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32-255х16-1'шт.*
35	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,07)'23''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/25/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
36	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,09)'216''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/32/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
37	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,11)'164''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/40/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
38	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,16)'496''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/57/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
39	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,21)'40''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/76/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
40	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,25)'206''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/89/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
41	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,3)'98''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/108/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
42	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,38)'94''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/133/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
43	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,45)'562''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/159/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*

44	Е11-250128-0101(РС295871РС147204)(А1.0,62)'78''Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/219/ мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования'стык*
45	У6303-0101-0207(РМ295990)'297,22.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 200 мм'км*
46	С1241-402-0213'297,22''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм'м*
47	У6303-0101-0206(РМ295990)'1940.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм'км*
48	С1241-402-0212'1940''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм'м*
49	У6303-0101-0205(РМ295990)'569,38.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 125 мм'км*
50	С1241-402-0211'569,38''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,5 мм'м*
51	У6303-0101-0204(РМ295990)'522.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм'км*
52	С1241-402-0209'522''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм'м*
53	У6303-0101-0203(РМ295990)'1194,08.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм'км*
54	С1241-402-0208'1194,08.1,01''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм'м*
55	У6303-0101-0202(РМ295990)'207,56.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм'км*
56	С1241-402-0205'207,56.1,01''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм'м*
57	У6303-0101-0201(РМ295990)'(2792,12+645,08+925,8+74,26).0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм'км*
58	С1241-402-0204'2792,12.1,01''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм'м*
59	С1241-402-0203'645,08.1,01''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм'м*
60	С1241-402-0201'(925,8+74,26).1,01''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм'м*
61	П2 Восстановление конструкции дорог*
62	Х722,44=Ф10*
63	У6201-0401-0101'Ф10.0,1''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'$м^3$*
64	У6201-0402-0101(РС100414РС100081)(Н5.1,25)(Н52.1,25)(Н53.1,25) #К=1,25'Ф10''Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см'$м^2$*
65	У6201-0602-0303(РМ295487РС102727)'Ф10''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$'$м^2$*
66	У6201-0602-0403(РМ295487РС102727)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф10''Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303'$м^2$*

67	У6201-0602-0301(РМ295487РС102735)'Ф10''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
68	Р Узлы трубопровода*
69	П2 Узел трубопровода УТ1*
70	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
71	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
72	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
73	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
74	П2 Узел трубопровода УТ2*
75	С1242-208-0605'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150'шт.*
76	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
77	С1241-408-0107'8''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
78	П2 Узел трубопровода УТ3*
79	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
80	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
81	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
82	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
83	П2 Узел трубопровода УТ4*
84	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
85	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
86	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
87	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
88	П2 Узел трубопровода УТ5*
89	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
90	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
91	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*

92	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
93	П2 Узел трубопровода УТ6*
94	С1242-208-0605'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150'шт.*
95	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
96	С1241-408-0107'10''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
97	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
98	П2 Узел трубопровода УТ7*
99	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
100	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
101	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
102	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
103	П2 Узел трубопровода УТ7.1*
104	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
105	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
106	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
107	П2 Узел трубопровода УТ7.2*
108	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
109	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
110	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
111	П2 Узел трубопровода УТ8*
112	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
113	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
114	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
115	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
116	П2 Узел трубопровода УТ9*

117	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
118	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
119	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
120	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
121	П2 Узел трубопровода УТ10*
122	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
123	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
124	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
125	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
126	П2 Узел трубопровода УТ11*
127	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
128	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
129	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
130	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
131	П2 Узел трубопровода УТ13*
132	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
133	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
134	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
135	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
136	П2 Узел трубопровода УТ14*
137	С1242-208-0601'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65'шт.*
138	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
139	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
140	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*

141	П2 Узел трубопровода УТ14.1*
142	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
143	С1241-406-0505'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм'шт.*
144	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
145	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
146	П2 Узел трубопровода УТ14.2*
147	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
148	С1241-406-0505'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм'шт.*
149	С1241-408-0102'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
150	С1241-408-0101'2+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
151	П2 Узел трубопровода УТ15*
152	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
153	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
154	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
155	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
156	П2 Узел трубопровода УТ16*
157	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
158	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
159	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
160	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
161	П2 Узел трубопровода УТ16.1*
162	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
163	С1241-406-0603'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм'шт.*
164	С1241-408-0101'6+6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
165	П2 Узел трубопровода УТ17*

166	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
167	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
168	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
169	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
170	П2 Узел трубопровода УТ17.1*
171	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
172	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
173	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
174	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
175	П2 Узел трубопровода УТ17.2*
176	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
177	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
178	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
179	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
180	П2 Узел трубопровода УТ17.3*
181	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
182	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
183	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
184	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
185	П2 Узел трубопровода УТ17.4*
186	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
187	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
188	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
189	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*

190	П2 Узел трубопровода УТ17.5*
191	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
192	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
193	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
194	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
195	П2 Узел трубопровода УТ18*
196	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
197	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
198	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
199	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
200	П2 Узел трубопровода УТ19*
201	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
202	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
203	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
204	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
205	П2 Узел трубопровода УТ20*
206	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
207	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
208	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
209	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
210	П2 Узел трубопровода УТ20.1*
211	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
212	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
213	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*

214	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
215	П2 Узел трубопровода УТ20.2*
216	С1242-208-0601'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65'шт.*
217	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
218	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
219	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
220	П2 Узел трубопровода УТ20.3*
221	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
222	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
223	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
224	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
225	П2 Узел трубопровода УТ21*
226	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
227	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
228	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
229	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
230	П2 Узел трубопровода УТ22*
231	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
232	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
233	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
234	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
235	П2 Узел трубопровода УТ23*
236	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
237	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*

238	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
239	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
240	П2 Узел трубопровода УТ23.1*
241	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
242	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
243	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
244	П2 Узел трубопровода УТ23.2*
245	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
246	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
247	С1241-408-0101'6+6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
248	П2 Узел трубопровода УТ24*
249	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
250	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
251	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
252	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
253	П2 Узел трубопровода УТ25*
254	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
255	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
256	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
257	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
258	П2 Узел трубопровода УТ26*
259	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
260	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
261	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*

262	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
263	П2 Узел трубопровода УТ28*
264	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
265	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
266	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
267	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
268	П2 Узел трубопровода УТ29*
269	С1242-208-0605'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150'шт.*
270	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
271	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
272	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
273	П2 Узел трубопровода УТ29.1*
274	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
275	С1241-406-0604'11''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
276	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
277	П2 Узел трубопровода УТ30*
278	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
279	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
280	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
281	С1241-408-0106'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм'комплект*
282	С1241-408-0103'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
283	С1241-407-0121'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х133 мм'шт.*
284	П2 Узел трубопровода УТ30.1*
285	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*

286	С1241-406-0508'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм'шт.*
287	С1241-408-0106'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм'комплект*
288	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
289	П2 Узел трубопровода УТ30.2*
290	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
291	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
292	С1241-408-0106'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм'комплект*
293	С1241-408-0105'8''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
294	С1241-407-0116'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм'шт.*
295	П2 Узел трубопровода УТ30.2.1*
296	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
297	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
298	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
299	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
300	П2 Узел трубопровода УТ30.2.2*
301	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
302	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
303	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
304	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
305	П2 Узел трубопровода УТ30.2.3*
306	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
307	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
308	С1241-408-0105'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
309	С1241-408-0101'2+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*

310	С1241-407-0111'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм'шт.*
311	П2 Узел трубопровода УТ30.3*
312	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
313	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
314	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
315	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
316	П2 Узел трубопровода УТ30.3*
317	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
318	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
319	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
320	С1241-408-0102'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
321	С1241-408-0103'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
322	С1241-407-0111'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм'шт.*
323	П2 Узел трубопровода УТ30.4*
324	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
325	С1241-406-0505'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм'шт.*
326	С1241-408-0102'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
327	С1241-408-0101'2+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
328	С1241-407-0106'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х57 мм'шт.*
329	П2 Узел трубопровода УТ31*
330	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
331	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
332	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
333	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*

334	П2 Узел трубопровода УТ32*
335	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
336	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
337	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
338	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
339	П2 Узел трубопровода УТ33*
340	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
341	С1241-406-0508'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм'шт.*
342	С1241-408-0106'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм'комплект*
343	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
344	П2 Узел трубопровода УТ34*
345	С1242-208-0604'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 125'шт.*
346	С1241-406-0508'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм'шт.*
347	С1241-408-0106'10''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм'комплект*
348	С1241-408-0101'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
349	С1241-407-0115'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х89 мм'шт.*
350	П2 Узел трубопровода УТ34.1*
351	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
352	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
353	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
354	П2 Узел трубопровода УТ34.2*
355	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
356	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
357	С1241-408-0101'10+2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*

358	С1241-407-0102'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм'шт.*
359	П2 Узел трубопровода УТ34.2.1*
360	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
361	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
362	С1241-408-0101'6+6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
363	С1241-407-0102'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм'шт.*
364	П2 Узел трубопровода УТ35*
365	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
366	С1241-406-0508'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм'шт.*
367	С1241-408-0106'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм'комплект*
368	С1241-408-0101'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
369	С1241-407-0115'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х89 мм'шт.*
370	П2 Узел трубопровода УТ35.1*
371	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
372	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
373	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
374	П2 Узел трубопровода УТ35.2*
375	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
376	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
377	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
378	П2 Узел трубопровода УТ35.3*
379	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
380	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
381	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
382	П2 Узел трубопровода УТ35.4*

383	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
384	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
385	С1241-408-0101'6+2+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
386	С1241-407-0203'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х45 мм'шт.*
387	П2 Узел трубопровода УТ35.5*
388	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
389	С1241-406-0603'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм'шт.*
390	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
391	П2 Узел трубопровода УТ35.6*
392	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
393	С1241-406-0603'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм'шт.*
394	С1241-408-0101'2+10''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
395	П2 Узел трубопровода УТ36*
396	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
397	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
398	С1241-408-0101'6+6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
399	С1241-407-0102'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм'шт.*
400	П2 Узел трубопровода УТ37*
401	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
402	С1241-406-0601'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х32 мм'шт.*
403	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
404	П2 Узел трубопровода УТ38*
405	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
406	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*

407	С1241-408-0109'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
408	С1241-408-0101'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
409	П2 Узел трубопровода УТ39*
410	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
411	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
412	С1241-408-0109'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
413	С1241-408-0101'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
414	П2 Узел трубопровода УТ39.1*
415	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
416	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
417	У6303-0101-0206(РМ295990)'0,5.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм'км*
418	С1241-102-0220'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
419	С1241-408-0109'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
420	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
421	П2 Узел трубопровода УТ40*
422	С1242-208-0605'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150'шт.*
423	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
424	С1241-408-0109'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
425	С1241-408-0107'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
426	П2 Узел трубопровода УТ40.1*
427	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
428	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
429	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
430	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
431	П2 Узел трубопровода УТ40.2*

432	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
433	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
434	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
435	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
436	П2 Узел трубопровода УТ40.3*
437	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
438	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
439	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
440	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
441	П2 Узел трубопровода УТ40.4*
442	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
443	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
444	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
445	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
446	П2 Узел трубопровода УТ40.5*
447	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
448	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
449	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
450	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
451	П2 Узел трубопровода УТ41*
452	519-205-1802'2''Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 200'шт.*
453	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
454	С1241-408-0109'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
455	С1241-408-0101'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*

456	С1241-407-0125'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х108 мм'шт.*
457	П2 Узел трубопровода УТ42*
458	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
459	С1241-406-0601'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х32 мм'шт.*
460	С1241-408-0101'10+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
461	С1241-407-0201'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х32 мм'шт.*
462	П2 Узел трубопровода УТ43*
463	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
464	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
465	У6303-0101-0206(РМ295990)'0,5.0,001''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С,диаметр труб 150 мм'км*
466	С1241-102-0220'0,5''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм'м*
467	С1241-408-0109'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
468	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
469	П2 Узел трубопровода УТ44*
470	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
471	С1241-406-0510'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм'шт.*
472	С1241-408-0109'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм'комплект*
473	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
474	С1241-408-0107'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
475	С1241-407-0127'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм'шт.*
476	П2 Узел трубопровода УТ8*
477	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
478	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
479	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*

480	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
481	П2 Узел трубопровода УТ40.5*
482	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
483	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
484	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
485	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
486	П2 Узел трубопровода УТ47*
487	С1242-208-0601'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65'шт.*
488	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
489	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
490	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
491	П2 Узел трубопровода УТ48*
492	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
493	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
494	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
495	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
496	П2 Узел трубопровода УТ48.1*
497	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
498	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
499	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
500	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
501	П2 Узел трубопровода УТ49*
502	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
503	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*

504	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
505	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
506	П2 Узел трубопровода УТ50*
507	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
508	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
509	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
510	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
511	П2 Узел трубопровода УТ50.1*
512	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
513	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
514	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
515	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
516	П2 Узел трубопровода УТ50.2*
517	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
518	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
519	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
520	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
521	П2 Узел трубопровода УТ50.3*
522	С1242-208-0603'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100'шт.*
523	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
524	С1241-408-0105'12''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
525	С1241-408-0102'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
526	С1241-407-0111'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х76 мм'шт.*
527	П2 Узел трубопровода УТ50.4*

528	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
529	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
530	С1241-408-0105'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
531	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
532	П2 Узел трубопровода УТ50.5*
533	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
534	С1241-406-0507'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм'шт.*
535	С1241-408-0105'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм'комплект*
536	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
537	С1241-408-0103'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
538	С1241-407-0125'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х108 мм'шт.*
539	П2 Узел трубопровода УТ50.6*
540	С1242-208-0601'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65'шт.*
541	С1241-406-0506'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм'шт.*
542	С1241-408-0103'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
543	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
544	С1241-408-0101'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
545	С1241-407-0108'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х57 мм'шт.*
546	П2 Узел трубопровода УТ50.6.1*
547	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
548	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
549	С1241-408-0101'10+2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
550	С1241-407-0102'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм'шт.*
551	П2 Узел трубопровода УТ50.6.2*

552	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
553	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
554	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
555	П2 Узел трубопровода УТ50.6.3*
556	С1242-208-0501'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 25-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 20'шт.*
557	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
558	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
559	П2 Узел трубопровода УТ50.1*
560	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
561	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
562	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
563	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
564	П2 Узел трубопровода УТ51*
565	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
566	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
567	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
568	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
569	П2 Узел трубопровода УТ51.1*
570	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
571	С1241-406-0603'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х45 мм'шт.*
572	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
573	П2 Узел трубопровода УТ52*
574	С1242-208-0602'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80'шт.*
575	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*

576	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
577	С1241-408-0103'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм'комплект*
578	П2 Узел трубопровода УТ53*
579	С1242-208-0601'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2006 Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65'шт.*
580	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
581	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
582	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
583	П2 Узел трубопровода УТ53.1*
584	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
585	С1241-406-0505'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм'шт.*
586	С1241-408-0102'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм'комплект*
587	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
588	П2 Узел трубопровода УТ53.2*
589	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
590	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
591	С1241-408-0101'10+2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
592	С1241-407-0102'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм'шт.*
593	П2 Узел трубопровода УТ53.3*
594	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
595	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
596	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
597	П2 Узел трубопровода УТ54*
598	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
599	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*

600	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
601	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
602	П2 Узел трубопровода УТ55*
603	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
604	С1241-406-0509'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм'шт.*
605	С1241-408-0107'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм'комплект*
606	С1241-408-0106'6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм'комплект*
607	С1241-408-0101'2''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
608	С1241-407-0121'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х133 мм'шт.*
609	П2 Узел трубопровода УТ56*
610	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
611	С1241-406-0508'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм'шт.*
612	С1241-408-0106'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм'комплект*
613	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
614	П2 Узел трубопровода УТ56.1*
615	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
616	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
617	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
618	П2 Узел трубопровода УТ56.2*
619	С1242-208-0503'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32'шт.*
620	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
621	С1241-408-0101'6+6''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
622	С1241-407-0102'2''Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм'шт.*
623	П2 Узел трубопровода УТ57*

624	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
625	С1241-406-0508'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм'шт.*
626	С1241-408-0106'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм'комплект*
627	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
628	П2 Узел трубопровода УТ57.1*
629	С1242-208-0502'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25'шт.*
630	С1241-406-0604'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм'шт.*
631	С1241-408-0101'4+4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
632	П2 Узел трубопровода УТ58*
633	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
634	С1241-406-0508'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм'шт.*
635	С1241-408-0106'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм'комплект*
636	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
637	П2 Узел трубопровода УТ59*
638	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
639	С1241-406-0508'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм'шт.*
640	С1241-408-0106'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм'комплект*
641	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
642	П2 Узел трубопровода УТ59.1*
643	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
644	С1241-406-0508'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм'шт.*
645	С1241-408-0106'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм'комплект*
646	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
647	П2 Узел трубопровода УТ60*

648	С1242-208-0505'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50'шт.*
649	С1241-406-0508'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм'шт.*
650	С1241-408-0106'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм'комплект*
651	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
652	П2 Узел трубопровода УТ61*
653	С1242-208-0504'2''Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2006 Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40'шт.*
654	С1241-406-0508'1+1''Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х133 мм'шт.*
655	С1241-408-0106'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм'комплект*
656	С1241-408-0101'4''Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм'комплект*
657	К'''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области

Наименование объекта - Участок 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3

(Локальный сметный расчет)

на Система ОДК

(Наименование работ и затрат)

Основание: ОДК

Сметная стоимость	1155,899	тыс.тенге
Средства на оплату труда	95,774	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,019	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 155 899**
		Узел трубопровода УТ 1				
1	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
2	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
3	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
4	С1241-414-0109 241-414-0109 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	2	48 612	97 224
5	С1241-414-0106 241-414-0106 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	29 441	58 882
6	С1241-418-0107 241-418-0107 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм	шт.	2	8 833	17 666

7	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	194 299	194 299
		Узел трубопровода УТ 6				
8	У6303-0104-0504 6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	2	3 300	6 600
9	С1245-403-0201 245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944	20 944
10	С1245-403-0203 245-403-0203 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	33 000	33 000
11	У6303-0104-0506 6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
12	У6303-0104-0505 6303-0104-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	23 298	46 596
13	С1241-414-0109 241-414-0109 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	2	48 612	97 224
14	С1241-418-0116 241-418-0116 *РСНБ РК 2022*	Заглушка изоляции металлическая диаметром 325 мм защитным покрытием толщиной 450 мм	шт.	2	31 120	62 240
15	У6303-0104-0501 6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	2	194 299	388 598
16	С1241-207-0306 241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	211,2	143	30 202

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-3-3

Составлена в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	3	175 766	527 298
2	241-414-0109	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	4	48 612	194 448
3	241-418-0116	Заглушка изоляции металлическая диаметром 325 мм защитным покрытием толщиной 450 мм	шт.	2	31 120	62 240
4	241-414-0106	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	29 441	58 882
5	243-906-2101	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	4	12 314	49 256
6	245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	2	20 944	41 888
7	245-403-0203	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	1	33 000	33 000
8	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	211,2	143	30 201,6
9	243-906-2102	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	2	14 120	28 240
10	241-418-0107	Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм	шт.	2	8 833	17 666
11	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,24	27 089	6 501,36
12	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,51	6 314	3 220,14
13	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	40	54	2 160
14	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,12	1 438	172,56
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 055 174**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 055 173,66**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э92100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э92100'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП''03.09'''''*
2	Ю''Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'18-2024ШГП'2-3'Участок 3'Система ОДК'2'2-3-3'Система ОДК'ОДК''в текущих ценах 2024 года*
3	F(49)''Признаки=Ц8Н2ХМШ2В1+РБДП'Номер района=03.09'construction=Реконструкция тепловых сетей к №1, №3 котельной города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области'construction-cipher=18-2024ШГП'object=Участок 3'object-cipher=2-3*
4	П2 Узел трубопровода УТ 1*
5	У6303-0104-0504(РМ296111)'1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
6	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
7	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
8	С1241-414-0109'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм'шт.*
9	С1241-414-0106'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм'шт.*
10	С1241-418-0107'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм'шт.*
11	У6303-0104-0501'1''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
12	П2 Узел трубопровода УТ 6*
13	У6303-0104-0504(РМ296111)'1+1''Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'терминал*
14	С1245-403-0201'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11'шт.*
15	С1245-403-0203'1''Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш'шт.*
16	У6303-0104-0506(РМ154779)'2''Удлинение кабеля системы ОДК.Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
17	У6303-0104-0505(РМ154779)(РС150462)'2''Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'комплект*
18	С1241-414-0109'2''Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм'шт.*
19	С1241-418-0116'2''Заглушка изоляции металлическая диаметром 325 мм защитным покрытием толщиной 450 мм'шт.*
20	У6303-0104-0501'2''Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном'ковер*
21	С1241-207-0306'211,2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм'м*
22	К'''*