ALZHAN Group

Адрес: Алматинская обл., г. Есик, ул. С.Абдиева 158
БИН 130940022534, ИИК KZ29722S000001488367,
АО "Kaspi Bank" БИК: CASPKZKA
Тел. 87477404488, Email: alzhanGroup@mail.ru

*№002* | 16.02.2026 г.

**Коммерческое предложение**
на годовое обслуживание опорных столбов
уличного освещение

Отправляем сметный расчет на СМР уличного освещения с последующими видами строительно-монтажных работ. Общая стоимость работ составляет 12 680 000 тг **(двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяча)** без учета НДС.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| | Демонтаж и монтаж опорных столбов освещения<br>1. Труба 114Ø – 6 м, толщина – 4 мм<br>2. Труба 89Ø – 3 м, толщина – 3,5мм<br>3. Труба 59Ø – 3 м, толшина – 3 мм | шт | 25 |
| | Монтаж опор уличного освещения сбитых в последствии ДТП | шт | 20 |
| | Монтаж кронштейн одно рожковые со светильником | шт | 9 |
| | Покраска опор УО, цвет серый глянцевый | шт | 200 |
| | Демонтаж и монтаж самонесущего изолированного провода– СИП-4, 4х16 | м | 1900 |
| | Замена прокалывающий зажим | шт | 300 |
| | Протяжка ВВГкабеля 3*2,5, монолит | м | 600 |
| | Замена LED светильника 150 Вт, IP-66 многодиодный, драйвер по 50Вт каждый, 6000 Кельвинов | шт | 100 |
| | Замена анкерного зажима усиленный ЗА 2,2 | шт | 300 |
| | Монтаж колпачка гермитизации соединения | шт | 600 |
| | Демонтаж фотореле времени | шт | 12 |
| | Монтаж пускорегулирующего реле времени (таймер) | шт | 3 |
| | Замена прибора учета электро энергии в комплекте 380В АСКУЭ | комп | 3 |
| | Замена магнитного пускателя 90 А | шт | 3 |
| | Замена автомата трехполюсный 32А | шт | 12 |
| | Заземление точки подключения | комп | 3 |
| | Вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний | шт | 150 |
| | Замена ящика УО (ЯУО) | шт | 3 |

**Директор**
**ТОО «Alzhan Group»** **Ұ. Тұрсын**