«Қызылорда қаласында Жаңадария каналындағы көпірді реконструкциялау»
Жұмыс жобасы бойынша
12.12.2024 ж. № 19-0493/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"ПРОИНСЕТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0493/24 от 12.12.2024 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция моста на канале Жанадария в городе Кызылорда»

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИНСЕТ"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция моста на канале Жанадария в городе Кызылорда».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 18.10.2024 г. № 990740000504/240081/00 (71)

4. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИНСЕТ", лицензия от 12.03.2015 г. №15004828 (II категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 11 июня 2024 года, утвержденное руководителем КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 05 июня 2024 года №67, утвержденное руководителем КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства» акимата города Кызылорда;
постановление Акима города Кызылорды от 15 августа 2017 года №8521 о предоставлении прав постоянного землепользования КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» с приложением;
акт на земельный участок №0272527 с правом постоянного землепользования с кадастровым номером 10-156-041-1857 размером 0,0737га для моста;
постановление Акима города Кызылорды от 25 сентября 2024 года №343 о реконструкции мостов на каналах Ширкейли, Сыздык и Жанадарья;
сводная ведомость объемов работ;
акт технического состояния моста от 11 июля 2024 года, составленный специальной комиссией и утвержденный КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»;
отчет по результатам экспертных работ от 2024 года №09-24 обследования моста на канале Жанадарья, составленное ТОО «RedGlass Group» (свидетельство об аккредитации № KZ09VWC00041658 от 29 ноября 2022 года на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровня ответственности, аттестат эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуг и в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Ауанасова А.Б. от 31 мая 2017 года №KZ20VJE00024475);
топографическая съемка, выполненная ТОО «КЭЛМОСС» в 2024 году и согласованная заинтересованными организациями;

Технический отчет инженерно-геодезических изысканий, выполненный ТОО «КЭЛМОСС» в 2024 году;

Технический отчет инженерно-геологических изысканий, выполненные ТОО «КазАзияИнженеринг» в 2024 году.

Письма:

КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»:

от 12 августа 2024 года №04-9/1111 о направлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы, об источнике финансирования;

от 02 сентября 2024 года №04-9/1199 о том, что рабочий проект разработан на основании технических условий и сметная документация составлена без применения прайс-листов;

от 02 сентября 2024 года №04-9/1200 о том, что проект ранее не проходил госэкспертизу;

от 06 декабря 2024 года №04-9/1670 о сроке начала строительства;

АО «Авиационная администрация Казахстана» от 17 июля 2024 года № ЗТ-2024-04709781 о том, что получение разрешения от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации не требуется;

КГП на ПХВ «Кызылординская городская ветеринарная станция» Кызылординского областного управления ветеринарии» от 23 сентября 2024 года №01-454 об отсутствии скотомогильников и участков, неблагоприятных по сибирской язве в радиусе 1000м от участка строительства;

Технические условия:

КФ РГП на ПХВ «Казводхоз» от 11 июня 2024 года №29-9-28/14-430 на проектирование;

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах от 16 сентября 2024 года №KZ34VRC00020598 РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК»;

поперечный разрез моста, согласованный КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области», КГУ «Кызылординский городской отдел архитектуры и градостроительства» акимата города Кызылорда, КФ РГП на ПХВ «Казводхоз»;

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, Кызылорда

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: 7 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автодороги	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
2	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
3	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
4	Сметный раздел	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Мостовые сооружения	шт	1	1
2	Длина мостового перехода	м	61,2	61,2
3	Длина подходов	м	2х6,0	2х6,0
4	Схема мостового сооружения		3х18	3х18
5	Габариты мостового сооружения	п.м.	Г-(8,0+4,5+8,0) +2х0,75	Г-(8,0+4,5+8,0) +2х0,75
6	Вид покрытия		Асфальтобетон	Асфальтобетон
7	Количество полос движения	шт	4	4
8	Ширина полосы движения	м	2(2х3,5)	2(2х3,5)
9	Ширина полосы безопасности	м	2(2х1,0)	2(2х1,0)
10	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024-2025 годов, в том числе:	млн. тенге	1081,396	1023,495
10.1	СМР	млн. тенге	861,993	802,699
10.2	оборудование	млн. тенге	0,000	0,000

10.3	прочие затраты	млн. тенге	219,403	220,796
11	В ценах по годам строительства			
11.1	В ценах 2024 года	млн. тенге	548,176	24,833
11.2	В ценах 2025 года	млн. тенге	533,220	998,662
12	Продолжительность строительства	мес.	8	8

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Реконструкция моста на канале Жанадария в городе Кызылорда» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қызылорда қаласында Жаңадария каналындағы көпірді реконструкциялау» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Әбдірахманов Ж.Ә.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Истилеева У.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону