ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТОО «Проект-ПГС»
ГСЛ№23017181

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование объекта:
«Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А»

Директор ТОО "Проект-ПГС": **Бисенов М.Н.**

г. Актобе 2025 г.

«Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А»

Содержание

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Стр
1	2	3	4
1		Пояснительная записка	
2		Сводный сметный расчет	
3	**2-01**	**Объектная смета Капитальный ремонт сельского клуба**	
4	2-01-01-01-01	Локальная смета: Общестроительные работы	
5	2-01-01-02-02	Локальная смета: Отопление и вентиляция	
6	2-01-01-03-03	Локальная смета: Водопровод и канализация	
7	2-01-01-04-04	Локальная смета: Электроосвещение	
8	2-01-01-05-05	Локальная смета: Пожарная сигнализация	
9	2-01-01-06-06	Локальная смета: Видеонаблюдение	

Пояснительная записка

Объект строительства "«Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А» " находится в регионе - Актюбинская область Айтекебийский район.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2024);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024, УСН РК 8.02-03-2025);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
- Прейскурант № 1.1. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Прейскурант № 1.2. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Прейскурант № 1.3. Сметные цены на отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию;
- Прейскурант № 1.4. Сметные цены на строительные материалы и оборудование для электроснабжения, электроосвещения и кабельно-проводниковую продукцию;
- Прейскурант № 1.5. Сметные цены на материалы и оборудования для слаботочных систем;

- Прейскурант № 1.6. Сметные цены на материалы и изделия для благоустройства территории, озеленения, лесоматериалы;
- Прейскурант № 1.7. Сметные цены на инженерное оборудование;
- Прейскурант № 1.8. Сметные цены на оборудование для системы безопасности и контроля;
- Прейскурант № 2. Сметные цены на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования;
- Прейскурант № 3. Сметные цены на оборудование, мебель и инвентарь для объектов здравоохранения;
- Прейскурант № 4. Сметные цены на технологическое оборудование.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2024).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 5,9%.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 3%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
-

- по управлению проектом;
всего - тыс. тенге

- по техническому надзору;
  всего - 2175,719 тыс. тенге
- по авторскому надзору;
  всего - 345,114 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2025 г. в цены 2026 г. 2 квартал - 1,079
коэффициент для перехода от цен 2025 г. в цены 2026 г. 3 квартал - 1,0997

Налог на добавленную стоимость - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2025.11 от 11.11.2025 г. в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Заказ 93 изм 2 Форма 1

Наименование инвестиционного
проекта
Заказчик: Заказчик; Дома культуры "Целинник" 26.12.2025г.

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме **98 003,709** тыс тенге
в том числе:
возвратных сумм тыс тенге
налог на добавленную стоимость **13 517,753** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

«Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А»

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			5 625,546	5 625,546
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 159,200	1 159,200
		Итого по части I в текущих ценах			6 784,746	6 784,746
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Капитальный ремонт сельского клуба	65 597,166			65 597,166
		Итого по главе 2	65 597,166			65 597,166
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	65 597,166			65 597,166
		сметная з/плата				16 912,887
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				6,923
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.39	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	3 870,233			3 870,233
		Итого по главе 8	3 870,233			3 870,233
		Итого по главам 1-8	69 467,398			69 467,398
		Сметная прибыль (5)%	3 473,370			3 473,370
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%	2 084,022			2 084,022
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	75 024,790			75 024,790
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г. (75024,790*0,46%)			345,114	345,114
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г. (75024,790+0*0,2)*2,90%			2 175,719	2 175,719
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.			2 520,833	2 520,833
		Итого в текущих ценах в том числе	**75 024,790**		**9 305,579**	**84 330,369**
		Часть I, всего			**6 784,746**	**6 784,746**
		в том числе				
		Проектные работы, всего			5 625,546	5 625,546
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			1 159,200	1 159,200
		в т. ч. с разбивкой по годам:				

		Часть II, III, всего	**75 024,790**		**2 520,833**	**77 545,623**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. 2 квартал - 50%	*37 512,395*		*1 260,416*	*38 772,812*
		- 2026 г. 3 квартал - 50%	*37 512,395*		*1 260,416*	*38 772,812*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**81 739,509**		**2 746,447**	**84 485,956**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. 2 квартал - 50% (Кпер = 1,079)	*40 475,874*		*1 359,989*	*41 835,864*
		- 2026 г. 3 квартал - 50% (Кпер = 1,100)	*41 263,635*		*1 386,458*	*42 650,093*
		Итого по части I, II, III	**81 739,509**		**2 746,447**	**84 485,956**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. 2 квартал	*40 475,874*		*1 359,989*	*41 835,864*
		- 2026 г. 3 квартал	*41 263,635*		*1 386,458*	*42 650,093*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**13 517,753**	**13 517,753**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. 2 квартал - (НДС-16%)			*6 693,738*	*6 693,738*
		- 2026 г. 3 квартал - (НДС-16%)			*6 824,015*	*6 824,015*
		Всего по сводному сметному расчету	**81 739,509**		**16 264,201**	**98 003,709**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. 2 квартал	*40 475,874*		*8 053,728*	*48 529,602*
		- 2026 г. 3 квартал	*41 263,635*		*8 210,473*	*49 474,108*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Составил _____ Инженер сметчик Испатыров А

Проверил _____ Директор Бисенов М Н

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А»

Заказ 93 изм 2

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Капитальный ремонт сельского клуба

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	65597,166	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	6,923	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	16912,887	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1.									
1	2-01-01-01-01	Общестроительные работы	56 653,951			56 653,951	5,965	14 467,978	
2	2-01-01-02-02	Отопление и вентиляция	1 984,916			1 984,916	0,209	503,519	
3	2-01-01-03-03	Водопровод и канализация	2 373,436			2 373,436	0,387	995,193	
4	2-01-01-04-04	Электроосвещение	2 884,292			2 884,292	0,185	455,391	
5	2-01-01-05-05	Пожарная сигнализация	924,635			924,635	0,097	264,226	
		Итого по разделу:	**64 821,230**			**64 821,230**	**6,843**	**16 686,307**	

Раздел 1. Раздел без наименования									
6	2-01-01-06-06	Видеонаблюдение	775,935			775,935	0,079	226,580	
		Итого по разделу:	**775,935**			**775,935**	**0,079**	**226,580**	
		Всего:	**65 597,166**	**0,000**	**0,000**	**65 597,166**	**6,923**	**16 912,887**	**0,000**

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А»	
	Регион: Актюбинская область Айтекебийский район
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 3
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Не учитываются климатические условия
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт сельского клуба	
Раздел объектной сметы: 1.	

№ п/п	Показатели
Локальная смета №2-01-01-01-01 Общестроительные работы	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
	Принята норма по шифру ННР - 1400(72 %) на капитальный ремонт зданий и сооружений
Раздел №1 Проемы.	
	Подраздел 1 Демонтажные работы
1	**1206-0101-0901 7**
	Ресурс исключен 261-107-0831
2	**1206-0101-1101 25,85**
	Ресурс исключен 261-107-0831
3	**1206-0101-1001 15,235**
	Ресурс исключен 261-107-0831
4	**1206-0101-0101 14**
5	**1206-0101-0202 32,66**

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
6	1206-0101-0304 ОбФ1 = 1.45*7+1.3*6+1.4 = 19,35
	Подраздел 2 Монтажные работы
7	1110-0401-0201 ОбФ2 = 2.35*1.3 = 3,055 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 261-104-0121
8	223-207-0102 ОбФ2 = 2.35*1.3 = 3,055
9	1110-0401-0101 ОбФ3 = 2.1*0.95 = 1,995 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
10	223-207-0101 ОбФ3 = 2.1*0.95 = 1,995
11	1110-0106-0106 ОбФ4 = 2.1*0.9*4 = 7,56 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
12	223-201-0103 ОбФ4 = 2.1*0.9*4 = 7,56
13	1110-0106-0107 ОбФ5 = 2.4*1.5*1 = 3,6 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
14	223-201-0106 ОбФ5 = 2.4*1.5*1 = 3,6
15	223-502-0201 12
16	223-502-0302 4
17	223-502-0303 1
18	261-103-0138 ОбФ6 = (2.4*2+1.5+2.1*2+0.9*4)*2 = 28,2
19	1110-0301-0103 ОбФ7 = 0.75*1.4*1 = 1,05 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 261-104-0120
20	1110-0301-0105 ОбФ8 = 1.45*1.3*6 = 11,31 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25;

№ п/п	Показатели
22	223-102-0207 32,66
23	223-102-0106 ОбФ7 = 0.75*1.4*1 = 1,05
24	223-102-0207 ОбФ8 = 1.45*1.3*6 = 11,31
25	223-102-0308 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм многостворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: многоэлементный - с одной поворотной створкой ОбФ9 = 2*1.45 = 2,9
26	1110-0301-0302 19,35 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 223-501-0100
27	223-501-0109 19,35
28	1208-0101-1804 ОбФ1 = 1.45*7+1.3*6+1.4 = 19,35
Раздел №2 Внутренние отделочные работы.	
	Подраздел 1 Демонтаж
29	1212-0104-0504 Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой стен и потолков ОбФ10 = 232.9+851.1 = 1084
	Подраздел 2 Монтаж
30	1211-0101-0109 851,1
31	1115-0302-0103 851,1 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
32	1211-0101-0110 232,9
33	1115-0302-0104 232,9 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
34	1211-0101-0111 39

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	К1экс=1,25;
21	1110-0301-0108 Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных)многостворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОбФ9 = 2*1.45 = 2,9 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Подраздел 1 Демонтажные работы
36	1207-0101-0205 Тип I. Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 126,6
37	1207-0101-0201 Тип I. Полы дощатые. Разборка покрытия 126,6
38	1207-0101-0207 Тип II. Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 64,2
39	1207-0101-0205 Тип III. Полы из линолеума и релина (ковролана). Разборка покрытия 42,1
40	1207-0101-0201 Тип III. Полы дощатые. Разборка покрытия 42,1
41	1207-0101-0101 Тип III. Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги 42,1
	Подраздел 2 Монтажные работы
42	1111-0102-0109 Тип I. Устройство подстилающих слоев бетонных 126,6 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
43	1126-0103-0603 Тип I. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой ОбФ11 = 126.6*0.12 = 15,192 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 211-302-0202->211-302-0301 С=18080
44	1111-0103-0101 Тип I. Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм 126,6 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
45	1113-0101-0305 Тип I. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой 126,6 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
46	1111-0103-0101 Тип I. Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм 126,6 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;

№ п/п	Показатели
35	1115-0302-0103 Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции откосов 39 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
Раздел №3 Полы.	
50	1111-0220-0104 Тип II. Устройство плинтусов из плиток керамических 51,2 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 261-201-0110->233-202-0103
51	1111-0102-0109 Тип III. Устройство подстилающих слоев бетонных 42,1 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
52	1126-0103-0603 Тип III. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой ОбФ12 = 42.1*0.12 = 5,052 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 211-302-0202->211-302-0301 С=18080
53	1111-0103-0101 Тип III. Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм 42,1 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
54	1113-0101-0305 Тип III Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой 42,1 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
55	1111-0103-0101 Тип III. Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм 42,1 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
56	1111-0218-0102 Тип III Устройство покрытия полов из ковролина на мастике 42,1 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 233-101-0111->233-102-0102
57	1111-0220-0202 Тип I. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах 23,2 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
Раздел №4 Кровельные работы.	
	Подраздел 1 Демонтаж
58	1208-0101-0101 368

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
47	1111-0218-0102 Тип I. Устройство покрытия полов из линолеума на мастике 126,6 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
48	1111-0220-0202 Тип I. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах 51,6 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
49	1111-0212-0104 Тип II. Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей 42,1 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 261-201-0507->233-202-0103
	Подраздел 2 Монтаж
61	1108-0101-0101 Кладка стен однослойных наружных простых /парапет/ 29,1 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 212-401-0101->212-401-0102
	Ресурс заменен 261-101-0304->213-102-0305
62	1110-0104-0209 9,412 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
63	1110-0102-0205 28,5 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
64	1208-0101-1402 Контробрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство 368
	Ресурс заменен 215-202-0504->215-202-0701
65	1112-0106-0101 Устройство кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством с укладкой пароизоляции из пленки 368 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
66	224-101-0501 368 (Коб = 1,108)
67	1110-0107-0103 11,055 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
68	1110-0107-0105 368 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
69	1110-0107-0113 368 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
70	1110-0107-0108 368 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;

№ п/п	Показатели
	261-107-0831 С=30
59	1208-0101-0103 368
	261-107-0831 С=30
60	1208-0101-0208 368
75	1112-0201-0606 Устройство планок кровельных карнизных из профлиста 130,2 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
76	214-204-0110 74
77	1112-0201-1201 66,5 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
78	224-105-0114 66,5
Раздел №5 Отмостка.	
	Подраздел 1 Демонтаж
79	1218-0101-1302 Покрытия бетонные отмостки. Разборка с помощью молотков отбойных ОбФ13 = 93.2*1.5 = 139,8
	Подраздел 2 Монтаж
80	1106-0107-0301 Устройство отмостки 20,97 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 261-101-0210->212-101-0601
81	1111-0102-0104 20,97 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
82	1106-0301-0101 Устройство бетонной отмостки /бетон кл. В15/ 20,97 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601
Раздел №6 Облицовка фасада.	

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
71	1112-0201-0603 Устройство планок кровельных коньковых из оцинкованного листа 68 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
72	224-105-0111 68
73	1112-0201-1101 95 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
74	1112-0201-0801 28 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс добавлен 214-105-0102 Об=0,003
	Подраздел 1 Земляные работы
86	1101-0102-1002 12,82 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
87	1101-0102-0902 8,41 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Подраздел 2 Монтажные работы
88	1111-0102-0104 1,22 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
89	1106-0101-0219 Устройство плит железобетонных плоских 3,2 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0501
90	214-403-0103 0,0527
91	1111-0212-0102 28,08 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 261-201-0507->233-202-0103
92	1109-0103-0304 16,2 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 222-503-0201
93	222-503-0201 ОбФ15 = (148.32+31.2+6.24+8.06+4.16)/1000 = 0,19798

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
83	1115-0401-0702 823 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
84	231-303-0101 823
85	1115-0401-0703 ОбФ14 = 2*2+1.45+1.45*2+1.3*6+0.75*2+1.4+2.35*2+1.3+2.1*2+0.95 = 30,2 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
Раздел №7 Пандус.	
	Ресурс исключен 214-210-0202
97	214-210-0102 0,01976
98	1211-0101-0207 5
99	1211-0101-0109 5
100	1115-0302-0103 5 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
94	**1106-0301-0907 ОбФ16 = (8.06+4.16)/1000 = 0,01222 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;**
	Ресурс заменен 222-509-1000->222-509-1001
95	**1113-0203-0528 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за 2 раза 16,3 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;**
Раздел №8 Усиление стены.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
96	**1146-0101-0523 0,03952**

№ п/п	Показатели

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А» Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт сельского клуба **Заказ** 93 изм 2

Локальная смета № 2-01-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость	**56653,951**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**14467,978**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**5,965**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**56 653 951**
		Раздел 1. Проемы, ИТОГО:	тенге			**3 561 240**
		Подраздел 1.1. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			**235 066**
1	**1206-0101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**7**	**8252**	**57 764**
2	**1206-0101-1101**	**Наличники. Снятие**	**м**	**25,85**	**167**	**4 317**
3	**1206-0101-1001**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**15,235**	**1439**	**21 923**
4	**1206-0101-0101**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**14**	**5550**	**77 700**
5	**1206-0101-0202**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**32,66**	**1918**	**62 642**
6	**1206-0101-0304**	**Доски подоконные пластиковые. Снятие**	**м2**	**19,35**	**554**	**10 720**
		Подраздел 1.2. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			**3 326 174**
7	**1110-0401-0201** **ОПр п.3.11:** **К1трр=1,15;** **К1трм=1,25;** **К1экс=1,25;**	**Установка блока дверного стального двупольного в кирпичных стенах**	**м2**	**3,055**	**11525**	**35 209**
8	**223-207-0102**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м2**	**3,055**	**84679**	**258 694**

9	1110-0401-0101 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м2	1,995	12512	24 961
10	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,995	61445	122 583
11	1110-0106-0106 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м2	7,56	6462	48 853
12	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	7,56	12298	92 973
13	1110-0106-0107 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м2	3,6	5578	20 081
14	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	3,6	12281	44 212
15	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	568	6 816
16	223-502-0302	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	4	4064	16 256
17	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3961	3 961
18	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	28,2	432	12 182
19	1110-0301-0103 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,05	6749	7 086
20	1110-0301-0105 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11,31	6589	74 522
21	1110-0301-0108 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных)многостворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	2,9	6267	18 174

22	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	32,66	48579	1 586 590
23	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	1,05	65654	68 937
24	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	11,31	48579	549 428
25	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм многостворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: многоэлементный - с одной поворотной створкой	м2	2,9	46466	134 751
26	1110-0301-0302 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) свыше 0,5 м	м	19,35	4944	95 666
27	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	м	19,35	2972	57 508
28	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	19,35	2415	46 730
		Раздел 2. Внутренние отделочные работы, ИТОГО:	тенге			10 169 980
		Подраздел 2.1. Демонтаж, ИТОГО	тенге			1 063 404
29	1212-0104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой стен и потолков	м2	1084	981	1 063 404
		Подраздел 2.2. Монтаж, ИТОГО	тенге			9 106 576
30	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	851,1	5140	4 374 654
31	1115-0302-0103 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	851,1	2417	2 057 109

32	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	232,9	6476	1 508 260
33	1115-0302-0104 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	232,9	2992	696 837
34	1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	39	9627	375 453
35	1115-0302-0103 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции откосов	м2 окрашиваемой поверхности	39	2417	94 263
		Раздел 3. Полы, ИТОГО:	тенге			15 720 529
		Подраздел 3.1. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			524 181
36	1207-0101-0205	Тип I. Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	126,6	443	56 084
37	1207-0101-0201	Тип I. Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	126,6	1335	169 011
38	1207-0101-0207	Тип II. Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	64,2	3275	210 255
39	1207-0101-0205	Тип III. Полы из линолеума и релина (ковролана). Разборка покрытия	м2	42,1	443	18 650
40	1207-0101-0201	Тип III. Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	42,1	1335	56 204
41	1207-0101-0101	Тип III. Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	42,1	332	13 977
		Подраздел 3.2. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			15 196 348
42	1111-0102-0109 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Тип I. Устройство подстилающих слоев бетонных	м3 подстилающего слоя	126,6	63190	7 999 854
43	1126-0103-0603 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Тип I. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	15,192	42886	651 524
44	1111-0103-0101 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Тип I. Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	126,6	2452	310 423

45	1113-0101-0305 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Тип I. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	126,6	5909	748 079
46	1111-0103-0101 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Тип I. Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	126,6	2452	310 423
47	1111-0218-0102 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Тип I. Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	м2 покрытия	126,6	6427	813 658
48	1111-0220-0202 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Тип I. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	51,6	585	30 186
49	1111-0212-0104 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Тип II. Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей	м2 покрытия	42,1	11170	470 257
50	1111-0220-0104 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Тип II. Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	51,2	4774	244 429
51	1111-0102-0109 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Тип III. Устройство подстилающих слоев бетонных	м3 подстилающего слоя	42,1	63190	2 660 299
52	1126-0103-0603 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Тип III. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	5,052	42886	216 660
53	1111-0103-0101 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Тип III. Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	42,1	2452	103 229

54	1113-0101-0305 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Тип III Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	42,1	5909	248 769
55	1111-0103-0101 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Тип III. Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	42,1	2452	103 229
56	1111-0218-0102 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Тип III Устройство покрытия полов из ковролина на мастике	м2 покрытия	42,1	6455	271 756
57	1111-0220-0202 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Тип I. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	23,2	585	13 572
		Раздел 4. Кровельные работы, ИТОГО:	тенге			14 120 701
		Подраздел 4.1. Демонтаж, ИТОГО	тенге			977 408
58	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	368	654	240 672
59	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	368	1161	427 248
60	1208-0101-0208	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	м2 кровли	368	841	309 488
		Подраздел 4.2. Монтаж, ИТОГО	тенге			13 143 293
61	1108-0101-0101 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Кладка стен однослойных наружных простых /парапет/	м3 кладки	29,1	66672	1 940 155
62	1110-0104-0209 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка стропил с изготовлением	м3 древесины в конструкции	9,412	265568	2 499 526
63	1110-0102-0205 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	28,5	11799	336 272
64	1208-0101-1402	Контробрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	368	2483	913 744

65	1112-0106-0101 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством с укладкой пароизоляции из пленки	м2 кровли	368	6699	2 465 232
66	224-101-0501 Коб=1,108	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	407,744	5262	2 145 549
67	1110-0107-0103 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Работы по огнезащите деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3 древесины в конструкции	11,055	9799	108 328
68	1110-0107-0105 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам	м2 обработанной поверхности	368	356	131 008
69	1110-0107-0113 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Работы по антисептированию деревянных конструкций покрытия прогонов по фермам пастами	м2 покрытия	368	104	38 272
70	1110-0107-0108 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Работы по антисептированию деревянных конструкций покрытия по фермам водными растворами	м2 покрытия по фермам	368	307	112 976
71	1112-0201-0603 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство планок кровельных коньковых из оцинкованного листа	м планки	68	2380	161 840
72	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	68	1635	111 180
73	1112-0201-1101 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство желобов настенных	м желобов	95	14285	1 357 075
74	1112-0201-0801 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство водостока наружного при покрытии кровель металлочерепицей	м труб	28	8171	228 788

75	1112-0201-0606 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство планок кровельных карнизных из профлиста	м планки	130,2	1600	208 320
76	214-204-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	74	3058	226 292
77	1112-0201-1201 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство снегозадержателей уголковых для кровель из металлочерепицы	м снегозадержателя	66,5	1260	83 790
78	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66,5	1127	74 946
		Раздел 5. Отмостка, ИТОГО:	тенге			2 870 066
		Подраздел 5.1. Демонтаж, ИТОГО	тенге			53 543
79	1218-0101-1302	Покрытия бетонные отмостки. Разборка с помощью молотков отбойных	м2	139,8	383	53 543
		Подраздел 5.2. Монтаж, ИТОГО	тенге			2 816 523
80	1106-0107-0301 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство отмостки	м3	20,97	51784	1 085 910
81	1111-0102-0104 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных	м3 подстилающего слоя	20,97	32765	687 082
82	1106-0301-0101 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство бетонной отмостки /бетон кл. В15/	м3	20,97	49763	1 043 530
		Раздел 6. Облицовка фасада, ИТОГО:	тенге			9 039 603
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			9 039 603
83	1115-0401-0702 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада	м2 поверхности облицовки	823	7908	6 508 284
84	231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	823	2732	2 248 436

85	1115-0401-0703 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов вентилируемого фасада	м	30,2	9367	282 883
		Раздел 7. Пандус, ИТОГО:	тенге			1 023 432
		Подраздел 7.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			196 504
86	1101-0102-1002 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3 грунта	12,82	12593	161 442
87	1101-0102-0902 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	8,41	4169	35 061
		Подраздел 7.2. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			826 928
88	1111-0102-0104 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных	м3 подстилающего слоя	1,22	32765	39 973
89	1106-0101-0219 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство плит железобетонных плоских	м3	3,2	53117	169 974
90	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0527	395016	20 817
91	1111-0212-0102 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе	м2 покрытия	28,08	9916	278 441
92	1109-0103-0304 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Монтаж металлических ограждений без поручня	м ограждения	16,2	3255	52 731
93	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,19798	1180269	233 670
94	1106-0301-0907 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка закладных деталей, вес до 4 кг	т	0,01222	2282979	27 898

95	1113-0203-0528 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за 2 раза	м2	16,3	210	3 423
		Раздел 8. Усиление стены, ИТОГО:	тенге			148 401
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			148 401
96	1146-0101-0523	Усиление конструкции стены кирпичной тяжей стальной	т	0,03952	1181661	46 699
97	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01976	324246	6 407
98	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	5	11502	57 510
99	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	5	5140	25 700
100	1115-0302-0103 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	5	2417	12 085

Составил _____ Инженер сметчик Испатыров А

Проверил _____ Директор Бисенов М Н

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01-01

Общестроительные работы

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	5965		
		Средства на оплату труда				**14 467 978**
		Машины и механизмы				
1	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	17,23506	4986	85 934
					2344	40 399
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,836025	87	334
3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	152,578975	35	5 340
4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,2261625	63	77
5	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1324375	204	27

6	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	3,2384	11449 2800	37 076 9 068
7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	7,7334	13848 2800	107 092 21 654
8	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	14,55	13938 2800	202 798 40 740
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,766119825	12791 4001	48 172 15 068
10	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,136125	14919 4001	16 950 4 546
11	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,5888	22748 4781	13 394 2 815
12	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0020375	43	0
13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	9,4679225	11552 2800	109 373 26 510
14	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	22,49486113	6152 2344	138 388 52 728
15	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	2,19486	8210 2800	18 020 6 146
16	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	13,24015	8353 2800	110 595 37 072
17	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,3465	391	526

18	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0723216	96	7
19	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	16,9754375	1118	18 979
20	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	11,38544688	8241 2800	93 827 31 879
21	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	43,871	107	4 694
22	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	94,44043	121	11 427
23	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,049518125	57	3
24	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,47556	139	66
25	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	80,74522825	26	2 099
26	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,950317625	27	107
27	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	412,0916388	24	9 890
28	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	7,54428	85	641
29	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	25,795875	17	439
30	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,1788	176	207
31	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	12,6525	31	392
		Итого по машинам и механизмам		**965,9961897**		**1 036 877**
						288 624

Материалы

1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	6,4351	9353	60 187
2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,9971	9219	18 411
3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	22,19	7790	172 860
4	211-302-0301	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	22,2684	18080	402 613
5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	52,297	10920	571 083
6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	172,074	36025	6 198 966
7	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,248	37584	122 073
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,3894	38222	817 546
9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,3894	38222	817 546
10	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	6,984	33500	233 964
11	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,44696	35559	15 893
12	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,88296	37002	254 683
13	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,11	23660	2 603
14	213-102-0305	Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	1000 усл. шт.	11,058	76844	849 741
15	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0408285	567972	23 189
16	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,8535	567972	484 764
17	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,0189696	378059	7 172
18	214-204-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	74	3058	226 292
19	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,092	880	961

20	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	41,55096	2146	89 168
21	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01976	324246	6 407
22	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0527	395016	20 817
23	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,098136	624830	61 318
24	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,357656	624830	223 474
25	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0067184	104329	701
26	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,56472	104329	58 917
27	215-202-0104	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01455	103765	1 510
28	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,49312	104329	364 434
29	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00085785	103765	89
30	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0013442	103765	139
31	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,208	104329	230 358
32	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01116	82607	922
33	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	4,5847	82757	379 416
34	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1653	103200	17 059
35	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	7,81196	103200	806 194

36	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,1022	103200	216 947
37	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,2275	101506	429 117
38	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00128	101506	130
39	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,3021	253967	76 723
40	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,859248	6786	5 831
41	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0243	34839	847
42	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00032	64965	21
43	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,583702	275892	161 039
44	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001976	954056	1 885
45	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,031052	1590	3 229
46	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,8228	1186	976
47	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,50472	1086	548
48	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	13,60864	1473	20 046
49	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	275,520497	1372	378 014
50	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	20,414515	1674	34 174
51	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	106,11432	861	91 364
52	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	10,83	543	5 881
53	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,375	484	1 150
54	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,16	2236	358
55	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	3,24	2108	6 830
56	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,023618	187771	4 435
57	217-603-0104	Вода техническая	м3	85,557155	36	3 080

58	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0699504	555	39
59	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,005928	251	1
60	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,389697	88056	34 315
61	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,03312	906912	30 037
62	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0408735	96649	3 950
63	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1587085	725535	115 149
64	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,025775	435089	11 214
65	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,569088	2928	1 666
66	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1152	4684	540
67	218-103-0201	Ветошь	кг	6,0258	1103	6 646
68	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	9,4752	4057	38 441
69	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	5,3385	7006	37 402
70	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,19798	1180269	233 670
71	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01222	1148342	14 033
72	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	658,4	77	50 697
73	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	1,05	65654	68 937
74	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	43,97	48579	2 136 018
75	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм многостворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: многоэлементный - с одной поворотной створкой	м2	2,9	46466	134 751
76	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	7,56	12298	92 973

77	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	3,6	12281	44 212
78	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,995	61445	122 583
79	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	3,055	84679	258 694
80	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м			
81	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	м	19,35	2972	57 508
82	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	568	6 816
83	223-502-0302	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	4	4064	16 256
84	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3961	3 961
85	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	3,88332	259	1 006
86	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	41,945977	259	10 864
87	223-503-0504	Лента бутиловая	м	41,945977	89	3 733
88	223-503-0504	Лента бутиловая	м	3,88332	89	346
89	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	77,4	248	19 195
90	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	407,744	5262	2 145 549
91	224-105-0100	Доборные элементы из оцинкованной стали с защитным покрытием	м			
92	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	68	1635	111 180
93	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66,5	1127	74 946
94	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	274,186	339	92 949
95	231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	823	2732	2 248 436
96	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	168,4	86	14 482
97	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	11490,04	96	1 103 044
98	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	14,314	145	2 076
99	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	129,132	4042	521 952

100	233-102-0102	Ковролин искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 3,5 мм, класс 33	м2	42,942	4069	174 731
101	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	123,2956	3249	400 587
102	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	75,548	166	12 541
103	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	31,81256	264	8 399
104	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	19,095	343	6 550
105	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	188,944	435	82 191
106	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,00457146	95688	437
107	235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м2	м2	407,008	264	107 450
108	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	337,4	2826	953 492
109	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	84,35	706	59 551
110	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,942628	3196	12 601
111	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	18,18372	3196	58 115
112	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	128,774	187	24 081
113	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002282	642114	147
114	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	160,265	955	153 053
115	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,04052752	1174643	47 605
116	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,724614	218283	158 171
117	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,68	883	600
118	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,001467	859685	1 261
119	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,446576	1453	649
120	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	59,9144	1493	89 452
121	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т			

122	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1935	253	49
123	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1810,6	355	642 763
124	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	31,71	355	11 257
125	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	28,2	432	12 182
126	261-104-0120	Блоки оконные	м2	14,21		
127	261-104-0121	Блоки дверные	м2	13,155		
128	261-105-0104	Металлочерепица	м2	407,008		
129	261-105-0106	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2			
130	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1,51	1253	1 892
131	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4115	34	139 910
132	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2139,8	96	205 421
133	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	31,71	954	30 251
134	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	31,71	665	21 087
135	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект			
136	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,06365	106532	6 781
137	261-107-0831	Мусор строительный	т	9,918732		
138	261-107-0831	Мусор строительный	т	9,752	30	293
139	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	584,596	116	67 813
140	261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.			

Итого по материалам **28 345 724**

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-02-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А»**	
	Регион: Актюбинская область Айтекебийский район
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 3
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Не учитываются климатические условия
Объект: №2-01 **Наименование: Капитальный ремонт сельского клуба**	
Раздел объектной сметы: 1.	

№ п/п	Показатели
Локальная смета №2-01-01-02-02 Отопление и вентиляция	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел №1 Отопление.	
	Подраздел 1 Демонтаж
1	**1215-0102-0801 28**
2	**1215-0101-0101 225**
	Ресурс исключен 261-107-0831
	Подраздел 2 Отопление клуба
3	**1116-0303-0102 225 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;**
4	**241-205-2201 150**
5	**1118-0301-0103 46,41 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;**
6	**245-102-0113 221**
7	**1116-0403-0101 40 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;**

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-02-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
8	**242-202-0301 12**
9	**245-510-0301 28**

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А» Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт сельского клуба **Заказ** 93 изм 2

Локальная смета № 2-01-01-02-02
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

Основание:

Сметная стоимость	**1984,916**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**503,519**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,209**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 984 916**
		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			**1 984 916**
		Подраздел 1.1. Демонтаж, ИТОГО	тенге			**472 595**
1	**1215-0102-0801**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**28**	**4415**	**123 620**
2	**1215-0101-0101**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**225**	**1551**	**348 975**
		Подраздел 1.2. Отопление клуба, ИТОГО	тенге			**1 512 321**
3	**1116-0303-0102 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;**	**Прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм**	**м трубопровода**	**225**	**1376**	**309 600**
4	**241-205-2201**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	**м**	**150**	**307**	**46 050**
5	**1118-0301-0103 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;**	**Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)**	**кВт**	**46,41**	**5945**	**275 907**

6	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	221	2892	639 132
7	1116-0403-0101 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм	шт.	40	1996	79 840
8	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	5666	67 992
9	245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15, модель Regutec F, типа IMI	шт.	28	3350	93 800

Составил _____ Инженер сметчик Испатыров А

Проверил _____ Директор Бисенов М Н

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-02-02

Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	209		
		Средства на оплату труда				**503 519**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,081357	12791	1 041
					4001	326
2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,938638625	6152	5 775
					2344	2 200
3	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,425	96	713
4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	60,458125	121	7 315
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,096357	8241	794
					2800	270
6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	30,24585	26	786

Итого по машинам и механизмам **99,24532763** **16 424**

2 795

Материалы

1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,9	1186	1 067
2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,165	555	3 422
3	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,9675	5902	5 710
4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,84	1103	927
5	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0216	31625	683
6	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00016	642114	103
7	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	150	307	46 050
8	241-211-1400	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой	шт.			
9	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	171,9	6	1 031
10	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	5666	67 992
11	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	221	2892	639 132
12	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	120,666	1056	127 423
13	245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15, модель Regutec F, типа IMI	шт.	28	3350	93 800
14	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	40		

Итого по материалам **987 340**

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-03-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А»	
	Регион: Актюбинская область Айтекебийский район
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 3
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Не учитываются климатические условия
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. 2 квартал - 50% (Кпер=1,079)
	2026 г. 3 квартал - 50% (Кпер=1,1)
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт сельского клуба	
Раздел объектной сметы: 1.	
Локальная смета №2-01-01-03-03 Водопровод и канализация	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел №1 Холодное водоснабжение В1.	
	Подраздел 1 Демонтаж
1	**1215-0101-0101 200**
	Ресурс исключен 217-605-0108
	Ресурс исключен 261-107-0831
	Ресурс исключен 217-605-0101
2	**1118-0701-0201 Разборка подающего узла коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов 1 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25; : К2трр=0,4; К2трм=0,4; К2экс=0,4; К2мат=0;**

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-03-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
3	1116-0302-0102 50 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
4	241-201-0102 50
5	1116-0302-0103 150 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0353
6	241-201-0103 150
7	242-207-0601 4
8	241-209-2008 2
9	1118-0701-0201 Сборка и установка подающего узла коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов 1 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
10	274-505-0102-0002 1
11	1116-0701-0101 200 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
Раздел №2 Горячее водоснабжения Т3.	
	Подраздел 1 Демонтаж
12	1215-0102-0303 200

№ п/п	Показатели
	Подраздел 2 Монтаж
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0353
15	241-201-0102 200
16	1116-0701-0101 200 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
17	1118-0701-0201 Сборка и установка подающего узла коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов 1 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
18	274-505-0101-0002 1
19	1118-0701-0102 1 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 261-302-0273->245-701-0101
20	1117-0202-0101 1 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
21	261-304-0101 1
Раздел №3 Канализация.	
	Подраздел 1 Демонтаж
22	1215-0101-0202 50
	Ресурс исключен 261-107-0831
23	1215-0101-0402 1
	Ресурс исключен 261-107-0831

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-03-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
13	1118-0701-0201 Разборка подающего узла коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов 1 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25; : К2трр=0,4; К2трм=0,4; К2экс=0,4; К2мат=0;
	Подраздел 2 Монтаж
14	1116-0302-0102 200 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-107-0831
	Подраздел 2 Монтаж
26	1116-0301-0102 50 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0353
27	241-203-0306 50
28	241-220-0103 1
29	1117-0104-0101 1 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
30	244-101-0302 Унитаз размерами не менее L 520 мм, В 330 мм 1
31	1117-0102-0103 1 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 261-301-0509
32	244-101-0101 1

№ п/п	Показатели
24	1215-0101-0409 1
	Ресурс исключен 261-107-0831
25	1215-0101-0401 1

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-03-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
33	**244-104-0601 1**
34	**1117-0103-0101 1 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;**
	Ресурс исключен 261-301-0507
	Ресурс исключен 244-104-0900
35	**244-104-0405 1**

№ п/п	Показатели

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А» Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт сельского клуба **Заказ** 93 изм 2

Локальная смета № 2-01-01-03-03
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

Основание:

Сметная стоимость	**2373,436**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**995,193**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,387**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 373 436**
		Раздел 1. Холодное водоснабжение В1, ИТОГО:	тенге			**806 435**
		Подраздел 1.1. Демонтаж, ИТОГО	тенге			**310 501**
1	**1215-0101-0101**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**200**	**1510**	**302 000**
2	**1118-0701-0201** **ОПр п.3.11:** **К1трр=1,15;** **К1трм=1,25;** **К1экс=1,25; :** **К2трр=0,4; К2трм=0,4;** **К2экс=0,4; К2мат=0;**	**Разборка подающего узла коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов**	**1 узел**	**1**	**8501**	**8 501**
		Подраздел 1.2. Монтаж, ИТОГО	тенге			**495 934**
3	**1116-0302-0102** **ОПр п.3.11:** **К1трр=1,15;** **К1трм=1,25;** **К1экс=1,25;**	**Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм**	**м трубопровода**	**50**	**1384**	**69 200**

4	241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 25х4,2 мм	м	50	213	10 650
5	1116-0302-0103 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 32 мм	м трубопровода	150	1520	228 000
6	241-201-0103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 32х5,4 мм	м	150	348	52 200
7	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2688	10 752
8	241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	2	52	104
9	1118-0701-0201 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Сборка и установка подающего узла коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов	1 узел	1	22906	22 906
10	274-505-0102-0002	Коллектор распределительный этажный для отопления типа Теплотехник, модели ТТ-РК, DN 32-1"-3Е-111, на три ответвления	шт.	1	20122	20 122
11	1116-0701-0101 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	200	410	82 000
		Раздел 2. Горячее водоснабжения Т3, ИТОГО:	тенге			959 011
		Подраздел 2.1. Демонтаж, ИТОГО	тенге			410 101
12	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	200	2008	401 600
13	1118-0701-0201 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25; : К2трр=0,4; К2трм=0,4; К2экс=0,4; К2мат=0;	Разборка подающего узла коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов	1 узел	1	8501	8 501
		Подраздел 2.2. Монтаж, ИТОГО	тенге			548 910
14	1116-0302-0102 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	200	1384	276 800

15	241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 25х4,2 мм	м	200	213	42 600
16	1116-0701-0101 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	200	410	82 000
17	1118-0701-0201 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Сборка и установка подающего узла коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов	1 узел	1	22906	22 906
18	274-505-0101-0002	Коллектор распределительный этажный для водоснабжения из нержавеющей стали типа Теплотехник, модели ТТ-РК, DN 32-1"-3Е-111, на три ответвления	шт.	1	35558	35 558
19	1118-0701-0102 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка манометра с трехходовым краном	комплект	1	5366	5 366
20	1117-0202-0101 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка нагревателя индивидуального водоводяного	комплект	1	50082	50 082
21	261-304-0101	Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные	шт.	1	33598	33 598
		Раздел 3. Канализация, ИТОГО:	тенге			607 990
		Подраздел 3.1. Демонтаж, ИТОГО	тенге			199 000
22	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	50	3840	192 000
23	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	2929	2 929
24	1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	1	1716	1 716
25	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	2355	2 355
		Подраздел 3.2. Монтаж, ИТОГО	тенге			408 990
26	1116-0301-0102 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	50	3401	170 050
27	241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	50	1065	53 250

28	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	782	782
29	1117-0104-0101 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	47962	47 962
30	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 520 мм, В 330 мм	комплект	1	64823	64 823
31	1117-0102-0103 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка умывальника группового	комплект	1	45876	45 876
32	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	1	13128	13 128
33	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2071	2 071
34	1117-0103-0101 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка смесителя	шт.	1	4471	4 471
35	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	1	6577	6 577

Составил _____ Инженер сметчик Испатыров А

Проверил _____ Директор Бисенов М Н

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-03-03

Водопровод и канализация

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	387			
		Средства на оплату труда					**995 193**
		Машины и механизмы					
1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,01875	13848	2800	260
							53
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,128125	12791	4001	1 639
							513
3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,574475	6152	2344	3 534
							1 347
4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,105	8353	2800	877
							294
5	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	17,5	96		1 680

6	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	135,2125	121	16 361
7	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,5	154	1 155
8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,226625	8241	1 868
					2800	635
9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	31,281625	26	813
10	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,14	24	3
		Итого по машинам и механизмам		**192,6871**		**28 190**
						2 840

Материалы

1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,002	33500	67
2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,005	33500	168
3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,6	1186	1 898
4	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,0232	1086	25
5	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,785	384	1 837
6	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,18	555	1 210
7	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,3	5902	1 771
8	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,243	426	104
9	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,064	2082	133
10	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,226	2082	471
11	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,053	781	41
12	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,092	781	72

13	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,106	446	47
14	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,224	446	100
15	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	0,6	2100	1 260
16	241-121-0103	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	2	200	400
17	241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 25х4,2 мм	м	250	213	53 250
18	241-201-0103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 32х5,4 мм	м	150	348	52 200
19	241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	50	1065	53 250
20	241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	2	52	104
21	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	782	782
22	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	191	6	1 146
23	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	92,25	10	923
24	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2688	10 752
25	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	1	13128	13 128
26	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 520 мм, В 330 мм	комплект	1	64823	64 823
27	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	1	36171	36 171
28	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	1	6577	6 577
29	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2071	2 071
30	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1357	1 357
31	245-701-0101	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь	комплект	1	3894	3 894
32	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	472	94

33	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2	174	348
34	261-301-0191	Трубы полимерные	м			
35	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549	1 098
36	261-301-0271	Соединитель резьбовой, Т 120°С СТ РК 1893-2009	шт.	8		
37	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.			
38	261-301-0413	Вентили проходные латунные муфтовые для воды и пара ГОСТ 5761-2005	шт.	6		
39	261-301-0414	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые Т 120°С ГОСТ 21345-2005	шт.	6		
40	261-301-0420	Фильтр-грязевик с латунным корпусом, Т от -10°С до +110°С СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2		
41	261-301-0506	Приборы нагревательные	комплект	1		
42	261-302-0286	Распределители компактные Т 110°С	шт.	2		
43	261-302-0287	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	2		
44	261-304-0101	Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные	шт.	1	33598	33 598
45	274-505-0101-0002	Коллектор распределительный этажный для водоснабжения из нержавеющей стали типа Теплотехник, модели ТТ-РК, DN 32-1"-3Е-111, на три ответвления	шт.	1	35558	35 558
46	274-505-0102-0002	Коллектор распределительный этажный для отопления типа Теплотехник, модели ТТ-РК, DN 32-1"-3Е-111, на три ответвления	шт.	1	20122	20 122

Итого по материалам **400 849**

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-04-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А»	
	Регион: Актюбинская область Айтекебийский район
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 3
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Не учитываются климатические условия
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт сельского клуба	
Раздел объектной сметы: 1.	

№ п/п	Показатели
Локальная смета №2-01-01-04-04 Электроосвещение	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел №1 Электромонтажные работы.	
	Подраздел 1 Демонтаж
1	**1217-0101-0601 286**
2	**1217-0101-0701 7**
3	**1217-0101-0705 14**
4	**1308-0501-0501 Демонтаж щитка осветительного в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг 2 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**
5	**1146-0501-0501 126**
	Подраздел 2 Монтаж
6	**1308-0501-0501 1**
7	**247-201-0301 1**
8	**1308-0303-0602 1**

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-04-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
9	247-204-1819 1
10	247-215-0123 1
11	247-215-0135 1
12	274-702-0102-0028 1
13	1308-0501-0509 1
14	247-201-0201 1
15	1308-0303-0601 7
16	247-204-1801 3
17	247-204-8406 4
18	247-215-0123 1
19	247-215-0135 1
20	1308-0501-1101 1
21	247-203-0101 1
22	274-702-0102-0028 1
23	1308-0501-0104 26
24	247-102-4316 Светильник светодиодный для общественных помещений-2 LED ДВО1201 Universal Opal 840 ASTZ, IP20, мощность 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 595х595х40 20
25	247-102-0127 Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1608, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 4
26	247-103-3845 Прожектор для архитектурного освещения модели СДО 06-100, мощность 200 Вт, 170000 Лм, К6500, IP65 2

№ п/п	Показатели
28	247-212-0101 3
29	247-212-0104 4
30	247-214-0104 23
31	1121-0102-0101 286 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;
32	243-105-0504 8
33	243-105-0503 152
34	243-105-0501 126
35	1146-0503-0205 Заделка борозды в стене или перегородке, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм 126

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-04-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
27	**1121-0402-0101 30 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;**

№ п/п	Показатели

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А» Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт сельского клуба **Заказ** 93 изм 2

Локальная смета № 2-01-01-04-04
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение

Основание:

Сметная стоимость	**2884,292**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**455,391**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,185**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 884 292**
		Раздел 1. Электромонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**2 884 292**
		Подраздел 1.1. Демонтаж, ИТОГО	тенге			**257 593**
1	**1217-0101-0601**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**286**	**369**	**105 534**
2	**1217-0101-0701**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**7**	**223**	**1 561**
3	**1217-0101-0705**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**14**	**727**	**10 178**
4	**1308-0501-0501 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Демонтаж щитка осветительного в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	**шт.**	**2**	**3506**	**7 012**
5	**1146-0501-0501**	**Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2**	**м борозд**	**126**	**1058**	**133 308**
		Подраздел 1.2. Монтаж, ИТОГО	тенге			**2 626 699**
6	**1308-0501-0501**	**Установка щитка осветительного в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	**шт.**	**1**	**13722**	**13 722**
7	**247-201-0301**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**14625**	**14 625**
8	**1308-0303-0602**	**Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток свыше 25 А до 100 А**	**шт.**	**1**	**15686**	**15 686**

9	247-204-1819	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 2Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	6325	6 325
10	247-215-0123	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	3511	3 511
11	247-215-0135	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 10 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	5626	5 626
12	274-702-0102-0028	Корпус для электрических аппаратов типа КМПн 1/4, на 4 модуля, 79х133х58, IP20, пластиковый, накладной, DIN-рейка	шт.	1	248	248
13	1308-0501-0509	Установка щитка осветительного на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт.	1	19807	19 807
14	247-201-0201	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11095	11 095
15	1308-0303-0601	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	7	8378	58 646
16	247-204-1801	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"	шт.	3	3134	9 402
17	247-204-8406	Устройство защитного отключения ВДТ-40 2Р 40А 100 мА	шт.	4	3537	14 148
18	247-215-0123	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	3511	3 511
19	247-215-0135	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 10 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	5626	5 626
20	1308-0501-1101	Монтаж ящика с понижающим трансформатором	шт.	1	6187	6 187
21	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	22677	22 677
22	274-702-0102-0028	Корпус для электрических аппаратов типа КМПн 1/4, на 4 модуля, 79х133х58, IP20, пластиковый, накладной, DIN-рейка	шт.	1	248	248
23	1308-0501-0104	Монтаж светильника потолочного или настенного с креплением винтами или болтами для помещения с нормальными условиями среды, однолампового	шт.	26	6982	181 532
24	247-102-4316	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 LED ДВО1201 Universal Opal 840 ASTZ, IP20, мощность 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 595х595х40	шт.	20	79204	1 584 080
25	247-102-0127	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1608, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	4	6365	25 460
26	247-103-3845	Прожектор для архитектурного освещения модели СДО 06-100, мощность 200 Вт, 170000 Лм, К6500, IP65	шт.	2	32939	65 878
27	1121-0402-0101 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	30	1260	37 800
28	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	574	1 722

29	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	643	2 572
30	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	23	585	13 455
31	1121-0102-0101 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	286	908	259 688
32	243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	м	8	801	6 408
33	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	152	451	68 552
34	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	126	302	38 052
35	1146-0503-0205	Заделка борозды в стене или перегородке, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм	м	126	1035	130 410

Составил _____ Инженер сметчик Испатыров А

Проверил _____ Директор Бисенов М Н

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-04-04

Электроосвещение

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	185		
		Средства на оплату труда				**455 391**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,41818	12791	5 349
					4001	1 673
2	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	11,024	5166	56 950
					2344	25 840
3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0398	6152	245
					2344	93
4	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,0882	5184	457
					2344	207
5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	5,1156	8353	42 731

					2800	14 324
6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,04	391	407
7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4173	8241	3 439
					2800	1 168
8	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	156	31
9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	26,93975	26	700
10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	7,236	27	195
11	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	13,76375	24	330
12	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	10,2312	85	870
		Итого по машинам и механизмам		**76,51378**		**111 704**
						43 306

Материалы

1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,1386	34504	4 782
2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,006006	629	4
3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0009	36948	33
4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000723	954056	690
5	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,7956	1403	1 116
6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,04204	1186	2 422
7	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,56	1154	646
8	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,009	1180853	10 628

9	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000699	859685	601
10	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т		859685	
11	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	288,86	45	12 999
12	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	343,2	5	1 716
13	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	126	302	38 052
14	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	152	451	68 552
15	243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	м	8	801	6 408
16	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,144	2250	2 574
17	247-102-0127	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1608, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	4	6365	25 460
18	247-102-4316	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 LED ДВО1201 Universal Opal 840 ASTZ, IP20, мощность 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 595х595х40	шт.	20	79204	1 584 080
19	247-103-3845	Прожектор для архитектурного освещения модели СДО 06-100, мощность 200 Вт, 170000 Лм, К6500, IP65	шт.	2	32939	65 878
20	247-201-0201	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11095	11 095
21	247-201-0301	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14625	14 625
22	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	22677	22 677
23	247-204-1801	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"	шт.	3	3134	9 402
24	247-204-1819	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 2Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	6325	6 325
25	247-204-8406	Устройство защитного отключения ВДТ-40 2Р 40А 100 мА	шт.	4	3537	14 148
26	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	574	1 722
27	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	643	2 572
28	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	23	585	13 455
29	247-215-0123	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	2	3511	7 022

30	247-215-0135	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 10 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	2	5626	11 252
31	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,4906	3256	1 597
32	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг		4837	
33	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,2326	4837	1 125
34	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10	1446	14 460
35	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.		1446	
36	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 100 100 100 100 шт.	1,1418	594	678
37	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,152	594	90
38	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,011	401	4
39	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,009	1416	13
40	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,248	492	122
41	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,051	939	48
42	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 100 100 100 100 шт.	0,04	1438	58
43	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,16	1438	230
44	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,056	246	14
45	261-302-0456	Провод	м			
46	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	30,6	42	1 285
47	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.			
48	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	30,6		
49	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	16	336
50	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.		5671	
51	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 100 100 100 100 шт.	0,6114	5671	3 467
52	274-702-0102-0028	Корпус для электрических аппаратов типа КМПн 1/4, на 4 модуля, 79х133х58, IP20, пластиковый, накладной, DIN-рейка	шт.	2	248	496

Итого по материалам **1 964 960**

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-05-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А»**	
	Регион: Актюбинская область Айтекебийский район
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 3
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Не учитываются климатические условия
Объект: №2-01 **Наименование: Капитальный ремонт сельского клуба**	
Раздел объектной сметы: 1.	

№ п/п	Показатели
Локальная смета №2-01-01-05-05 Пожарная сигнализация	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел №1 Демонтаж.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1310-0701-0701 Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Демонтаж оборудования 1 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**
	Ресурс исключен 217-105-0102
	Ресурс исключен 343-302-0101
	007-0147 Об=0,8068
2	**1310-0701-0201 Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования 13 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**
	Ресурс исключен 261-107-0966
	007-0140 Об=0,3
	Ресурс исключен 216-103-0101

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-05-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 217-105-0102
	Ресурс исключен 261-105-0625
3	**1310-0701-0204 Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Демонтаж оборудования 2 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**
	Ресурс исключен 217-106-0105
	Ресурс исключен 261-107-0966
	007-0140 Об=0,3
	Ресурс исключен 261-107-0936
	Ресурс исключен 261-105-0625
	Ресурс исключен 261-107-0784
4	**1308-0304-0501 Демонтаж прибора или аппарата 5**
5	**1310-0701-0502 Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Демонтаж по стенам и потолкам кирпичным 150 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**
	Ресурс исключен 261-404-0219
	Ресурс исключен 261-105-0625
	Ресурс исключен 217-105-0102
	Ресурс исключен 261-107-0784
	Ресурс исключен 216-103-0101

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-107-0936
6	**1310-0701-0701 1**
7	**248-303-0205 1**
8	**1310-0701-0201 13**
9	**248-302-0203 13**
10	**1310-0701-0205 9**
11	**248-301-0402 9**
12	**1310-0701-0204 2**
13	**248-302-0503 2**
14	**1308-0503-1902 90**
15	**241-207-1701 90**
16	**1121-0201-0101 60 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;**
17	**1121-0101-0101 90 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;**
18	**243-105-0601 5**
19	**243-303-0411 100**
20	**243-802-0102 2**
21	**243-305-0102 Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВЭГ 3х1,5 мм 33**
22	**1308-0105-0101 1**

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-05-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	007-0138 Об=0,18

Раздел №2 Монтаж.

Подраздел 1 Подраздел без наименования

№ п/п	Показатели
25	**248-306-0325 1**
26	**1310-0701-0601 4**
27	**248-304-0227 2**
28	**248-304-0107 2**

№ п/п	Показатели
23	**248-306-0375 1**
24	**1308-0304-0501 1**

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А» Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт сельского клуба **Заказ** 93 изм 2

Локальная смета № 2-01-01-05-05
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

Основание:

Сметная стоимость	**924,635**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**264,226**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,097**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**924 635**
		Раздел 1. Демонтаж, ИТОГО:	тенге			**75 977**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**75 977**
1	**1310-0701-0701 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1347**	**1 347**
2	**1310-0701-0201 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**13**	**440**	**5 720**
3	**1310-0701-0204 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;**	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**440**	**880**
4	**1308-0304-0501**	**Демонтаж прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**5926**	**29 630**

5	1310-0701-0502 : К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Демонтаж по стенам и потолкам кирпичным	м	150	256	38 400
		Раздел 2. Монтаж, ИТОГО:	тенге			848 658
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			848 658
6	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	15671	15 671
7	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	41746	41 746
8	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	13	4945	64 285
9	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	13	3211	41 743
10	1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	9	5050	45 450
11	248-301-0402	Извещатель акустический модели BG-2000	шт.	9	5670	51 030
12	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	2	5059	10 118
13	248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	2	2079	4 158
14	1308-0503-1902	Прокладка трубы винипластовой по установленной конструкции, по стене и колонне с креплением скобами, диаметр свыше 25 мм до 50 мм	м	90	1541	138 690
15	241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	90	118	10 620
16	1121-0201-0101 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	60	1593	95 580
17	1121-0101-0101 ОПр п.3.11: К1трр=1,15; К1трм=1,25; К1экс=1,25;	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	90	407	36 630
18	243-105-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	5	353	1 765
19	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	100	42	4 200
20	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	2	101	202

21	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВЭГ 3х1,5 мм	м	33	128	4 224
22	1308-0105-0101	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	1	11630	11 630
23	248-306-0375	Аккумулятор 12 В, 5 А*ч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1205С	шт.	1	25148	25 148
24	1308-0304-0501	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5926	5 926
25	248-306-0325	Источник электропитания РИП-12, исполнение 20 (РИП-12-1/7М2-Р)	шт.	1	31930	31 930
26	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	4	2761	11 044
27	248-304-0227	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели С2000Р-Сирена	шт.	2	96549	193 098
28	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	2	1885	3 770

Составил _____ Инженер сметчик Испатыров А

Проверил _____ Директор Бисенов М Н

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-05-05

Пожарная сигнализация

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу / в.т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	97		
		Средства на оплату труда				**264 226**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,24375	12791 4001	3 118 975
2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,98	391	774
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,247045	8241 2800	2 036 692
4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,2875	26	215
5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,606	27	97
6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,39325	24	105

7	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,54	176	95

Итого по машинам и механизмам **19,297545** **6 441**

1 667

Материалы

1	214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,45	1060	477
2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00013	36948	5
3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00012	954056	114
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,703	1186	834
5	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,65	1251	813
6	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,864	1154	997
7	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	143	400
8	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	599312	66
9	241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	90	118	10 620
10	243-105-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	5	353	1 765
11	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	100	42	4 200
12	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВЭГ 3х1,5 мм	м	33	128	4 224
13	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	2	101	202
14	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,6	2250	1 350
15	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,24	3256	781
16	248-301-0402	Извещатель акустический модели BG-2000	шт.	9	5670	51 030
17	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	13	3211	41 743
18	248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	2	2079	4 158

19	248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	41746	41 746
20	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	2	1885	3 770
21	248-304-0227	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели С2000Р-Сирена	шт.	2	96549	193 098
22	248-306-0325	Источник электропитания РИП-12, исполнение 20 (РИП-12-1/7М2-Р)	шт.	1	31930	31 930
23	248-306-0375	Аккумулятор 12 В, 5 А*ч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1205С	шт.	1	25148	25 148
24	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,0108	24773	268
25	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00003	328457	10
26	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,175	3088	540
27	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,36	310	112
28	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	114283	114
29	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,01562	809	13
30	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000048	1576025	8
31	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000048	6325216	304
32	261-302-0454	Кабель	м	61,2		
33	261-302-0456	Провод	м	92,7		
34	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.			
35	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,03	300	1 809
36	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,2	300	2 160
37	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,9	208	187

Итого по материалам **424 996**

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-06-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А»	
	Регион: Актюбинская область Айтекебийский район
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 3
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона III
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 3,00%
	Не учитываются климатические условия
Объект: №2-01 Наименование: Капитальный ремонт сельского клуба	
Раздел объектной сметы: 1. Раздел без наименования	

№ п/п	Показатели
Локальная смета №2-01-01-06-06 Видеонаблюдение	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1310-0410-0114 1**
2	**248-403-0202 1**
3	**1310-1001-0102 2**
4	**248-402-0710 2**
5	**1310-0701-0303 Устройствоблока питания и контроля. Монтаж оборудования 1**
6	**248-306-0303 1**
7	**1308-0503-1902 90**
8	**241-207-1701 90**
9	**1308-0503-2101 20**
10	**243-904-0101 20**

Заказ 93 изм 2 Локальная смета № 2-01-01-06-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
11	**1121-0101-0101 110**
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 261-303-0115
12	**1121-0201-0101 10**
13	**243-304-0134 120**
14	**1310-0302-0105 Коммутатор. Монтаж оборудования 1**
15	**248-404-0701 1**
16	**1310-1001-0101 5**
17	**248-402-0405 5**

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А» Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт сельского клуба **Заказ** 93 изм 2

Локальная смета № 2-01-01-06-06
(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение

Основание:

Сметная стоимость	**775,935**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**226,58**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,079**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**775 935**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**775 935**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**775 935**
1	**1310-0410-0114**	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	**устройство**	**1**	**36194**	**36 194**
2	**248-403-0202**	**Видеорегистратор модели RVI RVi-1HDR08LA, 12-и канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)**	**шт.**	**1**	**45994**	**45 994**
3	**1310-1001-0102**	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**2**	**17870**	**35 740**
4	**248-402-0710**	**Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD2143G2-I, объектив 2,8 мм, 4Мп**	**шт.**	**2**	**55257**	**110 514**
5	**1310-0701-0303**	**Устройствоблока питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**26523**	**26 523**
6	**248-306-0303**	**Блок питания БИРП 12/1,6**	**шт.**	**1**	**10572**	**10 572**
7	**1308-0503-1902**	**Прокладка трубы винипластовой по установленной конструкции, по стене и колонне с креплением скобами, диаметр свыше 25 мм до 50 мм**	**м**	**90**	**1541**	**138 690**
8	**241-207-1701**	**Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм**	**м**	**90**	**118**	**10 620**

9	1308-0503-2101	Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм	м	20	2124	42 480
10	243-904-0101	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	м	20	181	3 620
11	1121-0101-0101	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	110	356	39 160
12	1121-0201-0101	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	10	1392	13 920
13	243-304-0134	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 ZH нг(А)-HF	м	120	143	17 160
14	1310-0302-0105	Коммутатор. Монтаж оборудования	шт.	1	33978	33 978
15	248-404-0701	Коммутатор модели Hikvision DS-3E0109P-E/M	шт.	1	40475	40 475
16	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	5	15336	76 680
17	248-402-0405	IP видеокамера модели RVI-1NCE4030, объектив 2,8мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	5	18723	93 615

Составил _____ Инженер сметчик Испатыров А

Проверил _____ Директор Бисенов М Н

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания сельского клуба по адресу: Актюбинская обл., Айтекебийского район, село Тымабулак, ул. Бейбетшилик, строение 7А»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-06-06

Видеонаблюдение

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	79		
		Средства на оплату труда				**226 580**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2812	12791	3 597
					4001	1 125
2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,27	11552	3 119
					2800	756
3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,56	391	2 174
4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,28	8241	2 307
					2800	784
5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,085	26	132
6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	27	4

7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,5	24	84
8	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,528	176	93

Итого по машинам и механизмам **15,6342** **11 510**

2 665

Материалы

1	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0103	420212	4 328
2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,6	880	528
3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002	36948	1
4	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,436	1403	612
5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,315	1186	374
6	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,1	1251	1 376
7	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,074	1154	1 239
8	241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	90	118	10 620
9	243-304-0134	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 ZH нг(А)-HF	м	120	143	17 160
10	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,44	2250	990
11	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,04	2250	90
12	243-904-0101	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	м	20	181	3 620
13	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3256	52
14	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,176	3256	573
15	248-306-0303	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1	10572	10 572
16	248-402-0405	IP видеокамера модели RVI-1NCE4030, объектив 2,8мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	5	18723	93 615

17	248-402-0710	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD2143G2-I, объектив 2,8 мм, 4Мп	шт.	2	55257	110 514
18	248-403-0202	Видеорегистратор модели RVI RVi-1HDR08LA, 12-и канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	45994	45 994
19	248-404-0701	Коммутатор модели Hikvision DS-3E0109P-E/M	шт.	1	40475	40 475
20	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУ3	шт.	2	83	166
21	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
22	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,0132	24773	327
23	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,36	310	112
24	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0005	1425	1
25	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000016	1576025	3
26	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1438	29
27	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000019	6325216	120
28	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000006	7763690	47
29	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,2	2011	402
30	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	186173	130
31	261-302-0454	Кабель	м	10,2		
32	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.			
33	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,03	300	1 809
34	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,2	300	1 860
35	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	17	34
36	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	16	32
37	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,9	208	187
38	261-701-0141	Масса монтируемого оборудования	т	0,034		

Итого по материалам **349 437**