Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
502	577	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,8	10 674,0	19 213,0	Казахстан
503	578	541-801-0402003 *ПрСЦ 07.2025*	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный, с тягой EN3, усилие закрывания 18 Нм (мин.), до 60 кг, до 950 мм, 2-х скоростной, серебряный	шт.	1	15 546,0	15 546,0	
504	579	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	34,98	4 257,0	148 910,0	
505	580	223-301-0603 *ПрСЦ 07.2025*	Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 60, с противопожарной дверью EIWS 60 размерами 1500х2300 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	$м^2$	34,98	357 173,0	12 493 912,0	
			Итого по подразделу 2: Витражи внутренние/лист АР-117/				69 517 752	
			Подраздел 3: Оконные проемы/АР-118/					
506	581	1110-0301-0106 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 $м^2$ поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	49,68	7 658,0	380 449,0	
507	582	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	49,68	50 763,44	2 521 928,0	Казахстан
508	583	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	24	2 259,0	54 216,0	
509	584	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	26,4	3 687,0	97 337,0	
510	585	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	26,4	2 253,0	59 479,0	
511	586	1110-0301-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	23,94	5 703,0	136 530,0	
512	587	1110-0301-0104 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 $м^2$ поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	2,07	8 494,0	17 583,0	
513	588	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	2,07	60 586,24	125 414,0	Казахстан
514	589	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	1	2 259,0	2 259,0	
515	590	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	1,1	3 687,0	4 056,0	
516	591	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	1,1	2 253,0	2 478,0	
517	592	1110-0301-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	0,57375	5 703,0	3 272,0	
518	593	1110-0301-0108 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 $м^2$ поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	22,08	8 965,0	197 947,0	
519	594	223-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	22,08	49 130,64	1 084 805,0	Казахстан
520	595	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	8	2 259,0	18 072,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
521	596	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	11,2	3 687,0	41 294,0	
522	597	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	11,2	2 253,0	25 234,0	
523	598	1110-0301-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	5,5328	5 703,0	31 554,0	
524	599	1110-0301-0108 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 $м^2$ поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	206,08	8 965,0	1 847 507,0	
525	600	223-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	206,08	49 130,64	10 124 842,0	Казахстан
526	601	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	64	2 259,0	144 576,0	
527	602	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	102,4	3 687,0	377 549,0	
528	603	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	102,4	2 253,0	230 707,0	
529	604	1110-0301-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	50,6464	5 703,0	288 836,0	
530	605	1110-0301-0108 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 $м^2$ поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	379,5	8 965,0	3 402 218,0	
531	606	223-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	379,5	49 130,64	18 645 078,0	Казахстан
532	607	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	110	2 259,0	248 490,0	
533	608	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	187	3 687,0	689 469,0	
534	609	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	187	2 253,0	421 311,0	
535	610	1110-0301-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	106,0675	5 703,0	604 903,0	
536	611	1110-0301-0108 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 $м^2$ поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	6,9	8 965,0	61 858,0	
537	612	223-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	6,9	49 130,64	339 001,0	Казахстан
538	613	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	2	2 259,0	4 518,0	
539	614	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	3,4	3 687,0	12 536,0	
540	615	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	3,4	2 253,0	7 660,0	
541	616	1110-0301-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	1,9285	5 703,0	10 998,0	
542	617	1110-0301-0104 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 $м^2$ поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	3,45	8 494,0	29 304,0	
543	618	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	3,45	60 586,24	209 023,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544	619	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	1	2 259,0	2 259,0	
545	620	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	1,7	3 687,0	6 268,0	
546	621	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	1,7	2 253,0	3 830,0	
547	622	1110-0301-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	1,03275	5 703,0	5 890,0	
548	623	1110-0301-0108 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкции из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 $м^2$ поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	380,88	8 965,0	3 414 589,0	
549	624	223-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	380,88	49 130,64	18 712 878,0	Казахстан
550	625	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	92	2 259,0	207 828,0	
551	626	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	184	3 687,0	678 408,0	
552	627	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	184	2 253,0	414 552,0	
553	628	1110-0301-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	88,0992	5 703,0	502 430,0	
554	629	1110-0301-0108 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 $м^2$ поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	16,56	8 965,0	148 460,0	
555	630	223-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	16,56	49 130,64	813 603,0	Казахстан
556	631	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	4	2 259,0	9 036,0	
557	632	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	8	3 687,0	29 496,0	
558	633	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	8	2 253,0	18 024,0	
559	634	1110-0301-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	5,049	5 703,0	28 794,0	
560	635	1110-0301-0108 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 $м^2$ поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	115,92	8 965,0	1 039 223,0	
561	636	223-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	115,92	49 130,64	5 695 224,0	Казахстан
562	637	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	24	2 259,0	54 216,0	
563	638	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	55,2	3 687,0	203 522,0	
564	639	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	55,2	2 253,0	124 366,0	
565	640	1110-0301-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	23,6208	5 703,0	134 709,0	
566	641	1110-0301-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 $м^2$ глухих	$м^2$	99	8 248,0	816 552,0	
567	642	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	99	37 662,56	3 728 593,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
568	643	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	59,8	3 687,0	220 483,0	
569	644	223-501-0117 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	м	59,8	3 005,0	179 699,0	
570	645	1110-0301-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² глухих	м²	66,96	8 248,0	552 286,0	
571	646	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	66,96	37 662,56	2 521 885,0	Казахстан
572	647	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	51	3 687,0	188 037,0	
573	648	223-501-0117 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	м	51	3 005,0	153 255,0	
574	649	1110-0301-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	20,4	11 985,0	244 494,0	
575	650	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	20,4	60 586,24	1 235 959,0	Казахстан
576	651	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	17	2 259,0	38 403,0	
577	652	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	20,4	3 687,0	75 215,0	
578	653	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	20,4	2 253,0	45 961,0	
579	654	1110-0301-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	м²	14,46275	5 703,0	82 481,0	
580	655	1110-0301-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	4,9	11 985,0	58 727,0	
581	656	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	4,9	60 586,24	296 873,0	Казахстан
582	657	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	10	2 259,0	22 590,0	
583	658	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	9	3 687,0	33 183,0	
584	659	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	9	2 253,0	20 277,0	
585	660	1110-0301-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	м²	2,9975	5 703,0	17 095,0	
586	661	1110-0301-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	1,95	11 985,0	23 371,0	
587	662	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	1,95	60 586,24	118 143,0	Казахстан
588	663	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	1	2 259,0	2 259,0	
589	664	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	1,5	3 687,0	5 530,0	
590	665	223-501-0117 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	м	1,5	3 005,0	4 508,0	
591	666	1110-0301-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	м²	0,29975	5 703,0	1 709,0	
592	667	1110-0301-0106 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	3,75	7 658,0	28 718,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
593	668	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	3,75	50 763,44	190 363,0	Казахстан
594	669	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	1	2 259,0	2 259,0	
595	670	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	2,5	3 687,0	9 218,0	
596	671	223-501-0117 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	м	2,5	3 005,0	7 512,0	
597	672	1110-0301-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 $м^2$ глухих	$м^2$	5,94	8 248,0	48 993,0	
598	673	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	5,94	37 662,56	223 716,0	Казахстан
599	674	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	6	3 687,0	22 122,0	
600	675	223-501-0117 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	м	6	3 005,0	18 030,0	
601	676	1110-0301-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 $м^2$ глухих	$м^2$	2,94	11 767,0	34 595,0	
602	677	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	2,94	37 662,56	110 728,0	Казахстан
603	682	1110-0301-0108 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 $м^2$ поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	31,28	8 965,0	280 425,0	
604	683	223-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	31,28	51 592,32	1 613 808,0	Казахстан
605	684	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	4	2 259,0	9 036,0	
606	685	1110-0301-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	14,4	3 687,0	53 093,0	
607	686	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	14,4	2 253,0	32 443,0	
608	687	1110-0301-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	4,4688	5 703,0	25 486,0	
			Итого по подразделу 3: Оконные проемы/АР-118/				88 150 009	
			Подраздел 4: Жалюзийные решетки /АР-118/					
609	688	1120-0202-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка жалюзийной решетки, площадь в свету до 0,5 $м^2$	решетка	13	7 385,0	96 005,0	
610	689	246-304-0723 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 1000 мм	шт.	13	22 799,0	296 387,0	Казахстан
611	690	1109-0105-0501 *РСНБ РК 2024*	Установка защитной решетки на окна массой до 25 кг/$м^2$	т	0,11674	477 870,0	55 787,0	
612	691	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,11674	1 173 840,0	137 034,0	Казахстан
613	692	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	5,33	2 437,0	12 989,0	Казахстан
614	693	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	5,2533	437,0	2 296,0	
615	694	1109-0105-0501 *РСНБ РК 2024*	Установка защитной решетки на окна массой до 25 кг/$м^2$	т	0,06269	477 870,0	29 958,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
616	695	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,06269	1 173 840,0	73 588,0	Казахстан
617	696	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	2,97	2 437,0	7 238,0	Казахстан
618	697	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	2,82105	437,0	1 233,0	
			Итого по подразделу 4: Жалюзийные решетки /АР-118/				712 515	
			Подраздел 5: Дверные проемы/АР-119- АР-120/					
619	698	1110-0401-0301 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного	$м^2$	2,09	17 117,0	35 775,0	
620	699	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	2,09	53 232,0	111 255,0	
621	700	1110-0401-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка доводчика дверного	шт.	1	6 516,0	6 516,0	
622	701	223-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	1	5 966,0	5 966,0	
623	702	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	4,9	1 180,0	5 782,0	Казахстан
624	703	1110-0401-0302 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного двупольного	$м^2$	11,4	18 748,0	213 727,2	
625	704	223-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	$м^2$	11,4	59 686,0	680 420,8	
626	705	1110-0401-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка доводчика дверного	шт.	4	6 516,0	26 064,0	
627	706	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	4	10 303,0	41 212,0	
628	707	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	21,2	1 180,0	25 016,0	Казахстан
629	708	1110-0401-0301 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного	$м^2$	13,6	17 117,0	232 791,11	
630	709	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	13,6	53 232,0	723 955,56	
631	710	1110-0401-0301 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного	$м^2$	1,9	17 117,0	32 522,0	
632	711	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	1,9	53 232,0	101 141,0	
633	712	1110-0401-0202 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного стального двупольного в бетонных стенах	$м^2$	8,55	13 202,0	112 877,0	
634	713	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	8,55	84 679,0	724 005,0	
635	714	1110-0401-0301 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного	$м^2$	5,7	17 117,0	97 567,0	
636	715	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	5,7	53 232,0	303 422,0	
637	716	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	14,4	1 180,0	16 992,0	Казахстан
638	717	1114-0203-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного на распорных дюбелях во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	145,53	6 615,0	962 680,65	
639	718	223-201-0802 *ПрСЦ 07.2025*	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	77	82 335,0	6 339 795,0	Казахстан
640	719	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	785,4	1 180,0	926 772,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
641	720	223-503-0206 *ПрСЦ 07.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	77	4 088,0	314 776,0	Казахстан
642	721	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	77	5 022,0	386 694,0	
643	722	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	154	568,0	87 472,0	
644	723	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	77	3 217,0	247 709,0	
645	724	1114-0203-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного на распорных дюбелях во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	30,24	6 615,0	200 037,6	
646	725	223-201-0802 *ПрСЦ 07.2025*	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	18	82 335,0	1 482 030,0	Казахстан
647	726	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	183,6	1 180,0	216 648,0	Казахстан
648	727	223-503-0206 *ПрСЦ 07.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	18	4 088,0	73 584,0	Казахстан
649	728	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	18	5 022,0	90 396,0	
650	729	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	36	568,0	20 448,0	
651	730	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	18	3 217,0	57 906,0	
652	731	1114-0203-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного на распорных дюбелях во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	7,56	6 615,0	50 009,0	
653	732	223-201-0808 *ПрСЦ 07.2025*	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-12, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	3	115 309,0	345 927,0	Казахстан
654	733	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	32,4	1 180,0	38 232,0	Казахстан
655	734	223-503-0206 *ПрСЦ 07.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	3,3	4 088,0	13 490,0	Казахстан
656	735	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	5 022,0	15 066,0	
657	736	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	568,0	3 408,0	
658	737	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	3	3 217,0	9 651,0	
659	738	1114-0203-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного на распорных дюбелях во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	88,2	6 615,0	583 442,51	
660	739	223-201-0802 *ПрСЦ 07.2025*	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	42	82 335,0	3 458 070,0	Казахстан
661	740	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	436,8	1 180,0	515 424,0	Казахстан
662	741	223-503-0206 *ПрСЦ 07.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	42	4 088,0	171 696,0	Казахстан
663	742	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	42	5 022,0	210 924,0	
664	743	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	84	568,0	47 712,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
665	744	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	42	3 217,0	135 114,0	
666	745	1114-0203-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного на распорных дюбелях во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 м^2	м^2	132,3	6 615,0	875 165,0	
667	746	223-201-0809 *ПрСЦ 07.2025*	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-14, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	45	134 475,0	6 051 375,0	Казахстан
668	747	217-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 5 мм	м^2	13,5	12 489,0	168 602,0	Казахстан
669	748	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	504	1 180,0	594 720,0	Казахстан
670	749	223-503-0206 *ПрСЦ 07.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м^2	49,5	4 088,0	202 356,0	Казахстан
671	750	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	45	5 022,0	225 990,0	
672	751	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	180	568,0	102 240,0	
673	752	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	45	3 217,0	144 765,0	
674	753	1110-0401-0301 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного	м^2	31,5	17 117,0	539 186,0	
675	754	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м^2	31,5	53 232,0	1 676 808,0	
676	755	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	156	1 180,0	184 080,0	Казахстан
677	756	223-503-0206 *ПрСЦ 07.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м^2	15	4 088,0	61 320,0	Казахстан
678	757	1114-0203-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного на распорных дюбелях во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 м^2	м^2	16,38	6 615,0	108 354,0	
679	759	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	64,8	1 180,0	76 464,0	Казахстан
680	760	223-503-0206 *ПрСЦ 07.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м^2	6,6	4 088,0	26 981,0	Казахстан
681	761	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	6	5 022,0	30 132,0	
682	762	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	24	568,0	13 632,0	
683	763	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	6	3 217,0	19 302,0	
684	764	1114-0203-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного на распорных дюбелях во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 м^2	м^2	29,4	6 615,0	194 481,0	
685	766	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	145,6	1 180,0	171 808,0	Казахстан
686	767	223-503-0206 *ПрСЦ 07.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м^2	14	4 088,0	57 232,0	Казахстан
687	768	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	14	5 022,0	70 308,0	
688	769	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	28	568,0	15 904,0	
689	770	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	14	3 217,0	45 038,0	
690	771	1110-0401-0102 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного стального однопольного в бетонных стенах	м^2	4,2	14 306,0	60 085,0	
691	772	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	4,2	61 445,0	258 069,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	773	1114-0203-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного на распорных дюбелях во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	11,76	6 615,0	77 792,0	
693	774	223-201-0809 *ПрСЦ 07.2025*	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-14, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	4	134 475,0	537 900,0	Казахстан
694	775	217-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 5 мм	$м^2$	1,2	12 489,0	14 987,0	Казахстан
695	776	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	44,8	1 180,0	52 864,0	Казахстан
696	777	223-503-0206 *ПрСЦ 07.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	4,4	4 088,0	17 987,0	Казахстан
697	778	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	4	5 022,0	20 088,0	
698	779	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	16	568,0	9 088,0	
699	780	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	4	3 217,0	12 868,0	
700	781	1110-0401-0302 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного двупольного	$м^2$	11,76	18 748,0	220 476,0	
701	782	272-302-0701006 *ПрСЦ 07.2025*	Блок дверной металлический типа STALEKS противопожарный EI60 двупольный, с огнестойким стеклопакетом 1400x250x24 мм, утеплитель мин-плита, с МДФ панелями. Толщина стали короба 1,5мм, толщина наружного и внутреннего полотна 1,2мм (врезной замок DoorLock, ручка нажимная на планке DoorLock)	комплект	4	275 926,0	1 103 704,0	Казахстан
702	783	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	44,8	1 180,0	52 864,0	Казахстан
703	784	223-503-0206 *ПрСЦ 07.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	4,48	4 088,0	18 314,0	Казахстан
704	785	1110-0401-0302 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного двупольного	$м^2$	10,71	18 748,0	200 791,0	
705	786	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	10,71	73 275,0	784 775,0	
706	787	261-107-0320 *РСНБ РК 2022*	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм ГОСТ 7481-2013	$м^2$	0,9	4 906,0	4 415,0	
707	788	1110-0401-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка доводчика дверного	шт.	3	6 516,0	19 548,0	
708	789	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	3	10 303,0	30 909,0	
709	790	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	17,7	1 180,0	20 886,0	Казахстан
710	791	1110-0401-0302 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного двупольного	$м^2$	69,3	18 748,0	1 299 236,0	
711	792	272-302-0701006 *ПрСЦ 07.2025*	Блок дверной металлический типа STALEKS противопожарный EI60 двупольный, с огнестойким стеклопакетом 1400x250x24 мм, утеплитель мин-плита, с МДФ панелями. Толщина стали короба 1,5мм, толщина наружного и внутреннего полотна 1,2мм (врезной замок DoorLock, ручка нажимная на планке DoorLock)	комплект	22	275 926,0	6 070 372,0	Казахстан
712	793	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	250,8	1 180,0	295 944,0	Казахстан
713	794	223-503-0206 *ПрСЦ 07.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	25,08	4 088,0	102 527,0	Казахстан
714	795	1110-0401-0301 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного	$м^2$	17,94	17 117,0	307 079,0	
715	796	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	17,94	53 232,0	954 982,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
716	797	1110-0401-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка доводчика дверного	шт.	6	6 516,0	39 096,0	
717	798	223-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	6	5 966,0	35 796,0	
718	799	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	33,6	1 180,0	39 648,0	Казахстан
719	800	223-503-0206 *ПрСЦ 07.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	6,72	4 088,0	27 471,0	Казахстан
720	801	1114-0203-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного на распорных дюбелях во внутренних стенах и перегородках, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	8,82	6 615,0	58 344,0	
721	802	223-201-0809 *ПрСЦ 07.2025*	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-14, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	3	134 475,0	403 425,0	Казахстан
722	803	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	33,6	1 180,0	39 648,0	Казахстан
723	804	223-503-0206 *ПрСЦ 07.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	3,36	4 088,0	13 736,0	Казахстан
724	805	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	5 022,0	15 066,0	
725	806	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	568,0	6 816,0	
726	807	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	3	3 217,0	9 651,0	
727	808	1110-0401-0301 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного	$м^2$	2,1	17 117,0	35 946,0	
728	809	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	2,1	53 232,0	111 787,0	
729	810	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	10,4	1 180,0	12 272,0	Казахстан
730	811	223-503-0206 *ПрСЦ 07.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	1,04	4 088,0	4 252,0	Казахстан
731	812	1110-0401-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного стального двупольного в кирпичных стенах	$м^2$	16,38	12 491,0	204 603,0	
732	813	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	16,38	84 679,0	1 387 042,0	
733	814	1110-0401-0302 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного двупольного	$м^2$	6,3	18 748,0	118 112,0	
734	815	272-302-0701004 *ПрСЦ 07.2025*	Блок дверной металлический типа STALEKS противопожарный EI60 двупольный, с огнестойким стеклопакетом 1400x250x24 мм, утеплитель мин-плита. Толщина стали короба 1,5 мм, толщина наружного и внутреннего полотна 1,2 мм (врезной замок ISEO, ручка нажимная на планке DoorLock, доводчик, Система Антипаника)	комплект	2	258 747,0	517 494,0	Казахстан
735	816	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	22,8	1 180,0	26 904,0	Казахстан
736	817	1110-0401-0302 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного двупольного	$м^2$	14,7	18 748,0	275 596,0	
737	818	223-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	$м^2$	14,7	59 686,0	877 384,0	
738	819	1110-0401-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка доводчика дверного	шт.	5	6 516,0	32 580,0	
739	820	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	5	10 303,0	51 515,0	
740	821	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	56	1 180,0	66 080,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
741	822	1110-0401-0301 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного	$м^2$	15,12	17 117,0	258 809,0	
742	823	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	15,12	53 232,0	804 868,0	
743	824	1110-0401-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка доводчика дверного	шт.	6	6 516,0	39 096,0	
744	825	223-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	6	5 966,0	35 796,0	
745	826	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	64,8	1 180,0	76 464,0	Казахстан
746	834	1110-0401-0301 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного	$м^2$	0,625	17 117,0	10 698,0	
747	835	246-301-0204 *РСНБ РК 2022*	Дверь стальная для вентиляционных камер утепленная размерами 1250х500 мм	шт.	1	64 597,0	64 597,0	Казахстан
748	836	1113-0203-0526 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами, предел огнестойкости R-45	$м^2$	1,25	3 808,0	4 760,0	
749	837	1110-0401-0301 *РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого или остекленного однопольного	$м^2$	2,1	17 117,0	35 946,0	
750	838	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	2,1	53 232,0	111 787,0	
751	839	1110-0401-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка доводчика дверного	шт.	1	6 516,0	6 516,0	
752	840	223-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	1	5 966,0	5 966,0	
753	841	223-503-0106 *ПрСЦ 07.2025*	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	м	5,2	1 180,0	6 136,0	Казахстан
754	842	223-503-0206 *ПрСЦ 07.2025*	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин	$м^2$	1,04	4 088,0	4 252,0	Казахстан
			Итого по подразделу 5: Дверные проемы/АР-119- АР-120/				50 582 868	
			Итого по разделу 3: Проемы				224 934 019	
			Раздел 4: Полы (Лист АР-93- АР-94)					
			Подраздел 2: Тип 2					
755	844	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	183	2 280,0	417 240,0	
756	845	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	183	2 073,0	379 358,79	
757	846	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,3	75 338,0	22 601,59	
758	847	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3	329 351,0	98 805,31	
759	848	1111-0212-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей 232-502-0101	$м^2$ покрытия	64,4	6 453,0	415 573,13	
760	849	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	$м^2$	65,688	2 938,0	192 991,39	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Тип 2				1 526 570	
			Подраздел 3: Тип 2.1					
761	852	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	295,68	191,0	56 474,91	
762	853	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,136	521 019,0	70 858,63	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
763	854	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	295,68	2 280,0	674 150,4	
764	855	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	295,68	2 073,0	612 944,74	
765	856	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,512413	75 338,0	38 604,36	
766	857	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,512413	329 351,0	168 763,9	
767	858	1111-0212-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	187,7	6 453,0	1 211 228,16	
768	859	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	$м^2$	191,454	2 938,0	562 491,93	Казахстан
			Итого по подразделу 3: Тип 2.1				3 395 517	
			Подраздел 4: Тип 2.2					
769	862	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0106, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	23,5	2 256,0	53 016,0	
770	863	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	23,5	922,0	21 667,0	
771	864	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,01974	75 338,0	1 487,0	
772	865	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до	т	0,01974	329 351,0	6 501,0	
773	868	1111-0220-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство плинтусов керамогранитных	м	37,8	1 501,0	56 738,0	
774	869	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	$м^2$	3,8178	2 938,0	11 217,0	Казахстан
			Итого по подразделу 4: Тип 2.2				150 626	
			Подраздел 5: Тип 3					
775	870	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	307,6	553,0	170 103,0	
776	871	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	338,36	137,0	46 355,0	
777	872	1126-0102-0405 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	$м^3$ изоляции	12,304	65 401,0	804 694,0	
778	873	234-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	12,55008	35 879,0	450 284,0	
779	874	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	307,6	191,0	58 752,0	
780	875	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,141496	521 019,0	73 722,0	
781	876	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	307,6	2 280,0	701 328,0	
782	877	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	307,6	740,0	227 624,0	
783	878	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,533071	75 338,0	40 160,0	
784	879	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,533071	329 351,0	175 567,0	
785	880	1111-0212-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	307,6	6 453,0	1 984 943,0	
786	881	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	313,752	3 908,0	1 226 143,0	
787	882	1111-0220-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство плинтусов керамогранитных	м	296	1 501,0	444 296,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
788	883	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	29,896	3 908,0	116 834,0	
			Итого по подразделу 5: Тип 3				6 520 805	
			Подраздел 6: Тип 4					
789	884	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	560,3	553,0	309 846,0	
790	885	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	616,33	137,0	84 437,0	
791	886	1126-0102-0405 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	$м^3$ изоляции	22,412	65 401,0	1 465 767,0	
792	887	234-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	22,86024	35 879,0	820 203,0	
793	888	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	560,3	191,0	107 017,0	
794	889	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,257738	521 019,0	134 286,0	
795	890	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	560,3	2 280,0	1 277 484,0	
796	891	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	560,3	740,0	414 622,0	
797	892	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,971	75 338,0	73 153,0	
798	893	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,971	329 351,0	319 800,0	
799	894	1111-0212-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	560,3	6 453,0	3 615 616,0	
800	895	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	571,506	3 908,0	2 233 445,0	
801	896	1111-0220-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство плинтусов керамогранитных	м	289,6	1 501,0	434 690,0	
802	897	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	29,2496	3 908,0	114 307,0	
			Итого по подразделу 6: Тип 4				11 404 673	
			Подраздел 7: Тип 5					
803	898	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1 038,733	553,0	574 419,25	
804	899	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	1 142,6063	137,0	156 537,17	
805	900	1126-0102-0405 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	$м^3$ изоляции	41,54932	65 401,0	2 717 366,77	
806	901	234-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	42,380306	35 879,0	1 520 563,22	
807	902	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1 038,733	191,0	198 398,3	
808	903	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,477817	521 019,0	248 951,56	
809	904	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	1 038,733	2 280,0	2 368 311,24	
810	905	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	1 038,733	995,0	1 033 538,84	
811	906	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	1,800124	75 338,0	135 617,46	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
812	907	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,800124	329 351,0	592 873,12	
813	908	1111-0103-0201 *РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями 233-401-0403 толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	$м^2$ стяжки	1 038,733	2 978,0	3 093 347,27	
814	909	1111-0218-0104 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия полов из линолеума на клее со свариванием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	$м^2$ покрытия	1 038,733	3 326,0	3 454 825,76	
815	910	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	1 163,38096	5 214,0	6 065 868,19	
816	911	233-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий 4 мм	м	519,3665	321,0	166 716,3	
			Итого по подразделу 7: Тип 5				22 327 334	
			Подраздел 8: Тип 6					
817	912	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1 799,8	553,0	995 289,0	
818	913	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	1 979,78	137,0	271 230,0	
819	914	1126-0102-0405 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	$м^3$ изоляции	71,992	65 401,0	4 708 349,0	
820	915	234-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	73,43184	35 879,0	2 634 661,0	
821	916	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1 799,8	191,0	343 762,0	
822	917	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,827908	521 019,0	431 356,0	
823	918	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	1 799,8	2 280,0	4 103 544,0	
824	919	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	1 799,8	1 058,0	1 904 188,0	
825	920	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	3,119053	75 338,0	234 983,0	
826	921	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,119053	329 351,0	1 027 263,0	
827	922	1111-0212-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	1 799,8	6 453,0	11 614 109,0	
828	923	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	1 835,796	3 908,0	7 174 291,0	
829	924	1111-0220-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство плинтусов керамогранитных	м	982,1	1 501,0	1 474 132,0	
830	925	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	99,1921	3 908,0	387 643,0	
			Итого по подразделу 8: Тип 6				37 304 800	
			Подраздел 9: Тип 7					
831	926	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1 055,1	553,0	583 470,0	
832	927	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	1 160,61	137,0	159 004,0	
833	928	1126-0102-0405 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	$м^3$ изоляции	42,204	65 401,0	2 760 184,0	
834	929	234-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	43,04808	35 879,0	1 544 522,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
835	930	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1 055,1	191,0	201 524,0	
836	931	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,485346	521 019,0	252 874,0	
837	932	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	1 055,1	2 280,0	2 405 628,0	
838	933	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	1 055,1	995,0	1 049 824,0	
839	934	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	1,828488	75 338,0	137 755,0	
840	935	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,828488	329 351,0	602 214,0	
841	936	1111-0103-0201 *РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями 233-401-0403 толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	$м^2$ стяжки	1 055,1	2 978,0	3 142 088,0	
842	937	1111-0218-0104 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия полов из линолеума на клее со свариванием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	$м^2$ покрытия	1 055,1	3 326,0	3 509 263,0	
843	938	233-101-0114 *ПрСЦ 07.2025*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 1 мм, класс 23, 34, 43 типа	$м^2$	1 181,712	9 195,0	10 865 842,0	
844	939	233-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий 4 мм	м	527,55	321,0	169 344,0	
			Итого по подразделу 9: Тип 7				27 383 536	
			Подраздел 10: Тип 8					
845	940	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	111,7	553,0	61 770,0	
846	941	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	122,87	137,0	16 833,0	
847	942	1126-0102-0405 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	$м^3$ изоляции	4,468	65 401,0	292 212,0	
848	943	234-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	4,55736	35 879,0	163 514,0	
849	944	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	111,7	191,0	21 335,0	
850	945	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,051382	521 019,0	26 771,0	
851	946	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	111,7	2 280,0	254 676,0	
852	947	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	111,7	1 511,0	168 779,0	
853	948	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,193576	75 338,0	14 584,0	
854	949	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,193576	329 351,0	63 754,0	
855	950	1111-0223-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство пола полимерного наливного полиуретанового с минеральным наполнителем 236-202-0101, толщина покрытия 1 мм	$м^2$	111,7	9 574,0	1 069 416,0	
856	951	1111-0223-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство пола полимерного наливного полиуретанового с минеральным наполнителем, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0223-0102	$м^2$	111,7	5 260,0	587 542,0	
			Итого по подразделу 10: Тип 8				2 741 186	
			Подраздел 11: Тип 9					
857	952	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	220,4	553,0	121 881,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
858	953	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	242,44	137,0	33 214,0	
859	954	1126-0102-0405 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	$м^3$ изоляции	8,816	65 401,0	576 575,0	
860	955	234-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	8,99232	35 879,0	322 635,0	
861	956	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	220,4	191,0	42 096,0	
862	957	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,101384	521 019,0	52 823,0	
863	958	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	220,4	2 280,0	502 512,0	
864	959	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	220,4	102,0	22 481,0	
865	960	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,381953	75 338,0	28 776,0	
866	961	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,381953	329 351,0	125 797,0	
867	962	1111-0212-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	220,4	6 453,0	1 422 241,0	
868	963	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	224,808	3 908,0	878 550,0	
869	964	1111-0220-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство плинтусов керамогранитных	м	392,9	1 501,0	589 743,0	
870	965	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	39,6829	3 908,0	155 081,0	
			Итого по подразделу 11: Тип 9				4 874 405	
			Подраздел 12: Тип 10					
871	966	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	165,8	553,0	91 687,0	
872	967	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	182,38	137,0	24 986,0	
873	968	1126-0102-0405 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	$м^3$ изоляции	6,632	65 401,0	433 739,0	
874	969	234-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	6,76464	35 879,0	242 709,0	
875	970	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	165,8	191,0	31 668,0	
876	971	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,076268	521 019,0	39 737,0	
877	972	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	165,8	2 280,0	378 024,0	
878	973	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	165,8	740,0	122 692,0	
879	974	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,287331	75 338,0	21 647,0	
880	975	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,287331	329 351,0	94 633,0	
881	976	1111-0212-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	165,8	6 453,0	1 069 907,0	
882	977	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	169,116	3 908,0	660 905,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
883	978	1111-0220-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство плинтусов керамогранитных	м	147,4	1 501,0	221 247,0	
884	979	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	14,8874	3 908,0	58 180,0	
			Итого по подразделу 12: Тип 10				3 491 761	
			Подраздел 13: Гидроизоляция /примечание 11,12 АР-93/					
885	980	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	247,17	191,0	47 209,0	
886	981	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,113698	521 019,0	59 239,0	
			Итого по подразделу 13: Гидроизоляция /примечание 11,12 АР-93/				106 448	
			Подраздел 15: Тип 12					
887	996	1113-0102-0203 *РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	103,2	553,0	57 070,0	
888	997	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	113,52	137,0	15 552,0	
889	998	1126-0102-0405 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	$м^3$ изоляции	4,128	65 401,0	269 975,0	
890	999	234-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	4,21056	35 879,0	151 071,0	
891	1000	1113-0101-0313 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	103,2	191,0	19 711,0	
892	1001	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,047472	521 019,0	24 734,0	
893	1002	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	103,2	2 280,0	235 296,0	
894	1003	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	103,2	899,0	92 777,0	
895	1004	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,178846	75 338,0	13 474,0	
896	1005	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,178846	329 351,0	58 903,0	
897	1006	1111-0103-0201 *РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями 233-401-0403 толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	$м^2$ стяжки	103,2	2 978,0	307 330,0	
898	1007	1111-0218-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия полов из готовых ковров на комнату на клее	$м^2$ покрытия	103,2	3 312,0	341 798,0	
899	1008	233-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	$м^2$	105,264	5 559,0	585 163,0	
900	1009	1111-0218-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия полов из готовых ковров на комнату на клее	$м^2$ покрытия	6,06	3 312,0	20 071,0	
901	1010	233-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	$м^2$	10,5264	5 559,0	58 516,0	
902	1011	233-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Плинтус коннелюрный профиль	м	60,6	1 833,0	111 080,0	
			Итого по подразделу 15: Тип 12				2 362 521	
			Подраздел 16: Тип 13					
903	1012	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	1 993,1	2 280,0	4 544 268,0	
904	1013	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	1 993,1	2 041,0	4 067 917,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
905	1014	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	3,454042	75 338,0	260 221,0	
906	1015	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,454042	329 351,0	1 137 592,0	
907	1016	1111-0212-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	1 993,1	6 453,0	12 861 474,0	
908	1017	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	2 032,962	3 908,0	7 944 815,0	
909	1018	1111-0220-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство плинтусов керамогранитных	м	1 324,2	1 501,0	1 987 624,0	
910	1019	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	133,7442	3 908,0	522 672,0	
			Итого по подразделу 16: Тип 13				33 326 583	
			Подраздел 18: Тип 14					
911	1027	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	2 874,6	2 280,0	6 554 088,0	
912	1028	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	2 874,6	2 297,0	6 602 956,46	
913	1029	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	4,981682	75 338,0	375 310,05	
914	1030	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,981682	329 351,0	1 640 722,12	
915	1031	1111-0103-0201 *РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями 233-401-0403 толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	$м^2$ стяжки	2 874,6	2 978,0	8 560 558,97	
916	1032	1111-0218-0104 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия полов из линолеума на клее со свариванием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	$м^2$ покрытия	2 874,6	3 326,0	9 560 919,94	
917	1033	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	3 219,552	5 214,0	16 786 744,29	
918	1034	233-204-0601 *РСНБ РК 2022*	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий 4 мм	м	1 437,3	321,0	461 373,68	
			Итого по подразделу 18: Тип 14				50 542 674	
			Подраздел 19: Тип 15					
919	1035	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	343,8	2 280,0	783 864,0	
920	1036	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	343,8	1 372,0	471 694,0	
921	1037	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,595805	75 338,0	44 887,0	
922	1038	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до	т	0,595805	329 351,0	196 229,0	
923	1039	1113-0101-0205 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной из сухих смесей на цементной основе поверхности горизонтальной, толщина до 3 мм	$м^2$ поверхности	343,8	1 273,0	437 657,0	
924	1040	1113-0101-0206 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной из сухих смесей на цементной основе поверхности горизонтальной, добавлять на каждый последующий слой толщиной	$м^2$ поверхности	343,8	-637,0	-219 001,0	
925	1041	235-301-0601 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая гидроизоляционная на битумно-каучуковой основе обмазочная, толщина нанесения от 0,5 до 1,0 мм	кг	840,2472	505,0	424 325,0	
926	1042	1111-0212-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	343,8	6 453,0	2 218 541,0	
927	1043	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	350,676	3 908,0	1 370 442,0	
928	1044	1111-0220-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство плинтусов керамогранитных	м	548,5	1 501,0	823 298,0	
929	1045	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	55,3985	3 908,0	216 497,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по подразделу 19: Тип 15				**6 768 433**	
			Подраздел 20: Тип 16					
930	**1046**	**1111-0103-0101** *РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементных 212-401-0107, толщиной 20 мм**	**м^2 стяжки**	**635,3**	**2 280,0**	**1 448 484,0**	
931	**1047**	**1111-0103-0102** *РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**	**м^2 стяжки**	**635,3**	**2 297,0**	**1 459 284,0**	
932	**1048**	**1106-0301-0910** *РСНБ РК 2024*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**1,100975**	**75 338,0**	**82 945,0**	
933	**1049**	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,100975**	**329 351,0**	**362 607,0**	
934	**1050**	**1111-0103-0201** *РСНБ РК 2024*	**Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями 233-401-0403 толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным**	**м^2 стяжки**	**635,3**	**2 978,0**	**1 891 923,0**	
935	**1051**	**1111-0218-0104** *РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее со свариванием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля**	**м^2 покрытия**	**635,3**	**3 326,0**	**2 113 008,0**	
936	**1052**	**233-101-0105** *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34**	**м^2**	**711,536**	**5 214,0**	**3 709 949,0**	
937	**1053**	**233-204-0601** *РСНБ РК 2022*	**Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий 4 мм**	**м**	**317,65**	**321,0**	**101 966,0**	
			Итого по подразделу 20: Тип 16				**11 170 166**	
			Подраздел 22: Тип 16.2					
938	**1066**	**1111-0103-0101** *РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементных 212-401-0106, толщиной 20 мм**	**м^2 стяжки**	**145,9**	**2 256,0**	**329 150,0**	
939	**1067**	**1111-0103-0102** *РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**	**м^2 стяжки**	**145,9**	**922,0**	**134 520,0**	
940	**1068**	**1106-0301-0910** *РСНБ РК 2024*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**0,122556**	**75 338,0**	**9 233,0**	
941	**1069**	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,122556**	**329 351,0**	**40 364,0**	
942	**1070**	**1109-0107-0301** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж съемных металлических полов из из стальных штампованных плит размером 500х500 мм**	**м^2 пола**	**145,9**	**27 929,0**	**4 074 841,0**	
943	**1071**	**233-202-0502** *ПрСЦ 07.2025*	**Плита фальшпола Lindner из высокопрочного ДСП, толщиной 38 мм, стальной пьедестал м^2, гаскет накладка для стойки, клей для фиксации высоты, клей для приклеивания пьедестала к полу, пенная лента для примыкания к стенке**	**м^2**	**145,9**	**50 172,0**	**7 320 095,0**	
944	**1072**	**1111-0103-0201** *РСНБ РК 2024*	**Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями 233-401-0401 толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным**	**м^2 стяжки**	**145,9**	**3 083,0**	**449 810,0**	
945	**1073**	**1111-0218-0104** *РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее со свариванием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля**	**м^2 покрытия**	**145,9**	**3 326,0**	**485 263,0**	
946	**1074**	**233-101-0105** *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34**	**м^2**	**163,408**	**5 214,0**	**852 009,0**	
947	**1075**	**233-204-0601** *РСНБ РК 2022*	**Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий 4 мм**	**м**	**72,95**	**321,0**	**23 417,0**	
			Итого по подразделу 22: Тип 16.2				**13 718 702**	
			Подраздел 24: Тип 18					
948	**1084**	**1111-0103-0101** *РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементных 212-401-0107, толщиной 20 мм**	**м^2 стяжки**	**304**	**2 280,0**	**693 120,0**	
949	**1085**	**1111-0103-0102** *РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**	**м^2 стяжки**	**304**	**-128,0**	**-38 912,0**	
950	**1086**	**1106-0301-0910** *РСНБ РК 2024*	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**0,526832**	**75 338,0**	**39 690,0**	
951	**1087**	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до**	**т**	**0,526832**	**329 351,0**	**173 513,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
952	1088	1115-0101-0301 *РСНБ РК 2024*	Облицовка ступени и подступенка керамогранитной плиткой	$м^2$ поверхности облицовки	304	11 617,0	3 531 568,0	
953	1089	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	$м^2$	313,12	2 938,0	919 947,0	Казахстан
954	1090	1111-0220-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство плинтусов керамогранитных	м	267	1 501,0	400 767,0	
955	1091	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	$м^2$	26,967	2 938,0	79 229,0	Казахстан
			Итого по подразделу 24: Тип 18				5 798 922	
			Подраздел 25: Тип 19					
956	1092	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных 212-401-0107, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	137,9	2 280,0	314 412,0	
957	1093	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	137,9	2 200,0	303 380,0	
958	1094	1106-0301-0910 *РСНБ РК 2024*	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,238981	75 338,0	18 004,0	
959	1095	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,238981	329 351,0	78 709,0	
960	1096	1111-0103-0201 *РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями 233-401-0403 толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	$м^2$ стяжки	137,9	2 978,0	410 666,0	
961	1097	1111-0218-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия полов из готовых ковров на комнату на клее	$м^2$ покрытия	137,9	3 312,0	456 725,0	
962	1098	233-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	$м^2$	140,658	5 559,0	781 918,0	
963	1099	1111-0218-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия полов из готовых ковров на комнату на клее	$м^2$ покрытия	3,64	3 312,0	12 056,0	
964	1100	233-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	$м^2$	3,7128	5 559,0	20 639,0	
965	1101	233-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Плинтус коннелюрный профиль	м	36,4	1 833,0	66 721,0	
			Итого по подразделу 25: Тип 19				2 463 230	
			Подраздел 27: Тип 19.2					
966	1111	1111-0218-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия полов из готовых ковров на комнату на клее	$м^2$ покрытия	128,9	3 312,0	426 917,0	
967	1112	233-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	$м^2$	131,478	5 559,0	730 886,0	
968	1113	1111-0218-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия полов из готовых ковров на комнату на клее	$м^2$ покрытия	3,61	3 312,0	11 956,0	
969	1114	233-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	$м^2$	3,6822	5 559,0	20 469,0	
			Итого по подразделу 27: Тип 19.2				1 190 228	
			Итого по разделу 4: Полы (Лист АР-93- АР-94)				248 569 120	
			Раздел 5: Внутренняя отделка потолков					
			Подраздел 2: Тип 1					
970	1121	1115-0302-0102 *РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	$м^2$	344,26	1 881,0	647 552,86	
			Итого по подразделу 2: Тип 1				647 553	
			Подраздел 5: Тип 1					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
971	1125	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-503-0103 под чистовую отделку,за один раз	$м^2$	2 029,9	2 904,0	5 894 830,0	
972	1126	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,за один раз	$м^2$	2 029,9	2 871,0	5 827 843,0	
973	1127	1115-0302-0102 *РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	$м^2$	2 029,9	1 881,0	3 818 242,0	
			Итого по подразделу 5: Тип 1				15 540 915	
			Подраздел 7: Тип 3					
974	1130	1115-0501-0103 *РСНБ РК 2024*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса,размер 600х600 мм	$м^2$	2 026,7	6 365,0	12 899 946,0	
			Итого по подразделу 7: Тип 3				12 899 946	
			Подраздел 8: Тип 4					
975	1132	1110-0201-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей/222-529-0109,222-529-0203/ с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	326,2	7 836,0	2 556 103,0	
976	1133	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	335,986	696,0	233 846,0	Казахстан
977	1134	1115-0301-0206 *РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	326,2	2 713,0	884 981,0	
978	1135	1115-0302-0102 *РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	$м^2$	326,2	1 881,0	613 582,0	
			Итого по подразделу 8: Тип 4				4 288 512	
			Подраздел 9: Тип 5					
979	1136	1110-0201-0301 *РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей/222-529-0307,222-529-0110/ с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	85,9	8 106,0	696 305,0	
980	1137	232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	88,477	783,0	69 277,0	Казахстан
981	1138	1126-0103-0701 *РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	85,9	1 692,0	145 343,0	
982	1139	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	8,59	46 150,0	396 428,0	Казахстан
983	1140	1115-0301-0206 *РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	85,9	2 713,0	233 047,0	
984	1141	1115-0302-0113 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0401 за один раз: потолок,подготовленный под окраску	$м^2$	85,9	1 534,0	131 771,0	
			Итого по подразделу 9: Тип 5				1 672 171	
			Подраздел 11: Тип 1					
985	1142	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-503-0103 под чистовую отделку,за один раз	$м^2$	1 707,9	2 904,0	4 959 742,0	
986	1143	1115-0301-0204 *РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,за один раз	$м^2$	1 707,9	2 871,0	4 903 381,0	
987	1144	1115-0302-0102 *РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	$м^2$	1 707,9	1 881,0	3 212 560,0	
			Итого по подразделу 11: Тип 1				13 075 683	
			Подраздел 13: Тип 3					
988	1147	1115-0501-0103 *РСНБ РК 2024*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса,размер 600х600 мм	$м^2$	1 344,77	6 365,0	8 559 461,05	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по подразделу 13: Тип 3				**8 559 461**	
			Подраздел 14: Тип 4					
989	**1149**	**1110-0201-0301** *РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей/222-529-0109,222-529-0203/ с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**м²**	**217,6**	**7 836,0**	**1 705 114,0**	
990	**1150**	**232-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	**м²**	**224,128**	**696,0**	**155 993,0**	**Казахстан**
991	**1151**	**1115-0301-0206** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами**	**м²**	**217,6**	**2 713,0**	**590 349,0**	
992	**1152**	**1115-0302-0102** *РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску**	**м²**	**217,6**	**1 881,0**	**409 306,0**	
			Итого по подразделу 14: Тип 4				**2 860 762**	
			Подраздел 15: Тип 5					
993	**1153**	**1110-0201-0301** *РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей/222-529-0307,222-529-0110/ с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**м²**	**10,4**	**8 106,0**	**84 302,0**	
994	**1154**	**232-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м²**	**10,712**	**912,0**	**9 769,0**	**Казахстан**
995	**1155**	**1126-0103-0701** *РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м²**	**10,4**	**1 692,0**	**17 597,0**	
996	**1156**	**234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м³**	**1,04**	**46 150,0**	**47 996,0**	**Казахстан**
997	**1157**	**1115-0301-0206** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами**	**м²**	**10,4**	**2 713,0**	**28 215,0**	
998	**1158**	**1115-0302-0113** *РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0401 за один раз: потолок,подготовленный под окраску**	**м²**	**10,4**	**1 534,0**	**15 954,0**	
			Итого по подразделу 15: Тип 5				**203 833**	
			Подраздел 17: Тип 7					
999	**1161**	**1115-0301-0204** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-503-0103 под чистовую отделку,за один раз**	**м²**	**383,3**	**2 904,0**	**1 113 103,0**	
1000	**1162**	**1115-0301-0204** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,за один раз**	**м²**	**383,3**	**2 871,0**	**1 100 454,0**	
1001	**1163**	**1115-0302-0102** *РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску**	**м²**	**383,3**	**1 881,0**	**720 987,0**	
			Итого по подразделу 17: Тип 7				**2 934 544**	
			Подраздел 18: Тип 9					
1002	**1164**	**1115-0501-0103** *РСНБ РК 2024*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса,размер 600х600 мм**	**м²**	**124,1**	**6 365,0**	**789 896,0**	
			Итого по подразделу 18: Тип 9				**789 896**	
			Подраздел 20: Тип 1					
1003	**1166**	**1115-0301-0204** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-503-0103 под чистовую отделку,за один раз**	**м²**	**2 175,8**	**2 904,0**	**6 318 523,0**	
1004	**1167**	**1115-0301-0204** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,за один раз**	**м²**	**2 175,8**	**2 871,0**	**6 246 722,0**	
1005	**1168**	**1115-0302-0102** *РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску**	**м²**	**2 175,8**	**1 881,0**	**4 092 680,0**	
			Итого по подразделу 20: Тип 1				**16 657 925**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 22: Тип 3					
1006	**1171**	**1115-0501-0103** *РСНБ РК 2024*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса,размер 600х600 мм**	**м²**	**1 153,8**	**6 365,0**	**7 343 937,0**	
			Итого по подразделу 22: Тип 3				**7 343 937**	
			Подраздел 23: Тип 4					
1007	**1173**	**1110-0201-0301** *РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей/222-529-0109,222-529-0203/ с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**м²**	**150,5**	**7 836,0**	**1 179 318,0**	
1008	**1174**	**232-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	**м²**	**155,015**	**696,0**	**107 890,0**	**Казахстан**
1009	**1175**	**1115-0301-0206** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе 232-501-0301 под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами**	**м²**	**150,5**	**2 713,0**	**408 306,0**	
1010	**1176**	**1115-0302-0102** *РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску**	**м²**	**150,5**	**1 881,0**	**283 090,0**	
			Итого по подразделу 23: Тип 4				**1 978 604**	
			Итого по разделу 5: Внутренняя отделка потолков				**89 453 742**	
			Раздел 6: Внутренняя отделка стен /АР 1.3-1.5/					
			Подраздел 1: Стены ж/б					
1011	**1177**	**1115-0202-0901** *РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0203, толщина до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**476,28**	**4 082,0**	**1 944 175,0**	
1012	**1178**	**1115-0302-0101** *РСНБ РК 2024*	**Простая покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**476,28**	**1 686,0**	**803 008,0**	
1013	**1179**	**1115-0202-0901** *РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**1 733,79**	**4 452,0**	**7 718 833,0**	
1014	**1180**	**1115-0202-0901** *РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**1 733,79**	**3 807,0**	**6 600 539,0**	
1015	**1181**	**1115-0301-0203** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301**	**м² отделываемой поверхности**	**1 733,79**	**1 929,0**	**3 344 481,0**	
1016	**1182**	**1115-0302-0101** *РСНБ РК 2024*	**Простая покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**1 733,79**	**1 686,0**	**2 923 170,0**	
1017	**1183**	**1115-0202-0901** *РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0203, толщина до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**102,28**	**4 082,0**	**417 507,0**	
1018	**1184**	**1115-0202-0901** *РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**102,28**	**3 807,0**	**389 380,0**	
1019	**1185**	**1115-0301-0203** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301**	**м² отделываемой поверхности**	**102,28**	**1 929,0**	**197 298,0**	
1020	**1186**	**1115-0302-0111** *РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0403 поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**102,28**	**1 298,0**	**132 759,0**	
1021	**1187**	**1115-0302-0112** *РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111**	**м² окрашиваемой поверхности**	**102,28**	**677,0**	**69 244,0**	
1022	**1188**	**1115-0202-0901** *РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**2 186,2**	**4 452,0**	**9 732 962,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1023	1189	1115-0202-0901 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2 186,2	3 807,0	8 322 863,0	
1024	1190	1115-0301-0203 *РСНБ РК 2024*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301	$м^2$ отделываемой поверхности	2 186,2	1 929,0	4 217 180,0	
1025	1191	1115-0302-0111 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0403 поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 186,2	1 298,0	2 837 688,0	
1026	1192	1115-0302-0112 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 186,2	677,0	1 480 057,0	
1027	1193	1115-0202-0901 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0203, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	17,7	4 082,0	72 251,0	
1028	1194	1115-0301-0203 *РСНБ РК 2024*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301	$м^2$ отделываемой поверхности	17,7	1 929,0	34 143,0	
1029	1195	1115-0302-0111 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0401 поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	17,7	1 304,0	23 081,0	
1030	1196	1115-0302-0112 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	17,7	680,0	12 036,0	
1031	1197	1115-0202-0901 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0203, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	59,26	4 082,0	241 899,0	
1032	1198	1115-0202-0901 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	59,26	3 807,0	225 603,0	
1033	1199	1115-0301-0203 *РСНБ РК 2024*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301	$м^2$ отделываемой поверхности	59,26	1 929,0	114 313,0	
1034	1200	1115-0302-0101 *РСНБ РК 2024*	Простая покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	59,26	1 686,0	99 912,0	
1035	1201	1115-0202-0901 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0203, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4,29	4 082,0	17 512,0	
1036	1202	1115-0202-0901 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4,29	3 807,0	16 332,0	
1037	1203	1115-0301-0203 *РСНБ РК 2024*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301	$м^2$ отделываемой поверхности	4,29	1 929,0	8 275,0	
1038	1204	1115-0302-0111 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0401 поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,29	1 304,0	5 594,0	
1039	1205	1115-0302-0112 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,29	680,0	2 917,0	
			Итого по подразделу 1: Стены ж/б				52 005 012	
			Подраздел 2: Откосы ж/б					
1040	1206	1115-0202-0903 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	16,02	6 267,0	100 397,0	
1041	1207	1115-0202-0903 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	16,02	5 528,0	88 559,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1042	1208	1115-0301-0203 *РСНБ РК 2024*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301	$м^2$ отделываемой поверхности	16,02	1 929,0	30 903,0	
1043	1209	1115-0302-0101 *РСНБ РК 2024*	Простая покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	16,02	1 686,0	27 010,0	
1044	1210	1115-0202-0903 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	8,13	6 267,0	50 951,0	
1045	1211	1115-0202-0903 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	8,13	5 528,0	44 943,0	
1046	1212	1115-0301-0203 *РСНБ РК 2024*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301	$м^2$ отделываемой поверхности	8,13	1 929,0	15 683,0	
1047	1213	1115-0302-0111 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0403 поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8,13	1 298,0	10 553,0	
1048	1214	1115-0302-0112 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8,13	677,0	5 504,0	
			Итого по подразделу 2: Откосы ж/б				374 503	
			Подраздел 3: Низ стен ж/б и каменных бетонных блоков					
1049	1215	1115-0202-0901 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	921,84	4 452,0	4 104 032,0	
1050	1216	1115-0202-0901 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	921,84	3 807,0	3 509 445,0	
1051	1217	1115-0301-0203 *РСНБ РК 2024*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301	$м^2$ отделываемой поверхности	921,84	1 929,0	1 778 229,0	
1052	1218	1115-0302-0111 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0403 поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	921,84	1 298,0	1 196 548,0	
1053	1219	1115-0302-0112 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	921,84	677,0	624 086,0	
1054	1220	1115-0202-0903 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0203, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	127,83	5 844,0	747 039,0	
1055	1221	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками 232-201-0201 на клее из сухих смесей 232-502-0102 по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	127,83	12 623,0	1 613 598,0	
1056	1222	1115-0202-0903 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0203, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	21,23	5 844,0	124 068,0	
1057	1223	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками 232-201-0101 на клее из сухих смесей 232-502-0102 по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	21,23	12 476,0	264 865,0	
			Итого по подразделу 3: Низ стен ж/б и каменных бетонных блоков				13 961 910	
			Подраздел 4: Стены из кирпичной кладки					
1058	1224	1115-0202-0901 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0203, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	535,89	4 082,0	2 187 503,0	
1059	1225	1115-0302-0101 *РСНБ РК 2024*	Простая покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	535,89	1 686,0	903 511,0	
			Итого по подразделу 4: Стены из кирпичной кладки				3 091 014	