Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 5: Откосы из кирпичной кладки					
1060	**1226**	**1115-0202-0901** *РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0203, толщина до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**7,83**	**4 082,0**	**31 962,0**	
1061	**1227**	**1115-0302-0101** *РСНБ РК 2024*	**Простая покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**7,83**	**1 686,0**	**13 201,0**	
			Итого по подразделу 5: Откосы из кирпичной кладки				**45 163**	
			Подраздел 6: Стены из газоблока					
1062	**1228**	**1115-0202-0901** *РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**2 082,01**	**4 452,0**	**9 269 109,0**	
1063	**1229**	**1115-0202-0901** *РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**2 082,01**	**3 807,0**	**7 926 212,0**	
1064	**1230**	**1115-0301-0203** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301**	**м² отделываемой поверхности**	**2 082,01**	**1 929,0**	**4 016 197,0**	
1065	**1231**	**1115-0302-0101** *РСНБ РК 2024*	**Простая покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**2 082,01**	**1 686,0**	**3 510 269,0**	
1066	**1232**	**1115-0202-0901** *РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0203, толщина до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**485,87**	**4 082,0**	**1 983 321,0**	
1067	**1233**	**1115-0202-0901** *РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**485,87**	**3 807,0**	**1 849 707,0**	
1068	**1234**	**1115-0301-0203** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301**	**м² отделываемой поверхности**	**485,87**	**1 929,0**	**937 243,0**	
1069	**1235**	**1115-0302-0111** *РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0403 поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**485,87**	**1 298,0**	**630 659,0**	
1070	**1236**	**1115-0302-0112** *РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111**	**м² окрашиваемой поверхности**	**485,87**	**677,0**	**328 934,0**	
1071	**1237**	**1115-0202-0901** *РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**1 350,63**	**4 452,0**	**6 013 005,0**	
1072	**1238**	**1115-0202-0901** *РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**1 350,63**	**3 807,0**	**5 141 848,0**	
1073	**1239**	**1115-0301-0203** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301**	**м² отделываемой поверхности**	**1 350,63**	**1 929,0**	**2 605 365,0**	
1074	**1240**	**1115-0302-0111** *РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0403 поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**1 350,63**	**1 298,0**	**1 753 118,0**	
1075	**1241**	**1115-0302-0112** *РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111**	**м² окрашиваемой поверхности**	**1 350,63**	**677,0**	**914 377,0**	
1076	**1242**	**1115-0202-0901** *РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0203, толщина до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**25,83**	**4 082,0**	**105 438,0**	
1077	**1243**	**1115-0301-0203** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301**	**м² отделываемой поверхности**	**25,83**	**1 929,0**	**49 826,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1078	1244	1115-0302-0111 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0401 поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	25,83	1 304,0	33 682,0	
1079	1245	1115-0302-0112 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	25,83	680,0	17 564,0	
1080	1246	1115-0202-0901 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0203, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	223,31	4 082,0	911 551,0	
1081	1247	1115-0202-0901 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	223,31	3 807,0	850 141,0	
1082	1248	1115-0301-0203 *РСНБ РК 2024*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301	$м^2$ отделываемой поверхности	223,31	1 929,0	430 765,0	
1083	1249	1115-0302-0101 *РСНБ РК 2024*	Простая покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	223,31	1 686,0	376 501,0	
1084	1250	1115-0202-0901 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	20,22	4 452,0	90 019,0	
1085	1251	1115-0202-0901 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	20,22	3 807,0	76 978,0	
1086	1252	1115-0301-0203 *РСНБ РК 2024*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301	$м^2$ отделываемой поверхности	20,22	1 929,0	39 004,0	
1087	1253	1115-0302-0111 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0401 поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	20,22	1 304,0	26 367,0	
1088	1254	1115-0302-0112 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	20,22	680,0	13 750,0	
			Итого по подразделу 6: Стены из газоблока				49 900 950	
			Подраздел 7: Откосы из ячеистого бетона					
1089	1255	1115-0202-0903 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	192,7	6 267,0	1 207 651,0	
1090	1256	1115-0202-0903 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	192,7	5 528,0	1 065 246,0	
1091	1257	1115-0301-0203 *РСНБ РК 2024*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301	$м^2$ отделываемой поверхности	192,7	1 929,0	371 718,0	
1092	1258	1115-0302-0101 *РСНБ РК 2024*	Простая покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	192,7	1 686,0	324 892,0	
1093	1259	1115-0202-0903 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0203, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	9,44	5 844,0	55 167,0	
1094	1260	1115-0202-0903 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	9,44	5 528,0	52 184,0	
1095	1261	1115-0301-0203 *РСНБ РК 2024*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301	$м^2$ отделываемой поверхности	9,44	1 929,0	18 210,0	
1096	1262	1115-0302-0111 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0403 поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,44	1 298,0	12 253,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1097	1263	1115-0302-0112 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,44	677,0	6 391,0	
1098	1264	1115-0202-0903 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	333,63	6 267,0	2 090 859,0	
1099	1265	1115-0202-0903 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	333,63	5 528,0	1 844 307,0	
1100	1266	1115-0301-0203 *РСНБ РК 2024*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301	$м^2$ отделываемой поверхности	333,63	1 929,0	643 572,0	
1101	1267	1115-0302-0111 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0403 поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	333,63	1 298,0	433 052,0	
1102	1268	1115-0302-0112 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	333,63	677,0	225 868,0	
1103	1269	1115-0202-0903 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0203, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	6,84	5 844,0	39 973,0	
1104	1270	1115-0202-0903 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	6,84	5 528,0	37 812,0	
1105	1271	1115-0301-0203 *РСНБ РК 2024*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301	$м^2$ отделываемой поверхности	6,84	1 929,0	13 194,0	
1106	1272	1115-0302-0101 *РСНБ РК 2024*	Простая покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 по штукатурке и сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,84	1 686,0	11 532,0	
			Итого по подразделу 7: Откосы из ячеистого бетона				8 453 881	
			Подраздел 8: Низ стен из ячеистого бетона					
1107	1273	1115-0202-0901 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	828,3	4 452,0	3 687 592,0	
1108	1274	1115-0202-0901 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	828,3	3 807,0	3 153 338,0	
1109	1275	1115-0301-0203 *РСНБ РК 2024*	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей 232-501-0301	$м^2$ отделываемой поверхности	828,3	1 929,0	1 597 791,0	
1110	1276	1115-0302-0111 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0403 поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	828,3	1 298,0	1 075 133,0	
1111	1277	1115-0302-0112 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	$м^2$ окрашиваемой поверхности	828,3	677,0	560 759,0	
1112	1278	1115-0202-0903 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0203, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	537,81	5 844,0	3 142 962,0	
1113	1279	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками 232-201-0201 на клее из сухих смесей 232-502-0102 по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	537,81	12 623,0	6 788 776,0	
1114	1280	1115-0202-0903 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0203, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	30,99	5 844,0	181 106,0	
1115	1281	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками 232-201-0101 на клее из сухих смесей 232-502-0102 по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	30,99	12 476,0	386 631,0	
			Итого по подразделу 8: Низ стен из ячеистого бетона				20 574 088	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 9: Стены ГКЛ					
1116	**1282**	**1115-0301-0207** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей 232-501-0301 поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами**	**м² отделываемой поверхности**	**3 778,7**	**1 596,0**	**6 030 805,0**	
1117	**1283**	**1115-0302-0101** *РСНБ РК 2024*	**Простая покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**3 778,7**	**1 686,0**	**6 370 888,0**	
1118	**1284**	**1115-0301-0207** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей 232-501-0301 поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами**	**м² отделываемой поверхности**	**5 807,29**	**1 596,0**	**9 268 435,0**	
1119	**1285**	**1115-0302-0111** *РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0401 поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**5 807,29**	**1 304,0**	**7 572 706,0**	
1120	**1286**	**1115-0302-0112** *РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111**	**м² окрашиваемой поверхности**	**5 807,29**	**680,0**	**3 948 957,0**	
1121	**1287**	**1115-0101-0203** *РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками 232-201-0101 на клее из сухих смесей 232-502-0102 по готовому основанию**	**м² поверхности облицовки**	**26,1**	**12 476,0**	**325 624,0**	
			Итого по подразделу 9: Стены ГКЛ				**33 517 415**	
			Подраздел 10: Откосы ГКЛ					
1122	**1288**	**1115-0301-0207** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей 232-501-0301 поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами**	**м² отделываемой поверхности**	**18,3**	**1 596,0**	**29 207,0**	
1123	**1289**	**1115-0302-0101** *РСНБ РК 2024*	**Простая покраска водоэмульсионным составом 236-202-0501 по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**18,3**	**1 686,0**	**30 854,0**	
1124	**1290**	**1115-0301-0207** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей 232-501-0301 поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами**	**м² отделываемой поверхности**	**69,57**	**1 596,0**	**111 034,0**	
1125	**1291**	**1115-0302-0111** *РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0401 поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**69,57**	**1 304,0**	**90 719,0**	
1126	**1292**	**1115-0302-0112** *РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111**	**м² окрашиваемой поверхности**	**69,57**	**680,0**	**47 308,0**	
1127	**1293**	**1115-0101-0203** *РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками 232-201-0101 на клее из сухих смесей 232-502-0102 по готовому основанию**	**м² поверхности облицовки**	**1,12**	**12 476,0**	**13 973,0**	
			Итого по подразделу 10: Откосы ГКЛ				**323 095**	
			Подраздел 11: Низ стен ГКЛ					
1128	**1294**	**1115-0301-0207** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей 232-501-0301 поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами**	**м² отделываемой поверхности**	**1 944,04**	**1 596,0**	**3 102 688,0**	
1129	**1295**	**1115-0302-0111** *РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0403 поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**1 944,04**	**1 298,0**	**2 523 364,0**	
1130	**1296**	**1115-0302-0112** *РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111**	**м² окрашиваемой поверхности**	**1 944,04**	**677,0**	**1 316 115,0**	
1131	**1297**	**1115-0101-0203** *РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками 232-201-0201 на клее из сухих смесей 232-502-0102 по готовому основанию**	**м² поверхности облицовки**	**1 376,96**	**12 623,0**	**17 381 366,0**	
			Итого по подразделу 11: Низ стен ГКЛ				**24 323 533**	
			Подраздел 12: Плиты теплоизоляционные					
1132	**1298**	**1115-0301-0207** *РСНБ РК 2024*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей 232-501-0301 поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами**	**м² отделываемой поверхности**	**101**	**1 596,0**	**161 196,0**	
1133	**1299**	**1115-0202-0901** *РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**101**	**4 452,0**	**449 652,0**	
1134	**1300**	**214-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**м²**	**101**	**1 073,0**	**108 373,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1135	1301	1115-0202-0901 *РСНБ РК 2024*	**Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0103, толщина до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**101**	**3 807,0**	**384 507,0**	
1136	1302	1115-0101-0203 *РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками 232-201-0201 на клее из сухих смесей 232-502-0102 по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**101**	**12 623,0**	**1 274 923,0**	
			Итого по подразделу 12: Плиты теплоизоляционные				**2 378 651**	
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка стен /АР 1.3-1.5/				**208 949 215**	
			Раздел 7: Наружная отделка /АР-40/					
1137	1305	1115-0401-0112 *РСНБ РК 2024*	**Устройство с облицовкой плитами из композитного материала и теполизоляционным слоем фасада вентилируемого на металлическом каркасе с люлек**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**4 510,92**	**22 152,0**	**99 925 900,0**	
1138	1308	1115-0401-0112 *РСНБ РК 2024*	**Устройство с облицовкой плитами из композитного материала и теполизоляционным слоем фасада вентилируемого на металлическом каркасе с люлек**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**154,97**	**22 152,0**	**3 432 895,0**	
1139	1311	1115-0401-0114 *РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада керамогранитными плитами 231-302-0203,без теплоизоляционного слоя**	**$м^2$**	**764,6**	**17 266,0**	**13 201 584,0**	
1140	1312	231-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами**	**$м^2$**	**779,892**	**16 906,0**	**13 184 854,0**	**Казахстан**
1141	1313	231-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень**	**$м^2$**	**764,6**	**9 044,0**	**6 915 042,0**	
1142	1314	1115-0303-0207 *РСНБ РК 2024*	**Окраска с лесов по подготовленной поверхности поверхности фасада, акриловыми составами 236-202-0402**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**56,52**	**976,0**	**55 164,0**	
			Подраздел 1: Утепление фасада /АР-44/					
1143	1315	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100**	**$м^3$**	**378,2**	**46 771,0**	**17 688 792,0**	**Казахстан**
1144	1316	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	**$м^3$**	**44,676**	**38 549,0**	**1 722 215,0**	**Казахстан**
1145	1317	231-103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(м•ч•ПА)**	**$м^2$**	**4 751,287**	**561,0**	**2 665 472,0**	
1146	1318	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм**	**$м^2$**	**2 007,985**	**1 151,0**	**2 311 191,0**	**Казахстан**
1147	1319	1113-0205-0101 *РСНБ РК 2024*	**Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	**$м^2$**	**1 949,5**	**8 951,0**	**17 449 974,0**	
1148	1320	235-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХКП-3,5**	**$м^2$**	**2 222,43**	**401,0**	**891 194,0**	
			Итого по подразделу 1: Утепление фасада /АР-44/				**42 728 838**	
			Подраздел 2: Стеновые сэндвич-панели /АР-45/					
1149	1321	1109-0104-0103 *РСНБ РК 2024*	**Монтаж конструкции стен из отдельных многослойных панелей при высоте здания до 20 м**	**$м^2$**	**440,42**	**6 537,0**	**2 879 026,0**	
1150	1322	222-502-0107 *РСНБ РК 2022*	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	**$м^2$**	**440,42**	**22 888,0**	**10 080 333,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 2: Стеновые сэндвич-панели /АР-45/				**12 959 359**	
			Итого по разделу 7: Наружная отделка /АР-40/				**192 403 636**	
			Раздел 8: Разные работы					
			Подраздел 3: Лифты/АР-121/					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1151	1329	1303-0801-0103 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	лифт	1	4 454 998,0	4 454 998,0	
1152	1330	1303-0801-0106 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103	остановка	9	-211 006,0	-1 899 054,0	
1153	1331	1303-0801-0109 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 1303-0801-0103	м	36,8	-43 865,0	-1 614 232,0	
1154	1332	541-601-0109013 *ПрСЦ 07.2025*	Лифт пассажирский грузоподъемностью от 630 до 1000 кг грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	1	11 061 822,0	11 061 822,0	Казахстан
1155	1333	1303-0802-0103 *РСНБ РК 2024*	Монтаж подъемника вертикального для маломобильных групп людей, перемещение на 2 остановки	подъемник	1	250 162,0	250 162,0	
1156	1334	1303-0802-0104 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения, более или менее двух, к норме 1303-0802-0103	остановка	1	-103 711,0	-103 711,0	
1157	1335	516-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1	2 132 157,0	2 132 157,0	Казахстан
			Итого по подразделу 3: Лифты/АР-121/				14 282 142	
			Подраздел 4: Ограждение ЛК ОГ-1- ОГ-5/АР-122/					
1158	1339	1109-0103-0401 *РСНБ РК 2024*	Установка ограждения из нержавеющей стали, с заполнением для стоек, с фланцем	м	145,9	8 165,0	1 191 274,0	
1159	1340	222-503-0304 *РСНБ РК 2022*	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	145,9	37 339,0	5 447 760,0	Казахстан
			Итого по подразделу 4: Ограждение ЛК ОГ-1- ОГ-5/АР-122/				6 639 034	
			Подраздел 5: Узлы 1-20/АР-124/					
1160	1341	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	5 959,00225	5 668,0	33 775 625,0	
1161	1342	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	3 172,11385	4 515,0	14 322 094,0	
1162	1343	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	23,11346	490 484,0	11 336 782,0	
1163	1344	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	13 232	33,0	436 656,0	Казахстан
1164	1345	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	5,46477	1 573 832,0	8 600 630,0	
1165	1346	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	245,91465	217,0	53 363,0	
1166	1347	217-109-0103 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм	шт.	28 147	32,0	900 704,0	Казахстан
1167	1348	1112-0203-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек выравнивающих под кровли сборных из плоских асбестоцементных листов	$м^2$ стяжки	241,12	1 586,0	382 416,0	
1168	1349	232-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм	$м^2$	245,9424	2 908,0	715 200,0	
1169	1350	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	6,65862	343 130,0	2 284 772,0	
1170	1351	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	6,65862	303 008,0	2 017 615,0	
1171	1352	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	284,323074	217,0	61 698,0	
1172	1353	234-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными и гидроизоляционными добавками, температура применения от -30°С до +750°С	л	284,323074	4 429,0	1 259 267,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1173	1354	224-204-0113 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	240,9	339,0	81 665,0	
1174	1355	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	28,34	46 771,0	1 325 490,0	Казахстан
1175	1356	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	166,32	1 372,0	228 191,0	Казахстан
1176	1357	1113-0101-0209 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	133,06	10 402,0	1 384 090,0	
1177	1358	224-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	118,8	1 285,0	152 658,0	Казахстан
1178	1359	1113-0101-0209 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	11,6	6 134,0	71 154,0	
1179	1360	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	19,8	361,0	7 148,0	Казахстан
1180	1361	222-529-0401 *РСНБ РК 2022*	Уголок перфорированный оцинкованный	м	67,32	102,0	6 867,0	Казахстан
			Итого по подразделу 5: Узлы 1-20/АР-124/				79 404 085	
			Подраздел 9: Деформационные швы /АР-125/					
1181	1375	1106-0601-1907 *РСНБ РК 2024*	Устройство герметизации стыков стеновых панелей горизонтальных и вертикальных герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	41,4	6 488,0	268 603,0	
1182	1376	235-202-0115 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	229,77	3 076,0	706 773,0	
1183	1377	1106-0601-1904 *РСНБ РК 2024*	Устройство герметизации стыков стеновых панелей горизонтальных пенополистиролом	м шва	41,4	266,0	11 012,0	
1184	1378	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	0,66	46 771,0	30 869,0	Казахстан
1185	1379	1109-0107-0401 *РСНБ РК 2024*	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	41,4	867,0	35 894,0	
1186	1380	275-102-0102011 *ПрСЦ 07.2025*	Деформационный шов угловой Dewmark AV-E 19/50/20, алюминиевый, ширина профиля 109 мм, ширина шва 50 мм	м	41,4	12 620,0	522 468,0	
1187	1381	217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,166	140 720,0	23 360,0	Казахстан
1188	1382	1106-0601-1904 *РСНБ РК 2024*	Устройство герметизации стыков стеновых панелей горизонтальных пенополистиролом	м шва	472,12	266,0	125 584,0	
1189	1383	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	8,03	46 771,0	375 571,0	Казахстан
1190	1384	1109-0107-0401 *РСНБ РК 2024*	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	944,24	867,0	818 656,0	
1191	1385	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,40621	490 484,0	689 724,0	
1192	1386	275-102-0102011 *ПрСЦ 07.2025*	Деформационный шов угловой Dewmark AV-E 19/50/20, алюминиевый, ширина профиля 109 мм, ширина шва 50 мм	м	472,12	12 620,0	5 958 154,0	
1193	1387	217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	1,888	140 720,0	265 679,0	Казахстан
1194	1388	1106-0601-1904 *РСНБ РК 2024*	Устройство герметизации стыков стеновых панелей горизонтальных пенополистиролом	м шва	55,63	266,0	14 798,0	
1195	1389	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	0,25	46 771,0	11 693,0	Казахстан
1196	1390	1109-0107-0401 *РСНБ РК 2024*	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	55,63	867,0	48 231,0	
1197	1391	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,08289	490 484,0	40 656,0	
1198	1392	275-102-0102011 *ПрСЦ 07.2025*	Деформационный шов угловой Dewmark AV-E 19/50/20, алюминиевый, ширина профиля 109 мм, ширина шва 50 мм	м	27,83	12 620,0	351 215,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1199	1393	217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,111	140 720,0	15 620,0	Казахстан
1200	1394	1106-0601-1904 *РСНБ РК 2024*	Устройство герметизации стыков стеновых панелей горизонтальных пенополистиролом	м шва	9,6	266,0	2 554,0	
1201	1395	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	0,67	46 771,0	31 337,0	Казахстан
1202	1396	1109-0107-0401 *РСНБ РК 2024*	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	9,6	867,0	8 323,0	
1203	1397	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,02867	490 484,0	14 062,0	
1204	1398	217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,221	140 720,0	31 099,0	Казахстан
1205	1399	1106-0601-1904 *РСНБ РК 2024*	Устройство герметизации стыков стеновых панелей горизонтальных пенополистиролом	м шва	288,83	266,0	76 829,0	
1206	1400	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	3,32	46 771,0	155 280,0	Казахстан
1207	1401	1109-0107-0401 *РСНБ РК 2024*	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	288,83	867,0	250 416,0	
1208	1402	275-102-0102012 *ПрСЦ 07.2025*	Деформационный шов прямой Dewmark AV 19/50/20, алюминиевый, для стыка параллельных плит, ширина шва 50 мм, ширина профиля 190 мм	м	144,4	12 494,0	1 804 134,0	
1209	1403	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,43018	490 484,0	210 996,0	
1210	1404	217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,578	140 720,0	81 336,0	Казахстан
1211	1405	1106-0601-1904 *РСНБ РК 2024*	Устройство герметизации стыков стеновых панелей горизонтальных пенополистиролом	м шва	261,8	266,0	69 639,0	
1212	1406	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	1,96	46 771,0	91 671,0	Казахстан
1213	1407	1109-0107-0401 *РСНБ РК 2024*	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	261,8	867,0	226 981,0	
1214	1408	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,38989	490 484,0	191 235,0	
1215	1409	275-102-0102011 *ПрСЦ 07.2025*	Деформационный шов угловой Dewmark AV-E 19/50/20, алюминиевый, ширина профиля 109 мм, ширина шва 50 мм	м	130,9	12 620,0	1 651 958,0	
1216	1410	217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,524	140 720,0	73 737,0	Казахстан
1217	1411	1106-0601-1907 *РСНБ РК 2024*	Устройство герметизации стыков стеновых панелей горизонтальных и вертикальных герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	47,74	6 488,0	309 737,0	
1218	1412	235-202-0115 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	28,64	3 076,0	88 097,0	
1219	1413	1106-0601-1904 *РСНБ РК 2024*	Устройство герметизации стыков стеновых панелей горизонтальных пенополистиролом	м шва	143,18	266,0	38 086,0	
1220	1414	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	1,43	46 771,0	66 883,0	Казахстан
1221	1415	1109-0107-0401 *РСНБ РК 2024*	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	95,44	867,0	82 746,0	
1222	1416	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,29976	490 484,0	147 027,0	
1223	1417	217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,382	140 720,0	53 755,0	Казахстан
1224	1418	1106-0601-1904 *РСНБ РК 2024*	Устройство герметизации стыков стеновых панелей горизонтальных пенополистиролом	м шва	90,6	266,0	24 100,0	
1225	1419	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	6,34	46 771,0	296 528,0	Казахстан
1226	1420	1109-0107-0401 *РСНБ РК 2024*	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	90,6	867,0	78 550,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1227	1421	275-102-0102012 *ПрСЦ 07.2025*	Деформационный шов прямой Dewmark AV 19/50/20, алюминиевый, для стыка параллельных плит, ширина шва 50 мм, ширина профиля 190 мм	м	90,6	12 494,0	1 131 956,0	
1228	1422	217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,362	140 720,0	50 941,0	Казахстан
1229	1423	1106-0601-1907 *РСНБ РК 2024*	Устройство герметизации стыков стеновых панелей горизонтальных и вертикальных герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	145,2	6 488,0	942 058,0	
1230	1424	235-202-0115 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов	кг	1 742,4	3 076,0	5 359 622,0	
1231	1425	1106-0601-1904 *РСНБ РК 2024*	Устройство герметизации стыков стеновых панелей горизонтальных пенополистиролом	м шва	435,6	266,0	115 870,0	
1232	1426	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	16,26	46 771,0	760 496,0	Казахстан
1233	1427	1109-0107-0401 *РСНБ РК 2024*	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	290,4	867,0	251 777,0	
1234	1428	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,60134	490 484,0	785 432,0	
1235	1429	217-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,581	140 720,0	81 758,0	Казахстан
1236	1430	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	1,54485	343 130,0	530 084,0	
1237	1431	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,54485	303 008,0	468 102,0	
1238	1432	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	581	33,0	19 173,0	Казахстан
1239	1433	1106-0601-1904 *РСНБ РК 2024*	Устройство герметизации стыков стеновых панелей горизонтальных пенополистиролом	м шва	56,1	266,0	14 923,0	
1240	1434	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	1,12	46 771,0	52 384,0	Казахстан
1241	1435	1109-0107-0401 *РСНБ РК 2024*	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	56,1	867,0	48 639,0	
1242	1436	275-102-0102011 *ПрСЦ 07.2025*	Деформационный шов угловой Dewmark AV-E 19/50/20, алюминиевый, ширина профиля 109 мм, ширина шва 50 мм	м	15	12 620,0	189 300,0	
1243	1437	275-102-0102012 *ПрСЦ 07.2025*	Деформационный шов прямой Dewmark AV 19/50/20, алюминиевый, для стыка параллельных плит, ширина шва 50 мм, ширина профиля 190 мм	м	41,1	12 494,0	513 503,0	
			Итого по подразделу 9: Деформационные швы /АР-125/				27 787 674	
			Подраздел 10: Деформационные швы ГКЛ перегородок /примечание 8 АР-125/					
1244	1438	1109-0107-0401 *РСНБ РК 2024*	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	156,9	867,0	136 032,0	
1245	1439	275-102-0102012 *ПрСЦ 07.2025*	Деформационный шов прямой Dewmark AV 19/50/20, алюминиевый, для стыка параллельных плит, ширина шва 50 мм, ширина профиля 190 мм	м	156,9	12 494,0	1 960 309,0	
			Итого по подразделу 10: Деформационные швы ГКЛ перегородок /примечание 8 А				2 096 341	
			Подраздел 11: Сантехнические перегородки Ф1/АР-126/					
1246	1440	1110-0103-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций деревянных перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	$м^2$ перегородок	19,62	6 736,0	132 160,0	
1247	1441	231-301-0505 *ПрСЦ 07.2025*	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 10 мм	$м^2$	19,62	27 580,0	541 120,0	
1248	1442	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03145	1 165 957,0	36 669,0	Казахстан
1249	1443	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	1,41525	437,0	618,0	
1250	1444	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	6	3 217,0	19 302,0	
1251	1445	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	568,0	3 408,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1252	1446	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	6	750,0	4 500,0	
			Итого по подразделу 11: Сантехнические перегородки Ф1/АР-126/				737 777	
			Подраздел 12: Сантехнические перегородки Ф2/АР-126/					
1253	1447	1110-0103-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций деревянных перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	$м^2$ перегородок	16,64	6 736,0	112 087,0	
1254	1448	231-301-0505 *ПрСЦ 07.2025*	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 10 мм	$м^2$	16,64	27 580,0	458 931,0	
1255	1449	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02646	1 165 957,0	30 851,0	Казахстан
1256	1450	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	1,1907	437,0	520,0	
1257	1451	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	5	3 217,0	16 085,0	
1258	1452	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	5	568,0	2 840,0	
1259	1453	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	4	750,0	3 000,0	
			Итого по подразделу 12: Сантехнические перегородки Ф2/АР-126/				624 314	
			Подраздел 13: Сантехнические перегородки Ф3/АР-126/					
1260	1454	1110-0103-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций деревянных перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	$м^2$ перегородок	9,57	6 736,0	64 464,0	
1261	1455	231-301-0505 *ПрСЦ 07.2025*	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 10 мм	$м^2$	9,57	27 580,0	263 941,0	
1262	1456	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01644	1 165 957,0	19 168,0	Казахстан
1263	1457	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	0,7398	437,0	323,0	
1264	1458	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	3	3 217,0	9 651,0	
1265	1459	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	3	568,0	1 704,0	
1266	1460	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	4	750,0	3 000,0	
			Итого по подразделу 13: Сантехнические перегородки Ф3/АР-126/				362 251	
			Подраздел 14: Сантехнические перегородки Ф4/АР-126/					
1267	1461	1110-0103-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций деревянных перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	$м^2$ перегородок	8,75	6 736,0	58 940,0	
1268	1462	231-301-0505 *ПрСЦ 07.2025*	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 10 мм	$м^2$	8,75	27 580,0	241 325,0	
1269	1463	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01644	1 165 957,0	19 168,0	Казахстан
1270	1464	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	0,7398	437,0	323,0	
1271	1465	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	3	3 217,0	9 651,0	
1272	1466	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	3	568,0	1 704,0	
1273	1467	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	4	750,0	3 000,0	
			Итого по подразделу 14: Сантехнические перегородки Ф4/АР-126/				334 111	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 15: Сантехнические перегородки Ф5/АР-126/					
1274	1468	1110-0103-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций деревянных перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	$м^2$ перегородок	9,47	6 736,0	63 790,0	
1275	1469	231-301-0505 *ПрСЦ 07.2025*	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 10 мм	$м^2$	9,47	27 580,0	261 183,0	
1276	1470	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01644	1 165 957,0	19 168,0	Казахстан
1277	1471	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	0,7398	437,0	323,0	
1278	1472	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	3	3 217,0	9 651,0	
1279	1473	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	3	568,0	1 704,0	
1280	1474	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	4	750,0	3 000,0	
			Итого по подразделу 15: Сантехнические перегородки Ф5/АР-126/				358 819	
			Подраздел 16: Сантехнические перегородки Ф6/АР-126/					
1281	1475	1110-0103-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций деревянных перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	$м^2$ перегородок	9,4	6 736,0	63 318,0	
1282	1476	231-301-0505 *ПрСЦ 07.2025*	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 10 мм	$м^2$	9,4	27 580,0	259 252,0	
1283	1477	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01644	1 165 957,0	19 168,0	Казахстан
1284	1478	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	0,7398	437,0	323,0	
1285	1479	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	3	3 217,0	9 651,0	
1286	1480	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	3	568,0	1 704,0	
1287	1481	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	4	750,0	3 000,0	
			Итого по подразделу 16: Сантехнические перегородки Ф6/АР-126/				356 416	
			Подраздел 17: Сантехнические перегородки Ф7/АР-127/					
1288	1482	1110-0103-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций деревянных перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	$м^2$ перегородок	19,6	6 736,0	132 026,0	
1289	1483	231-301-0505 *ПрСЦ 07.2025*	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 10 мм	$м^2$	19,6	27 580,0	540 568,0	
1290	1484	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03145	1 165 957,0	36 669,0	Казахстан
1291	1485	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	1,41525	437,0	618,0	
1292	1486	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	6	3 217,0	19 302,0	
1293	1487	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	568,0	3 408,0	
1294	1488	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	6	750,0	4 500,0	
			Итого по подразделу 17: Сантехнические перегородки Ф7/АР-127/				737 091	
			Подраздел 18: Сантехнические перегородки Ф8/АР-127/					
1295	1489	1110-0103-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций деревянных перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	$м^2$ перегородок	24,79	6 736,0	166 985,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1296	1490	231-301-0505 *ПрСЦ 07.2025*	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 10 мм	$м^2$	24,79	27 580,0	683 708,0	
1297	1491	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03826	1 165 957,0	44 610,0	Казахстан
1298	1492	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	1,7217	437,0	752,0	
1299	1493	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	8	3 217,0	25 736,0	
1300	1494	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	568,0	4 544,0	
1301	1495	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	6	750,0	4 500,0	
			Итого по подразделу 18: Сантехнические перегородки Ф8/АР-127/				930 835	
			Подраздел 19: Сантехнические перегородки Ф9/АР-127/					
1302	1496	1110-0103-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций деревянных перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	$м^2$ перегородок	16,17	6 736,0	108 921,0	
1303	1497	231-301-0505 *ПрСЦ 07.2025*	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 10 мм	$м^2$	16,17	27 580,0	445 969,0	
1304	1498	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02646	1 165 957,0	30 851,0	Казахстан
1305	1499	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	1,1907	437,0	520,0	
1306	1500	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	5	3 217,0	16 085,0	
1307	1501	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	5	568,0	2 840,0	
1308	1502	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	6	750,0	4 500,0	
			Итого по подразделу 19: Сантехнические перегородки Ф9/АР-127/				609 686	
			Подраздел 20: Сантехнические перегородки Ф10/АР-127/					
1309	1503	1110-0103-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций деревянных перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	$м^2$ перегородок	17,59	6 736,0	118 486,0	
1310	1504	231-301-0505 *ПрСЦ 07.2025*	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 10 мм	$м^2$	17,59	27 580,0	485 132,0	
1311	1505	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02646	1 165 957,0	30 851,0	Казахстан
1312	1506	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	1,1907	437,0	520,0	
1313	1507	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	5	3 217,0	16 085,0	
1314	1508	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	5	568,0	2 840,0	
1315	1509	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	6	750,0	4 500,0	
			Итого по подразделу 20: Сантехнические перегородки Ф10/АР-127/				658 414	
			Подраздел 21: Сантехнические перегородки Ф11/АР-128/					
1316	1510	1110-0103-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций деревянных перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	$м^2$ перегородок	20,37	6 736,0	137 212,0	
1317	1511	231-301-0505 *ПрСЦ 07.2025*	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 10 мм	$м^2$	20,37	27 580,0	561 805,0	
1318	1512	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03145	1 165 957,0	36 669,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1319	1513	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	1,41525	437,0	618,0	
1320	1514	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	6	3 217,0	19 302,0	
1321	1515	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	568,0	3 408,0	
1322	1516	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	6	750,0	4 500,0	
			Итого по подразделу 21: Сантехнические перегородки Ф11/АР-128/				763 514	
			Подраздел 22: Сантехнические перегородки Ф12/АР-128/					
1323	1517	1110-0103-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций деревянных перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	$м^2$ перегородок	13,1	6 736,0	88 242,0	
1324	1518	231-301-0505 *ПрСЦ 07.2025*	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 10 мм	$м^2$	13,1	27 580,0	361 298,0	
1325	1519	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02144	1 165 957,0	24 998,0	Казахстан
1326	1520	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	0,9648	437,0	422,0	
1327	1521	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	4	3 217,0	12 868,0	
1328	1522	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	568,0	2 272,0	
1329	1523	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	6	750,0	4 500,0	
			Итого по подразделу 22: Сантехнические перегородки Ф12/АР-128/				494 600	
			Подраздел 23: Сантехнические перегородки Ф13/АР-128/					
1330	1524	1110-0103-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций деревянных перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	$м^2$ перегородок	12,51	6 736,0	84 267,0	
1331	1525	231-301-0505 *ПрСЦ 07.2025*	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 10 мм	$м^2$	12,51	27 580,0	345 026,0	
1332	1526	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02144	1 165 957,0	24 998,0	Казахстан
1333	1527	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	0,9648	437,0	422,0	
1334	1528	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	4	3 217,0	12 868,0	
1335	1529	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	568,0	2 272,0	
1336	1530	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	6	750,0	4 500,0	
			Итого по подразделу 23: Сантехнические перегородки Ф13/АР-128/				474 353	
			Подраздел 24: Сантехнические перегородки Ф14/АР-128/					
1337	1531	1110-0103-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций деревянных перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	$м^2$ перегородок	15,72	6 736,0	105 890,0	
1338	1532	231-301-0505 *ПрСЦ 07.2025*	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 10 мм	$м^2$	15,72	27 580,0	433 558,0	
1339	1533	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02646	1 165 957,0	30 851,0	Казахстан
1340	1534	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	1,1907	437,0	520,0	
1341	1535	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	5	3 217,0	16 085,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1342	1536	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	5	568,0	2 840,0	
1343	1537	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	6	750,0	4 500,0	
			Итого по подразделу 24: Сантехнические перегородки Ф14/АР-128/				594 244	
			Подраздел 25: Люк Л1/АР-130/					
1344	1538	1120-0206-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка герметического люка	люк	6	13 130,0	78 780,0	
1345	1539	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3306	1 165 957,0	385 465,0	Казахстан
1346	1540	1110-0102-0211 *РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	5,7	4 576,0	26 083,0	
1347	1541	232-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Гипсостружечная плита влагостойкая ГСПВ толщиной 10 мм	$м^2$	5,8425	3 297,0	19 263,0	Казахстан
1348	1542	1126-0102-0301 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	0,18	73 931,0	13 308,0	
1349	1543	234-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	$м^3$	0,1836	22 486,0	4 128,0	Казахстан
1350	1544	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	568,0	6 816,0	
1351	1545	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6	1 090,0	6 540,0	
1352	1546	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	6	750,0	4 500,0	
1353	1547	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	14,877	217,0	3 228,0	
			Итого по подразделу 25: Люк Л1/АР-130/				548 111	
			Подраздел 26: Люк Л2/АР-130/					
1354	1548	1120-0206-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка герметического люка	люк	6	13 130,0	78 780,0	
1355	1549	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3636	1 165 957,0	423 942,0	Казахстан
1356	1550	1110-0102-0211 *РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	6,3	4 576,0	28 829,0	
1357	1551	232-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Гипсостружечная плита влагостойкая ГСПВ толщиной 10 мм	$м^2$	6,4575	3 297,0	21 290,0	Казахстан
1358	1552	1126-0102-0301 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	0,24	73 931,0	17 743,0	
1359	1553	234-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	$м^3$	0,2448	22 486,0	5 505,0	Казахстан
1360	1554	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	568,0	6 816,0	
1361	1555	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6	1 090,0	6 540,0	
1362	1556	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	6	750,0	4 500,0	
1363	1557	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	16,362	217,0	3 551,0	
			Итого по подразделу 26: Люк Л2/АР-130/				597 496	
			Подраздел 27: Стремянка Ст1/АР-130/					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1364	1558	1109-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т конструкций	0,57204	291 713,0	166 872,0	
1365	1559	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,57204	1 176 834,0	673 196,0	Казахстан
1366	1560	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	25,7418	217,0	5 586,0	
1367	1561	217-103-1601 *ПрСЦ 07.2025*	Анкер-шуруп по бетону HUS4-H, типа Hilti O 8	кг	168	23 524,0	3 952 032,0	
			Итого по подразделу 27: Стремянка Ст1/АР-130/				4 797 686	
			Подраздел 28: Устройство выхода на кровлю/АР-130/					
1368	1564	1126-0103-0701 *РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$ изолируемой поверхности	4,8	1 692,0	8 122,0	
1369	1565	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	0,48	46 771,0	22 450,0	Казахстан
1370	1566	1113-0101-0309 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции боковой стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	24,12	3 201,0	77 208,0	
1371	1567	235-103-0313 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость	$м^2$	27,4968	1 202,0	33 051,0	Казахстан
1372	1568	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	117,2028	5 668,0	664 305,0	
1373	1569	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	117,2028	4 515,0	529 171,0	
1374	1570	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,27054	1 573 832,0	425 785,0	
1375	1571	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	12,1743	217,0	2 642,0	
1376	1572	1106-0301-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,18	11 072,0	1 993,0	
1377	1573	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,1836	22 929,0	4 210,0	Казахстан
1378	1574	1109-0102-0906 *РСНБ РК 2024*	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 50 м из многослойных панелей заводской готовности	$м^2$ покрытия	32,76	4 420,0	144 799,0	
1379	1575	222-502-0309 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	$м^2$	32,76	27 720,0	908 107,0	Казахстан
1380	1576	1115-0202-0901 *РСНБ РК 2024*	Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 232-503-0502, толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	44,4	5 191,0	230 480,0	
1381	1577	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	44,4	503,0	22 333,0	
1382	1578	1115-0302-0111 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0402 поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	44,4	1 343,0	59 629,0	
			Итого по подразделу 28: Устройство выхода на кровлю/АР-130/				3 134 285	
			Подраздел 29: Крыльцо КР-1/АР-132/					
1383	1579	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,02314	280 237,0	6 484,5	
1384	1580	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,02202	490 484,0	10 800,5	
1385	1581	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00112	303 008,0	339,5	
1386	1582	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,057232	297,0	17,0	
1387	1583	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	0,057232	345,0	19,5	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1388	1584	1106-0301-1001 *РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки в швы, стыки, примыкания	м	3,6	2 709,0	9 752,5	
1389	1585	234-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 12 мм	м	3,6	57,0	205,0	
1390	1586	1113-0101-0305 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2,89	5 576,0	16 114,5	
1391	1587	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	3,2368	677,0	2 191,5	Казахстан
1392	1590	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	12,5	2 280,0	28 500,0	
1393	1591	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	12,5	638,0	7 975,0	
1394	1592	1111-0213-0114 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытии полов из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 4 шт	$м^2$ покрытия	9,13	19 156,0	174 894,5	
1395	1593	231-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	$м^2$	9,35825	16 906,0	158 210,5	Казахстан
			Итого по подразделу 29: Крыльцо КР-1/АР-132/				415 505	
			Подраздел 30: Крыльцо КР-2/АР-132/					
1396	1594	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,03472	280 237,0	9 730,0	
1397	1595	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,03304	490 484,0	16 206,0	
1398	1596	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00168	303 008,0	509,0	
1399	1597	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,085848	297,0	25,0	
1400	1598	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	0,085848	345,0	30,0	
1401	1599	1106-0301-1001 *РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки в швы, стыки, примыкания	м	5,4	2 709,0	14 629,0	
1402	1600	234-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 12 мм	м	5,4	57,0	308,0	
1403	1601	1113-0101-0305 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	4,35	5 576,0	24 256,0	
1404	1602	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	4,872	677,0	3 298,0	Казахстан
1405	1603	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,0166	280 237,0	4 652,0	
1406	1604	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,0166	1 173 840,0	19 486,0	Казахстан
1407	1605	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	17,75	2 280,0	40 470,0	
1408	1606	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	17,75	638,0	11 324,0	
1409	1607	1111-0213-0114 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытии полов из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 4 шт	$м^2$ покрытия	13,07	19 156,0	250 369,0	
1410	1608	231-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	$м^2$	13,39675	16 906,0	226 485,0	Казахстан
			Итого по подразделу 30: Крыльцо КР-2/АР-132/				621 777	
			Подраздел 32: Крыльцо КР-4/АР-132/					
1411	1634	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,02622	280 237,0	7 348,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1412	1635	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,02544	490 484,0	12 478,0	
1413	1636	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00078	303 008,0	236,0	
1414	1637	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,039858	297,0	12,0	
1415	1638	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	0,039858	345,0	14,0	
1416	1639	1106-0301-1001 *РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки в швы, стыки, примыкания	м	5,5	2 709,0	14 900,0	
1417	1640	234-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 12 мм	м	5,5	57,0	314,0	
1418	1641	1113-0101-0305 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	5,61	5 576,0	31 281,0	
1419	1642	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	6,2832	677,0	4 254,0	Казахстан
1420	1645	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	21,25	2 280,0	48 450,0	
1421	1646	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	21,25	638,0	13 558,0	
1422	1647	1111-0213-0114 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытии полов из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 4 шт	$м^2$ покрытия	14,19	19 156,0	271 824,0	
1423	1648	231-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	$м^2$	14,54475	16 906,0	245 894,0	Казахстан
			Итого по подразделу 32: Крыльцо КР-4/АР-132/				650 563	
			Подраздел 33: Крыльцо КР-5/АР-132/					
1424	1651	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,05784	280 237,0	16 209,0	
1425	1652	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,05505	490 484,0	27 001,0	
1426	1653	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00279	303 008,0	845,0	
1427	1654	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,142569	297,0	42,0	
1428	1655	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	0,142569	345,0	49,0	
1429	1656	1106-0301-1001 *РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки в швы, стыки, примыкания	м	9	2 709,0	24 381,0	
1430	1657	234-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 12 мм	м	9	57,0	513,0	
1431	1658	1113-0101-0305 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	7,26	5 576,0	40 482,0	
1432	1659	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	8,1312	677,0	5 505,0	Казахстан
1433	1662	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	35,25	2 280,0	80 370,0	
1434	1663	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	35,25	638,0	22 490,0	
1435	1664	1111-0213-0114 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытии полов из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 4 шт	$м^2$ покрытия	23,52	19 156,0	450 549,0	
1436	1665	231-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	$м^2$	24,108	16 906,0	407 570,0	Казахстан
			Итого по подразделу 33: Крыльцо КР-5/АР-132/				1 076 006	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 34: Крыльцо КР-6/АР-132/					
1437	**1666**	**1109-0501-0102** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т конструкций**	**0,03664**	**280 237,0**	**10 268,0**	
1438	**1667**	**214-105-0103** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**т**	**0,03487**	**490 484,0**	**17 103,0**	
1439	**1668**	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,00177**	**303 008,0**	**536,0**	
1440	**1669**	**1113-0203-0205** *РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**0,090447**	**297,0**	**27,0**	
1441	**1670**	**1113-0203-0511** *РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110**	**$м^2$**	**0,090447**	**345,0**	**31,0**	
1442	**1671**	**1106-0301-1001** *РСНБ РК 2024*	**Укладка гидроизоляционной прокладки в швы, стыки, примыкания**	**м**	**5,7**	**2 709,0**	**15 441,0**	
1443	**1672**	**234-701-0104** *РСНБ РК 2022*	**Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 12 мм**	**м**	**5,7**	**57,0**	**325,0**	
1444	**1673**	**1113-0101-0305** *РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**4,59**	**5 576,0**	**25 594,0**	
1445	**1674**	**235-102-0202** *РСНБ РК 2022*	**Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0**	**$м^2$**	**5,1408**	**677,0**	**3 480,0**	**Казахстан**
1446	**1677**	**1111-0103-0101** *РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**50**	**2 280,0**	**114 000,0**	
1447	**1678**	**1111-0103-0102** *РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**	**$м^2$ стяжки**	**50**	**638,0**	**31 900,0**	
1448	**1679**	**1111-0103-0101** *РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**1,5**	**2 280,0**	**3 420,0**	
1449	**1680**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0353**	**328 765,0**	**11 605,0**	
1450	**1681**	**1106-0601-0103** *РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий, масса до 20 кг**	**т стальных элементов**	**0,06054**	**1 573 832,0**	**95 280,0**	
1451	**1682**	**1113-0203-0205** *РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**2,7243**	**297,0**	**809,0**	
1452	**1683**	**1113-0203-0511** *РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110**	**$м^2$**	**2,7243**	**345,0**	**940,0**	
1453	**1684**	**217-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**66**	**33,0**	**2 178,0**	**Казахстан**
1454	**1685**	**1111-0213-0114** *РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытии полов из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 4 шт**	**$м^2$ покрытия**	**43,59**	**19 156,0**	**835 010,0**	
1455	**1686**	**231-201-0605** *РСНБ РК 2022*	**Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами**	**$м^2$**	**37,6585**	**16 906,0**	**636 655,0**	**Казахстан**
1456	**1687**	**231-205-0201002** *ПрСЦ 07.2025*	**Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция**	**$м^2$**	**7,02125**	**45 290,0**	**317 992,0**	
1457	**1688**	**1115-0102-0101** *РСНБ РК 2024*	**Облицовка стены гранитными полированными плитами, толщина 40 мм, число плит в 1 $м^2$ до 4 шт**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**10,06**	**31 164,0**	**313 510,0**	
1458	**1689**	**231-205-0201002** *ПрСЦ 07.2025*	**Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция**	**$м^2$**	**10,06**	**45 290,0**	**455 617,0**	
1459	**1690**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**0,32**	**22 929,0**	**7 337,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 34: Крыльцо КР-6/АР-132/				**2 899 058**	
			Подраздел 35: Крыльцо КР-7/АР-132/					
1460	**1691**	**1109-0501-0102** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т конструкций**	**0,02663**	**280 237,0**	**7 463,0**	
1461	**1692**	**214-105-0103** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**т**	**0,0256**	**490 484,0**	**12 556,0**	
1462	**1693**	**214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,00103**	**303 008,0**	**312,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1463	1694	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,052633	297,0	16,0	
1464	1695	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	0,052633	345,0	18,0	
1465	1696	1106-0301-1001 *РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки в швы, стыки, примыкания	м	4,9	2 709,0	13 274,0	
1466	1697	234-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 12 мм	м	4,9	57,0	279,0	
1467	1698	1113-0101-0305 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	4,57	5 576,0	25 482,0	
1468	1699	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	5,1184	677,0	3 465,0	Казахстан
1469	1702	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	9,75	2 280,0	22 230,0	
1470	1703	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	9,75	638,0	6 220,0	
1471	1704	1111-0213-0114 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытии полов из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 4 шт	$м^2$ покрытия	6,58	19 156,0	126 046,0	
1472	1705	231-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	$м^2$	6,7445	16 906,0	114 023,0	Казахстан
			Итого по подразделу 35: Крыльцо КР-7/АР-132/				331 384	
			Подраздел 36: Крыльцо КР-8/АР-132/					
1473	1706	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,02197	280 237,0	6 157,0	
1474	1707	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,02149	490 484,0	10 541,0	
1475	1708	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00048	303 008,0	145,0	
1476	1709	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,024528	297,0	7,0	
1477	1710	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	0,024528	345,0	8,0	
1478	1711	1106-0301-1001 *РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки в швы, стыки, примыкания	м	5,1	2 709,0	13 816,0	
1479	1712	234-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 12 мм	м	5,1	57,0	291,0	
1480	1713	1113-0101-0305 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	5,51	5 576,0	30 724,0	
1481	1714	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	6,1712	677,0	4 178,0	Казахстан
1482	1717	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	17,5	2 280,0	39 900,0	
1483	1718	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	17,5	638,0	11 165,0	
1484	1719	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	4	2 280,0	9 120,0	
1485	1720	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00606	328 765,0	1 992,0	
1486	1721	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,03345	1 573 832,0	52 645,0	
1487	1722	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,50525	297,0	447,0	
1488	1723	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	1,50525	345,0	519,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1489	1724	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	11	33,0	363,0	Казахстан
1490	1725	1111-0213-0114 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытии полов из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 4 шт	$м^2$ покрытия	19,07	19 156,0	365 305,0	
1491	1726	231-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	$м^2$	17,82475	16 906,0	301 345,0	Казахстан
1492	1727	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	1,722	45 290,0	77 989,0	
1493	1728	1115-0102-0101 *РСНБ РК 2024*	Облицовка стены гранитными полированными плитами, толщина 40 мм, число плит в 1 $м^2$ до 4 шт	$м^2$ поверхности облицовки	1,82	31 164,0	56 718,0	
1494	1729	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	1,82	45 290,0	82 428,0	
1495	1730	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,05	22 929,0	1 146,0	Казахстан
			Итого по подразделу 36: Крыльцо КР-8/АР-132/				1 066 949	
			Подраздел 37: Крыльцо КР-9/АР-132/					
1496	1731	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,02348	280 237,0	6 580,0	
1497	1732	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,023	490 484,0	11 281,0	
1498	1733	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00048	303 008,0	145,0	
1499	1734	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,024528	297,0	7,0	
1500	1735	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	0,024528	345,0	8,0	
1501	1736	1106-0301-1001 *РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки в швы, стыки, примыкания	м	5,55	2 709,0	15 035,0	
1502	1737	234-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 12 мм	м	5,55	57,0	316,0	
1503	1738	1113-0101-0305 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	6,05	5 576,0	33 735,0	
1504	1739	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	6,776	677,0	4 587,0	Казахстан
1505	1740	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,0332	280 237,0	9 304,0	
1506	1741	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,0332	1 173 840,0	38 971,0	Казахстан
1507	1742	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	58,75	2 280,0	133 950,0	
1508	1743	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	58,75	638,0	37 482,0	
1509	1744	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	7,5	2 280,0	17 100,0	
1510	1745	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04675	328 765,0	15 370,0	
1511	1746	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,07115	1 573 832,0	111 978,0	
1512	1747	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,20175	297,0	951,0	
1513	1748	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	3,20175	345,0	1 105,0	
1514	1749	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	88	33,0	2 904,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1515	1750	1111-0213-0114 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий полов из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 4 шт	$м^2$ покрытия	49,65	19 156,0	951 095,0	
1516	1751	231-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	$м^2$	44,198	16 906,0	747 211,0	Казахстан
1517	1752	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	6,69325	45 290,0	303 137,0	
1518	1753	1115-0102-0101 *РСНБ РК 2024*	Облицовка стены гранитными полированными плитами, толщина 40 мм, число плит в 1 $м^2$ до 4 шт	$м^2$ поверхности облицовки	14,04	31 164,0	437 543,0	
1519	1754	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	14,04	45 290,0	635 872,0	
1520	1755	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,42	22 929,0	9 630,0	Казахстан
			Итого по подразделу 37: Крыльцо КР-9/АР-132/				3 525 297	
			Подраздел 38: Крыльцо КР-10/АР-132/					
1521	1756	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,03843	280 237,0	10 770,0	
1522	1757	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,03706	490 484,0	18 177,0	
1523	1758	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00137	303 008,0	415,0	
1524	1759	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,070007	297,0	21,0	
1525	1760	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	0,070007	345,0	24,0	
1526	1761	1106-0301-1001 *РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки в швы, стыки, примыкания	м	7,4	2 709,0	20 047,0	
1527	1762	234-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 12 мм	м	7,4	57,0	422,0	
1528	1763	1113-0101-0305 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	7,15	5 576,0	39 868,0	
1529	1764	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	8,008	677,0	5 421,0	Казахстан
1530	1767	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	19,25	2 280,0	43 890,0	
1531	1768	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	19,25	638,0	12 282,0	
1532	1769	1111-0213-0114 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий полов из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 4 шт	$м^2$ покрытия	12,9	19 156,0	247 112,0	
1533	1770	231-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	$м^2$	13,2225	16 906,0	223 540,0	Казахстан
			Итого по подразделу 38: Крыльцо КР-10/АР-132/				621 989	
			Подраздел 39: Крыльцо КР-11/АР-132/					
1534	1771	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,01864	280 237,0	5 224,0	
1535	1772	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,01774	490 484,0	8 701,0	
1536	1773	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0009	303 008,0	273,0	
1537	1774	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,04599	297,0	14,0	
1538	1775	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	0,04599	345,0	16,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1539	1776	1106-0301-1001 *РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки в швы, стыки, примыкания	м	2,9	2 709,0	7 856,0	
1540	1777	234-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 12 мм	м	2,9	57,0	165,0	
1541	1778	1113-0101-0305 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2,34	5 576,0	13 048,0	
1542	1779	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	2,6208	677,0	1 774,0	Казахстан
1543	1782	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	13,5	2 280,0	30 780,0	
1544	1783	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	13,5	638,0	8 613,0	
1545	1784	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	0,5	2 280,0	1 140,0	
1546	1785	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0101	328 706,0	3 320,0	
1547	1786	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01167	328 765,0	3 837,0	
1548	1787	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,03143	1 573 832,0	49 466,0	
1549	1788	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,41435	297,0	420,0	
1550	1789	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	1,41435	345,0	488,0	
1551	1790	1111-0213-0114 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытии полов из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 4 шт	$м^2$ покрытия	10,66	19 156,0	204 203,0	
1552	1791	231-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	$м^2$	10,209	16 906,0	172 593,0	Казахстан
1553	1792	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	0,7175	45 290,0	32 496,0	
1554	1793	1115-0102-0101 *РСНБ РК 2024*	Облицовка стены гранитными полированными плитами, толщина 40 мм, число плит в 1 $м^2$ до 4 шт	$м^2$ поверхности облицовки	1,82	31 164,0	56 718,0	
1555	1794	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	1,82	45 290,0	82 428,0	
1556	1795	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,05	22 929,0	1 146,0	Казахстан
			Итого по подразделу 39: Крыльцо КР-11/АР-132/				684 719	
			Подраздел 40: Крыльцо КР-12/АР-132/					
1557	1796	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,06043	280 237,0	16 935,0	
1558	1797	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,05751	490 484,0	28 208,0	
1559	1798	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00292	303 008,0	885,0	
1560	1799	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,149212	297,0	44,0	
1561	1800	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	0,149212	345,0	51,0	
1562	1801	1106-0301-1001 *РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки в швы, стыки, примыкания	м	9,4	2 709,0	25 465,0	
1563	1802	234-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 12 мм	м	9,4	57,0	536,0	
1564	1803	1113-0101-0305 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	7,57	5 576,0	42 210,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1565	1804	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	8,4784	677,0	5 740,0	Казахстан
1566	1807	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	8,75	2 280,0	19 950,0	
1567	1808	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	8,75	638,0	5 582,0	
1568	1809	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	12	2 280,0	27 360,0	
1569	1810	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11172	328 706,0	36 723,0	
1570	1811	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12913	328 765,0	42 453,0	
1571	1812	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,08396	1 573 832,0	132 139,0	
1572	1813	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,7782	297,0	1 122,0	
1573	1814	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	3,7782	345,0	1 303,0	
1574	1815	1111-0213-0114 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытии полов из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 4 шт	$м^2$ покрытия	18,22	19 156,0	349 022,0	
1575	1816	231-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	$м^2$	15,67225	16 906,0	264 955,0	Казахстан
1576	1817	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	3,00325	45 290,0	136 017,0	
1577	1818	1115-0102-0101 *РСНБ РК 2024*	Облицовка стены гранитными полированными плитами, толщина 40 мм, число плит в 1 $м^2$ до 4 шт	$м^2$ поверхности облицовки	20,13	31 164,0	627 331,0	
1578	1819	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	20,13	45 290,0	911 688,0	
1579	1820	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,89	22 929,0	20 407,0	Казахстан
1580	1821	1115-0102-0102 *РСНБ РК 2024*	Облицовка стены гранитными полированными плитами, толщина 40 мм, число плит в 1 $м^2$ свыше 4 до 6 шт	$м^2$ поверхности облицовки	9,55	43 185,0	412 417,0	
1581	1822	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	9,55	45 290,0	432 520,0	
			Итого по подразделу 40: Крыльцо КР-12/АР-132/				3 541 063	
			Подраздел 41: Крыльцо КР-13/АР-132/					
1582	1823	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,12021	280 237,0	33 687,0	
1583	1824	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1144	490 484,0	56 111,0	
1584	1825	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00581	303 008,0	1 760,0	
1585	1826	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,296891	297,0	88,0	
1586	1827	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	0,296891	345,0	102,0	
1587	1828	1106-0301-1001 *РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки в швы, стыки, примыкания	м	18,7	2 709,0	50 658,0	
1588	1829	234-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 12 мм	м	18,7	57,0	1 066,0	
1589	1830	1113-0101-0305 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	15,06	5 576,0	83 975,0	
1590	1831	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	16,8672	677,0	11 419,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1591	1834	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	28,75	2 280,0	65 550,0	
1592	1835	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	28,75	638,0	18 342,0	
1593	1836	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	13,5	2 280,0	30 780,0	
1594	1837	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13675	328 706,0	44 951,0	
1595	1838	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15806	328 765,0	51 965,0	
1596	1839	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,09833	1 573 832,0	154 755,0	
1597	1840	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,42485	297,0	1 314,0	
1598	1841	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	4,42485	345,0	1 527,0	
1599	1842	1111-0213-0114 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытии полов из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 4 шт	$м^2$ покрытия	34,71	19 156,0	664 905,0	
1600	1843	231-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	$м^2$	32,15425	16 906,0	543 600,0	Казахстан
1601	1844	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	3,4235	45 290,0	155 050,0	
1602	1845	1115-0102-0102 *РСНБ РК 2024*	Облицовка стены гранитными полированными плитами, толщина 40 мм, число плит в 1 $м^2$ свыше 4 до 6 шт	$м^2$ поверхности облицовки	24,64	43 185,0	1 064 078,0	
1603	1846	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	24,64	45 290,0	1 115 946,0	
1604	1847	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,07	22 929,0	24 534,0	Казахстан
1605	1848	1115-0102-0102 *РСНБ РК 2024*	Облицовка стены гранитными полированными плитами, толщина 40 мм, число плит в 1 $м^2$ свыше 4 до 6 шт	$м^2$ поверхности облицовки	11,15	43 185,0	481 513,0	
1606	1849	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	11,15	45 290,0	504 984,0	
			Итого по подразделу 41: Крыльцо КР-13/АР-132/				5 162 660	
			Подраздел 42: Крыльцо КР-14/АР-132/					
1607	1850	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,06577	280 237,0	18 431,0	
1608	1851	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,06259	490 484,0	30 699,0	
1609	1852	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00318	303 008,0	964,0	
1610	1853	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,162498	297,0	48,0	
1611	1854	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	0,162498	345,0	56,0	
1612	1855	1106-0301-1001 *РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки в швы, стыки, примыкания	м	10,23	2 709,0	27 713,0	
1613	1856	234-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 12 мм	м	10,23	57,0	583,0	
1614	1857	1113-0101-0305 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8,23	5 576,0	45 890,0	
1615	1858	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	9,2176	677,0	6 240,0	Казахстан
1616	1861	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	10,75	2 280,0	24 510,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1617	1862	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	10,75	638,0	6 858,0	
1618	1863	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	13	2 280,0	29 640,0	
1619	1864	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10784	328 706,0	35 448,0	
1620	1865	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12464	328 765,0	40 977,0	
1621	1866	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,09276	1 573 832,0	145 989,0	
1622	1867	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,1742	297,0	1 240,0	
1623	1868	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	4,1742	345,0	1 440,0	
1624	1869	1111-0213-0114 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытии полов из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 4 шт	$м^2$ покрытия	20,55	19 156,0	393 656,0	
1625	1870	231-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	$м^2$	17,84525	16 906,0	301 692,0	Казахстан
1626	1871	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	3,2185	45 290,0	145 766,0	
1627	1872	1115-0102-0102 *РСНБ РК 2024*	Облицовка стены гранитными полированными плитами, толщина 40 мм, число плит в 1 $м^2$ свыше 4 до 6 шт	$м^2$ поверхности облицовки	19,43	43 185,0	839 085,0	
1628	1873	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	19,43	45 290,0	879 985,0	
1629	1874	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,9	22 929,0	20 636,0	Казахстан
1630	1875	1115-0102-0102 *РСНБ РК 2024*	Облицовка стены гранитными полированными плитами, толщина 40 мм, число плит в 1 $м^2$ свыше 4 до 6 шт	$м^2$ поверхности облицовки	10,53	43 185,0	454 738,0	
1631	1876	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	10,53	45 290,0	476 904,0	
			Итого по подразделу 42: Крыльцо КР-14/АР-132/				3 929 188	
			Подраздел 43: Крыльцо КР-15/АР-132/					
1632	1877	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,05644	280 237,0	15 817,0	
1633	1878	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,05371	490 484,0	26 344,0	
1634	1879	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00273	303 008,0	827,0	
1635	1880	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,139503	297,0	41,0	
1636	1881	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	0,139503	345,0	48,0	
1637	1882	1106-0301-1001 *РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки в швы, стыки, примыкания	м	8,78	2 709,0	23 785,0	
1638	1883	234-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 12 мм	м	8,78	57,0	500,0	
1639	1884	1113-0101-0305 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	7,06	5 576,0	39 367,0	
1640	1885	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	7,9072	677,0	5 353,0	Казахстан
1641	1888	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	7	2 280,0	15 960,0	
1642	1889	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	7	638,0	4 466,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1643	1890	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	12	2 280,0	27 360,0	
1644	1891	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08702	328 706,0	28 604,0	
1645	1892	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10058	328 765,0	33 067,0	
1646	1893	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,07884	1 573 832,0	124 081,0	
1647	1894	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,5478	297,0	1 054,0	
1648	1895	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	3,5478	345,0	1 224,0	
1649	1896	1111-0213-0114 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытии полов из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 4 шт	$м^2$ покрытия	16,91	19 156,0	323 928,0	
1650	1897	231-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	$м^2$	14,3295	16 906,0	242 255,0	Казахстан
1651	1898	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	3,00325	45 290,0	136 017,0	
1652	1899	1115-0102-0102 *РСНБ РК 2024*	Облицовка стены гранитными полированными плитами, толщина 40 мм, число плит в 1 $м^2$ свыше 4 до 6 шт	$м^2$ поверхности облицовки	15,68	43 185,0	677 141,0	
1653	1900	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	15,68	45 290,0	710 147,0	
1654	1901	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,74	22 929,0	16 967,0	Казахстан
1655	1902	1115-0102-0102 *РСНБ РК 2024*	Облицовка стены гранитными полированными плитами, толщина 40 мм, число плит в 1 $м^2$ свыше 4 до 6 шт	$м^2$ поверхности облицовки	8,93	43 185,0	385 642,0	
1656	1903	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	8,93	45 290,0	404 440,0	
			Итого по подразделу 43: Крыльцо КР-15/АР-132/				3 244 435	
			Подраздел 44: Крыльцо КР-17/АР-132/					
1657	1904	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,01864	280 237,0	5 224,0	
1658	1905	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,01774	490 484,0	8 701,0	
1659	1906	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0009	303 008,0	273,0	
1660	1907	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,04599	297,0	14,0	
1661	1908	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	0,04599	345,0	16,0	
1662	1909	1106-0301-1001 *РСНБ РК 2024*	Укладка гидроизоляционной прокладки в швы, стыки, примыкания	м	2,9	2 709,0	7 856,0	
1663	1910	234-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 12 мм	м	2,9	57,0	165,0	
1664	1911	1113-0101-0305 *РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2,34	5 576,0	13 048,0	
1665	1912	235-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХПП-3,0	$м^2$	2,6208	677,0	1 774,0	Казахстан
1666	1915	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	19	2 280,0	43 320,0	
1667	1916	1111-0103-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	$м^2$ стяжки	19	638,0	12 122,0	
1668	1917	1111-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	$м^2$ стяжки	2	2 280,0	4 560,0	