Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1669	1918	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02819	328 706,0	9 266,0	
1670	1919	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03259	328 765,0	10 714,0	
1671	1920	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,03143	1 573 832,0	49 466,0	
1672	1921	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,41435	297,0	420,0	
1673	1922	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	1,41435	345,0	488,0	
1674	1923	1111-0213-0114 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытии полов из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 4 шт	$м^2$ покрытия	15,95	19 156,0	305 538,0	
1675	1924	231-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	$м^2$	14,2065	16 906,0	240 175,0	Казахстан
1676	1925	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	2,14225	45 290,0	97 023,0	
1677	1926	1115-0102-0102 *РСНБ РК 2024*	Облицовка стены гранитными полированными плитами, толщина 40 мм, число плит в 1 $м^2$ свыше 4 до 6 шт	$м^2$ поверхности облицовки	5,08	43 185,0	219 380,0	
1678	1927	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	5,08	45 290,0	230 073,0	
1679	1928	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,15	22 929,0	3 439,0	Казахстан
			Итого по подразделу 44: Крыльцо КР-17/АР-132/				1 263 055	
			Подраздел 46: Навес Н-6/АР-132/					
1680	1934	1110-0701-0212 *РСНБ РК 2024*	Остекление переплета витрины металлического витринным стеклом на эластичных прокладках	$м^2$ площади остекления	18,3	6 784,0	124 147,0	
1681	1935	217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	18,3	3 039,0	55 614,0	
1682	1936	217-206-0304 *РСНБ РК 2022*	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	14,3	261,0	3 732,0	
1683	1937	217-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	9,8	1 308,0	12 818,0	
1684	1938	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,32	1 372,0	1 811,0	Казахстан
			Итого по подразделу 46: Навес Н-6/АР-132/				198 122	
			Подраздел 47: Навес Н-7/АР-132/					
1685	1939	1110-0701-0212 *РСНБ РК 2024*	Остекление переплета витрины металлического витринным стеклом на эластичных прокладках	$м^2$ площади остекления	17,9	6 784,0	121 434,0	
1686	1940	217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	17,9	3 039,0	54 398,0	
1687	1941	217-206-0304 *РСНБ РК 2022*	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	14,1	261,0	3 680,0	
1688	1942	217-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	9,6	1 308,0	12 557,0	
1689	1943	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,32	1 372,0	1 811,0	Казахстан
			Итого по подразделу 47: Навес Н-7/АР-132/				193 880	
			Подраздел 48: Навес Н-8/АР-132/					
1690	1944	1110-0701-0212 *РСНБ РК 2024*	Остекление переплета витрины металлического витринным стеклом на эластичных прокладках	$м^2$ площади остекления	14,8	6 784,0	100 403,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1691	1945	217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	14,8	3 039,0	44 977,0	
1692	1946	217-206-0304 *РСНБ РК 2022*	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	12,4	261,0	3 236,0	
1693	1947	217-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	7,9	1 308,0	10 333,0	
1694	1948	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,05	1 372,0	1 441,0	Казахстан
			Итого по подразделу 48: Навес Н-8/АР-132/				160 390	
			Подраздел 49: Навес Н-9/АР-132/					
1695	1949	1110-0701-0212 *РСНБ РК 2024*	Остекление переплета витрины металлического витринным стеклом на эластичных прокладках	$м^2$ площади остекления	15,9	6 784,0	107 866,0	
1696	1950	217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	15,9	3 039,0	48 320,0	
1697	1951	217-206-0304 *РСНБ РК 2022*	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	13	261,0	3 393,0	
1698	1952	217-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	8,5	1 308,0	11 118,0	
1699	1953	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,32	1 372,0	1 811,0	Казахстан
			Итого по подразделу 49: Навес Н-9/АР-132/				172 508	
			Подраздел 50: Приямок Пр-1/АР-133/					
1700	1954	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,9042	1 573 832,0	1 423 059,0	
1701	1955	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	40,689	345,0	14 038,0	
1702	1956	1110-0701-0212 *РСНБ РК 2024*	Остекление переплета витрины металлического витринным стеклом на эластичных прокладках	$м^2$ площади остекления	34,5	6 784,0	234 048,0	
1703	1957	217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	34,5	3 039,0	104 846,0	
1704	1958	217-206-0304 *РСНБ РК 2022*	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	64,5	261,0	16 834,0	
1705	1959	217-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	30	1 308,0	39 240,0	
1706	1960	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	30	568,0	17 040,0	
1707	1961	217-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Болт высокопрочный ГОСТ ISO 8992-2015 диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН	т	0,0009	987 109,0	888,0	Казахстан
1708	1962	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	90	33,0	2 970,0	Казахстан
1709	1963	1111-0213-0117 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий полов из гранитных плит на цементном растворе, количество плит на 1 $м^2$ до 4 штук	$м^2$ покрытия	16,5	16 380,0	270 270,0	
1710	1964	231-205-0201002 *ПрСЦ 07.2025*	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция	$м^2$	16,83	45 290,0	762 231,0	
1711	1965	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,3	22 929,0	75 666,0	Казахстан
			Итого по подразделу 50: Приямок Пр-1/АР-133/				2 961 130	
			Подраздел 52: Ограждение Огн1/АР-133/					
1712	1970	1109-0103-0304 *РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических ограждений без поручня	м ограждения	30	3 492,0	104 760,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1713	1971	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,17279	1 180 586,0	203 993,0	Казахстан
1714	1972	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	7,77555	691,0	5 373,0	
1715	1973	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	67	33,0	2 211,0	Казахстан
			Итого по подразделу 52: Ограждение Огн1/АР-133/				316 337	
			Подраздел 53: Ограждение Огн2/АР-133/					
1716	1974	1109-0103-0304 *РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических ограждений без поручня	м ограждения	30	3 492,0	104 760,0	
1717	1975	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,15431	1 180 586,0	182 176,0	Казахстан
1718	1976	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	6,94395	691,0	4 798,0	
1719	1977	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	67	33,0	2 211,0	Казахстан
			Итого по подразделу 53: Ограждение Огн2/АР-133/				293 945	
			Подраздел 54: Ограждение Огн3/АР-133/					
1720	1978	1109-0103-0304 *РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических ограждений без поручня	м ограждения	6	3 492,0	20 952,0	
1721	1979	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03454	1 180 586,0	40 777,0	Казахстан
1722	1980	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	1,5543	691,0	1 074,0	
1723	1981	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	14	33,0	462,0	Казахстан
			Итого по подразделу 54: Ограждение Огн3/АР-133/				63 265	
			Подраздел 55: Ограждение Огн4/АР-133/					
1724	1982	1109-0103-0304 *РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических ограждений без поручня	м ограждения	15	3 492,0	52 380,0	
1725	1983	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06576	1 180 586,0	77 635,0	Казахстан
1726	1984	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	2,9592	691,0	2 045,0	
1727	1985	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	21	33,0	693,0	Казахстан
			Итого по подразделу 55: Ограждение Огн4/АР-133/				132 753	
			Подраздел 56: Ограждение Огн5/АР-133/					
1728	1986	1109-0103-0304 *РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических ограждений без поручня	м ограждения	10,5	3 492,0	36 666,0	
1729	1987	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06046	1 180 586,0	71 378,0	Казахстан
1730	1988	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	2,7207	691,0	1 880,0	
1731	1989	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	24	33,0	792,0	Казахстан
			Итого по подразделу 56: Ограждение Огн5/АР-133/				110 716	
			Подраздел 57: Ограждение Огн6/АР-133/					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1732	1990	1109-0103-0304 *РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических ограждений без поручня	м ограждения	54	3 492,0	188 568,0	
1733	1991	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,31104	1 180 586,0	367 209,0	Казахстан
1734	1992	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	13,9968	691,0	9 672,0	
1735	1993	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	120	33,0	3 960,0	Казахстан
			Итого по подразделу 57: Ограждение Огн6/АР-133/				569 409	
			Подраздел 58: Ограждение Огн7/АР-133/					
1736	1994	1109-0103-0304 *РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических ограждений без поручня	м ограждения	23,1	3 492,0	80 665,0	
1737	1995	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,13304	1 180 586,0	157 065,0	Казахстан
1738	1996	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	5,9868	691,0	4 137,0	
1739	1997	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	52	33,0	1 716,0	Казахстан
			Итого по подразделу 58: Ограждение Огн7/АР-133/				243 583	
			Подраздел 59: Ограждение Огн8/АР-133/					
1740	1998	1109-0103-0304 *РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических ограждений без поручня	м ограждения	19,25	3 492,0	67 221,0	
1741	1999	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08439	1 180 586,0	99 630,0	Казахстан
1742	2000	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	3,79755	691,0	2 624,0	
1743	2001	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	26	33,0	858,0	Казахстан
			Итого по подразделу 59: Ограждение Огн8/АР-133/				170 333	
			Подраздел 60: Ограждение Огн10/АР-133/					
1744	2002	1109-0103-0304 *РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических ограждений без поручня	м ограждения	21	3 492,0	73 332,0	
1745	2003	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,12096	1 180 586,0	142 804,0	Казахстан
1746	2004	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	5,4432	691,0	3 761,0	
1747	2005	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	46	33,0	1 518,0	Казахстан
			Итого по подразделу 60: Ограждение Огн10/АР-133/				221 415	
			Подраздел 61: Ограждение Огн11/АР-133/					
1748	2006	1109-0103-0304 *РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических ограждений без поручня	м ограждения	9,3	3 492,0	32 476,0	
1749	2007	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,09358	1 180 586,0	110 479,0	Казахстан
1750	2008	1113-0203-0511 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110	$м^2$	4,2111	691,0	2 910,0	
1751	2009	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	62	33,0	2 046,0	Казахстан
			Итого по подразделу 61: Ограждение Огн11/АР-133/				147 911	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 62: Ограждение Огн12/АР-133/					
1752	**2010**	**1109-0103-0304** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж металлических ограждений без поручня**	**м ограждения**	**10,9**	**3 492,0**	**38 063,0**	
1753	**2011**	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,10969**	**1 180 586,0**	**129 498,0**	**Казахстан**
1754	**2012**	**1113-0203-0511** *РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110**	**$м^2$**	**4,93605**	**691,0**	**3 411,0**	
1755	**2013**	**217-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**73**	**33,0**	**2 409,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 62: Ограждение Огн12/АР-133/				**173 381**	
			Подраздел 63: Ограждение Огн13/АР-133/					
1756	**2014**	**1109-0103-0304** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж металлических ограждений без поручня**	**м ограждения**	**10,3**	**3 492,0**	**35 968,0**	
1757	**2015**	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,10365**	**1 180 586,0**	**122 368,0**	**Казахстан**
1758	**2016**	**1113-0203-0511** *РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110**	**$м^2$**	**4,66425**	**691,0**	**3 223,0**	
1759	**2017**	**217-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**69**	**33,0**	**2 277,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 63: Ограждение Огн13/АР-133/				**163 836**	
			Подраздел 64: Ограждение Огн14/АР-133/					
1760	**2018**	**1109-0103-0304** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж металлических ограждений без поручня**	**м ограждения**	**8,7**	**3 492,0**	**30 380,0**	
1761	**2019**	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,08754**	**1 180 586,0**	**103 348,0**	**Казахстан**
1762	**2020**	**1113-0203-0511** *РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110**	**$м^2$**	**3,9393**	**691,0**	**2 722,0**	
1763	**2021**	**217-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**58**	**33,0**	**1 914,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 64: Ограждение Огн14/АР-133/				**138 364**	
			Подраздел 65: Ограждение Огн15/АР-133/					
1764	**2022**	**1109-0103-0304** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж металлических ограждений без поручня**	**м ограждения**	**9,4**	**3 492,0**	**32 825,0**	
1765	**2023**	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,03368**	**1 180 586,0**	**39 762,0**	**Казахстан**
1766	**2024**	**1113-0203-0511** *РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110**	**$м^2$**	**1,5156**	**691,0**	**1 047,0**	
1767	**2025**	**217-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**56**	**33,0**	**1 848,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 65: Ограждение Огн15/АР-133/				**75 482**	
			Подраздел 66: Ограждение Огн16/АР-133/					
1768	**2026**	**1109-0103-0304** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж металлических ограждений без поручня**	**м ограждения**	**5,4**	**3 492,0**	**18 857,0**	
1769	**2027**	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,01901**	**1 180 586,0**	**22 443,0**	**Казахстан**
1770	**2028**	**1113-0203-0511** *РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-110**	**$м^2$**	**0,85545**	**691,0**	**591,0**	
1771	**2029**	**217-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**31**	**33,0**	**1 023,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 66: Ограждение Огн16/АР-133/				**42 914**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 67: Стеклянный навес Н-1/АР-133/					
1772	**2030**	**1115-0401-0802** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж планарного (безрамного) остекления фасада при помощи кронштейнов-спайдеров с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**6,3**	**9 911,0**	**62 439,0**	
1773	**2031**	**217-401-0407** *РСНБ РК 2022*	**Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**6,426**	**45 772,0**	**294 131,0**	
1774	**2032**	**214-211-0115** *РСНБ РК 2022*	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 12 мм**	**10 м**	**0,846**	**7 130,0**	**6 032,0**	
1775	**2033**	**231-102-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла**	**шт.**	**2**	**4 524,0**	**9 048,0**	
1776	**2034**	**231-102-0202** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн-спайдер 2-х позиционный для крепления стекла**	**шт.**	**3**	**6 333,0**	**18 999,0**	
1777	**2035**	**222-525-0101** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,00441**	**1 165 957,0**	**5 142,0**	**Казахстан**
1778	**2036**	**222-525-0101** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0016**	**1 165 957,0**	**1 866,0**	**Казахстан**
1779	**2037**	**217-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Болт высокопрочный ГОСТ ISO 8992-2015 диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН**	**т**	**0,0018**	**987 109,0**	**1 777,0**	**Казахстан**
1780	**2038**	**261-105-0605** *РСНБ РК 2022*	**Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл**	**шт.**	**9**	**2 013,0**	**18 117,0**	
			Итого по подразделу 67: Стеклянный навес Н-1/АР-133/				**417 551**	
			Подраздел 68: Стеклянный навес Н-2/АР-133/					
1781	**2039**	**1115-0401-0802** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж планарного (безрамного) остекления фасада при помощи кронштейнов-спайдеров с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**25,2**	**9 911,0**	**249 757,0**	
1782	**2040**	**217-401-0407** *РСНБ РК 2022*	**Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**25,704**	**45 772,0**	**1 176 523,0**	
1783	**2041**	**214-211-0115** *РСНБ РК 2022*	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 12 мм**	**10 м**	**3,088**	**7 130,0**	**22 017,0**	
1784	**2042**	**231-102-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла**	**шт.**	**16**	**4 524,0**	**72 384,0**	
1785	**2043**	**231-102-0202** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн-спайдер 2-х позиционный для крепления стекла**	**шт.**	**8**	**6 333,0**	**50 664,0**	
1786	**2044**	**222-525-0101** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,01764**	**1 165 957,0**	**20 567,0**	**Казахстан**
1787	**2045**	**222-525-0101** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,00768**	**1 165 957,0**	**8 955,0**	**Казахстан**
1788	**2046**	**217-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Болт высокопрочный ГОСТ ISO 8992-2015 диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН**	**т**	**0,0072**	**987 109,0**	**7 107,0**	**Казахстан**
1789	**2047**	**261-105-0605** *РСНБ РК 2022*	**Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл**	**шт.**	**36**	**2 013,0**	**72 468,0**	
			Итого по подразделу 68: Стеклянный навес Н-2/АР-133/				**1 680 442**	
			Подраздел 69: Стеклянный навес Н-3/АР-133/					
1790	**2048**	**1115-0401-0802** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж планарного (безрамного) остекления фасада при помощи кронштейнов-спайдеров с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**42**	**9 911,0**	**416 262,0**	
1791	**2049**	**217-401-0407** *РСНБ РК 2022*	**Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**42,84**	**45 772,0**	**1 960 872,0**	
1792	**2050**	**214-211-0115** *РСНБ РК 2022*	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 12 мм**	**10 м**	**3,088**	**7 130,0**	**22 017,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1793	2051	231-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	16	4 524,0	72 384,0	
1794	2052	231-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 2-х позиционный для крепления стекла	шт.	16	6 333,0	101 328,0	
1795	2053	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02352	1 165 957,0	27 423,0	Казахстан
1796	2054	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01024	1 165 957,0	11 939,0	Казахстан
1797	2055	217-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Болт высокопрочный ГОСТ ISO 8992-2015 диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН	т	0,0096	987 109,0	9 476,0	Казахстан
1798	2056	261-105-0605 *РСНБ РК 2022*	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	60	2 013,0	120 780,0	
			Итого по подразделу 69: Стеклянный навес Н-3/АР-133/				2 742 481	
			Подраздел 70: Стеклянный навес Н-4/АР-133/					
1799	2057	1115-0401-0802 *РСНБ РК 2024*	Монтаж планарного (безрамного) остекления фасада при помощи кронштейнов-спайдеров с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	4,2	9 911,0	41 626,0	
1800	2058	217-401-0407 *РСНБ РК 2022*	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 20 мм	$м^2$	4,284	45 772,0	196 087,0	
1801	2059	214-211-0115 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 12 мм	10 м	0,386	7 130,0	2 752,0	
1802	2060	231-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	4	4 524,0	18 096,0	
1803	2061	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00294	1 165 957,0	3 428,0	Казахстан
1804	2062	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00128	1 165 957,0	1 492,0	Казахстан
1805	2063	217-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Болт высокопрочный ГОСТ ISO 8992-2015 диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН	т	0,0012	987 109,0	1 185,0	Казахстан
1806	2064	261-105-0605 *РСНБ РК 2022*	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	6	2 013,0	12 078,0	
			Итого по подразделу 70: Стеклянный навес Н-4/АР-133/				276 744	
			Подраздел 71: Стеклянный навес Н-4.1/АР-133/					
1807	2065	1115-0401-0802 *РСНБ РК 2024*	Монтаж планарного (безрамного) остекления фасада при помощи кронштейнов-спайдеров с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	4,2	9 911,0	41 626,0	
1808	2066	217-401-0407 *РСНБ РК 2022*	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 20 мм	$м^2$	4,284	45 772,0	196 087,0	
1809	2067	214-211-0115 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 12 мм	10 м	0,386	7 130,0	2 752,0	
1810	2068	231-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	4	4 524,0	18 096,0	
1811	2069	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00294	1 165 957,0	3 428,0	Казахстан
1812	2070	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00128	1 165 957,0	1 492,0	Казахстан
1813	2071	217-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Болт высокопрочный ГОСТ ISO 8992-2015 диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН	т	0,0012	987 109,0	1 185,0	Казахстан
1814	2072	261-105-0605 *РСНБ РК 2022*	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	12	2 013,0	24 156,0	
			Итого по подразделу 71: Стеклянный навес Н-4.1/АР-133/				288 822	
			Подраздел 72: Каркас крепления шведских стенок /АР-134/					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1815	2073	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	1,42292	1 573 832,0	2 239 437,0	
1816	2074	1113-0203-0513 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной перхлорвиниловой, поливинилхлоридной эмалью ХВ-124	$м^2$	64,0314	944,0	60 446,0	
1817	2075	217-103-1602 *ПрСЦ 07.2025*	Анкер-шуруп по бетону HUS4-H, типа Hilti O 10	кг	20,8	22 023,0	458 078,0	
			Итого по подразделу 72: Каркас крепления шведских стенок /АР-134/				2 757 961	
			Подраздел 73: Ограждения отопительных приборов /АР-135/					
1818	2076	1110-0102-0209 *РСНБ РК 2024*	Обшивка досками	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	39,6	2 323,0	91 991,0	
1819	2079	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07596	346 810,0	26 344,0	
1820	2080	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	10,8	1 086,0	11 729,0	Казахстан
1821	2081	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00036	2 358 157,0	849,0	Казахстан
1822	2084	1110-0102-0209 *РСНБ РК 2024*	Обшивка досками	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	56,7	2 323,0	131 714,0	
1823	2087	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0972	346 810,0	33 710,0	
1824	2088	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	16,2	1 086,0	17 593,0	Казахстан
1825	2089	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000324	2 358 157,0	764,0	Казахстан
1826	2092	1110-0102-0209 *РСНБ РК 2024*	Обшивка досками	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	8,8	2 323,0	20 442,0	
1827	2095	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02321	346 810,0	8 049,0	
1828	2096	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	3,3	1 086,0	3 584,0	Казахстан
1829	2097	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000079	2 358 157,0	186,53	Казахстан
1830	2100	1110-0102-0209 *РСНБ РК 2024*	Обшивка досками	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	3	2 323,0	6 969,0	
1831	2103	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0072	346 810,0	2 497,0	
1832	2104	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,2	1 086,0	1 303,0	Казахстан
1833	2105	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000024	2 358 157,0	57,0	Казахстан
1834	2108	1110-0102-0209 *РСНБ РК 2024*	Обшивка досками	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	8,4	2 323,0	19 513,0	
1835	2111	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01477	346 810,0	5 122,0	
1836	2112	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2,1	1 086,0	2 281,0	Казахстан
1837	2113	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00005	2 358 157,0	118,06	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по подразделу 73: Ограждения отопительных приборов /АР-135/				**384 816**	
			Подраздел 74: Вентшахта ВШ-1/АР-136/					
1838	**2116**	**1109-0507-0101** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м**	**т**	**0,24409**	**296 993,0**	**72 493,0**	
1839	**2117**	**214-201-0202** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,15817**	**353 433,0**	**55 902,0**	
1840	**2118**	**214-105-0103** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**т**	**0,05759**	**490 484,0**	**28 247,0**	
1841	**2119**	**214-208-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,02833**	**395 685,0**	**11 210,0**	
1842	**2120**	**1113-0203-0205** *РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**9,672503**	**297,0**	**2 873,0**	
1843	**2121**	**1113-0203-0528** *РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**$м^2$**	**9,672503**	**217,0**	**2 099,0**	
1844	**2122**	**217-103-1001** *ПрСЦ 07.2025*	**Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4**	**кг**	**5,21**	**31 558,0**	**164 417,0**	
1845	**2125**	**1126-0101-0701** *РСНБ РК 2024*	**Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем плоских и криволинейных поверхностей**	**$м^3$ изоляции**	**0,41**	**107 608,0**	**44 119,0**	
1846	**2126**	**234-101-0205** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**$м^3$**	**0,4428**	**56 704,0**	**25 109,0**	
1847	**2130**	**214-401-0108** *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**$м^2$**	**1**	**1 889,0**	**1 889,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 74: Вентшахта ВШ-1/АР-136/				**408 358**	
			Подраздел 75: Вентшахта ВШ-2/АР-136/					
1848	**2131**	**1109-0507-0101** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м**	**т**	**0,67862**	**296 993,0**	**201 545,0**	
1849	**2132**	**214-201-0202** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,41286**	**353 433,0**	**145 918,0**	
1850	**2133**	**214-105-0103** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**т**	**0,17604**	**490 484,0**	**86 345,0**	
1851	**2134**	**214-208-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,08972**	**395 685,0**	**35 501,0**	
1852	**2135**	**1113-0203-0205** *РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**26,053412**	**297,0**	**7 738,0**	
1853	**2136**	**1113-0203-0528** *РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**$м^2$**	**26,053412**	**217,0**	**5 654,0**	
1854	**2137**	**217-103-1001** *ПрСЦ 07.2025*	**Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4**	**кг**	**16,1**	**31 558,0**	**508 084,0**	
1855	**2140**	**1126-0101-0701** *РСНБ РК 2024*	**Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем плоских и криволинейных поверхностей**	**$м^3$ изоляции**	**1,28**	**107 608,0**	**137 738,0**	
1856	**2141**	**234-101-0205** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**$м^3$**	**1,3824**	**56 704,0**	**78 388,0**	
1857	**2145**	**214-401-0108** *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**$м^2$**	**12,28**	**1 889,0**	**23 197,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 75: Вентшахта ВШ-2/АР-136/				**1 230 108**	
			Подраздел 76: Вентшахта ВШ-3/АР-136/					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1858	2146	1109-0507-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м	т	2,43656	296 993,0	723 641,0	
1859	2147	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	1,47623	353 433,0	521 748,0	
1860	2148	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,63819	490 484,0	313 022,0	
1861	2149	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,32214	395 685,0	127 466,0	
1862	2150	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	93,225314	297,0	27 688,0	
1863	2151	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	93,225314	217,0	20 230,0	
1864	2152	217-103-1001 *ПрСЦ 07.2025*	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4	кг	57,89	31 558,0	1 826 893,0	
1865	2155	1126-0101-0701 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем плоских и криволинейных поверхностей	$м^3$ изоляции	4,76	107 608,0	512 214,0	
1866	2156	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	5,1408	56 704,0	291 504,0	
1867	2160	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	44,45	1 889,0	83 966,0	Казахстан
			Итого по подразделу 76: Вентшахта ВШ-3/АР-136/				4 448 372	
			Подраздел 77: Вентшахта ВШ-4/АР-136/					
1868	2161	1109-0507-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м	т	3,06888	296 993,0	911 436,0	
1869	2162	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	1,89888	353 433,0	671 127,0	
1870	2163	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,76836	490 484,0	376 868,0	
1871	2164	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,40164	395 685,0	158 923,0	
1872	2165	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	119,265564	297,0	35 422,0	
1873	2166	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	119,265564	217,0	25 881,0	
1874	2167	217-103-1001 *ПрСЦ 07.2025*	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4	кг	70,44	31 558,0	2 222 946,0	
1875	2170	1126-0101-0701 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем плоских и криволинейных поверхностей	$м^3$ изоляции	5,76	107 608,0	619 822,0	
1876	2171	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	6,2208	56 704,0	352 744,0	
1877	2175	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	47,04	1 889,0	88 859,0	Казахстан
			Итого по подразделу 77: Вентшахта ВШ-4/АР-136/				5 464 028	
			Подраздел 78: Вентшахта ВШ-5/АР-136/					
1878	2176	1109-0507-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м	т	1,63345	296 993,0	485 123,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1879	2177	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,99165	353 433,0	350 482,0	
1880	2178	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,4248	490 484,0	208 358,0	
1881	2179	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,217	395 685,0	85 864,0	
1882	2180	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	62,6545	297,0	18 608,0	
1883	2181	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	62,6545	217,0	13 596,0	
1884	2182	217-103-1001 *ПрСЦ 07.2025*	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4	кг	38,85	31 558,0	1 226 028,0	
1885	2185	1126-0101-0701 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем плоских и криволинейных поверхностей	$м^3$ изоляции	2,35	107 608,0	252 879,0	
1886	2186	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	2,538	56 704,0	143 915,0	
1887	2190	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	32,2	1 889,0	60 826,0	Казахстан
			Итого по подразделу 78: Вентшахта ВШ-5/АР-136/				2 845 679	
			Подраздел 79: Вентшахта ВШ-6/АР-136/					
1888	2191	1109-0507-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м	т	0,55897	296 993,0	166 010,0	
1889	2192	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,34997	353 433,0	123 691,0	
1890	2193	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,14923	490 484,0	73 195,0	
1891	2194	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,05977	395 685,0	23 650,0	
1892	2195	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	21,252687	297,0	6 312,0	
1893	2196	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	21,252687	217,0	4 612,0	
1894	2197	217-103-1001 *ПрСЦ 07.2025*	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4	кг	9,06	31 558,0	285 915,0	
1895	2200	1126-0101-0701 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем плоских и криволинейных поверхностей	$м^3$ изоляции	1,14	107 608,0	122 673,0	
1896	2201	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,2312	56 704,0	69 814,0	
1897	2206	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	5,1	5 668,0	28 907,0	
1898	2207	224-102-0907 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	5,1	4 478,0	22 838,0	Казахстан
1899	2208	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02193	454 966,0	9 977,0	
1900	2209	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00911	329 351,0	3 000,0	
1901	2213	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	7,7	1 068,0	8 224,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1902	2214	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	7,7	-432,0	-3 326,0	
1903	2215	235-103-0118 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	8,855	802,0	7 102,0	Казахстан
1904	2216	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	14,2	1 032,0	14 654,0	
1905	2217	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	16,33	838,0	13 685,0	Казахстан
			Итого по подразделу 79: Вентшахта ВШ-6/АР-136/				980 933	
			Подраздел 80: Вентшахта ВШ-7/АР-136/					
1906	2218	1109-0507-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м	т	0,85842	296 993,0	254 945,0	
1907	2219	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,55029	353 433,0	194 491,0	
1908	2220	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,21831	490 484,0	107 078,0	
1909	2221	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,08982	395 685,0	35 540,0	
1910	2222	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	33,204882	297,0	9 862,0	
1911	2223	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	33,204882	217,0	7 205,0	
1912	2224	217-103-1001 *ПрСЦ 07.2025*	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4	кг	12,9	31 558,0	407 098,0	
1913	2227	1126-0101-0701 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем плоских и криволинейных поверхностей	$м^3$ изоляции	1,65	107 608,0	177 553,0	
1914	2228	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,782	56 704,0	101 047,0	
1915	2233	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	7,2	5 668,0	40 810,0	
1916	2234	224-102-0907 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	7,2	4 478,0	32 242,0	Казахстан
1917	2235	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03147	454 966,0	14 318,0	
1918	2236	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01308	329 351,0	4 308,0	
1919	2240	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	11,1	1 068,0	11 855,0	
1920	2241	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	11,1	-432,0	-4 795,0	
1921	2242	235-103-0118 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	12,765	802,0	10 238,0	Казахстан
1922	2243	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	20,4	1 032,0	21 053,0	
1923	2244	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	23,46	838,0	19 659,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по подразделу 80: Вентшахта ВШ-7/АР-136/				**1 444 507**	
			Подраздел 81: Вентшахта ВШ-8/АР-136/					
1924	**2245**	**1109-0507-0101** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м**	**т**	**0,54241**	**296 993,0**	**161 092,0**	
1925	**2246**	**214-201-0202** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,32624**	**353 433,0**	**115 304,0**	
1926	**2247**	**214-105-0103** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**т**	**0,1427**	**490 484,0**	**69 992,0**	
1927	**2248**	**214-208-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,07347**	**395 685,0**	**29 071,0**	
1928	**2249**	**1113-0203-0205** *РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**20,718797**	**297,0**	**6 153,0**	
1929	**2250**	**1113-0203-0528** *РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**$м^2$**	**20,718797**	**217,0**	**4 496,0**	
1930	**2251**	**217-103-1001** *ПрСЦ 07.2025*	**Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4**	**кг**	**13,51**	**31 558,0**	**426 349,0**	
1931	**2254**	**1126-0101-0701** *РСНБ РК 2024*	**Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем плоских и криволинейных поверхностей**	**$м^3$ изоляции**	**1,11**	**107 608,0**	**119 445,0**	
1932	**2255**	**234-101-0205** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**$м^3$**	**1,1988**	**56 704,0**	**67 977,0**	
1933	**2259**	**214-401-0108** *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**$м^2$**	**10,24**	**1 889,0**	**19 343,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 81: Вентшахта ВШ-8/АР-136/				**1 019 222**	
			Подраздел 82: Вентшахта ВШ-9/АР-136/					
1934	**2260**	**1109-0507-0101** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м**	**т**	**0,29629**	**296 993,0**	**87 996,0**	
1935	**2261**	**214-201-0202** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,18288**	**353 433,0**	**64 636,0**	
1936	**2262**	**214-105-0103** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**т**	**0,07812**	**490 484,0**	**38 317,0**	
1937	**2263**	**214-208-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,03529**	**395 685,0**	**13 964,0**	
1938	**2264**	**1113-0203-0205** *РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**11,313079**	**297,0**	**3 360,0**	
1939	**2265**	**1113-0203-0528** *РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**$м^2$**	**11,313079**	**217,0**	**2 455,0**	
1940	**2266**	**217-103-1001** *ПрСЦ 07.2025*	**Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4**	**кг**	**6,53**	**31 558,0**	**206 074,0**	
1941	**2269**	**1126-0101-0701** *РСНБ РК 2024*	**Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем плоских и криволинейных поверхностей**	**$м^3$ изоляции**	**0,55**	**107 608,0**	**59 184,0**	
1942	**2270**	**234-101-0205** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**$м^3$**	**0,594**	**56 704,0**	**33 682,0**	
1943	**2274**	**214-401-0108** *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**$м^2$**	**6,73**	**1 889,0**	**12 713,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 82: Вентшахта ВШ-9/АР-136/				**522 381**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 83: Вентшахта ВШ-10/АР-137/					
1944	**2275**	**1109-0507-0101** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м**	**т**	**1,19436**	**296 993,0**	**354 717,0**	
1945	**2276**	**214-201-0202** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,79038**	**353 433,0**	**279 346,0**	
1946	**2277**	**214-105-0103** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**т**	**0,27534**	**490 484,0**	**135 050,0**	
1947	**2278**	**214-208-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,12864**	**395 685,0**	**50 901,0**	
1948	**2279**	**1113-0203-0205** *РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**47,673264**	**297,0**	**14 159,0**	
1949	**2280**	**1113-0203-0528** *РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**$м^2$**	**47,673264**	**217,0**	**10 345,0**	
1950	**2281**	**217-103-1001** *ПрСЦ 07.2025*	**Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4**	**кг**	**23,58**	**31 558,0**	**744 138,0**	
1951	**2284**	**1126-0101-0701** *РСНБ РК 2024*	**Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем плоских и криволинейных поверхностей**	**$м^3$ изоляции**	**1,8**	**107 608,0**	**193 694,0**	
1952	**2285**	**234-101-0205** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**$м^3$**	**1,944**	**56 704,0**	**110 233,0**	
1953	**2289**	**214-401-0108** *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**$м^2$**	**15,78**	**1 889,0**	**29 808,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 83: Вентшахта ВШ-10/АР-137/				**1 922 391**	
			Подраздел 84: Вентшахта ВШ-11/АР-137/					
1954	**2290**	**1109-0507-0101** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м**	**т**	**0,33378**	**296 993,0**	**99 130,0**	
1955	**2291**	**214-201-0202** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,22696**	**353 433,0**	**80 215,0**	
1956	**2292**	**214-105-0103** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**т**	**0,0712**	**490 484,0**	**34 922,0**	
1957	**2293**	**214-208-0102** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,03562**	**395 685,0**	**14 094,0**	
1958	**2294**	**1113-0203-0205** *РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**13,622102**	**297,0**	**4 046,0**	
1959	**2295**	**1113-0203-0528** *РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**$м^2$**	**13,622102**	**217,0**	**2 956,0**	
1960	**2296**	**217-103-1001** *ПрСЦ 07.2025*	**Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4**	**кг**	**6,4**	**31 558,0**	**201 971,0**	
1961	**2299**	**1126-0101-0701** *РСНБ РК 2024*	**Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем плоских и криволинейных поверхностей**	**$м^3$ изоляции**	**0,6**	**107 608,0**	**64 565,0**	
1962	**2300**	**234-101-0205** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**$м^3$**	**0,648**	**56 704,0**	**36 744,0**	
1963	**2304**	**214-401-0108** *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**$м^2$**	**2**	**1 889,0**	**3 778,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 84: Вентшахта ВШ-11/АР-137/				**542 421**	
			Подраздел 85: Вентшахта ВШ-12/АР-137/					
1964	**2305**	**1109-0507-0101** *РСНБ РК 2024*	**Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м**	**т**	**0,28026**	**296 993,0**	**83 235,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1965	2306	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,18439	353 433,0	65 170,0	
1966	2307	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0675	490 484,0	33 108,0	
1967	2308	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02837	395 685,0	11 226,0	
1968	2309	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,037987	297,0	3 278,0	
1969	2310	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	11,037987	217,0	2 395,0	
1970	2311	217-103-1001 *ПрСЦ 07.2025*	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4	кг	5,65	31 558,0	178 303,0	
1971	2314	1126-0101-0701 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,	$м^3$ изоляции	0,39	107 608,0	41 967,0	
1972	2315	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,4212	56 704,0	23 884,0	
1973	2319	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	2	1 889,0	3 778,0	Казахстан
			Итого по подразделу 85: Вентшахта ВШ-12/АР-137/				446 344	
			Подраздел 86: Вентшахта ВШ-13/АР-137/					
1974	2320	1109-0507-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м	т	0,71674	296 993,0	212 867,0	
1975	2321	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,45504	353 433,0	160 826,0	
1976	2322	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,18602	490 484,0	91 240,0	
1977	2323	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,07568	395 685,0	29 945,0	
1978	2324	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	27,529328	297,0	8 176,0	
1979	2325	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	27,529328	217,0	5 974,0	
1980	2326	217-103-1001 *ПрСЦ 07.2025*	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4	кг	11,12	31 558,0	350 925,0	
1981	2329	1126-0101-0701 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,	$м^3$ изоляции	1,4	107 608,0	150 651,0	
1982	2330	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,512	56 704,0	85 736,0	
1983	2335	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	6,2	5 668,0	35 142,0	
1984	2336	224-102-0907 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	6,2	4 478,0	27 764,0	Казахстан
1985	2337	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0267	454 966,0	12 148,0	
1986	2338	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01124	329 351,0	3 702,0	
1987	2342	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	9,4	1 068,0	10 039,0	
1988	2343	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	9,4	-432,0	-4 061,0	
1989	2344	235-103-0118 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	10,81	802,0	8 670,0	Казахстан
1990	2345	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	17,6	1 032,0	18 163,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1991	2346	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	20,24	838,0	16 961,0	Казахстан
			Итого по подразделу 86: Вентшахта ВШ-13/АР-137/				1 224 868	
			Подраздел 87: Вентшахта ВШ-14/АР-137/					
1992	2347	1109-0507-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м	т	0,21836	296 993,0	64 851,0	
1993	2348	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,14858	353 433,0	52 513,0	
1994	2349	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,05118	490 484,0	25 103,0	
1995	2350	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0186	395 685,0	7 360,0	
1996	2351	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,67662	297,0	2 577,0	
1997	2352	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	8,67662	217,0	1 883,0	
1998	2353	217-103-1001 *ИрСЦ 07.2025*	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4	кг	2,73	31 558,0	86 153,0	
1999	2356	1126-0101-0701 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем плоских и криволинейных поверхностей	$м^3$ изоляции	0,4	107 608,0	43 043,0	
2000	2357	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,432	56 704,0	24 496,0	
2001	2362	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	1,5	5 668,0	8 502,0	
2002	2363	224-102-0907 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	1,5	4 478,0	6 717,0	Казахстан
2003	2364	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00668	454 966,0	3 039,0	
2004	2365	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00273	329 351,0	899,0	
2005	2369	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	2,5	1 068,0	2 670,0	
2006	2370	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	2,5	-432,0	-1 080,0	
2007	2371	235-103-0118 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	2,875	802,0	2 306,0	Казахстан
2008	2372	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	5	1 032,0	5 160,0	
2009	2373	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	5,75	838,0	4 818,0	Казахстан
			Итого по подразделу 87: Вентшахта ВШ-14/АР-137/				341 010	
			Подраздел 88: Вентшахта ВШ-15/АР-137/					
2010	2374	1109-0507-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м	т	0,42884	296 993,0	127 362,0	
2011	2375	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,28312	353 433,0	100 064,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	2376	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1093	490 484,0	53 610,0	
2013	2377	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03642	395 685,0	14 411,0	
2014	2378	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	16,583302	297,0	4 925,0	
2015	2379	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	16,583302	217,0	3 599,0	
2016	2380	217-103-1001 *ПрСЦ 07.2025*	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4	кг	5,69	31 558,0	179 565,0	
2017	2383	1126-0101-0701 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем плоских и криволинейных поверхностей	$м^3$ изоляции	0,88	107 608,0	94 695,0	
2018	2384	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,9504	56 704,0	53 891,0	
2019	2389	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	6,8	5 668,0	38 542,0	
2020	2390	224-102-0907 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	6,8	4 478,0	30 450,0	Казахстан
2021	2391	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02956	454 966,0	13 449,0	
2022	2392	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01228	329 351,0	4 044,0	
2023	2396	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	8,9	1 068,0	9 505,0	
2024	2397	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	8,9	-432,0	-3 845,0	
2025	2398	235-103-0118 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	10,235	802,0	8 208,0	Казахстан
2026	2399	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	14,1	1 032,0	14 551,0	
2027	2400	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	16,215	838,0	13 588,0	Казахстан
			Итого по подразделу 88: Вентшахта ВШ-15/АР-137/				760 614	
			Подраздел 89: Вентшахта ВШ-16/АР-137/					
2028	2401	1109-0507-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м	т	0,45994	296 993,0	136 599,0	
2029	2402	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,2983	353 433,0	105 429,0	
2030	2403	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,11404	490 484,0	55 935,0	
2031	2404	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0476	395 685,0	18 835,0	
2032	2405	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	17,94396	297,0	5 329,0	
2033	2406	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	17,94396	217,0	3 894,0	
2034	2407	217-103-1001 *ПрСЦ 07.2025*	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4	кг	6,64	31 558,0	209 545,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2035	2410	1126-0101-0701 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем плоских и криволинейных поверхностей	$м^3$ изоляции	0,84	107 608,0	90 391,0	
2036	2411	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,9072	56 704,0	51 442,0	
2037	2416	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	10,8	5 668,0	61 214,0	
2038	2417	224-102-0907 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	10,8	4 478,0	48 362,0	Казахстан
2039	2418	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04672	454 966,0	21 256,0	
2040	2419	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, ВрI диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0194	329 351,0	6 389,0	
2041	2423	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	12,8	1 068,0	13 670,0	
2042	2424	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	12,8	-432,0	-5 530,0	
2043	2425	235-103-0118 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	14,72	802,0	11 805,0	Казахстан
2044	2426	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	17,6	1 032,0	18 163,0	
2045	2427	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	20,24	838,0	16 961,0	Казахстан
			Итого по подразделу 89: Вентшахта ВШ-16/АР-137/				869 689	
			Подраздел 90: Вентшахта ВШ-17/АР-137/					
2046	2428	1109-0507-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м	т	0,36289	296 993,0	107 776,0	
2047	2429	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,26613	353 433,0	94 059,0	
2048	2430	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,06716	490 484,0	32 941,0	
2049	2431	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0296	395 685,0	11 712,0	
2050	2432	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	15,35132	297,0	4 559,0	
2051	2433	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	15,35132	217,0	3 331,0	
2052	2434	217-103-1001 *ПрСЦ 07.2025*	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4	кг	5,56	31 558,0	175 462,0	
2053	2437	1126-0101-0701 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем плоских и криволинейных поверхностей	$м^3$ изоляции	0,6	107 608,0	64 565,0	
2054	2438	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,648	56 704,0	36 744,0	
2055	2443	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	6,2	5 668,0	35 142,0	
2056	2444	224-102-0907 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	6,2	4 478,0	27 764,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2057	2445	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0267	454 966,0	12 148,0	
2058	2446	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01109	329 351,0	3 653,0	
2059	2450	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	7,6	1 068,0	8 117,0	
2060	2451	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	7,6	-432,0	-3 283,0	
2061	2452	235-103-0118 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	8,74	802,0	7 009,0	Казахстан
2062	2453	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	11,1	1 032,0	11 455,0	
2063	2454	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	12,765	838,0	10 697,0	Казахстан
			Итого по подразделу 90: Вентшахта ВШ-17/АР-137/				643 851	
			Подраздел 91: Вентшахта ВШ-18/АР-137/					
2064	2455	1109-0507-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м	т	0,2969	296 993,0	88 177,0	
2065	2456	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,17817	353 433,0	62 971,0	
2066	2457	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,07873	490 484,0	38 616,0	
2067	2458	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04	395 685,0	15 827,0	
2068	2459	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,30884	297,0	3 359,0	
2069	2460	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	11,30884	217,0	2 454,0	
2070	2461	217-103-1001 *ПрСЦ 07.2025*	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4	кг	7,12	31 558,0	224 693,0	
2071	2464	1126-0101-0701 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем плоских и криволинейных поверхностей	$м^3$ изоляции	0,58	107 608,0	62 413,0	
2072	2465	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,6264	56 704,0	35 519,0	
2073	2469	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	3	1 889,0	5 667,0	Казахстан
			Итого по подразделу 91: Вентшахта ВШ-18/АР-137/				539 696	
			Подраздел 92: Вентшахта ВШ-19/АР-137/					
2074	2470	1109-0507-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м	т	0,65868	296 993,0	195 623,0	
2075	2471	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,50286	353 433,0	177 727,0	
2076	2472	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,09812	490 484,0	48 126,0	
2077	2473	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0577	395 685,0	22 831,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2078	2474	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	29,09719	297,0	8 642,0	
2079	2475	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	29,09719	217,0	6 314,0	
2080	2476	217-103-1001 *ИрСЦ 07.2025*	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4	кг	11,32	31 558,0	357 237,0	
2081	2479	1126-0101-0701 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,	$м^3$ изоляции	1,44	107 608,0	154 956,0	
2082	2480	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,5552	56 704,0	88 186,0	
2083	2485	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	7,2	5 668,0	40 810,0	
2084	2486	224-102-0907 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	7,2	4 478,0	32 242,0	Казахстан
2085	2487	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03148	454 966,0	14 322,0	
2086	2488	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до	т	0,01306	329 351,0	4 301,0	
2087	2492	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	10,4	1 068,0	11 107,0	
2088	2493	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	10,4	-432,0	-4 493,0	
2089	2494	235-103-0118 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки	$м^2$	11,96	802,0	9 592,0	Казахстан
2090	2495	1112-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать к норме 1112-0102-0201 на каждый следующий слой	$м^2$ кровли	18,4	1 032,0	18 989,0	
2091	2496	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки	$м^2$	21,16	838,0	17 732,0	Казахстан
			Итого по подразделу 92: Вентшахта ВШ-19/АР-137/				1 204 244	
			Подраздел 93: Вентшахта ВШ-20/АР-137/					
2092	2497	1109-0507-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м	т	0,45542	296 993,0	135 257,0	
2093	2498	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,27234	353 433,0	96 254,0	
2094	2499	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,12243	490 484,0	60 050,0	
2095	2500	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06065	395 685,0	23 998,0	
2096	2501	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	17,260895	297,0	5 126,0	
2097	2502	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	17,260895	217,0	3 746,0	
2098	2503	217-103-1001 *ИрСЦ 07.2025*	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4	кг	11,07	31 558,0	349 347,0	
2099	2506	1126-0101-0701 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,	$м^3$ изоляции	0,91	107 608,0	97 923,0	
2100	2507	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,9828	56 704,0	55 729,0	
2101	2511	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	3	1 889,0	5 667,0	Казахстан
			Итого по подразделу 93: Вентшахта ВШ-20/АР-137/				833 097	
			Подраздел 94: Вентшахта ВШ-21/АР-137/					
2102	2512	1109-0507-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м	т	0,21455	296 993,0	63 720,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2103	2513	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,13386	353 433,0	47 311,0	
2104	2514	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,05245	490 484,0	25 726,0	
2105	2515	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02824	395 685,0	11 174,0	
2106	2516	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,403784	297,0	2 496,0	
2107	2517	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	8,403784	217,0	1 824,0	
2108	2518	217-103-1001 *ПрСЦ 07.2025*	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4	кг	4,87	31 558,0	153 687,0	
2109	2521	1126-0101-0701 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,	$м^3$ изоляции	0,4	107 608,0	43 043,0	
2110	2522	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,432	56 704,0	24 496,0	
2111	2526	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	1	1 889,0	1 889,0	Казахстан
			Итого по подразделу 94: Вентшахта ВШ-21/АР-137/				375 366	
			Подраздел 95: Крепление СК1- СК5/АР-138/					
2112	2527	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,15516	1 573 832,0	244 196,0	
2113	2528	522-101-1047001 *ПрСЦ 07.2025*	Сетка для футбольных ворот, нить D=3 мм (5х2 м)	шт.	36	7 768,0	279 648,0	Казахстан
2114	2529	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,09438	1 573 832,0	148 538,0	
2115	2530	522-101-1047001 *ПрСЦ 07.2025*	Сетка для футбольных ворот, нить D=3 мм (5х2 м)	шт.	26	7 768,0	201 968,0	Казахстан
2116	2531	1106-0601-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,00312	1 573 832,0	4 910,0	
2117	2532	522-101-1047001 *ПрСЦ 07.2025*	Сетка для футбольных ворот, нить D=3 мм (5х2 м)	шт.	1	7 768,0	7 768,0	Казахстан
			Итого по подразделу 95: Крепление СК1- СК5/АР-138/				887 028	
			Подраздел 96: Ведомость потолка актового зала/АР-139/					
2118	2538	1115-0302-0113 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом 236-202-0401 за один раз: потолок,подготовленный под окраску	$м^2$	331,7	1 534,0	508 828,0	
2119	2539	1115-0302-0114 *РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	$м^2$ окрашиваемой поверхности	331,7	834,0	276 638,0	
			Итого по подразделу 96: Ведомость потолка актового зала/АР-139/				785 466	
			Подраздел 97: Узел1,2 блок-1/АР-144/					
2120	2540	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	851	5 563,0	4 734 113,0	
2121	2541	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0146	2 358 157,0	34 429,0	Казахстан
2122	2542	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	10,442	490 484,0	5 121 634,0	
2123	2543	217-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	126	848,0	106 848,0	Казахстан
2124	2544	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,023	490 484,0	11 281,0	
2125	2545	217-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	3,7	1 674,0	6 194,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2126	2546	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	235	1 493,0	350 855,0	
			Итого по подразделу 97: Узел1,2 блок-1/АР-144/				10 365 354	
			Подраздел 98: Узел1,2 блок-2/АР-144/					
2127	2547	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	1 124	5 563,0	6 252 812,0	
2128	2548	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0193	2 358 157,0	45 512,0	Казахстан
2129	2549	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	13,764	490 484,0	6 751 022,0	
2130	2550	217-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	165	848,0	139 920,0	Казахстан
2131	2551	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,057	490 484,0	27 958,0	
2132	2552	217-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	4,8	1 674,0	8 035,0	Казахстан
2133	2553	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	252	1 493,0	376 236,0	
			Итого по подразделу 98: Узел1,2 блок-2/АР-144/				13 601 495	
			Подраздел 99: Узел1,2 блок-3/АР-144/					
2134	2554	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	191,4	5 563,0	1 064 758,0	
2135	2555	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0033	2 358 157,0	7 782,0	Казахстан
2136	2556	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	2,353	490 484,0	1 154 109,0	
2137	2557	217-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	29	848,0	24 592,0	Казахстан
2138	2558	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,005	490 484,0	2 452,0	
2139	2559	217-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,9	1 674,0	1 507,0	Казахстан
2140	2560	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	53	1 493,0	79 129,0	
			Итого по подразделу 99: Узел1,2 блок-3/АР-144/				2 334 329	
			Подраздел 100: Узел1,2 блок-4/АР-144/					
2141	2561	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	844,4	5 563,0	4 697 397,0	
2142	2562	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,014	2 358 157,0	33 014,0	Казахстан
2143	2563	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	10,372	490 484,0	5 087 300,0	
2144	2564	217-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	121	848,0	102 608,0	Казахстан
2145	2565	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,017	490 484,0	8 338,0	
2146	2566	217-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	3,5	1 674,0	5 859,0	Казахстан
2147	2567	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	225	1 493,0	335 925,0	
			Итого по подразделу 100: Узел1,2 блок-4/АР-144/				10 270 441	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 101: Узел1 блок-6/АР-144/					
2148	**2568**	**1112-0201-0201** *РСНБ РК 2024*	**Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных**	**$м^2$ покрытия**	**751,6**	**5 563,0**	**4 181 151,0**	
2149	**2569**	**217-102-0104** *РСНБ РК 2022*	**Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,0129**	**2 358 157,0**	**30 420,0**	**Казахстан**
2150	**2570**	**214-105-0104** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм**	**т**	**9,221**	**490 484,0**	**4 522 753,0**	
2151	**2571**	**217-105-0101** *РСНБ РК 2022*	**Дюбель полипропиленовый универсальный**	**кг**	**111**	**848,0**	**94 128,0**	**Казахстан**
2152	**2572**	**214-105-0104** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм**	**т**	**0,019**	**490 484,0**	**9 319,0**	
2153	**2573**	**217-106-0104** *РСНБ РК 2022*	**Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля**	**кг**	**3,2**	**1 674,0**	**5 357,0**	**Казахстан**
2154	**2574**	**241-703-0401** *РСНБ РК 2022*	**Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5**	**кг**	**207**	**1 493,0**	**309 051,0**	
			Итого по подразделу 101: Узел1 блок-6/АР-144/				**9 152 179**	
			Подраздел 102: Узел1,2 блок-7/АР-144/					
2155	**2575**	**1112-0201-0201** *РСНБ РК 2024*	**Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных**	**$м^2$ покрытия**	**786,9**	**5 563,0**	**4 377 525,0**	
2156	**2576**	**217-102-0104** *РСНБ РК 2022*	**Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,0137**	**2 358 157,0**	**32 307,0**	**Казахстан**
2157	**2577**	**214-105-0104** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм**	**т**	**9,653**	**490 484,0**	**4 734 642,0**	
2158	**2578**	**217-105-0101** *РСНБ РК 2022*	**Дюбель полипропиленовый универсальный**	**кг**	**118**	**848,0**	**100 064,0**	**Казахстан**
2159	**2579**	**214-105-0104** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм**	**т**	**0,023**	**490 484,0**	**11 281,0**	
2160	**2580**	**217-106-0104** *РСНБ РК 2022*	**Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля**	**кг**	**3,4**	**1 674,0**	**5 692,0**	**Казахстан**
2161	**2581**	**241-703-0401** *РСНБ РК 2022*	**Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5**	**кг**	**219**	**1 493,0**	**326 967,0**	
			Итого по подразделу 102: Узел1,2 блок-7/АР-144/				**9 588 478**	
			Подраздел 103: Узел1,2 блок-8/АР-144/					
2162	**2582**	**1112-0201-0201** *РСНБ РК 2024*	**Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных**	**$м^2$ покрытия**	**850,9**	**5 563,0**	**4 733 557,0**	
2163	**2583**	**217-102-0104** *РСНБ РК 2022*	**Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,0146**	**2 358 157,0**	**34 429,0**	**Казахстан**
2164	**2584**	**214-105-0104** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм**	**т**	**10,442**	**490 484,0**	**5 121 634,0**	
2165	**2585**	**217-105-0101** *РСНБ РК 2022*	**Дюбель полипропиленовый универсальный**	**кг**	**126**	**848,0**	**106 848,0**	**Казахстан**
2166	**2586**	**214-105-0104** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм**	**т**	**0,023**	**490 484,0**	**11 281,0**	
2167	**2587**	**217-106-0104** *РСНБ РК 2022*	**Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля**	**кг**	**3,7**	**1 674,0**	**6 194,0**	**Казахстан**
2168	**2588**	**241-703-0401** *РСНБ РК 2022*	**Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5**	**кг**	**235**	**1 493,0**	**350 855,0**	
			Итого по подразделу 103: Узел1,2 блок-8/АР-144/				**10 364 798**	
			Подраздел 104: Узел1,2 блок-9/АР-144/					
2169	**2589**	**1112-0201-0201** *РСНБ РК 2024*	**Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных**	**$м^2$ покрытия**	**1 214,7**	**5 563,0**	**6 757 376,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170	2590	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0209	2 358 157,0	49 285,0	Казахстан
2171	2591	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	14,902	490 484,0	7 309 193,0	
2172	2592	217-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	180	848,0	152 640,0	Казахстан
2173	2593	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,033	490 484,0	16 186,0	
2174	2594	217-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	5,3	1 674,0	8 872,0	Казахстан
2175	2595	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	335	1 493,0	500 155,0	
			Итого по подразделу 104: Узел1,2 блок-9/АР-144/				14 793 707	
			Подраздел 105: Узел1,2 блок-10/АР-144/					
2176	2596	1112-0201-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	$м^2$ покрытия	928	5 563,0	5 162 464,0	
2177	2597	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,016	2 358 157,0	37 731,0	Казахстан
2178	2598	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	11,385	490 484,0	5 584 160,0	
2179	2599	217-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	137	848,0	116 176,0	Казахстан
2180	2600	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,025	490 484,0	12 262,0	
2181	2601	217-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	4	1 674,0	6 696,0	Казахстан
2182	2602	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	256	1 493,0	382 208,0	
			Итого по подразделу 105: Узел1,2 блок-10/АР-144/				11 301 697	
			Подраздел 118: Стремянка Ст-2/АР-147/					
2183	2650	1109-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т конструкций	0,16966	278 929,0	47 323,0	
2184	2651	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,16966	1 176 834,0	199 662,0	Казахстан
2185	2652	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	7,6347	437,0	3 336,0	
2186	2653	217-103-1601 *ПрСЦ 07.2025*	Анкер-шуруп по бетону HUS4-H, типа Hilti O 8	кг	3,36	23 524,0	79 041,0	
			Итого по подразделу 118: Стремянка Ст-2/АР-147/				329 362	
			Подраздел 119: Стремянка Ст-3/АР-147/					
2187	2654	1109-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т конструкций	0,22622	278 929,0	63 099,0	
2188	2655	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,22622	1 176 834,0	266 223,0	Казахстан
2189	2656	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	10,1799	437,0	4 449,0	
2190	2657	217-103-1601 *ПрСЦ 07.2025*	Анкер-шуруп по бетону HUS4-H, типа Hilti O 8	кг	5,04	23 524,0	118 561,0	
			Итого по подразделу 119: Стремянка Ст-3/АР-147/				452 332	
			Подраздел 120: Стремянка Ст-4/АР-147/					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2191	2658	1109-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т конструкций	0,2323	278 929,0	64 795,0	
2192	2659	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,2323	1 176 834,0	273 379,0	Казахстан
2193	2660	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	10,4535	437,0	4 568,0	
2194	2661	222-530-2101 *ПрСЦ 07.2025*	Болт резьбонарезающий, типа Hilti MT-TFB OC	шт.	64	590,0	37 760,0	
			Итого по подразделу 120: Стремянка Ст-4/АР-147/				380 502	
			Подраздел 122: Стремянка Ст-6/АР-147/					
2195	2666	1109-0103-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т конструкций	0,14487	278 929,0	40 408,0	
2196	2667	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,14487	1 176 834,0	170 488,0	Казахстан
2197	2668	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	$м^2$	6,51915	437,0	2 849,0	
2198	2669	217-103-1601 *ПрСЦ 07.2025*	Анкер-шуруп по бетону HUS4-H, типа Hilti O 8	кг	3,36	23 524,0	79 041,0	
			Итого по подразделу 122: Стремянка Ст-6/АР-147/				292 786	
			Подраздел 123: Опозновательные знаки /АР-148/					
2199	2670	1115-0304-0201 *РСНБ РК 2024*	Оклейка поверхности самоклеящейся поливинилхлоридной пленкой,по штукатурке и бетону	$м^2$	122,52	6 103,0	747 740,0	
2200	2671	251-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Пленка светоотражающая и световозвращающая для дорожных знаков	$м^2$	122,52	3 086,0	378 097,0	
			Итого по подразделу 123: Опозновательные знаки /АР-148/				1 125 837	
			Подраздел 124: Опозновательные знаки /АР-149/					
2201	2672	1115-0304-0201 *РСНБ РК 2024*	Оклейка поверхности самоклеящейся поливинилхлоридной пленкой,по штукатурке и бетону	$м^2$	79,09	6 103,0	482 686,0	
2202	2673	251-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Пленка светоотражающая и световозвращающая для дорожных знаков	$м^2$	79,09	3 086,0	244 072,0	
			Итого по подразделу 124: Опозновательные знаки /АР-149/				726 758	
			Подраздел 125: Опозновательные знаки /АР-150/					
2203	2674	1115-0304-0201 *РСНБ РК 2024*	Оклейка поверхности самоклеящейся поливинилхлоридной пленкой,по штукатурке и бетону	$м^2$	122,52	6 103,0	747 740,0	
2204	2675	251-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Пленка светоотражающая и световозвращающая для дорожных знаков	$м^2$	122,52	3 086,0	378 097,0	
			Итого по подразделу 125: Опозновательные знаки /АР-150/				1 125 837	
			Итого по разделу 8: Разные работы				317 400 982	
			ИТОГО по акту				1 672 123 897	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				14 134 197	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)			1657989700*6,6/100	109 427 320	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			1657989700+14134197+0+109427320	**1 781 551 217**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			1767417020*5/100	88 370 851	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			1781551217*5/100	89 077 561	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 958 999 629**	
			Итого в текущих ценах 2026 года, к = 1,0192			193018341,8*1,019	196 724 294	
			Итого в текущих ценах 2026 года, к = 1,0388			1765981287,16*1,0388	**1 834 501 361**	
			НДС (12%)			2031255655,1*12/100	243 747 079	
			Итого с НДС			2031255655,1+243747079	**2 274 972 734**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BI Urban Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель проекта : Байбосынов А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "NP ALMATY"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Шалыжин С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО «KY engineering»**

Специалист авторского надзора: Токтаубаев Б.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО «ASM Gold»**

Эксперт технического надзора: Исмагамбетова А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)