SANA 2026.1Д от 06.01.2026 г. Цена региона Алматинская область

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 6 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Байсеркенского сельского округа Илийского района"

Утверждена М. Тогузбаев

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **5 200,000** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **717,241** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Санитарная обрезка деревьев вдоль дороги с вывозом веток на территории Байсеркенского сельского округа Илийского района

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	1-01	Санитарная вырубка, обрезка и формовка зеленых насаждений, побелка деревьев	3 956,713			3 956,713
		Итого по главе 1	3 956,713			3 956,713
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	3 956,713			3 956,713
		сметная з/плата				1 444,603
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,502
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	3 956,713			3 956,713
		Сметная прибыль (5)%	197,836			197,836
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	4 154,549			4 154,549
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.				
		Итого в текущих ценах	**4 154,549**			**4 154,549**
		в том числе				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**4 154,549**			**4 154,549**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100%	*4 154,549*			*4 154,549*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				

		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**4 482,758**			**4 482,758**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	*4 482,758*			*4 482,758*
		Итого по части I, II, III	**4 482,758**			**4 482,758**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*4 482,758*			*4 482,758*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**717,241**	**717,241**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - (НДС-16%)			*717,241*	*717,241*
		Всего по сводному сметному расчету	**4 482,758**		**717,241**	**5 200,000**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*4 482,758*		*717,241*	*5 200,000*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

SANA 2026.1Д от 06.01.2026 г. Цена региона Алматинская область г.Алатау

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки: Санитарная обрезка деревьев вдоль дороги с вывозом веток на территории Байсеркенского сельского округа Илийского района

Наименование объекта:Санитарная обрезка деревьев вдоль дороги с вывозом веток на территории Байсеркенского сельского округа Илийского района

Форма 4

Заказ 6

Локальная смета № 1-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Санитарная обрезка деревьев вдоль дороги с вывозом веток на территории Байсеркенского сельского округа Илийского района

Основание:

Сметная стоимость	**3956,713**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1444,603**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,502**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 956 713**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 956 713**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 956 713**
1	**001-0114**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,4)**	**чел.-ч**	**150**	**1500**	**225 000**
2	**1147-0108-0601 Кклим = 1,08**	**Обрезка и прореживание кроны дерева, диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	**1 дерево**	**80**	**6639**	**531 120**
3	**СРД-14-193-12**	**Снятие деревьев на пень бензопилой, деревья до 35 лет, с диаметром ствола у основания до 50 см и высотой до 20 м**	**дерево**	**10**	**97163**	**971 630**
4	**СРД-16-66-01**	**Побелка деревьев вручную**	**м2**	**226,536**	**659**	**149 287**
5	**1147-0105-0501 Кклим = 1,08**	**Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м2**	**м2**	**20**	**8483**	**169 660**
6	**314-504-0102**	**Автогидроподъемники высотой подъема 18 м**	**маш.-ч**	**58**	**13262**	**769 196**
7	**314-503-0707**	**Автопогрузчики с челюстными подхватами, грузоподъёмность 3 т**	**маш.-ч**	**40**	**8965**	**358 600**
8	**412-102-0116**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**2600**	**78**	**202 800**
9	**331-101-0102**	**Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т**	**маш.-ч**	**58**	**9990**	**579 420**

Составил _____

Проверил _____

SANA 2026.1Д от 06.01.2026 г.

Наименование стройки: Санитарная обрезка деревьев вдоль дороги с вывозом веток на территории Байсерк Заказ 6

Наименование объекта:Санитарная обрезка деревьев вдоль дороги с вывозом веток на территории Байсеркенского сельского округа Илийс

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Раздел без наименования			
1.1 Подраздел без наименования			
1	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,4)**	чел.-ч	150
2	**Обрезка и прореживание кроны дерева, диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20**	1 дерево	80
3	**Снятие деревьев на пень бензопилой, деревья до 35 лет, с диаметром ствола у основания до 50 см и высотой до 20 м**	дерево	10
4	**Побелка деревьев вручную**	м2	226,536
5	**Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м2**	м2	20
6	**Автогидроподъемники высотой подъема 18 м**	маш.-ч	58
7	**Автопогрузчики с челюстными подхватами, грузоподъёмность 3 т**	маш.-ч	40
8	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	2600
9	**Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т**	маш.-ч	58

Заказ 6

Наименование стройки: Санитарная обрезка деревьев вдоль дороги с вывозом веток на территории Байсеркенского сельского округа Илийского района

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-02

Санитарная обрезка деревьев вдоль дороги с вывозом веток на территории Байсеркенского сельского округа Илийского района

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	502		
2		Зарплата в УПСС				225 000
		Средства на оплату труда				**1 444 603**
		Машины и механизмы				
1	314-503-0707	Автопогрузчики с челюстными подхватами, грузоподъёмность 3 т	маш.-ч	40	8965	358 600
					3155	126 200
2	314-504-0102	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	58	13262	769 196
					3155	182 990
3	D314-504-0103	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш-ч	27,664	23464	649 108
					4171	115 387
4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,77336	13132	23 288
					3155	5 595
5	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	58	9990	579 420
					3155	182 990
6	D343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш-ч	27,664	210	5 809

Итого по машинам и механизмам **213,10136** **2 385 421**

613 161

Материалы

1	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0016	109237	175
2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,043494912	64654	2 812
3	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,05210328	36	218
4	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00016	316977	51
5	261-501-0105	Перегной	м3	0,4	4240	1 696
6	261-501-0121	Цветы	1000 шт.	0,336		

Итого по материалам **4 951**

Перевозка грузов

1	412-101-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2600	78	202 800

Итого по перевозке грузов **202 800**