Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№17094927

Конкурстың № 16399159-1
Конкурстың атауы Маңғыстау ауданы Шетпе ауылын абаттандыру бойынша қоғамдық дәретханалар салу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-02-23 09:00:00 дейін 2026-02-25 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Маңғыстау аудандық экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	040440001673	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	4. Отсутствие проекта наружных сетей Сметы предполагают наличие септика (ЛС 6-1) и колодца (ЛС 4-1), а также внутренних труб водоснабжения и канализации (ЛС 2-1-2). Вопрос 3: Отсутствует информация о точке подключения к существующим сетям (водопровод, электричество). Просим указать, откуда именно необходимо вести питающий кабель (ЛС 2-1-4) и водопроводную трубу. Какая длина этих сетей за пределами здания? Входит ли в смету подключение и пусконаладочные работы? 5. Неполнота сметных разделов Вопрос 4: В ЛС 2-1-3 (Отопление и вентиляция) учтены электрические конвекторы. Предусмотрена ли в смете (ЛС 2-1-4 Электроосвещение) дополнительная мощность и отдельные автоматы для подключения этого отопления и водонагревателя (ЛС 2-1-2)? Не приведет ли это к перегрузке сети, рассчитанной только на освещение?	2026-02-23 11:22:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев обращение ТОО «BMG MetalConstruction» по вопросам, изложенным в пунктах 4 и 5 запроса, сообщаем следующее. По вопросу 3 (наружные сети, точка подключения) Сметная документация разработана в рамках благоустройства территории и предусматривает выполнение работ в объеме, указанном в локальных сметах. Точкой подключения инженерных сетей является существующая инфраструктура населённого пункта, расположенная в непосредственной близости от объекта. Протяженность сетей за пределами здания и объемы наружных работ учтены в пределах, предусмотренных сметной документацией. Дополнительное устройство внешних магистральных сетей, выходящих за рамки благоустройства территории, настоящей закупкой не предусмотрено. Подключение и пусконаладочные работы выполняются в пределах объемов, отражённых в локальных сметах и технической спецификации. Иные работы предметом закупки не являются. Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется. По вопросу 4 (нагрузка на электросеть, отопление и водонагреватель) Проектом предусмотрено устройство электрического отопления и водонагревателя в соответствии с расчетной мощностью объекта. Раздел электроснабжения разработан с учетом суммарной расчетной нагрузки оборудования, указанного в сметной документации, включая отопительные приборы и водонагреватель. Необходимые защитные аппараты и распределение нагрузки предусмотрены проектным решением. Перегрузка сети проектом не допускается.Все технические решения приняты в пределах действующих строительных норм и правил Республики Казахстан. Оснований для корректировки конкурсной документации не имеется.

2	040440001673	КҚ жобасына ескерту	Замечание к конкурсной документации В нарушение требований Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» и статьи 32 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», в технической спецификации и квалификационных требованиях отсутствует условие о наличии у потенциального поставщика лицензии на строительно-монтажные работы (СМР) соответствующей категории. Внести изменение в конкурсную документацию, дополнив квалификационные требования к потенциальному поставщику обязательным наличием лицензии на строительно-монтажные работы (СМР) с указанием необходимой категории (II или III, в зависимости от уровня ответственности объекта).	2026-02-23 11:38:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев замечание ТОО «BMG MetalConstruction» о необходимости включения в квалификационные требования условия о наличии лицензии на строительно-монтажные работы (СМР), сообщаем следующее. Предметом закупки является строительство общественных туалетов в рамках благоустройства территории села Шетпе. Данные работы осуществляются именно в составе мероприятий по благоустройству территории и не относятся к объектам капитального строительства II или III уровня ответственности. Согласно Закон Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» лицензированию подлежат исключительно виды деятельности, прямо предусмотренные перечнем лицензируемых видов деятельности. В соответствии со статьёй 32 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» лицензированию подлежит деятельность по выполнению строительно-монтажных работ на объектах строительства в случаях, установленных законодательством, с учетом уровня ответственности объекта. В рамках настоящей закупки выполняемые работы: •осуществляются в составе благоустройства территории; •не относятся к объектам II или III уровня ответственности; •не предусматривают выполнения лицензируемых видов строительно-монтажной деятельности. Таким образом, требование о наличии лицензии на строительно-монтажные работы соответствующей категории не основано на нормах действующего законодательства и включению в конкурсную документацию не подлежит. Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

3	040440001673	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНЦИИ (уточненный) В рамках проводимых государственных закупок способом конкурса на работы по ремонту/благоустройству территории (лот № 84649775), мною был проведен детальный анализ конкурсной документации, включая техническую спецификацию (Приложение 14) и размещенные сметы (Локальные сметы №2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 4-1, 6-1). В результате анализа выявлены критические противоречия и ошибки, делающие невозможным формирование надлежащего ценового предложения и участие в конкурсе. Некоторые пункты указывают на возможные нарушения при формировании сметы. 1. Критическое противоречие между Технической спецификацией и сметами Техническая спецификация (Приложение 14): Указывает на «строительство общественных туалетов» (во множественном числе). Сметная документация (все ЛС): Имеет неизменное название «Строительство уличного туалета» (в единственном числе). Вопрос 1: Что именно требуется построить: один уличный туалет или несколько? От этого зависит итоговая стоимость и объем работ. 2. Фактические и технические ошибки в сметах (Абсурдные объемы работ) В ходе изучения локальной сметы № 2-1-1 на общестроительные работы обнаружены грубейшие ошибки в расчетах, которые ставят под сомнение компетентность составителя и достоверность всей сметы: Позиция 1 (Земляные работы): Указана разработка грунта экскаватором с объемом ковша 15 м³. Это ковш гигантского карьерного экскаватора (массой под 900 тонн, как указано в смете). Позиция 3.2.1 (Колодец, ЛС 4-1): Указана аренда крана на 25 т. Для монтажа колец колодца диаметром 2 метра обычно достаточно крана грузоподъемностью 5-10 тонн. Прошу направить разъяснения в установленный законодательством срок	2026-02-23 11:21:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев обращение ТОО «BMG MetalConstruction» по вопросу наличия противоречий и ошибок в конкурсной документации, сообщаем следующее. Закупка осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Конкурсная документация сформирована надлежащим образом, сметная документация составлена в установленном порядке. 1. По вопросу формулировки «общественных туалетов» / «уличного туалета» В технической спецификации указан вид работ — строительство общественных туалетов в рамках благоустройства территории. В сметной документации применяется наименование объекта «Строительство уличного туалета» как типовое наименование объекта строительства. Указанная формулировка не создает противоречий и не влияет на объемы работ. Количество объектов и объем работ определены технической спецификацией и сметной документацией. Оснований для двоякого толкования предмета закупки не имеется. 2. По применению строительных механизмов (экскаватор 15 м³, кран 25 т) Сметная документация сформирована с применением действующих сметных нормативов Республики Казахстан. Указание строительных механизмов (в том числе экскаватора определенной мощности и крана соответствующей грузоподъемности) произведено расчетным методом в составе нормативных расценок и не означает фактическое обязательное использование техники именно с указанными характеристиками. Применение механизмов в смете не является технической ошибкой и не свидетельствует о недостоверности расчетов. Подрядная организация при выполнении работ вправе использовать технику с техническими характеристиками, обеспечивающими выполнение работ в пределах сметной стоимости. Таким образом, противоречий и нарушений при формировании конкурсной документации не установлено. Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

4	040440001673	ҚҚ жобасына ескерту	Несоответствие объемов работ и конструктивных решений Стены (ЛС 2-1-1): Позиция 10 (кладка стен из камня-ракушечника объемом 36 м³). Позиция 13 (перегородки каркасно-филенчатые площадью 37,8 м²). Позиция 16 (штукатурка стен площадью 113,6 м²). Позиция 17 (облицовка плиткой стен площадью 96 м²). Позиция 21 (фасад из НРЛ панелей площадью 85,6 м²). Анализ: Одновременное наличие и тяжелой каменной кладки, и каркасных перегородок, и намокаемой штукатурки, и вентилируемого фасада для одного небольшого объекта выглядит как конструктивная избыточность и несогласованность. Вопрос 2: Просим предоставить пояснительную записку и архитектурные решения (чертежи) к данному объекту. Из сметы невозможно понять конечный облик и конструктив здания. Например, если стены из ракушечника, то зачем вентилируемый фасад? Если перегородки каркасные, то зачем такой объем кладки? Резюме: Убедительно прошу предоставить развернутые пояснения по данным пунктам, а также: уточнить окончательное количество объектов строительства. Предоставить проектную документацию (чертежи, пояснительную записку) для понимания конструктивной схемы здания. Проверить сметные расчеты на предмет ошибок в применяемых нормативах (экскаватор 15 м³, кран 25 т) и, при необходимости, внести изменения в конкурсную документацию. Без устранения данных противоречий участие в конкурсе невозможно, так как предмет закупки четко не определен, а смета содержит признаки недостоверности.	2026-02-23 11:22:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев замечание ТОО «BMG MetalConstruction» относительно несоответствия объемов работ и конструктивных решений, сообщаем следующее. Предметом закупки является строительство общественных туалетов в рамках благоустройства территории села Шетпе. Сметная документация разработана в установленном порядке и отражает принятые технические решения. По вопросу конструктивных решений Одновременное наличие: •кладки из камня-ракушечника; •каркасных перегородок; •штукатурных работ; •облицовки плиткой; •устройства фасада из НРЛ панелей — не является противоречием либо конструктивной избыточностью. Кладка из ракушечника предусмотрена для устройства наружных и капитальных стен здания. Каркасно-филенчатые перегородки применяются для внутреннего зонирования помещений и не являются несущими конструкциями. Штукатурные работы выполняются по поверхностям, требующим выравнивания и подготовки под отделку. Облицовка плиткой предусмотрена в санитарных помещениях в целях обеспечения санитарно-гигиенических требований. Фасад из НРЛ панелей является элементом наружной отделки здания и не исключает наличие несущих стен из камня. Таким образом, перечисленные позиции относятся к различным конструктивным элементам здания и выполняют разные функциональные задачи. Противоречий между ними не имеется. По количеству объектов Количество объектов строительства определено в технической спецификации и остается без изменений. По применению строительных механизмов Сметные расчеты выполнены в соответствии с действующими нормативами Республики Казахстан. Применение строительных механизмов (экскаватор, кран и иные позиции) произведено расчетным методом с учетом технологии выполнения работ и не свидетельствует о недостоверности сметных данных. Оснований для корректировки конкурсной документации не имеется.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Кузембаев Орынгали Сырымович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№17094927

№ конкурса 16399159-1
Название конкурса Строительство общественных туалетов для благоустройства села Шетпе Мангистауского района
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-02-23 09:00:00 по 2026-02-25 09:00:00
Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов Мангистауского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	040440001673	Запрос о разъяснении КД	4. Отсутствие проекта наружных сетей Сметы предполагают наличие септика (ЛС 6-1) и колодца (ЛС 4-1), а также внутренних труб водоснабжения и канализации (ЛС 2-1-2). Вопрос 3: Отсутствует информация о точке подключения к существующим сетям (водопровод, электричество). Просим указать, откуда именно необходимо вести питающий кабель (ЛС 2-1-4) и водопроводную трубу. Какая длина этих сетей за пределами здания? Входит ли в смету подключение и пусконаладочные работы? 5. Неполнота сметных разделов Вопрос 4: В ЛС 2-1-3 (Отопление и вентиляция) учтены электрические конвекторы. Предусмотрена ли в смете (ЛС 2-1-4 Электроосвещение) дополнительная мощность и отдельные автоматы для подключения этого отопления и водонагревателя (ЛС 2-1-2)? Не приведет ли это к перегрузке сети, рассчитанной только на освещение?	2026-02-23 11:22:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев обращение ТОО «BMG MetalConstruction» по вопросам, изложенным в пунктах 4 и 5 запроса, сообщаем следующее. По вопросу 3 (наружные сети, точка подключения) Сметная документация разработана в рамках благоустройства территории и предусматривает выполнение работ в объеме, указанном в локальных сметах. Точкой подключения инженерных сетей является существующая инфраструктура населённого пункта, расположенная в непосредственной близости от объекта. Протяженность сетей за пределами здания и объемы наружных работ учтены в пределах, предусмотренных сметной документацией. Дополнительное устройство внешних магистральных сетей, выходящих за рамки благоустройства территории, настоящей закупкой не предусмотрено. Подключение и пусконаладочные работы выполняются в пределах объемов, отражённых в локальных сметах и технической спецификации. Иные работы предметом закупки не являются. Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется. По вопросу 4 (нагрузка на электросеть, отопление и водонагреватель) Проектом предусмотрено устройство электрического отопления и водонагревателя в соответствии с расчетной мощностью объекта. Раздел электроснабжения разработан с учетом суммарной расчетной нагрузки оборудования, указанного в сметной документации, включая отопительные приборы и водонагреватель. Необходимые защитные аппараты и распределение нагрузки предусмотрены проектным решением. Перегрузка сети проектом не допускается.Все технические решения приняты в пределах действующих строительных норм и правил Республики Казахстан. Оснований для корректировки конкурсной документации не имеется.

2	040440001673	Замечание к КД	Замечание к конкурсной документации В нарушение требований Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» и статьи 32 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», в технической спецификации и квалификационных требованиях отсутствует условие о наличии у потенциального поставщика лицензии на строительно-монтажные работы (СМР) соответствующей категории. Внести изменение в конкурсную документацию, дополнив квалификационные требования к потенциальному поставщику обязательным наличием лицензии на строительно-монтажные работы (СМР) с указанием необходимой категории (II или III, в зависимости от уровня ответственности объекта).	2026-02-23 11:38:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев замечание ТОО «BMG MetalConstruction» о необходимости включения в квалификационные требования условия о наличии лицензии на строительно-монтажные работы (СМР), сообщаем следующее. Предметом закупки является строительство общественных туалетов в рамках благоустройства территории села Шетпе. Данные работы осуществляются именно в составе мероприятий по благоустройству территории и не относятся к объектам капитального строительства II или III уровня ответственности. Согласно Закон Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» лицензированию подлежат исключительно виды деятельности, прямо предусмотренные перечнем лицензируемых видов деятельности. В соответствии со статьёй 32 Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» лицензированию подлежит деятельность по выполнению строительно-монтажных работ на объектах строительства в случаях, установленных законодательством, с учетом уровня ответственности объекта. В рамках настоящей закупки выполняемые работы: •осуществляются в составе благоустройства территории; •не относятся к объектам II или III уровня ответственности; •не предусматривают выполнения лицензируемых видов строительно-монтажной деятельности. Таким образом, требование о наличии лицензии на строительно-монтажные работы соответствующей категории не основано на нормах действующего законодательства и включению в конкурсную документацию не подлежит. Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

3	040440001673	Запрос о разъяснении КД	ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНЦИИ (уточненный) В рамках проводимых государственных закупок способом конкурса на работы по ремонту/благоустройству территории (лот № 84649775), мною был проведен детальный анализ конкурсной документации, включая техническую спецификацию (Приложение 14) и размещенные сметы (Локальные сметы №2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-1-4, 4-1, 6-1). В результате анализа выявлены критические противоречия и ошибки, делающие невозможным формирование надлежащего ценового предложения и участие в конкурсе. Некоторые пункты указывают на возможные нарушения при формировании сметы. 1. Критическое противоречие между Технической спецификацией и сметами Техническая спецификация (Приложение 14): Указывает на «строительство общественных туалетов» (во множественном числе). Сметная документация (все ЛС): Имеет неизменное название «Строительство уличного туалета» (в единственном числе). Вопрос 1: Что именно требуется построить: один уличный туалет или несколько? От этого зависит итоговая стоимость и объем работ. 2. Фактические и технические ошибки в сметах (Абсурдные объемы работ) В ходе изучения локальной сметы № 2-1-1 на общестроительные работы обнаружены грубейшие ошибки в расчетах, которые ставят под сомнение компетентность составителя и достоверность всей сметы: Позиция 1 (Земляные работы): Указана разработка грунта экскаватором с объемом ковша 15 м³. Это ковш гигантского карьерного экскаватора (массой под 900 тонн, как указано в смете). Позиция 3.2.1 (Колодец, ЛС 4-1): Указана аренда крана на 25 т. Для монтажа колец колодца диаметром 2 метра обычно достаточно крана грузоподъемностью 5-10 тонн. Прошу направить разъяснения в установленный законодательством срок	2026-02-23 11:21:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев обращение ТОО «BMG MetalConstruction» по вопросу наличия противоречий и ошибок в конкурсной документации, сообщаем следующее. Закупка осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Конкурсная документация сформирована надлежащим образом, сметная документация составлена в установленном порядке. 1. По вопросу формулировки «общественных туалетов» / «уличного туалета» В технической спецификации указан вид работ — строительство общественных туалетов в рамках благоустройства территории. В сметной документации применяется наименование объекта «Строительство уличного туалета» как типовое наименование объекта строительства. Указанная формулировка не создает противоречий и не влияет на объемы работ. Количество объектов и объем работ определены технической спецификацией и сметной документацией. Оснований для двоякого толкования предмета закупки не имеется. 2. По применению строительных механизмов (экскаватор 15 м³, кран 25 т) Сметная документация сформирована с применением действующих сметных нормативов Республики Казахстан. Указание строительных механизмов (в том числе экскаватора определенной мощности и крана соответствующей грузоподъемности) произведено расчетным методом в составе нормативных расценок и не означает фактическое обязательное использование техники именно с указанными характеристиками. Применение механизмов в смете не является технической ошибкой и не свидетельствует о недостоверности расчетов. Подрядная организация при выполнении работ вправе использовать технику с техническими характеристиками, обеспечивающими выполнение работ в пределах сметной стоимости. Таким образом, противоречий и нарушений при формировании конкурсной документации не установлено. Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

4	040440001673	Замечание к КД	Несоответствие объемов работ и конструктивных решений Стены (ЛС 2-1-1): Позиция 10 (кладка стен из камня-ракушечника объемом 36 м³). Позиция 13 (перегородки каркасно-филенчатые площадью 37,8 м²). Позиция 16 (штукатурка стен площадью 113,6 м²). Позиция 17 (облицовка плиткой стен площадью 96 м²). Позиция 21 (фасад из НРЛ панелей площадью 85,6 м²). Анализ: Одновременное наличие и тяжелой каменной кладки, и каркасных перегородок, и намокаемой штукатурки, и вентилируемого фасада для одного небольшого объекта выглядит как конструктивная избыточность и несогласованность. Вопрос 2: Просим предоставить пояснительную записку и архитектурные решения (чертежи) к данному объекту. Из сметы невозможно понять конечный облик и конструктив здания. Например, если стены из ракушечника, то зачем вентилируемый фасад? Если перегородки каркасные, то зачем такой объем кладки? Резюме: Убедительно прошу предоставить развернутые пояснения по данным пунктам, а также: уточнить окончательное количество объектов строительства. Предоставить проектную документацию (чертежи, пояснительную записку) для понимания конструктивной схемы здания. Проверить сметные расчеты на предмет ошибок в применяемых нормативах (экскаватор 15 м³, кран 25 т) и, при необходимости, внести изменения в конкурсную документацию. Без устранения данных противоречий участие в конкурсе невозможно, так как предмет закупки четко не определен, а смета содержит признаки недостоверности.	2026-02-23 11:22:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Рассмотрев замечание ТОО «BMG MetalConstruction» относительно несоответствия объемов работ и конструктивных решений, сообщаем следующее. Предметом закупки является строительство общественных туалетов в рамках благоустройства территории села Шетпе. Сметная документация разработана в установленном порядке и отражает принятые технические решения. По вопросу конструктивных решений Одновременное наличие: •кладки из камня-ракушечника; •каркасных перегородок; •штукатурных работ; •облицовки плиткой; •устройства фасада из НРЛ панелей — не является противоречием либо конструктивной избыточностью. Кладка из ракушечника предусмотрена для устройства наружных и капитальных стен здания. Каркасно-филенчатые перегородки применяются для внутреннего зонирования помещений и не являются несущими конструкциями. Штукатурные работы выполняются по поверхностям, требующим выравнивания и подготовки под отделку. Облицовка плиткой предусмотрена в санитарных помещениях в целях обеспечения санитарно-гигиенических требований. Фасад из НРЛ панелей является элементом наружной отделки здания и не исключает наличие несущих стен из камня. Таким образом, перечисленные позиции относятся к различным конструктивным элементам здания и выполняют разные функциональные задачи. Противоречий между ними не имеется. По количеству объектов Количество объектов строительства определено в технической спецификации и остается без изменений. По применению строительных механизмов Сметные расчеты выполнены в соответствии с действующими нормативами Республики Казахстан. Применение строительных механизмов (экскаватор, кран и иные позиции) произведено расчетным методом с учетом технологии выполнения работ и не свидетельствует о недостоверности сметных данных. Оснований для корректировки конкурсной документации не имеется.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Кузембаев Орынгали Сырымович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).