Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

«"Абай облысы Бородулиха ауданы Новая-Шульба ауылында Жеңіс саябағын салу"»
жұмыс жобасы бойынша

10.10.2025 ж. № OEXP-0141/25

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Абай облысы Бородулиха ауданы Новошульба ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
ТОО "АНК Проект"

город Уральск

АЛҒЫ СӨЗ

«"Абай облысы Бородулиха ауданы Новая-Шульба ауылында Жеңіс саябағын салу"» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Орда Экспертиза» ЖШС берді.

«Орда Экспертиза» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ OEXP-0141/25 от 10.10.2025 г.

по рабочему проекту
«"Строительство парка Победы в с. Новая-Шульба Бородулихинского района области Абай"»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Аппарат акима Новошульбинского сельского округа Бородулихинского района области Абай"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО "АНК Проект"

город Уральск

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «"Строительство парка Победы в с. Новая-Шульба Бородулихинского района области Абай"» выдано ТОО «Орда Экспертиза».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Орда Экспертиза».

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект "Абай облысы Бородулиха ауданы Новая-Шульба ауылында Жеңіс саябағын салу", "Строительство парка Победы в с. Новая-Шульба Бородулихинского района области Абай"
Дополнительные сведения: OEXP-0125-03, 15.08.2025, заявления 31.07.2025
1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: 5 класс опасности

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=149f23a8-0e6c-41be-8932-628be3a4d426

2. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима Новошульбинского сельского округа Бородулихинского района области Абай"

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО "АНК Проект" №18021170 от 22.11.2018 г., II категория, выданная Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области". Акимат Западно-Казахстанской области., г. Уральск.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки: OE-03/00219 от 31.07.2025

- Задание на проектирование от 20.03.2025 г;
- Архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ) №KZ77VUA02047915 от 30.09.2025 г., выданный Государственное учреждение " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района области Абай";
- Акт на земельный участок кадастровый номер 23:241:039:2231, площадью – 3,1911 га;
- Письмо об источнике финансирования №243 от 21.07.2025 г;
- Письмо о начале строительства №244 от 21.07.2025 г;
- Письмо заявка №245 от 21.07.2025 г;
- Отчет об инженерно – геодезических изысканиях, выполненные ТОО «Nur-Stark» в 2025 г; Лицензия на изыскательскую деятельность № 22017612 от 23.09.2022 г;
- Отчет об инженерно – геологических изысканиях, выполненные ТОО «Nur-Stark» в 2025 г, Лицензия на изыскательскую деятельность № 22017612 от 23.09.2022 г.

Технические условия

- Технические условия на присоединение электроустановок для уличного освещения, выданный АО «Объединенная энергосервисная компания» №45-07-22/613 от 12.05.2025 г.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

5.2. Согласование заинтересованных организаций:

- Согласование эскиза (эскизного проекта) № KZ35VUA02047798 от 30.09.2025 г., выданный Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и троительства Бородулихинского района области Абай»;

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу:

Том 1		
Книга 1	П-00-25-08-ПП	Паспорт проекта
Книга 2	П-00-25-08-ОПЗ	Общая пояснительная записка
Том 2		
Альбом 1	П-00-25-08-ГП	Генеральный план
Альбом 2	П-00-25-08-АС	Архитектурно-строительные решения
Альбом 3	П-00-25-08-ЭН	Электроосвещение
Альбом 4	П-00-25-08-СМ	Сметная документация

5.4. Цель и назначение объекта строительства

Строительство парка Победы в с. Новая-Шульба Бородулихинского района области Абай

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок для строительства расположен Новая-Шульба Бородулихинского района области Абай.

Природно-климатические данные:

- Климатический район строительства - IВ;
- Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - - 35,7°С;
- Нормативное ветровое давление- III район по давлению ветра - 0.56 Кн/м²;
- Расчетная снеговая нагрузка- III район по снеговым нагрузкам - 1,5Кн/м²;
- Зона влажности - нормальная.
- Класс здания по степени ответственности - II (нормальный, технически не сложный).

Геоморфология, рельеф и гидрография

В геоморфологическом отношении проектируемого парка расположен на востоке - 100 км от города Семей.

Рельеф района относится к эрозионно-тектоническому и эрозионно-аккумулятивному.

Высотные отметки проектируемой трассы колеблется в пределах от 277,25 до 284,54 и имеет общий уклон с востока на запад.

Литологическое строение

В геологическом строении до глубины 4,0 м, принимают участие аллювиальные средне-верхнечетвертичные отложения, вскрытые из-под насыпного грунта, мощностью - 0,20 м.

Средне-верхнечетвертичные аллювиальные отложения представлены суглинками, песками и гравийно-галечниковыми грунтами.

Подземные воды, в период изыскания (февраль месяц 2023 год) пройденными разведочными скважинами, глубиной по 4,0 были не были вскрыты.

По материалам изысканий прошлых лет, подземные воды залегают на глубине более 4,5 м с поверхности земли в зависимости от рельефа.

В условиях естественного режима уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям.

Питание грунтовых вод осуществляется за счет фильтрационных вод из реки Иртыш и

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

инфильтрации атмосферных осадков, а в весеннее время - талых и паводковых вод, а также, техногенных вод.

Режим грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям, минимальный уровень отмечается в марте, максимальный - в начале мая.

Амплитуда колебания, ориентировочно, 1,0-2,0 м. Период изыскания соответсвует минимальному положению подземных вод.

Физико-механические свойства грунтов

По номенклатурному виду и просадочным свойствам в пределах изучаемой трассы, до глубины 4,0 метра выделены три инженерно-геологических элементов: ИГЭ-1 – суглинок светло-коричневый, пористый, непросадочный, твердой консистенции с включением гравийных грунтов до 15%, мощностью 0,5 -2,1 метров; ИГЭ–2-пески мелкозернистые, средней плотности, мощностью 1,0-3,7 и вскрытой мощностью 4,0 и более метров; ИГЭ–3-гравийно-галечниковые грунты с песчаным заполнителем до 30 %, вскрытой мощностью 0,3-4,0 и более метров . Насыпной грунт, нами как ИГЭ не рассматривается.

6.2. Проектные решения.

6.2.1. Генеральный план

Генеральный план проекта "Строительство парка Победы в с. Новая- Шульба Бородулихинского района области Абай" разработан в соответствии с требованиями государственных нормативов, санитарных правил и задания на проектирование, выданного заказчиком.

Участок парка расположен в области Абай, Бородулихинский район, Новошульбинский с/о, село Новая Шульба.

Разбивочный план участка выполнен согласно гос. акта. Кадастровый номер 23-241-039-2231.

Площадь земельного участка 3,1911га.

Целевое назначение участка: для обслуживания парка

Все здания, сооружения и площадки сообщаются между собой тротуарными дорожками.

Рабочим проектом предусматривается вертикальная планировка территории для размещения проектируемых сооружений и увязки с существующими сооружениями.

Поверхностные воды отводятся на проезды и через разрывы бортовых камней в карты зеленых насаждений и далее с участка.

Территория проектируемого здания ограждается. Высота ограждения 2,0м. Предусмотрены ворота и калитки. Заезд обслуживающего автотранспорта на территорию осуществляется через ворота с западной и восточной стороны.

Покрытие всех пешеходных дорожек выполнены из брусчатки. Покрытие футбольного поля выполнено из искусственного газона, а спортивная и детская площадка из резиновой крошки.

Территория свободная от застройки и твердых покрытий усеяна газоном, запроектирована высадка деревьев.

Основные показатели по генеральному плану

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	% к общей площади
1	Площадь участка	га	3,1911	100%
2	Площадь застройки	$м^2$	21,47	0,07
3	Площадь проездов, тротуаров и площадок	$м^2$	11001,25	34,47
4	Площадь озеленения	$м^2$	385,39	1,21
5	Свободный грунт	$м^2$	20502,89	64,25

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Рисунок 1. Ситуационная схема

6.2.2. Архитектурные решения

Рабочий проект выполнен на основании утвержденного задания на проектирование.

Кирпичные туалеты на 2 очка (2 шт) входят в состав зданий и сооружений, проектируемых на территории парка.

Размеры по осям 2,48х2,5 м , высота -3.1 м.

За относительную отм. 0,000 принят отметка пола туалета.

Производство и приемку работ выполнять согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве ч1. Общие требования", Строительное производство", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве ч2. СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки согласно СНиП 3.01.01-85 прил. 7, а также с учетом СНиП 3.03.01-87 п.1.18.

Скрытые работы (гидроизоляция, защита от коррозии и т.п.) подлежат освидетельствованию с составлением актов согласно СНиП 3.01.01-85 прил. 6.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Устройство фундаментов в зимнее время вести в соответствии с проектом производства работ.

Проект производства работ должен быть разработан с учетом календарного график строительства, температуры наружного воздуха, глубины и скорости промерзания грунта. Монолитный бетон выгреба готовить на портландцементах марки не ниже 400.

Температура бетона в момент укладки в конструкцию должна быть не ниже: - плюс 20 ^{0}С при среднесуточной температуре наружного воздуха до минус 10; - плюс 25 ^{0}С при среднесуточной температуре наружного воздуха от минус 10 до минус 20; - плюс 30 ^{0}С при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже минус 20 ^{o}С

Құжат «Сарапшылық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесінен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Технико-экономические показатели:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
	Кирпичные туалеты		
1	Площадь застройки	$м^2$	11,3
2	Общая площадь	$м^2$	3,1
3	Строительный объём	$м^3$	32,1

6.3. Наружные инженерные сети

6.3.1. Электроосвещение

Общие данные

Проект электроосвещения объекта выполнен на основании рекомендаций, утвержденных АО "БЭСК" №45-07-22/613.02-01-20/2775 от 13.05.2025 г. генерального плана и задания на проектирование.

Для освещения проектируемой площадки предусмотрено светильник светодиодный.

Проектом предусмотрено металлических опор высотой 9м (лист6), на которые с помощью кронштейнов устанавливаются светильник светодиодный мощностью 100 Вт, уличный светильник столб 2,118м.(лист5) Лампа светодиодный мощностью 15 вт и обеспечивают нормируемую освещенность вдоль всей площадки.

Освещенность поля должна составлять: горизонтальная на уровне площадки - 50ЛК, вертикальная на уровне щитов со стороны баскетбольного кольца - 30ЛК.

Управление освещением объекта осуществляется со щита, установленного на проектируемой опоре освещения площадки, точку подключения от сущ. ВЛ- 0,4кВ ТП-35/10/6кВN32 кабелем марки АВБбШб сечением жилы 3х10мм2, и кабелем ВБ6ШВ 3х4мм2 до опор освещения. кабели проложены в траншеи на глубине 0.7м.

Должны присыпаны первым слоем земли, уложена сигнальная лента, составлен акт на скрытые работы с предоставлением электромонтажной организации, строительной организации и представителем заказчика (СНиП4.04-10-2002п.3.4.1.15).

Подключение светильников на опорах осуществляется с помощью разветвительных коробок, поставляемых комплектно с опорами. Для защиты металлоконструкций от коррозии все элементы окрасить эмалью ПФ 115 (ГОСТ 6465-76) в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-81 +) в один слой. Опоры устанавливаются в заранее подготовленный земляной котлован и бетонируются.

Заземление выполнить согласно ПУЭ РК главы 1.7, в качестве заземляющего проводника используется специальная жила кабелей "PE".

Щит на опоре подлежит заземлению. Величина сопротивления заземляющего устройства определена требованиями ПУЭ РК и не должна превышать 4 Ом, в противном случае, контур необходимо довести до нормы путем дополнительной установки электродов.

Основные показатели проекта:

Напряжение сети - 0,22/0,4 кВ

Общая расчетная мощность - 0.25 кВт

6.5. Проект организации строительства

Строительство осуществляется в соответствии со СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

При организации строительного производства должны обеспечиваться:

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их деятельности генеральным подрядчиком в соответствии с утвержденными планами и графиками работ;

комплектная поставка материальных ресурсов из расчета, предусмотренными календарными планами и графиками работ;

выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения;

строительно-монтажными организациями должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке рабочие инструкции по технике безопасности, по видам работ и профессиям применительно к местным условиям;

соблюдение правил техники безопасности;

соблюдение требований по охране окружающей природной среды.

Расчет продолжительности строительства выполнен согласно СН РК 1.03-02-2014 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений, часть II».

Нормативный срок продолжительности строительства составляет 3,0 месяца, в том числе подготовительный период 0,5 месяц.

6.6. Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с «Нормативным документом по ценообразованию в строительстве», утвержденным приказом КДС и ЖКХ МПС РК от 06.12.2024 г. № 156-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирования и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2025.2) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2024 года.

При составлении смет использованы:

НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения»;

НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги»;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2024;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования, ЭСН РК 8.04-02-2024;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2022;

ССЦ РК 8.04-08-2024 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции»;

сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2024;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2024;

сборник сметных цен на затраты труда в строительстве, СЦЗТ РК 8.04-13-2024;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2024 Отдел 1. Автомобильные перевозки;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2024 Отдел 2. Железнодорожные перевозки;

В сводной сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»;

сметная прибыль в размере 5 % от сметной стоимости строительно-монтажных работ от итога глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства (НДЦС РК 8.01-08-2022);

Нормы непредвиденных работ и затрат применяются в зависимости от вида строительства от итога глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства (НДЦС РК 8.01-08-2022);

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2025 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Дополнения и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе экспертизы.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Площадь участка	га	3,1911	3,1911
2	Площадь застройки	м2	21,47	21,47
3	Площадь проездов, тротуаров и площадок	м2	11001,25	11001,25
4	Площадь озеленения	м2	385,39	385,39
5	Свободный грунт	м2	20502,89	20502,89
	Кирпичные туалеты – 2 шт			
6	Площадь застройки	$м^2$	11,3	11,3
7	Общая площадь	$м^2$	3,1	3,1
8	Строительный объём	$м^3$	32,1	32,1
9	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2026 г. всего в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	323,672 274,960 2,875 45,837	345,574 284,568 2,932 58,074
10	Нормативная продолжительность строительства	мес.	3,0	3,0

7.2. Оценка принятых решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 165 от 28 февраля

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

2015 года, разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящиеся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в соответствии с заданием на проектирование и требованиями нормативных документов.

Состав и комплектность представленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Принятые проектные решения с учетом внесенных изменений по п.7.1 соответствуют требованиям нормативных правовых документов в области охраны окружающей среды и в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта.

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект «Строительство парка Победы в с. Новая-Шульба Бородулихинского района области Абай» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Площадь участка	га	3,1911
Площадь застройки	$м^2$	21,47
Площадь проездов, тротуаров и площадок	$м^2$	11001,25
Площадь озеленения	$м^2$	385,39
Свободный грунт	$м^2$	20502,89
Кирпичные туалеты – 2 шт		
Площадь застройки	$м^2$	11,3
Общая площадь	$м^2$	3,1
Строительный объём	$м^3$	32,1
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2026 г.		
всего		345,574
в том числе: СМР	млн.	284,568
оборудование	тенге	2,932
прочие затраты		58,074
Нормативная продолжительность строительства	мес.	3,0

8.2 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8.3 При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4 Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована Государственное учреждение "Аппарат акима Новошульбинского сельского округа Бородулихинского района области Абай" в соответствии с условиями договора №OEXP-0125-03, 15.08.2025 г.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 Енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескере отырып, «Абай облысы Бородулиха ауданы Новая-Шульба ауылында Жеңіс саябағын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

және белгіленген тәртіпте келесідей негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады.

Участке аланы	га	3,1911
Құрылыс алаңы	$м^2$	21,47
Жолдар, тротуарлар мен алаңдар алаңы	$м^2$	11001,25
Көгалдандыру алаңы	$м^2$	385,39
Бос топырақ	$м^2$	20502,89
Кірпіш дәретханалар – 2 дана		
Салынатын ауданы	$м^2$	11,3
Жалпы аудан	$м^2$	3,1
Құрылыс көлемі	$м^3$	32,1
2026 жылғы ағымдағы және болжамды бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны барлығы	млн. тенге	345,574
оның ішінде: ҚМЖ		284,568
жабдық		2,932
басқа шығындар		58,074
Құрылыстың нормативтік ұзақтығы	ай	3,0

8.2. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жоба бойынша құжаттаманы қабылдап алукезінде оның осы жиынтық қорытындысына сәйкестігін тексерсін.

8.3 Тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын,материалдары мен құрастырмаларын барынша пайдалансын.

8.4. Осы сараптамалық қорытынды негізінде берілді және бастапқы мәліметтерді тапсырыс беруші бекіткен материалдарды жобалау үшін "Абай облысы Бородулиха ауданы Новошульба ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі мен кепілдік берілген шарттың талаптарына сәйкес № OEXP-0125-03, 15.08.2025 ж.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Санитарно-эпидемиологический раздел	Новокрещенова Татьяна Михайловна	Санитарно-эпидемиологический профиль	KZ93VJE00040136	Соответствует
2	Общая пояснительная записка	Жаксылыков Жаслан Исатаевич	Предпроектная документация	KZ47VJE00050567	Соответствует
3	Паспорт проекта	Жаксылыков Жаслан Исатаевич	Предпроектная документация	KZ47VJE00050567	Соответствует
4	Генеральный план	Жаксылыков Жаслан Исатаевич	Предпроектная документация	KZ47VJE00050567	Соответствует
5	Архитектурно-строительная часть	Хамидулинна Оксана Исатаевна	Конструктивная часть	KZ77VJE00067487	Соответствует
6	Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования	Мерекеев Бекжан Умирханович	Технологическая часть	KZ60VJE00056250	Соответствует
7	Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования	Мерекеев Бекжан Умирханович	Технологическая часть	KZ60VJE00056250	Соответствует
8	Сметная документация	Мерекеев Бекжан Умирханович	Технологическая часть	KZ60VJE00056250	Соответствует
9	Электроснабжение и наружное	Баетов Канат Анисович	Инженерные сети и системы	KZ52VJE00064736	Соответствует

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

	освещение				

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Жаксылыков Ж.И. (Директор)

Хамидулинна О.И. (Эксперт)

Новокрещенова Т.М. (Эксперт)

Жаксылыков Ж.И. (Директор)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Баетов К.А. (Эксперт)

Мерекеев Б.У. (Эксперт)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Документ Id	5e09b2e7-ed9f-43dc-95e0-50704cb11cea
Номер и дата документа	OEXP-0141/25 от 10.10.2025
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** ХАМИДУЛЛИНА ОКСАНА ИСАТАЕВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда Экспертиза" 2025.10.10 13:28:05 1683717DEC9922D4FF7E99D8C34D87794ED7FB00 НОВОКРЕЩЕНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда Экспертиза" 2025.10.10 13:29:15 370305DFAA0CBAE4E7D29944FF642D04658D83C8 ЖАКСЫЛЫКОВ ЖАСЛАН ИСАТАЕВИЧ "Орда Экспертиза" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2025.10.10 13:30:16 664EF0DBA9744F5DE63B36616A95030191511335 БАЕТОВ КАНАТ АНИСОВИЧ "Орда Экспертиза" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2025.10.10 13:31:00 11795C17A7EDAC5B7440DAE421EE22287DA1A18B МЕРЕКЕЕВ БЕКЖАН УМИРХАНОВИЧ "Орда Экспертиза" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2025.10.10 13:32:28 6D1AF052356A6DB6052A73CB75B3F403965CD031 **Подписано:** ЖАКСЫЛЫКОВ ЖАСЛАН ИСАТАЕВИЧ "Орда Экспертиза" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2025.10.10 13:33:40 664EF0DBA9744F5DE63B36616A95030191511335

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.

Құжат «Сарапшылық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»