«Утверждаю»
И.О. акима Узынбулакского сельского округа
_____Байгозиев Е.С.
«___»_____2026 год

Наименование работы - Установка уличный столбов освещения в селе Узынбулак
Наименование объекта - Установка уличный столбов освещения в селеа Узынбулак

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

№	Наименование работ и затрат	Ед.	Объемы для сметы с расчетом на 1 опору	Стоимость 1 опоры освещения, с НДС в тенге	Объемы для сметы с расчетом на 30 опор	Стоимость 30 опоры освещения, с НДС в тенге
					30	
1	Ям для стоек и столбов. Копания вручную без креплений с откосами глубиной до 0,8-1 м. Группа грутов 3	м3	0,18	1500	5,4	8100,00
2	Фундаменты общего назначения железобетонные под опоры освещения объемом до 3 м3.	м3	0,18	10200	5,4	55080,00
3	Установка свительников (светодиодный)	шт	1	2300	30	69000,00
4	Свитильник светодиодный с мощностью 100 Вт, световой LED	шт	1	20000	30	600000,00
6	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км линии с помощью механизмов)	м	38,9	1090	1167	32700,00
7	Провод СИП 4 (2*4) К=1,020	м	35	200	1050	210000,00
8	Зажим для подвески СИП6 SO 270	шт	3	5000	90	450000,00
9	Контакный зажим SLIP 12.1	шт	2	5200	60	312000,00
10	Анкерный зажим SO275S	шт	2	16000	60	960000,00
11	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2	м кабеля	8,3	2000	250	50000,00
12	Кабели силовые на напряжение до 660 В6 марка ВВГ6 число жил и сечение 2*6 мм2	м	0,31	200	9,3	1860,00
13	Опоры освещения	т конструкция	0,2	9000	6,7	60300,00
14	Труба круглая стальная сварная водогазопроводные, неоцинкованные обыкновенные, DN 100 толщина стенки 3,2 мм	м	3	2000	90	180000,00
15	Труба круглая стальная сварная водогазопроводные, неоцинкованные обыкновенные, DN 90 толщина стенки 3,2 мм	м	3	2800	90	252000,00
16	Труба круглая стальная сварная водогазопроводные, неоцинкованные обыкновенные, DN 76 толщина стенки 3,2 мм	м	2	5180	60	310800,00
17	Труба круглая стальная сварная водогазопроводные, неоцинкованные обыкновенные, DN 50 толщина стенки 3,2 мм	м	1,5	3000	45	135000,00
18	Опоры стальные трубчатые. Окраска маслиной краской с очисткой поверхности металической щеткой	т	0,25	3200	7,5	24000,00
	Итого по разделу					**3710840,00**
					1	
19	Счетчики электронные трехфазные трехтарифные активной энергии типа Меркури 230-01 с модемом АСКУЭ, 5(7,5) А,3*100 В, 15 мА, класс точности 1	шт	1	33550,00	1	33550,00
20	Щиток осветительные массой 6 кг. Установка в нище распорными дюбелми	шт	1	2334,00	1	2334,00
21	Пускатель магитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт	1	7959,00	1	7959,00
22	Автомат одно, двух, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колоне	шт	1	14051,00	1	14051,00
23	Выключатель автоматический ВА-47-100 3Р 40 А 10 кА	шт	1	9155,00	1	9155,00
24	Магнитный пускатель	шт	1	8753,00	1	8753,00
25	Реле времени (механическое)	шт	1	9017,00	1	9017,00
26	Ящик осветительный	шт	1	26337,00	1	26337,00
	Итого по разделу			**111156,00**		**111156,00**
	Итого					**3822000,00**