SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Идеал Строй" **Заказ** 310370
область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 327 БИН/ИИН 090740017838 БИК KCJBKZKX ИИК KZ058562203117474160 АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Үржар Құрылыс"
область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 329А БИН/ИИН 131040011925 БИК KCJBKZKX ИИК KZ058562203117474160 АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство новой воздушной линии ЛЭП по рабочему проекту "На присоединение электроустановок разрешенной мощности 20 кВт", расположенного по адресу: Области Абай, Аксуатский район, Екпынский с.о., с.Екпын

Наименование объекта: Строительство новой воздушной линии ЛЭП по рабочему проекту "На присоединение электроустановок разрешенной мощности 20 кВт"

Договор подряда (контракт) №02 от 19.05.2025г.

Акт приемки выполненных работ №1

от 23.06.2025г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 4-01-00-01. Электроснабжение. Комплектную трансформаторную подстанцию КТП-ВМ 40--10/0,4 кВ					
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6124-0101-1301	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А**	**шт.**	1	287540	287 540	
2	2	6124-0103-1301	**Монтаж разрядника трехфазного, напряжение до 10 кВ**	**комплект**	1	22891	22 891	

3	3	6124-0103-1001	Монтаж предохранителя	шт.	1	7734	7 734	
4	4	6124-0103-0102	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2	шт.	1	3149	3 149	
			Подраздел 1.2. Заземление подстанции					
5	6	6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами	м3	5,04	7979	40 214	
6	7	6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	5,04	4166	20 997	
7	8	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	18	956	17 208	
8	9	6124-0203-0101	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	2	6213	12 426	
9	10	6124-0203-0103	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	2	4778	9 556	
			Подраздел 1.3. Фундаменты КТПН					
5	6	6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами	м3	1,67	7979	13 325	
6	7	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,35	22039	7 714	
7	8	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки		2,34	43980	102 913	

			Локальная смета № 4-01-00-02. Электроснабжение. ВЛ 0,4 кВ					
1	1	6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами	м3	0,93	7979	7 420	

2	2	6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную, группа грунта 2	м3	0,93	4166	3 874	
			Раздел 2. Кабельно-проводниковые изделия					
3	7	1133-0204-0208	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,25	474343	118 586	
			Раздел 3. Железобетонные элементы					
4	12	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	58968	294 840	
			Раздел 7. Строительные материалы					
5	34	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции на битумной мастике, первый слой	м2	0,67	5777	3 871	
6	35	6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции на битумной мастике, последующий слой	м2	0,67	3421	2 292	

			Итого:				976 550	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			487 379	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			250 659	
			машины и механизмы	Тенге			234 865	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			84 291	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			254 306	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			75	

Всего 976 550

Итого с общеплощадочными затратами	**976 550**
Сметная прибыль (5%)	48 827
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**1 025 377**
Итого по акту в текущих ценах 2024 г. 2 квартал, (Иинф = 1,036800000)	**1 063 111**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Үржар Құрылыс"

Исполнительный директор _____ **Торсыкбаев Б.Г.**

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Идеал Строй"

Директор _____ **Бекшеинова А. А.**