Паспорт рабочего проекта

«Строительство внутрипоселкового газопровода с.Дмитриевка Мартукского района Актюбинской области»

Заказчик: ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» **Разработчик: ТОО «Актам-инжиниринг»** **Источник финансирования: государственные средства** **Место расположения: с.Дмитриевка, Мартукский район, Актюбинская область**	**Наименование рабочего проекта: «Строительство внутрипоселкового газопровода с.Дмитриевка Мартукского района Актюбинской области»**	**Исходные данные, в том числе: задания на проектирование, инженерные изыскания, технические условия, архитектурно-планировочное задание, документы на землю**

Ситуационный план



Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Протяженность подводящего газопровода – 7600 м. Протяженность внутрипоселкового газопровода: среднее давление – 1280 м низкое давление – 3356 м Макс. расход газа согласно ТУ – 290 м^3/ч Проектное давление согласно ТУ – 6,0 кгс/см^2	Общая сметная стоимость строительства – 117 813,374 тыс.тг. с НДС, в том числе: СМР – 84 281,208 тыс.тг. Оборудование - 1 566,131 тыс.тг. Продолжительность строительства – 4 месяца. Начало строительства – II квартал апрель 2026 г.

Дополнительные сведения, в том числе:
- состав рабочего проекта: ГСН-1, ГСН-2, АС, ЭС,МЗ, сметная документация;
- снеговой район - III, ветровой район - III, климатический район - IIIВ;
- общая пояснительная записка, проект организации строительства.

Директор ТОО «**Актам-инжиниринг**» Ешимкулов Н.Т. _____ подпись.

Паспорт составил специалист Дауенов А.Т. _____ подпись

декабрь 2025 года