Форма 1

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кызылжарского сельского округа города Аксу"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 8476,812 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 908,230 тыс.тнг.

Распоряжение акима Кызылжарского сельского округа №1-05/84 от "13" 11 2024г.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГУ "Аппарат акима Кызылжарского сельского округа города Аксу"

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-5	Текущий ремонт футбольного поля в с. Кызылжар	4 153,225	--	3 207,696	7 360,921
		Всего по главе	**4 153,225**	**--**	**3 207,696**	**7 360,921**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**4 153,225**	**--**	**3 207,696**	**7 360,921**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главе 8	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**4 153,225**	**--**	**3 207,696**	**7 360,921**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	207,661	--	--	207,661
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**4 360,886**	**--**	**3 207,696**	**7 568,582**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1	**4 360,886**	**--**	**3 207,696**	**7 568,582**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	908,23	908,23
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**4 360,886**	**--**	**4 115,926**	**8 476,812**

Разработал ИП "SC PROJECT" _____

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение 1. Форма 4

Наименование стройки - ГУ "Аппарат акима Кызылжарского сельского округа города Аксу"

Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт футбольного поля в с. Кызылжар

(Наименование работ и затрат)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	**7360,921**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	2165,822	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,485	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7360921**
	Раздел 1.	**с. Кызылжар**				**7360921**
	Подраздел 1.1.	**Демонтажные работы**				**373170**
1	**1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022*	**Разборка покрытия футбольного поля**	**м^2**	**800**	**453**	**362 400**
		Вывоз мусора				
2	**414-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	**т**	**5**	**1 389**	**6 945**
3	**412-101-0215** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояниеперевозки 15 км**	**т·км**	**75**	**51**	**3 825**
	Подраздел 1.2.	**Монтажные работы**				**6987751**
		Устройство покрытия футбольного поля 40х420				
4	**6113-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство спортивных покрытий с засыпкой кварцевым песком и покрытием резиновой крошкой с зачесываением**	**м^2**	**800**	**4 206**	**3 364 800**
5	**Прайс-лист**	**Искусственное спортивное покрытие (трава) высота ворса 40 мм (монофиломентная)**	**м^2.**	**816**	**3 931**	**3 207 696**
		Устройство усиления металлического ограждения				

1	2	3	4	5	6	7
6	**1109-0302-0301** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж**	**т конструкций**	**0,5**	**322 216**	**161 108**
7	**214-206-0402** *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005размерами 15 мм х 15 мм и более**	**т**	**0,5**	**352 178**	**176 089**
8	**1109-0305-0101** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Рамы коробчатого сечения.Монтаж**	**т конструкций**	**0,5**	**156 115**	**78 058**

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-5

Составлена в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	816	1 810	1 476 960
2	214-206-0402 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005размерами 15 мм х 15 мм и более	т	0,5	352 178	176 089
3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,16031	680 949	109 162,93
4	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,056	859 254	48 118,22
5	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	943 399	566,04
6	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,22	2 280	501,6
7	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,2	390	468
8	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	278 998	83,7
9	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	229	82,44
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 812 032**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 812 031,94**

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт футбольного поля в с. Кызылжар

Объект ГУ "Аппарат акима Кызылжарского сельского округа города Аксу"

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1. с. Кызылжар		
1	**Разборка покрытия футбольного поля**	**м^2**	**800**
	Вывоз мусора		
	Устройство покрытия футбольного поля 40х420		
2	**Устройство спортивных покрытий с засыпкой кварцевым песком и покрытием резиновой крошкой с зачесываением**	**м^2**	**800**
3	**Искусственное спортивное покрытие (трава) высота ворса 40 мм (монофиломентная)**	**м^2.**	**816**
	Устройство усиления металлического ограждения		
4	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж**	**т конструкций**	**0,5**
5	**Рамы коробчатого сечения.Монтаж**	**т конструкций**	**0,5**

Разработал ИП "SC PROJECT" _____