«Бекітемін»

Т.Рысқұлов ауданы білім бөлімінің басшысының м.а.

_____ Самылтыров Б.Қ.

Ақаулы акт

Бір трансформаторға Техникалық қызмет көрсету жұмыстарының көлемін анықтау

№	Жұмыстың аталуы	Өлш.бірлігі	Саны	Бағасы	Барлығы
1	Замена проходного изолятора	шт	3	2 000	6 000
2	Доливка масло	шт	1	20 000	20 000
3	Замена изоляторов 0,4кВ	шт	30	1500	45 000
4	Замена уплонительной резины	шт	1	9 000	9 000
5	Замена ножей на РЛДН	шт	3	10 000	30 000
6	Установка разрядников	шт	3	2 000	6 000
7	Регулировка РЛНД-10кВ	шт	1	20 000	20 000
8	Замена АВ-0,4кВ	шт	1	10 000	10 000
	Барлығы				**146 000тг**
			13 шт.	**146 000тг**	**1 898 000тг**
9	АВ-0,4кВ 100А	шт	5	15 000	75 000
10	АВ-0,4кВ 160А	шт	5	20 000	100 000
					175 000 тг.
	Барлығы				**2 073 000тг**

Т.Рысқұлов ауданы Білім Бөлімінің теңгерімінде 13 трасформатор (КТПН-386 (160кВА) – СШ Корагаты, КТПН-20 (400кВА) – СШ М.Горький, КТПН-335А (400кВА) – СШ Т.Рыскулова, КТПН-217 (400кВА) – СШ в с.Казах, КТПН-730 (100кВА) – СШ в с. Жалпаксаз, КТПН-692 (100кВА) – СШ в с. Каменка, КТПН-167 (250кВА) – СШ в с.Абай, КТПН-206 (250кВА) – СШ в Ш.Уалиханова, КТПН-62 (400кВА) – СШ Кулан, КТПН-698 (400кВА) – СШ в с. Д.Конаева, КТПН-610 (400кВА) – СШ в с. Жарлысу, КТПН-644 (400кВА) – СШ в с. Салимбай, КТПН-715 (250кВА) – СШ в с.Абжапар)

Қажетті материалдарды тұтынушы өз қаражатынан алады

Трансформатордың техникалық жағдайы тексерумен анықталады

Комиссия мүшелері: _____ _____

_____ _____