2

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОО «Центр проект строй»

Гос.лицензия: №22010642 от 01.06.2022 года

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Дарбаза Сарыагашского района"

Сметная документация

«Благоустройство /ограждение деревьев и система полива/ в н/п Курысай и Ердауит с/о Дарбаза Сарыагашского района»

Директор ТОО «Центр проект строй» **Асанбеков И.К.**

г.Сарыагаш-2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ «Благоустройство /ограждение деревьев и система полива/ в н/п Курысай и Ердаулт с/о Дарбаза Сарыагашского района»

Сметная документация составлена в ценах 2025 г. в соответствии с приказом Министерства национальной экономики РК №450 от 24.06.2015 г. О внедрении ресурсного метода определения стоимости строительства в РК.

При составлении сметной документации приняты:
- территориальный район – 13.11
- Налог на добавленную стоимость -12%

Технико-экономические показатели

Общая сметная стоимость по сметному расчету	-	14893,511	тыс. тенге
в том числе:			
- строительно-монтажных работ	-	13297,778	тыс. тенге
- прочих затрат	-	1595,733	тыс. тенге

Сметчик Сергазиева А.К.

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 14893,511 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1595,733 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___"_____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство /ограждение деревьев и система полива/ в н/п Курысай и Ердауит в/о Дарбаза Сарыагашского района

(наименование стройки)

в ценах 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	135-2025	Благоустройство /ограждение деревьев/ в н/п Курысай и Ердауит в/о Дарбаза Сарыагашского района	12 664.55	--	--	12 664.55
		Всего по главе	**12 664.55**	--	--	**12 664.55**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**12 664.55**	--	--	**12 664.55**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**12 664.55**	--	--	**12 664.55**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	633.227	--	--	633.227
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**13 297.778**	--	--	**13 297.778**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 г. К=1	**13 297.778**	--	--	**13 297.778**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 595.733	1 595.733
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**13 297.778**	--	**1 595.733**	**14 893.511**

Директор ТОО "Центр проект строй" Асанбеков И.К.

Составила Сергазиева А.К.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Благоустройство /ограждение деревьев и система полива/ в н/п Курысай и Ердаулт в/о Дарбаза Сарыагашского района
Шифр стройки 135-2025

Наименование объекта - Благоустройство /ограждение деревьев/ в н/п Курысай и Ердаулт в/о Дарбаза Сарыагашского района
Шифр объекта 135-2025

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство /ограждение деревьев/ в н/п Курысай и Ердаулт в/о Дарбаза Сарыагашского района
(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		**12664,550**	тыс.тнг.
	в том числе строительно-монтажные работы	12664,550	тыс.тнг.
Средства на оплату труда		7699,967	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость		1,682	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12 664 550**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7 661 928
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 719 765*
		машины и механизмы	тенге			130 673
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*38 039*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 871 949
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 682		
	Раздел 1.	**Ограждение деревьев из сетки и колючей проволоки**				**10 253 402**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 708 125
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 797 871*
		машины и механизмы	тенге			124 480
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*36 540*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 420 797

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 273		
1	**1101-0102-1001** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1**	**$м^3$ грунта**	**24.75**	**7 037**	**174 166**
1.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	46.5894	3 738	174 151
2	**1106-0101-0104** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство фундаментов бетонных столбов**	**$м^3$**	**24.75**	**54 455**	**1 347 761**
2.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	126.126	4 321	544 990
2.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	7.505784	68	510
2.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.069498	10 863	755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.069498*	*2 569*	*179*
2.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.190476	12 256	2 334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.190476*	*3 671*	*699*
2.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.277992	7 859	2 185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.277992*	*2 569*	*714*
2.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	25.245	26 556	670 406
2.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.17325	109 237	18 925
2.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.020295	30 043	610
2.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.10494	36	4
2.3.5	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	16.11225	2 928	47 177
2.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	18.8595	2 146	40 472
2.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7.425	861	6 393
2.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1.85625	7 006	13 005
3	**241-102-0113** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**1 100**	**523**	**575 300**
4	**6201-0801-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ограждений из сетки и колючей проволоки**	**м**	**1 400**	**3 446**	**4 824 400**
4.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1 026.48	4 566	4 686 908
4.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	12.8128	7 859	100 696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12.8128*	*2 569*	*32 916*
4.2.2	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	21.112	84	1 773
4.3.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	57.54	446	25 663
4.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	48.72	189	9 208
5	**214-401-0208** *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	**$м^2$**	**2 100**	**988**	**2 074 800**
6	**261-102-0233** *РСНБ РК 2022*	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69/1374 м/**	**кг**	**140**	**845**	**118 300**

1	2	3	4	5	6	7
		Емкость для воды				
7	**1117-0201-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,02***	**Установка бака металлического для воды, масса до 0,5 т**	**бак**	**3**	**65 709**	**197 127**
7.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	41.004	4 679	191 858
7.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4896	7 859	3 848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4896*	*2 569*	*1 258*
7.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.06	731	44
7.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	7.56	171	1 293
7.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.12	446	54
7.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.06	426	26
8	**244-204-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 $м^3$**	**шт.**	**3**	**207 978**	**623 934**
9	**1101-0102-1001** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04***	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1**	**$м^3$ грунта**	**0.18**	**7 037**	**1 267**
9.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.338832	3 738	1 267
10	**1106-0101-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04***	**Устройство фундаментов бетонных столбов**	**$м^3$**	**0.18**	**56 795**	**10 223**
10.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.91728	4 321	3 964
10.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0545875	68	4
10.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.0329659	12 776	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0329659*	*2 569*	*85*
10.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0005054	10 863	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0005054*	*2 569*	*1*
10.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0013853	12 256	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0013853*	*3 671*	*5*
10.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020218	7 859	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020218*	*2 569*	*5*
10.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.1836	26 556	4 876
10.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00126	109 237	138
10.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0001476	30 043	4
10.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0007632	36	0
10.3.5	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.11718	2 928	343
10.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.13716	2 146	294
10.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.054	861	46
10.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.0135	7 006	95
11	**1109-0401-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04***	**Электродуговая сварка при монтаже ограждений производственных зданий**	**т**	**0.544**	**208 734**	**113 551**

1	2	3	4	5	6	7
11.1.1	002-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16.859648	5 963	100 534
11.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	20.480512	584	11 961
11.2.2	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.2998528	340	102
11.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0011315	7 859	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0011315*	*2 569*	*3*
11.3.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.003264	289 955	946
12	**214-205-0103** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0.3552**	**340 134**	**120 816**
13	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0.18876**	**345 107**	**65 142**
14	**1113-0203-0205** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,02*	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**15**	**248**	**3 720**
14.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.4515	5 805	2 621
14.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.00153	37	0
14.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.00153	10 863	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00153*	*2 569*	*4*
14.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00153	7 859	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00153*	*2 569*	*4*
14.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.17136	203	35
15	**1113-0203-0528** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,02*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**$м^2$**	**15**	**193**	**2 895**
15.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0.3255	4 700	1 530
15.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.00153	37	0
15.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.00153	10 863	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00153*	*2 569*	*4*
15.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00153	7 859	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.00153*	*2 569*	*4*
15.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.09945	203	20
						2 411 148
	Раздел 2.	**Система полива**				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 953 803
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*921 894*
		машины и механизмы	тенге			6 193
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 499*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			451 152

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	410		
16	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**$м^3$**		**5 295**	
17	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство основания под трубопровод песчаного**	**$м^3$ основания**	**13.5**	**12 279**	**165 766**
17.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14.3208	4 053	58 042
17.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.4914	10 863	5 338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4914*	*2 569*	*1 262*
17.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14.85	6 895	102 391
18	**1147-0118-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах и установкой капельниц**	**м трубопровода**	**675**	**2 677**	**1 806 975**
18.1.1	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	378.4725	4 774	1 806 828
19	**241-207-0203** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**40**	**111**	**4 440**
20	**241-201-0402** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**675**	**133**	**89 775**
21	**Прайс-лист**	**Капельница для полива**	**шт**	**220**	**250**	**55 000**
22	**242-301-0301** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**3**	**3 716**	**11 148**
23	**241-211-0602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	**шт.**	**30**	**130**	**3 900**
24	**241-208-0302** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**80**	**320**
25	**241-213-0202** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**28**	**112**
26	**8601-0605-0401** *УСН РК 8.02-03-2024 0*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2**	**136 856**	**273 712**

Директор ТОО "Центр проект строй" Асанбеков И.К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Составила Сергазиева А.К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1

Составлена в текущих ценах 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	2 100	988	2 074 800
2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	25.4286	26 556	675 281.9
3	244-204-0101	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 $м^3$	шт.	3	207 978	623 934
4	241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1 100	523	575 300
5	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.3552	340 134	120 815.6
6	261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69/1374 м/	кг	140	845	118 300
7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14.85	6 895	102 390.75
8	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	675	133	89 775
9	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.18876	345 107	65 142.4
10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Капельница для полива	шт	220	250	55 000
11	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	16.22943	2 928	47 519.77
12	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	18.99666	2 146	40 766.83
13	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	57.66	446	25 716.36
14	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.17451	109 237	19 062.95

1	2	3	4	5	6	7
15	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1.86975	7 006	13 099.47
16	242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	3 716	11 148
17	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	48.72	189	9 208.08
18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7.479	861	6 439.42
19	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	40	111	4 440
20	241-211-0602	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	30	130	3 900
21	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	7.56	171	1 292.76
22	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.003264	289 955	946.41
23	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0204426	30 043	614.16
24	241-208-0302	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	4	80	320
25	241-213-0202	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	4	28	112
26	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.06	731	43.86
27	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.06	426	25.56
28	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.1057032	36	3.81
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**4 685 399**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**4 685 399.08**

Директор ТОО "Центр проект строй" Асанбеков И.К.

Составила Сергазиева А.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1350

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента)
1	Э1350'Q9Д0Ж5'Ц8Н2ХМШ1+Б''13.11'''''*
2	Ю''Благоустройство /ограждение деревьев и система полива/ в н/п Курысай и Ердаулт в/о Дарбаза Сарыагашского района'135-2025'135-2025'Благоустройство /ограждение деревьев/ в н/п Курысай и Ердаулт в/о Дарбаза Сарыагашского района'''2-1'Благоустройство /огра
3	РОграждение деревьев из сетки и колючей проволоки*
4	Е1101-0102-1001'550.0,3.0,3.0,5''Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1'м^3 грунта*
5	Е1106-101-104(РС698)'550.0,5.0,3.0,3''Устройство фундаментов бетонных столбов'м^3*
6	С1241-102-0113'550.2''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм'м*
7	У6201-801-106(РС2459)(РС2468)(РС128476)(РС149395)(РС249431)(РМ295453)(РМ295525)(РС315968)(РС329342)(РС127927)(РС146649)(КРЗП=1)(РС1070)'1400''Устройство ограждений из сетки и колючей проволоки'м*
8	С1214-401-0208'1400.1,5''Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм'м^2*
9	С1261-102-0233'140''Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69/1374 м/'кг*
10	П2Емкость для воды*
11	Е1117-201-101(РС698)(РС2468)(РМ296057)(РС296118)'3''Установка бака металлического для воды, масса до 0,5 т'бак*
12	С1244-204-101'3''Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 м^3'шт.*
13	Е1101-0102-1001'4.0,3.0,3.0,5''Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1'м^3 грунта*
14	Е1106-101-104'4.0,3.0,3.0,5''Устройство фундаментов бетонных столбов'м^3*
15	Е1109-401-104'0,544''Электродуговая сварка при монтаже ограждений производственных зданий'т*
16	С1214-205-0103'10.11,84.3.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм'т*
17	С1214-201-0102'26.2,42.3.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
18	Е1113-203-205'15''Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз'м^2*
19	Е1113-203-528'15''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115'м^2*
20	РСистема полива*
21	У6101-0201-0201'675.0,3.0,3''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1'м^3*
22	Е1123-101-101'675.0,1.0,2''Устройство основания под трубопровод песчаного'м^3 основания*
23	Е11-470118-901(РС296009)(РС2468)(РС3431)(РС2509)(РС296050)(РС296304)'675''Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах и установкой дождевателей'м трубопровода*
24	С1241-207-0203'20.2''Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм'м*
25	С1241-201-0402'675''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм'м*
26	СТПрайс-лист(=19)'220'250'Капельница для полива'шт*
27	С1242-301-0301'3''Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
28	С1241-211-0602'30''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм'шт.*
29	С1241-208-0302'4''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм'шт.*
30	С1241-213-0202'4''Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента)
31	У86-010605-0401'2''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками'комплект*
32	К#Директор ТОО "Центр проект строй"/Асанбеков И.К.'#Составила/Сергазиева А.К.*

Утверждаю
Аким сельского округа Дарбаза
Сарыагашского района
_____ М.Доспулов
«____»_____ 2025 г.

Дефектная ведомость

	Благоустройство /ограждение деревьев/ в н/п Курысай и Ердауит в/о Дарбаза Сарыагашского района		
№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1.Ограждение деревьев из сетки и колючей проволоки			
1	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1**	**$м^3$ грунта**	**24,75**
2	**Устройство фундаментов бетонных столбов**	**$м^3$**	**24,75**
3	**Устройство ограждений из сетки и колючей проволоки**	**м**	**1400**
	Емкость для воды		
4	**Установка бака металлического для воды, масса до 0,5 т**	**бак**	**3**
5	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 1**	**$м^3$ грунта**	**0,18**
6	**Устройство фундаментов бетонных столбов**	**$м^3$**	**0,18**
7	**Электродуговая сварка при монтаже ограждений производственных зданий**	**т**	**0,544**
8	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**15**
9	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**$м^2$**	**15**
РАЗДЕЛ 2.Система полива			
10	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**$м^3$**	**--**
11	**Устройство основания под трубопровод песчаного**	**$м^3$ основания**	**13,5**
12	**Система полива распределительная из полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах и установкой капельниц**	**м трубопровода**	**675**
13	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2**