ЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОО «Центр проект строй»

Гос.лицензия: №22010642 от 01.06.2022 года

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Дарбаза Сарыагашского района"

Сметная документация

«Устройство детской игровой площадки по ул.Кажымукан в н/п Дарбаза с/о Дарбаза Сарыагашского района»

Директор ТОО «Центр проект строй» **Асанбеков И.К.**

г.Сарыагаш-2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ «Устройство детской игровой площадки по ул.Кажымукан в н/п Дарбаза с/о Дарбаза Сарыагашского района»

Сметная документация составлена в ценах 2025 г. в соответствии с приказом Министерства национальной экономики РК №450 от 24.06.2015 г. О внедрении ресурсного метода определения стоимости строительства в РК.

При составлении сметной документации приняты:
- территориальный район – 13.11
- Налог на добавленную стоимость -12%

Технико-экономические показатели

Общая сметная стоимость по сметному расчету	-	8270,592	тыс. тенге
в том числе:			
- строительно-монтажных работ	-	7308,489	тыс. тенге
- оборудования, мебели и инвентаря	-	75,968	тыс.тенге
- прочих затрат	-	886,135	тыс. тенге

Сметчик Сергазиева А.К.

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 8270,592 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 886,135 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Устройство детской игровой площадки по ул.Кажымукан в н/п Дарбаза с/о Дарбаза Сарыагашского района

(наименование стройки)

в ценах 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	33-2025	Устройство детской игровой площадки по ул.Кажымукан в н/п Дарбаза с/о Дарбаза Сарыагашского района	6 960.466	75.968	--	7 036.434
		Всего по главе	**6 960.466**	**75.968**	**--**	**7 036.434**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**6 960.466**	**75.968**	**--**	**7 036.434**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
		Итого по главе 8	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**6 960.466**	**75.968**	**--**	**7 036.434**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	348.023	--	--	348.023
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**7 308.489**	**75.968**	**--**	**7 384.457**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2025 г. К=1	**7 308.489**	**75.968**	**--**	**7 384.457**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	886.135	886.135
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**7 308.489**	**75.968**	**886.135**	**8 270.592**

Директор ТОО "Центр проект строй" Асанбеков И.К.

Составила Сергазиева А.К.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Устройство детской игровой площадки по ул.Кажымукан в н/п Дарбаза с/о Дарбаза Сарыагашского района
Шифр стройки 33-2025

Наименование объекта - Устройство детской игровой площадки по ул.Кажымукан в н/п Дарбаза с/о Дарбаза Сарыагашского района
Шифр объекта 33-2025

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

(Локальный сметный расчет)

на Устройство детской игровой площадки по ул.Кажымукан в н/п Дарбаза с/о Дарбаза Сарыагашского района
(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость		**7036,434**	тыс.тнг.
	в том числе		
	строительно-монтажные работы	7036,434	тыс.тнг.
	оборудование	75,968	тыс.тнг.
Средства на оплату труда		1336,814	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость		0,314	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 036 434**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 307 205
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*380 141*
		машины и механизмы	тенге			111 549
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29 609*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 541 711
		оборудование	тенге			75 968
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	314		
		Раздел 1. Освещение 2 опоры				**610 369**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			95 455
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*46 745*
		машины и механизмы	тенге			45 805

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13 851*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			469 108
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	25		
1	**1101-0205-0402** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04***	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**0.18**	**10 885**	**1 959**
1.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.52416	3 738	1 959
2	**1106-0101-0113** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**0.18**	**54 330**	**9 779**
2.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.91728	4 321	3 964
2.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0545875	68	4
2.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0020218	7 859	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0020218*	*2 569*	*5*
2.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.1836	26 556	4 876
2.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00126	109 237	138
2.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0001476	30 043	4
2.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0.0007632	36	0
2.3.5	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.11718	2 928	343
2.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.13716	2 146	294
2.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.054	861	46
2.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.0135	7 006	95
3	**1133-0304-0402** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04***	**Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м**	**опора**	**2**	**33 498**	**66 996**
3.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.927	4 739	32 827
3.2.1	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	1.028352	12 712	13 072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.028352*	*3 671*	*3 775*
3.2.2	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1.04	11 373	11 828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.04*	*3 671*	*3 818*
3.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.306	28 824	8 820
3.3.2	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	45	450
4	**211-202-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**$м^3$**	**0.018**	**5 446**	**98**
5	**247-306-0412** ***РСНБ РК 2022***	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм**	**шт.**	**2**	**82 554**	**165 108**

1	2	3	4	5	6	7
6	**1133-0206-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка светильники с лампами накаливания**	**светильник**	**2**	**7 555**	**15 110**
6.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2.6832	5 246	14 076
6.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1248	7 859	981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.1248*	*2 569*	*321*
6.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.02	2 233	45
7	**247-306-0317** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/15-0,50 высотой 500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**2**	**9 606**	**19 212**
8	**247-103-2715** *СпрСЦ 01.2025*	**Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ LED ДКУ DRIVE BLACK/GREY 100W 9000Lm 705x285x68 5000K IP65**	**шт.**	**2**	**19 879**	**39 758**
9	**1121-0201-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**4**	**401**	**1 604**
9.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.3088	4 938	1 525
9.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.04784	20	1
9.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.090688	22	2
9.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.019968	142	3
9.3.1	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0.00048	23 535	11
9.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.016	2 250	36
9.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0084	1 186	10
9.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0064	3 256	21
10	**243-105-0402** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-1**	**м**	**4**	**346**	**1 384**
11	**1133-0203-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов**	**км линии**	**0.5**	**123 722**	**61 861**
11.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8.372	4 910	41 107
11.2.1	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	0.6136	9 507	5 834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6136*	*2 569*	*1 576*
11.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1.2324	8 464	10 431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.2324*	*2 569*	*3 166*
11.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4628	7 859	3 637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.4628*	*2 569*	*1 189*
11.3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.05	2 233	112
11.3.2	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1.05	558	586
11.3.3	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.0002	717 966	144
11.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0.01	1 103	11

1	2	3	4	5	6	7
12	**243-701-0716** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0**	**м**	**500**	**455**	**227 500**
	Раздел 2.	**Детская площадка**				**2 635 050**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			674 200
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*333 396*
		машины и механизмы	тенге			46 950
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10 650*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 913 900
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	173		
13	**1101-0101-0102** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	**Планировка площади ручным способом, группа грунта 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**150**	**571**	**85 650**
13.1.1	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	19.185	4 466	85 680
14	**1127-0402-0101** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см**	**$м^2$ основания или покрытия**	**150**	**1 296**	**194 400**
14.1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6.495	4 244	27 565
14.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	1.13568	11 454	13 008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1.13568*	*3 071*	*3 488*
14.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.36192	19 723	7 138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.36192*	*3 671*	*1 329*
14.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.92352	10 863	10 032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.92352*	*2 569*	*2 373*
14.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.22308	11 626	2 594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.22308*	*2 569*	*573*
14.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	22.35	5 991	133 899
14.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.575	36	57
15	**1111-0103-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,02*	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**150**	**1 899**	**284 850**
15.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	55.995	3 583	200 630
15.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7.191	28	201
15.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3.06	27 463	84 037
15.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5.25	36	189

1	2	3	4	5	6	7
16	**1111-0103-0104** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02 К=16*	**Устройство стяжек бетонных /80 мм/, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103**	**м^2 стяжки**	**150**	**2 513**	**376 950**
16.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10.77	3 583	38 589
16.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	56.7936	28	1 590
16.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	12.24	27 463	336 147
17	**1147-0402-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	**Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок. Устройство**	**м^2**	**150**	**7 687**	**1 153 050**
17.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	18.96	4 479	84 922
17.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	1.7316	172	298
17.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	0.7332	120	88
17.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.6552	9 022	5 911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.6552*	*2 569*	*1 683*
17.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2.1372	632	1 351
17.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.045	780 756	35 134
17.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	30	189	5 670
17.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	75	1 376	103 200
17.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	330	2 261	746 130
17.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	1 200	142	170 400
18	**1127-0201-1002** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**50**	**5 090**	**254 500**
18.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	36.295	4 311	156 468
18.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.3172	12 256	3 888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.3172*	*3 671*	*1 164*
18.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0208	7 859	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0.0208*	*2 569*	*53*
18.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	2.95	28 824	85 031
18.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0.03	27 359	821
18.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0.085	90 707	7 710
18.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.5	861	431
19	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**50**	**1 301**	**65 050**
20	**1111-0103-0103** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм/отмостка/**	**м^2 стяжки**	**50**	**1 899**	**94 950**

1	2	3	4	5	6	7
20.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18.665	3 583	66 877
20.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.397	28	67
20.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.02	27 463	28 012
20.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1.75	36	63
21	**1111-0103-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,02 К=16***	**Устройство стяжек бетонных /80 мм/ отмостка, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103**	**$м^2$ стяжки**	**50**	**2 513**	**125 650**
21.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.59	3 583	12 863
21.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	18.9312	28	530
21.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4.08	27 463	112 049
Раздел 3.	**Ограждение**					**874 400**
	из них:					
	затраты на труд рабочих		тенге			125 600
	машины и механизмы		тенге			5 175
	в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*1 700*
	материалы, изделия и конструкции		тенге			743 625
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	28		
22	**8601-0602-0502** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**25**	**34 976**	**874 400**
Раздел 4.	**Мафы**					**2 916 615**
	из них:					
	затраты на труд рабочих		тенге			411 950
	машины и механизмы		тенге			13 619
	в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*3 408*
	материалы, изделия и конструкции		тенге			2 415 078
	оборудование		тенге			75 968
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	89		
23	**8601-0302-0311** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой**	**шт.**	**2**	**66 040**	**132 080**
24	**8601-0303-0203** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)** 86-010303-0203	**шт.**	**2**	**37 991**	**75 982**
25	**8601-0113-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,500 м х 5,270 м х 3,330 м)**	**комплект**	**1**	**1 695 996**	**1 695 996**

1	2	3	4	5	6	7
26	**8601-0104-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"**	**комплект**	**1**	**234 138**	**234 138**
27	**8601-0104-0407** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**351 814**	**351 814**
28	**8601-0101-0102** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)**	**комплект**	**1**	**287 670**	**287 670**
29	**8601-0109-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная**	**комплект**	**1**	**138 935**	**138 935**

Директор ТОО "Центр проект строй" Асанбеков И.К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Составила Сергазиева А.К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2025 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	330	2 261	746 130
2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	20.4	27 463	560 245.2
3	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0	м	500	455	227 500
4	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	1 200	142	170 400
5	247-306-0412	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	2	82 554	165 108
6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	22.35	5 991	133 898.85
7	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	75	1 376	103 200
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3.256	28 824	93 850.94
9	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	50	1 301	65 050
10	247-103-2715	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ LED ДКУ DRIVE BLACK/GREY 100W 9000Lm 705x285x68 5000K IP65	шт.	2	19 879	39 758
11	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.045	780 756	35 134.02
12	247-306-0317	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/15-0,50 высотой 500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	9 606	19 212
13	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0.085	90 707	7 710.1
14	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	30	189	5 670

1	2	3	4	5	6	7
15	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0.1836	26 556	4 875.68
16	243-105-0402	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-1	м	4	346	1 384
17	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.03	27 359	820.77
18	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1.05	558	585.9
19	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.554	861	476.99
20	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	45	450
21	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0.11718	2 928	343.1
22	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	8.5757632	36	308.73
23	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.13716	2 146	294.35
24	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.07	2 233	156.31
25	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.0002	717 966	143.59
26	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00126	109 237	137.64
27	211-202-0402	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0.018	5 446	98.03
28	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.0135	7 006	94.58
29	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.016	2 250	36
30	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0064	3 256	20.84
31	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0.00048	23 535	11.3
32	218-103-0201	Ветошь	кг	0.01	1 103	11.03
33	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0084	1 186	9.96
34	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0001476	30 043	4.43
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 383 130**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 383 130.34**

Директор ТОО "Центр проект строй" Асанбеков И.К.

Составила Сергазиева А.К.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э330

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента)
1	Э330'Q9Д0Ж5В1'Ц8Н2ХМШ1+Б''13.11'''''*
2	Ю''Устройство детской игровой площадки по ул.Кажымукан в н/п Дарбаза с/о Дарбаза Сарыагашского района'33-2025'33-2025'Устройство детской игровой площадки по ул.Кажымукан в н/п Дарбаза с/о Дарбаза Сарыагашского района'''2-1'Устройство детской игровой площадки по ул.Кажымукан в н/п Дарбаза с/о Дарбаза Сарыагашского района*
3	РОсвещение 2 опоры*
4	Е11-10205-402'1.0,3.0,3.2''Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2'м^3 грунта*
5	Е11-60101-113(РС698)(РС2468)(РС2459)'1.0,3.0,3.2''Фундаменты-столбы бетонные. Устройство'м^3*
6	Е1133-304-402(РМ296125)(РМ295619)(РС100119)'2''Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м'опора*
7	С1211-202-0402'0,3.0,3.0,1.2''Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм'м^3*
8	С1247-306-0412'2''Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм'шт.*
9	Е1133-206-101(РМ296153)(РМ296149)(РМ295891)(РМ295609)(РМ144746)'2''Установка светильники с лампами накаливания'светильник*
10	С1247-306-0317'2''Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/15-0,50 высотой 500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм'шт.*
11	С1247-103-2715'2''Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ LED ДКУ DRIVE BLACK/GREY 100W 9000Lm 705x285x68 5000K IP65'шт.*
12	Е11-210201-103(РС2468)(РС2509)(РС296127)(РС296162)'4''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
13	С1243-105-0402'2.2''Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-1'м*
14	Е1133-203-101(РМ296149)'500.0,001''Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов'км линии*
15	С1243-701-0716'500''Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015
16	РДетская площадка*
17	Е1101-0101-0102'150''Планировка площади ручным способом, группа грунта 2'м^2 спланированной площади*
18	Е1127-402-101(РС623)(РС2473)'150''Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см'м^2 основания или покрытия*
19	Е1111-103-103(РС1569)'150''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм'м^2 стяжки*
20	Е1111-0103-0104(Н5.16)(Н52.16)(Н53.16) #К=16(РС1569)'150''Устройство стяжек бетонных /80 мм/, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103'м^2 стяжки*
21	Е11-470402-101'150''Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок. Устройство'м^2*
22	Е11-270201-1002(РС295527)'50''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий'м бортового камня*
23	С1255-101-0106'50''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
24	Е1111-103-103(РС1569)'50''Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм/отмостка/'м^2 стяжки*
25	Е1111-103-104(Н5.16)(Н52.16)(Н53.16) #К=16(РС1569)'50''Устройство стяжек бетонных /80 мм/ отмостка, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103'м^2 стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента)
26	РОграждение*
27	У86-010602-0502'25''Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом'секция*
28	РМафы*
29	У86-010302-0311'2''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой'шт.*
30	У86-010303-0203'2''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)'шт.*
31	У86-010113-0102'1''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,500 м х 5,270 м х 3,330 м)'комплект*
32	У86-010104-0102'1''Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"'комплект*
33	У86-010104-0407'1''Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой'комплект*
34	У86-010101-0102'1''Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)'комплект*
35	У86-010109-0301'1''Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная'комплект*
36	К#Директор ТОО "Центр проект строй"/Асанбеков И.К.'#Составила/Сергазиева А.К.*

Утверждаю
И.О. акима сельского округа Дарбаза
Сарыагашского района
_____ С.Туганбай
«____»_____ 2025 г.

Дефектная ведомость

	Устройство детской игровой площадки по ул.Кажымукан в н/п Дарбаза с/о Дарбаза Сарыагашского района		
№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
РАЗДЕЛ 1.Освещение 2 опоры			
1	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**0,18**
2	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**0,18**
3	**Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м**	**опора**	**2**
4	**Установка светильники с лампами накаливания**	**светильник**	**2**
5	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**4**
6	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов**	**км линии**	**0,5**
РАЗДЕЛ 2.Детская площадка			
7	**Планировка площади ручным способом, группа грунта 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**150**
8	**Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см**	**$м^2$ основания или покрытия**	**150**
9	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм**	**$м^2$ стяжки**	**150**
10	**Устройство стяжек бетонных /80 мм/, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103**	**$м^2$ стяжки**	**150**
11	**Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок. Устройство**	**$м^2$**	**150**
12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**50**
13	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм/отмостка/**	**$м^2$ стяжки**	**50**
14	**Устройство стяжек бетонных /80 мм/ отмостка, толщиной 20 мм. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0103**	**$м^2$ стяжки**	**50**
РАЗДЕЛ 3.Ограждение			
15	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом**	**секция**	**25**
РАЗДЕЛ 4.Мафы			

16	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой**	**шт.**	**2**
17	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)**	**шт.**	**2**
18	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,500 м х 5,270 м х 3,330 м)**	**комплект**	**1**
19	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"**	**комплект**	**1**
20	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Каче́ли подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**
21	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)**	**комплект**	**1**
22	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная**	**комплект**	**1**

С. Пу[illegible]

А. Сатбалдиев

И. Пуктибаев