УТВЕРЖДАЮ:
Аким ГУ "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

_____

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	11 368,00	тыс.тнг.
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	1 568,00	тыс.тнг.

_____
(ссылка на документ об утверждении)

_____ "____" январь 2026 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГУ "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"
(наименование стройки)

в текущих ценах на 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1		**Благоустройство вдоль улицы Алия Молдагулова**	9 800,000	--	--	9 800,000
		Всего по главе	**9 800,000**	**--**	**--**	**9 800,000**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**9 800,000**	**--**	**--**	**9 800,000**
2	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 16 %**	--	--	-	1 568,000
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**9 800,000**	**--**	**-**	**11 368,000**

Составил:
Директор ТОО "Sky city partners" **Асаинов А.С.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4*

Наименование стройки - ГУ "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

Наименование объекта - ГУ "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство вдоль улицы Алия Молдагулова

(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**9800,000**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	4657,100	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,948	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2026

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9 800 000**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 272 376
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 215 154*
		машины и механизмы	тенге			1 171 621
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*384 724*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 182 203
		перевозки	тенге			173 800
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	948		
1	**1101-0101-0101** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Планировка площади ручным способом, группа грунта 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**1 125**	**626**	**704 250**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			626	704 250
		в том числе оплата труда рабочих			315	354 375
1.1.1	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	126	5 593	704 718

1	2	3	4	5	6	7
2	**1111-0102-0104** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**180**	**22 823**	**4 108 140**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			16 890	3 040 200
		в том числе оплата труда рабочих			8 840	1 591 200
2.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	618,192	4 918	3 040 268
2.2		машины и механизмы			5 933	1 067 940
		в том числе оплата труда машинистов			1 955	351 900
2.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	17,172	12 897	221 467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*17,172*	*3 353*	*57 578*
2.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	87,768	9 610	843 450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*87,768*	*3 353*	*294 286*
2.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	177,444	17	3 017
3	**211-201-0101** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**$м^3$**	**60**	**11 812,03**	**708 722**
4	**211-201-0105** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм**	**$м^3$**	**60**	**11 679,03**	**700 742**
5	**211-601-0101** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**60**	**6 585**	**395 100**
6	**412-101-0110** ***СЦПГ РК 8.04-12-2025***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**523**	**86**	**44 978**
7	**Прайс**	**Флаг тканевый 4х2м**	**шт**	**8**	**99 137,93**	**793 103**
8	**Прайс**	**Информационный стенд 1х2**	**шт**	**1**	**91 379,31**	**91 379**
9	**Прайс**	**Надпись из объемных букв**	**шт**	**1**	**293 103,45**	**293 103**
10	**1133-0304-0401** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12***	**Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и сборных железобетонных фундаментов, высотой до 12 м**	**опора**	**4**	**38 079**	**152 316**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			20 791	83 164
		в том числе оплата труда рабочих			10 603	42 412
10.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13,766	6 041	83 160
10.2		машины и механизмы			17 063	68 252
		в том числе оплата труда машинистов			5 779	23 116
10.2.1	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	2,588096	14 559	37 680

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,588096*	*4 788*	*12 392*
10.2.2	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,24	13 648	30 572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,24*	*4 788*	*10 725*
10.3		материалы, изделия и конструкции			225	900
10.3.1	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	20	45	900
11	**247-306-0923** ***ПрСЦ 01.2026 № 1-4***	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)**	**шт.**	**4**	**13 907**	**55 628**
12	**247-306-0602** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 5-5 68/120, толщиной 5 мм, высотой 5000 мм, диаметром 68/120 мм**	**шт.**	**4**	**80 058**	**320 232**
13	**247-306-0905** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°**	**шт.**	**4**	**8 255**	**33 020**
14	**1308-0205-1501** ***ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,09***	**Установка светильника вне здания**	**шт.**	**6**	**17 208**	**103 248**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			9 244	55 464
		в том числе оплата труда рабочих			4 689	28 134
14.1.1	004-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,521	7 375	55 467
14.2		машины и механизмы			4 540	27 240
		в том числе оплата труда машинистов			1 618	9 708
14.2.1	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	2,1582	11 166	24 098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1582*	*4 007*	*8 648*
14.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1308	14 570	1 906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1308*	*4 788*	*626*
14.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1308	9 462	1 238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1308*	*3 353*	*439*
14.3		материалы, изделия и конструкции			3 424	20 544
14.3.1	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,072	421	30
14.3.2	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,06	492	30
14.3.3	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,08574	235 554	20 196
14.3.4	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,06	4 837	290
15	**247-103-0214** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-120-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**6**	**98 220**	**589 320**

1	2	3	4	5	6	7
16	**1121-0101-0102** ***ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06***	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**260**	**508**	**132 080**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			487	126 620
		в том числе оплата труда рабочих			247	64 220
16.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,462	6 182	126 496
16.2		машины и механизмы			2	520
16.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,1694	25	79
16.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,008268	14 570	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,008268*	*4 788*	*40*
16.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005512	9 462	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,005512*	*3 353*	*18*
16.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,00808	23	138
16.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,32288	161	213
16.3		материалы, изделия и конструкции			19	4 940
16.3.1	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0312	27 999	874
16.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,04	2 250	2 340
16.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,546	1 186	648
16.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,416	3 256	1 355
17	**241-207-1703** ***ПрСЦ 01.2026 № 1-3***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм**	**м**	**260**	**204**	**53 040**
18	**243-113-1002** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**210**	**443**	**93 030**
19	**243-107-0502** ***ССЦ РК 8.04-08-2025***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**50**	**588**	**29 400**
20	**1218-0101-0303** ***ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Деревья: ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях**	**складочный $м^3$ кряжей**	**15,4**	**17 555**	**270 347**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			17 057	262 678
		в том числе оплата труда рабочих			8 770	135 058
20.1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	49,85442	5 269	262 683
20.2		машины и механизмы			498	7 669
20.2.1	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	39,95068	192	7 671

1	2	3	4	5	6	7
21	**414-104-0601** ***СЦПГ РК 8.04-12-2025***	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**21,56**	**1 521**	**32 793**
22	**414-104-0602** ***СЦПГ РК 8.04-12-2025***	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	**т**	**21,56**	**1 044**	**22 509**
23	**411-101-0117** ***СЦПГ РК 8.04-12-2025***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**474,32**	**155**	**73 520**

Составил:
Директор ТОО "Sky city partners" **Асаинов А.С.**

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Благоустройство вдоль улицы Алия Молдагулова

Объект ГУ "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Планировка площади ручным способом, группа грунта 1**	**$м^2$ спланированной площади**	**1125**
2	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками щебеночных**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**180**
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	**$м^3$**	**60**
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	**$м^3$**	**60**
	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	**$м^3$**	**60**
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	**т·км**	**523**
	Флаг тканевый 4х2м	**шт**	**8**
	Информационный стенд 1х2	**шт**	**1**
	Надпись из объемных букв	**шт**	**1**
3	**Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и сборных железобетонных фундаментов, высотой до 12 м**	**опора**	**4**
	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	**шт.**	**4**
	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 5-5 68/120, толщиной 5 мм, высотой 5000 мм, диаметром 68/120 мм	**шт.**	**4**
	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	**шт.**	**4**
4	**Установка светильника вне здания**	**шт.**	**6**
	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-120-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	**шт.**	**6**
5	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**260**
	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	**м**	**260**
	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	**м**	**210**
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	**м**	**50**
6	**Деревья: ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях**	**складочный $м^3$ кряжей**	**15,4**
	Мусор строительный (ручная). Погрузка	**т**	**21,56**
	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	**т**	**21,56**
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	**т·км**	**474,32**

Составил:

Директор ТОО "Sky city partners" **Асаинов А.С.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.01.2026

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	С Прайс	Флаг тканевый 4х2м	шт	8	99 137,93	793 103,44
2	211-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	60	11 812,03	708 721,8
3	211-201-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	м³	60	11 679,03	700 741,8
4	247-103-0214 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-120-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	6	98 220	589 320
5	211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	60	6 585	395 100
6	247-306-0602 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 5-5 68/120, толщиной 5 мм, высотой 5000 мм, диаметром 68/120 мм	шт.	4	80 058	320 232
7	С Прайс	Надпись из объемных букв	шт	1	293 103,45	293 103,45
8	243-113-1002 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	210	443	93 030
9	С Прайс	Информационный стенд 1х2	шт	1	91 379,31	91 379,31
10	247-306-0923 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	4	13 907	55 628
11	241-207-1703 *ПрСЦ 01.2026 № 1-3*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	260	204	53 040
12	247-306-0905 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	4	8 255	33 020
13	243-107-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	50	588	29 400
14	243-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,08574	235 554	20 196,4
15	243-902-1401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,04	2 250	2 340
16	247-216-1101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,416	3 256	1 354,5
17	241-207-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	20	45	900
18	252-207-3974 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Втулки В22	1000 шт.	0,0312	27 999	873,57
19	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,546	1 186	647,56
20	247-216-1102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолента ПВХ	кг	0,06	4 837	290,22
21	261-107-0694 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента ПХВ-304	кг	0,072	421	30,31

1	2	3	4	5	6	7
22	261-107-0783 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,06	492	29,52
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**4 182 482**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**4 182 481,87**

Составил:
Директор ТОО "Sky city partners" **Асаинов А.С.**