SANA 2026.1Д от 06.01.2026 г. Цена региона Алматинская область Илийский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 23 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта Обустройство многофункциональной спортивной (воркаут) площадки

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Боралдайского сельского округа Илийского района»

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **10 000,000** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **1 379,310** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____" _____ 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Обустройство многофункциональной спортивной (воркаут) площадки

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Алматинская обл. Илийский район Боралдай	8 620,689			8 620,689
		Итого по главе 2	8 620,689			8 620,689
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	8 620,689			8 620,689
		сметная з/плата				1 016,195
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,359
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	8 620,689			8 620,689
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	8 620,689			8 620,689
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.				
		Итого в текущих ценах	**8 620,689**			**8 620,689**
		в том числе				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**8 620,689**			**8 620,689**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100%	*8 620,689*			*8 620,689*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				

		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**8 620,689**			**8 620,689**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)	*8 620,689*			*8 620,689*
		Итого по части I, II, III	**8 620,689**			**8 620,689**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*8 620,689*			*8 620,689*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**1 379,310**	**1 379,310**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г. - (НДС-16%)			*1 379,310*	*1 379,310*
		Всего по сводному сметному расчету	**8 620,689**		**1 379,310**	**10 000,000**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2026 г.	*8 620,689*		*1 379,310*	*10 000,000*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

SANA 2026.1Д от 06.01.2026 г. Цена региона Алматинская область Илийский район

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки: Обустройство многофункциональной спортивной (воркаут) площадки

Форма 4

Заказ 23

Наименование объекта: Обустройство многофункциональной спортивной (воркаут) площадки

Локальная смета № 2-01-00-06
(Локальный сметный расчет)

на 10х8

Основание:

Сметная стоимость	**8620,689**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1016,195**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,359**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			8 620 689
		Раздел 1. Без названия, ИТОГО:	тенге			8 620 689
		Подраздел 1.1. Без названия, ИТОГО	тенге			8 620 689
1	1101-0201-1005 Кклим = 1,08	Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем до 500 м3, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3 грунта	24	727	17 448
2	412-101-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	190,8	76	14 501
3	1220-0201-0104 Кклим = 1,08	Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала	м2	80	661	52 880
4	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	16	6194	99 104

5	1111-0102-0203 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением самоходными катками щебеночных	м3 подстилающего слоя	12	27892	334 704
6	412-102-0310 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	205,2	52	10 670
7	6201-0301-0602 Кклим = 1,08	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	36	3168	114 048
		неучтенные ресурсы				
7.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	36	0	0
8	255-101-0107	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	36	0	0
9	411-103-0218 Коб=32	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	46,08	39	1 797
10	1101-0102-1002 Кклим = 1,08	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3 грунта	0,252	13315	3 355
11	1101-0102-0902 Кклим = 1,08 Коб =0,5	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	0,126	4410	556
12	1106-0301-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной подготовки	м3	0,252	30300	7 636
13	1106-0301-0908 Кклим = 1,08	Установка закладных деталей, вес от 4 до 20 кг	т	0,08	354581	28 366
14	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,08	1148086	91 847
15	247-103-0301	Светильник уличный светодиодный, мощность 30 Вт,	шт.	4	40225	160 900
16	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2019, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	4	77315	309 260
17	1308-0205-0301 Кклим = 1,06	Монтаж кронштейна специального сварного металлического на опоре для светильника, количество рожков - 1	шт.	4	39410	157 640
18	247-306-0326	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/25-1,03 высотой 1030 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	11684	46 736

19	1308-0207-0202 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	4	1553	6 212
20	1308-0207-0104 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм	шт.	12	7700	92 400
21	1308-0201-0902 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м свыше 1 кг до 2 кг	м кабеля	526,7511	1619	852 810
22	241-201-0703	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 50х2,9 мм	м	580	335	194 300
23	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	580	302	175 160
24	8601-0201-0122	Спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	1	898861	898 861
25	8601-0201-0119	Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	1561000	1 561 000
26	8601-0203-0104	Рукоход двухуровневый с турником	комплект	1	1322407	1 322 407
27	8601-0302-0803	Скамья, модель: МК-3	шт.	4	77921	311 684
28	8601-0303-0215	Урна (0,30 м х 0,25 м х 0,90 м)	шт.	4	89985	359 940
29	8601-0208-0101	Теннисный стол без сетки	комплект	1	275710	275 710
30	8601-0602-0502	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом	секция	18	41772	751 896
31	6201-0602-0901 Кклим = 1,08	Розлив вяжущих материалов	т	0,048	272733	13 091
32	1220-0303-0102 Кклим = 1,08	Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т	10	11031	110 310
33	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	10	23236	232 360
34	412-102-0217 Коб=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	300	37	11 100

Составил _____

Проверил _____