«Ақтөбе облысы Мәртөк ауданы Дмитриевка ауылының орамішілік газ құбырын салу»
жұмыс жобасы бойынша
12.12.2025 ж. № 04-0301/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Мәртөк аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі»
Мемлекеттік мекеме

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Актам инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0301/25 от 12.12.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство внутриквартального газопровода с. Дмитриевка Мартукского района Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам – инжиниринг»

г. Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство внутриквартального газопровода с. Дмитриевка Мартукского района Актюбинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
договор от 09.10.2025 г. № 100240014651/250064/00 (64).

4. ЗАКАЗЧИК: государственное учреждение «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: товарищество с ограниченной ответственностью «Актам – инжиниринг», лицензия от 17.09.2018 г. №18017223 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 5 марта 2025 года, утвержденное главным архитектором ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Кульшанаевым Н.Ш.;
решение ГУ «Аппарат акима Байторысайского сельского округа Мартукского района» от 8 сентября 2025 года №7 о выделении земельного участка площадью 10 га;
архитектурно-планировочное задание на проектирование от 3 июля 2025 года №12, утвержденное главным архитектором ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Кульшанаевым Н.Ш.;
технический отчет по топографо-геодезическим работам, выполненный ТОО «Актам-инжиниринг» в 2025 году (государственная лицензия от 17 сентября 2018 года №18017227);
отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «Актам-инжиниринг» в 2025 году (государственная лицензия от 17 сентября 2018 года №18017227);
протокол от 24 ноября 2025 года №215 измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе, составленный филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области;
протокол от 20 ноября 2025 года №ДИ-025 испытаний мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучений, составленный филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Актюбинской области;
справка ГУ «Аппарат акима Байторысайского сельского округа Мартукского района ЗКО» от 24 ноября 2025 года №01-6/128 об отсутствии скотомогильников и сибиреязвенных захоронений;
письмо ТОО «Международный аэропорт «Алия Молдагулова» от 9 сентября 2025 года №16-1536 о влиянии объекта/деятельности на безопасность полетов воздушных судов;
справка ГУ «Аппарат акима Байторысайского сельского округа Мартукского района ЗКО» от 21 ноября 2025 года №245 о потребителях;
письмо ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от 12 декабря 2025 года №01-6/130 об источнике финансирования строительства;

письмо ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от 9 сентября 2025 года №1-31/241 о сроке начала строительства.

Технические условия:

АПФ АО «QazaqGaz Aimaq» от 14 февраля 2025 года № 03-МрГХ-2025-00000014, на проектирование и подключение к газораспределительным сетям.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов» от 15 сентября 20255 года №111306 рабочего проекта;

письмо-согласование РГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» от 4 августа 2025 года №KZ22VQR00045547 рабочего проекта в части промышленной безопасности.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Мартукский р-н.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Газоснабжение	Малышев А.А.	KZ47VJE00054932	Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Бектемирова Р.Т.	KZ45VJE00033628	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Бектемирова Р.Т.	KZ45VJE00033628	Соответствует
4	Проект организации строительства	Хаирова Н.С.	KZ08VJE00051948	Соответствует
5	Электроснабжение	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
6	Сметный раздел	Хаирова Н.С.	KZ08VJE00051948	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Куанышкалиев Т.К.	KZ08VJE00029638	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Газопотребление	м³/ч	290	290
2	Протяженность газопровода высокого (Р≤0,6 МПа) давления II категории	м	7 600	7 600
3	Протяженность газопровода среднего (Р≤0,3 МПа) давления	м	1 280	1 280
4	Протяженность газопровода низкого (Р≤0,005 МПа) давления	м	3 356	3 356
5	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2025-2026 годов, в том числе:	млн. тенге	163,254	117,813
5.1	СМР	млн. тенге	114,810	84,281
5.2	оборудование	млн. тенге	1,569	1,566
5.3	прочие затраты	млн. тенге	46,875	31,966
6	В том числе по годам строительства: в ценах 2025 года в ценах 2026 года	млн. тенге	 - 163,254	 14,924 102,889
7	Нормативный срок строительства	мес.	4,0	4,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство внутриквартального газопровода с. Дмитриевка Мартукского района Актюбинской области»

соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе облысы Мәртөк ауданы Дмитриевка ауылының орамішілік газ құбырын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мендыгалиев С.М.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Хаирова Н.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куанышкалиев Т.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Бектемирова Р.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Малышев А.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям