Утверждаю:
Аким города Кульсары
Адинов К.А. _____
_05_____02_____2025 г

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Ремонтные работы

Объект «Строительство парка по улице Д. Әжіғалиева в г. Кульсары, Жылыойского района, Атырауской области»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выкорчёвывание деревьев и кустарников | шт/т | 2/0,168 |
| | Демонтаж асбестоцементного шифера | м2/т | 85/1,853 |
| | Демонтаж деревянных элементов кровли | м2/м3/т | 85/0,85/1,19 |
| 2 | Демонтаж сооружения (кирпичного гаража) | м2/м3/т | 80,6/11/19,8 |
| 3 | Демонтаж металлических ограждени | м/т | 530/13,78 |
| | Демонтаж металлических ворот | шт/т | 1/0,172 |
| | Демонтаж металлических калиток | шт/т | 1/0,042 |
| 4 | Демонтаж бортового камня бетонного БР.100.30.15 | м/т | 23,8/1,904 |
| | **Наружные сети связи** | | |
| 5 | Демонтаж смотровых устройств ККС-2 | шт./т | 3//4,65 |
| 6 | Демонтаж п/э трубы Ø110 мм в грунте | м/т | 235/0,208 |
| 7 | Демонтаж оптических коробок на опорах (ОРКсп) | шт/т | 1/0,00432 |
| 8 | Демонтаж распределительных коробок на опорах (ЯКГ 20х2) | шт | 2/0,00116 |
| 9 | Демонтаж распределительных коробок в здании (КРТМ 10х2) | шт | 1/0,00058 |
| 10 | Демонтаж опор ВЛС (деревянных) | шт/т | 2/0,4 |
| 11 | Демонтаж опор ВЛС (ж/б) | шт | 4/1,13 |
| 12 | Демонтаж кабеля ОК-16 по опорам ВЛС | м/т | 45/0,00585 |
| 13 | Демонтаж кабеля ОК-8 по опорам ВЛС | м/т | 62/0,01922 |
| 14 | Демонтаж кабеля ТППх30 по опорам ВЛС | м/т | 46/0,01426 |
| 15 | Демонтаж кабеля ТППх10 по опорам ВЛС | м/т | 32/0,00416 |
| 16 | Демонтаж муфт на кабеле ТППх50х2 | шт/т | 1/0,0015 |
| 17 | Демонтаж муфт на кабеле ТППх30х2 | шт | 1/0,0015 |
| | **Наружный газопровод** | | |
| 18 | Надземный стальной газопровод Ду76мм | м/т | 105/0,66 |
| 19 | Надземный стальной газопровод Ду57мм | м/т | 99,3/0,459 |
| 20 | Подземный полиэтиленовый газопровод Дн63мм | м/т | 11/0,011 |
| 21 | ГРПШ-400 | кт/т | 1/0,09 |
| | **Электроснабжение и освещение** | | |
| 22 | Демонтаж КТПГ-630-10/0,4кВ | комп./тонна | 1//3 |
| 23 | Демонтаж провода АС-50 в пролете ВЛ-10кВ | м | 15//0,003 |
| 24 | Демонтаж провода АС-35 в пролетах ВЛ-0,4кВ | м/т | 1000/0,15 |
| 25 | Демонтаж промежуточной опоры ВЛ-0,4кВ | шт/т | 2/2,26 |
| 26 | Демонтаж угловой опоры ВЛ-0,4кВ | шт/т | 1/1,13 |
| 27 | Демонтаж ответвительной опоры ВЛ-0,4кВ | шт/т | 2/2,26 |
| 28 | Демонтаж концевой опоры ВЛ-0,4кВ | шт/т | 1/1,13 |
| | **Перевозка металлоконструкций , ГРПШ-400,КТПГ-630,кабеля на расстояние 10 км /на базу Заказчика/** | **тн** | **17,281** |
| | Перевозка строительного мусора на расстояние 15 км | **тн** | **39,211** |

Составил: Хасанова А.С.