РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЖАН-КАЙР-ТАС»
Государственная лицензия ГСЛ № 25022745

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищных
отношений акимата
города Тараз"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
Капитальный ремонт кровли и фасада жилого дома №26 по улице Сулейменова в г. Тараз, Жамбылской области

Сметная документация

г.Тараз 2025г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЖАН-КАЙР-ТАС»
Государственная лицензия ГСЛ № 25022745

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Тараз"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт кровли и фасада жилого дома №26 по улице Сулейменова в г. Тараз, Жамбылской области

Сметная документация

Директор: **Островский Р.**

ГИП: **Махмудов Г.**

г.Тараз 2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту **«Капитальный ремонт кровли и фасада жилого дома №26 по улице Сулейменова в г.Тараз Жамбылской области»** составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Программный комплекс АВС (2025.7).

Территориальный район строительства:

- Здание: регион 8.01

В основу определения сметной стоимости приняты:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»
- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»
- ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.04-02-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.05-01-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на пусконаладочные работы»
- НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»
- Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42. НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»
- Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года
- СН РК 8.02-17-2006 «Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)»

Стоимость инженерного оборудования и материалов, не вошедших в базу строительно-монтажных работ, определена по данным заводов-изготовителей и прайс-листам поставщиков согласно п.п.8.2.30-8.2.46 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- организация и управление СМР-4,6%,
- сметная прибыль 5%,
- непредвиденные затраты-3%,
- авторский надзор-0,46%,
- технадзор-2,9%.
- Налог на добавленную стоимость (НДС) объемов строительства в размере – 12%.

Стоимость строительства в сметном расчете определяется суммой капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполненных в 2026г..

Сметная стоимость строительства определена: июль 2025г.

Главный инженер проекта

Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 152254,924 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 20966,196 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт кровли и фасада жилого дома №26 по улице Сулейменова в г.Тараз Жамбылской области

(наименование стройки)

в ценах июня 2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания	--	--	--	--
2		- в том числе на 2025 год	--	--	--	--
3		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
4		Проектные работы	--	--	600	600
5		- в том числе на 2025 год	--	--	600	600
6		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
7		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	--	--	400	400
8		- в том числе на 2025 год	--	--	400	400
9		- в том числе на 2026 год	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**1 000**	**1 000**
10		- в том числе по части I на 2025 год	--	--	1 000	1 000
11		- в том числе по части I на 2026 год и последующие	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
12	02-01	Здание	102 032,134	--	--	102 032,134
		Всего по главе	**102 032,134**	**--**	**--**	**102 032,134**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**102 032,134**	**--**	**--**	**102 032,134**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 4,6%	4 693,478	--	--	4 693,478
		Итого по главе 8	**4 693,478**	**--**	**--**	**4 693,478**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**106 725,612**	**--**	**--**	**106 725,612**
14	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	5 336,281	--	--	5 336,281
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	3 201,768	--	--	3 201,768

		Итого по части II в сметных ценах:	**115 263,661**	**--**	**--**	**115 263,661**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
16		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 20 %	23 052,732	--	--	23 052,732
17		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 60 %	69 158,197	--	--	69 158,197
18		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 20 %	23 052,732	--	--	23 052,732
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
19	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 20 %, к - 1,0790	24 873,898	--	--	24 873,898
20	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 60 %, к - 1,0997	76 053,269	--	--	76 053,269
21	НДЦС РК 8.04-07-2025, таблица 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 20 %, к - 1,1208	25 837,502	--	--	25 837,502
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**126 764,669**	**--**	**--**	**126 764,669**
22		- в том числе на 2026 г.	126 764,669	--	--	126 764,669
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,115 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,115 : 1,224 = 0,094 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,115 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,115 : 1,224 = 0,094 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,224 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,094x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,094x100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 115263,661x0,46% = 530,213	--	--	530,213	530,213
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
24	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2026 г., доля - 20 %, к - 1,0790	--	--	114,42	114,42
25	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2026 г., доля - 60 %, к - 1,0997	--	--	349,845	349,845
26	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на IV квартал 2026 г., доля - 20 %, к - 1,1208	--	--	118,853	118,853
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**583,118**	**583,118**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
27	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 115263,661x0,8.2,9% = 2674,117	--	--	2 674,117	2 674,117
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
28	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2026 г., доля - 20 %, к - 1,0790	--	--	577,074	577,074
29	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2026 г., доля - 60 %, к - 1,0997	--	--	1 764,436	1 764,436

30	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на IV квартал 2026 г., доля - 20 %, к - 1,1208	--	--	599,43	599,43
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**2 940,94**	**2 940,94**
Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:						
31	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 115263,661x0% = 0	--	--	--	--
Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление управления проектом по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
32	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на II квартал 2026 г., доля - 20 %, к - 1,0790	--	--	--	--
33	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на III квартал 2026 г., доля - 60 %, к - 1,0997	--	--	--	--
34	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на IV квартал 2026 г., доля - 20 %, к - 1,1208	--	--	--	--
		Всего затрат на осуществление управления проектом в прогнозных ценах	**--**	**--**	**--**	**--**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
35		II квартал 2026 г., доля - 20%, к - 1,0790	--	--	691,494	691,494
36		III квартал 2026 г., доля - 60%, к - 1,0997	--	--	2 114,281	2 114,281
37		IV квартал 2026 г., доля - 20%, к - 1,1208	--	--	718,283	718,283
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**3 524,058**	**3 524,058**
38		- в том числе на 2026 г.	--	--	3 524,058	3 524,058
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**115 263,661**	**--**	**4 204,33**	**119 467,991**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**126 764,669**	**--**	**4 524,058**	**131 288,727**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год	**--**	**--**	**1 000**	**1 000**
39	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%	--	--	120	120
		Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие	**--**	**--**	**--**	**--**
40	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%	--	--	--	--
		Всего НДС по части I "Проектирование"	**--**	**--**	**120**	**120**
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**24 873,898**	**--**	**691,494**	**25 565,392**
41		- в том числе затраты по части II	24 873,898	--	--	24 873,898
42		- в том числе затраты по части III	--	--	691,494	691,494
43	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%	--	--	4 090,463	4 090,463
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**76 053,269**	**--**	**2 114,281**	**78 167,55**
44		- в том числе затраты по части II	76 053,269	--	--	76 053,269
45		- в том числе затраты по части III	--	--	2 114,281	2 114,281
46	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%	--	--	12 506,808	12 506,808
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**25 837,502**	**--**	**718,283**	**26 555,785**
47		- в том числе затраты по части II	25 837,502	--	--	25 837,502
48		- в том числе затраты по части III	--	--	718,283	718,283
49	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%	--	--	4 248,926	4 248,926
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**20 966,196**	**20 966,196**

		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**126 764,669**	**--**	**25 490,254**	**152 254,924**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **20-2025**
Шифр стройки **Капитальный ремонт кровли и фасада жилого дома №26 по улице Сулейменова в г.Тараз Жамбылской области**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	2	Смета	02-01-01	ремонтно-строительные работы	Q9	подробная локальная смета
2	11	Смета	02-01-01	ремонтно-строительные работы	QM	Ведомость материальных ресурсов и оборудования (Приложение 2)
3	14	Смета	02-01-01	ремонтно-строительные работы	ИД	Листинг исходных данных

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли и фасада жилого дома №26 по улице Сулейменова в г.Тараз Жамбылской области
Шифр стройки 20-2025

Наименование объекта - Здание
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на ремонтно-строительные работы
(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	**102032,134**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	43391,168	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	7,906	тыс.чел-ч

Составлен(а) июль 2025г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**102 032 134**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			43 243 028
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22 572 385*
		машины и механизмы	тенге			1 757 336
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*148 140*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			57 031 770
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 906		
		Фасад				
1	**1115-0401-0112** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,02***	**Устройство с облицовкой плитами из композитного материала и теплоизоляционным слоем фасада вентилируемого на металлическом каркасе с люлек**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**1 950**	**19 608**	**38 235 600**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			17 880	34 866 000
		в том числе оплата труда рабочих			9 359	18 250 050
1.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6 275,295	5 556	34 865 539
1.2		машины и механизмы			718	1 400 100

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			22	42 900
1.2.1	343-302-0402	Гайковерт электрический	маш.-ч	62,6535	81	5 075
1.2.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	162,5013	20	3 250
1.2.3	343-401-0101	Молотки клепальные	маш.-ч	333,7542	23	7 676
1.2.4	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	109,1961	19	2 075
1.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,1659	12 960	79 910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,1659*	*4 155*	*25 619*
1.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,1659	8 365	51 578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,1659*	*2 908*	*17 930*
1.2.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	350,064	20	7 001
1.2.8	343-102-0102	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 кВт	маш.-ч	41,769	44	1 838
1.2.9	314-504-1302	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемный с электродвигателем, грузоподъёмность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	2 742,2343	452	1 239 490
1.3		материалы, изделия и конструкции			1 010	1 969 500
1.3.1	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	16 282,5	67	1 090 928
1.3.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	6 513	54	351 702
1.3.3	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	46,8	1 493	69 872
1.3.4	235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м^2	м^2	2 008,5	228	457 938
2	**231-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: бетонная плитка**	**м^2**	**1 950**	**9 044**	**17 635 800**
3	**231-301-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	**м^2**	**1 950**	**7 278**	**14 192 100**
4	**1115-0401-0114** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02***	**Облицовка фасада гранитной плитой без теплоизоляционного слоя**	**м^2 поверхности облицовки**	**200**	**15 010**	**3 002 000**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			14 616	2 923 200
		в том числе оплата труда рабочих			7 650	1 530 000
4.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	526,14	5 556	2 923 234
4.2		машины и механизмы			81	16 200
		в том числе оплата труда машинистов			23	4 600
4.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	71,9304	20	1 439
4.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6324	6 274	3 968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6324*	*2 435*	*1 540*
4.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	19,482	19	370
4.2.4	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	7,7112	90	694
4.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4284	12 960	5 552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4284*	*4 155*	*1 780*
4.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4284	8 365	3 584

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4284*	*2 908*	*1 246*
4.2.7	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	4,9164	85	418
4.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,71	20	214
4.3		материалы, изделия и конструкции			313	62 600
4.3.1	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,7	63 682	44 577
4.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	12,1	1 493	18 065
5	**231-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень**	**$м^2$**	**200**	**9 044**	**1 808 800**
6	**231-201-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный**	**$м^2$**	**204**	**21 076**	**4 299 504**
7	**1110-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04***	**Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 $м^2$ глухих**	**$м^2$**	**210**	**10 466**	**2 197 860**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			7 014	1 472 940
		в том числе оплата труда рабочих			3 637	763 770
7.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	301,875	4 879	1 472 848
7.2		машины и механизмы			513	107 730
		в том числе оплата труда машинистов			184	38 640
7.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6,59568	6 274	41 381
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,59568*	*2 435*	*16 060*
7.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	21,42504	19	407
7.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,79688	8 365	65 221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,79688*	*2 908*	*22 673*
7.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	33,02208	20	660
7.3		материалы, изделия и конструкции			2 939	617 190
7.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	149,1	121	18 041
7.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	4,494	259	1 164
7.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	728,7	89	64 854
7.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	193,2	2 759	533 039
8	**223-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**210**	**39 114**	**8 213 940**
9	**прайс** ***лист***	**Корзина для кондиционеров**	**шт**	**50**	**35 714,29**	**1 785 714**
10	**1108-0104-0202** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04***	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ.**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**350**	**2 692**	**942 200**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			2 165	757 750
		в том числе оплата труда рабочих			1 123	393 050

1	2	3	4	5	6	7
10.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	158,34	4 787	757 974
10.2		машины и механизмы			129	45 150
		в том числе оплата труда машинистов			45	15 750
10.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,3872	8 365	45 064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,3872*	*2 908*	*15 666*
10.3		материалы, изделия и конструкции			398	139 300
10.3.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,1225	697 077	85 392
10.3.2	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,0315	42 738	1 346
10.3.3	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	11,9	4 410	52 479
		Щитовое управление				
11	**1121-0602-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 44***	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шкаф**	**2**	**16 230**	**32 460**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			13 113	26 226
		в том числе оплата труда рабочих			6 651	13 302
11.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,722	5 554	26 226
11.2		машины и механизмы			307	614
		в том числе оплата труда машинистов			98	196
11.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,51	20	10
11.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0408	306	12
11.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,027744	12 960	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,027744*	*4 155*	*115*
11.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,027744	8 365	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,027744*	*2 908*	*81*
11.3		материалы, изделия и конструкции			2 810	5 620
11.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0008	954 056	763
11.3.2	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,082	594	49
11.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1 446	2 892
11.3.4	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604 794	242
11.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	523	607
11.3.6	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	922	184
11.3.7	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	390 135	780
11.3.8	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,032	3 256	104
12	**247-203-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)**	**шт.**	**2**	**79 103**	**158 206**

1	2	3	4	5	6	7
13	**1308-0303-0601** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,03***	**Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт.**	**2**	**8 747**	**17 494**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			5 816	11 632
		в том числе оплата труда рабочих			2 950	5 900
13.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,06	5 647	11 633
13.2		машины и механизмы			42	84
13.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0824	20	2
13.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2678	306	82
13.3		материалы, изделия и конструкции			2 889	5 778
13.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	1 180 596	2 361
13.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000098	954 056	94
13.3.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,028	594	17
13.3.4	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,012	939	11
13.3.5	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	401	1
13.3.6	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1 416	3
13.3.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1 446	2 892
13.3.8	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	246	3
13.3.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1 154	162
13.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1 438	58
13.3.11	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000072	859 685	62
13.3.12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,024	4 837	116
14	**247-204-8933** ***РСНБ РК 2022 примен.***	**Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 16A 4.5kA**	**шт.**	**2**	**2 111**	**4 222**
		Светотехническое устройство				
15	**1121-0401-0104** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,02***	**Установка светильника светодиодного на кронштейнах**	**шт.**	**256**	**4 976**	**1 273 856**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			4 830	1 236 480
		в том числе оплата труда рабочих			2 450	627 200
15.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	230,4768	5 365	1 236 508
15.2		машины и механизмы			130	33 280
		в том числе оплата труда машинистов			43	11 008
15.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,56672	12 960	20 305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,56672*	*4 155*	*6 510*
15.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,56672	8 365	13 106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,56672*	*2 908*	*4 556*
15.3		материалы, изделия и конструкции			16	4 096
15.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,6112	594	1 551

1	2	3	4	5	6	7
15.3.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,7936	3 256	2 584
16	**274-701-0104097** ***ПрСЦ 07.2025***	**Светильник светодиодный уличный типа 311S 1xE27 Silver Grey, декоративно-наружный светильник, источника света две лампы с цоколем E27, температурный режим: от -30°C до +65°C, IP54, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: D90x260x150мм, установка: на стену, назначение: наружная декоративная подсветка зданий."**	**шт.**	**240**	**15 654**	**3 756 960**
17	**274-701-0104088** ***ПрСЦ 07.2025***	**Светильник светодиодный уличный марки GANZO, модель RTS 001, 12000 Лм, 100 Вт, IP66, драйвер PHILIPS, светодиоды PHILIPS, алюминиевый корпус**	**шт.**	**16**	**62 664**	**1 002 624**
		Кабельно-проводниковая продукция				
18	**1308-0503-1901** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,03***	**Прокладка трубы винипластовой по установленной конструкции, по стене и колонне с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**м**	**1 000**	**1 362**	**1 362 000**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			1 259	1 259 000
		в том числе оплата труда рабочих			639	639 000
18.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	226,6	5 554	1 258 536
18.2		машины и механизмы			33	33 000
		в том числе оплата труда машинистов			8	8 000
18.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,81	306	8 510
18.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,133	12 960	14 684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,133*	*4 155*	*4 708*
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,133	8 365	9 478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,133*	*2 908*	*3 295*
18.3		материалы, изделия и конструкции			70	70 000
18.3.1	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	18	2 011	36 198
18.3.2	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	67	300	20 100
18.3.3	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10	208	2 080
18.3.4	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	9,6	1 154	11 078
18.3.5	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	2	310	620
19	**241-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**1 000**	**120**	**120 000**
20	**1308-0503-2201** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,03***	**Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**1 000**	**320**	**320 000**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			286	286 000
		в том числе оплата труда рабочих			145	145 000
20.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	51,5	5 554	286 031
20.2		машины и механизмы			2	2 000

1	2	3	4	5	6	7
20.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,103	12 960	1 335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,103*	*4 155*	*428*
20.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,103	8 365	862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,103*	*2 908*	*300*
20.3		материалы, изделия и конструкции			32	32 000
20.3.1	243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	50	41	2 050
20.3.2	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	122	16	1 952
20.3.3	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	3,1	5 671	17 580
20.3.4	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8	160	1 280
20.3.5	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0002	859 685	172
20.3.6	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0043	228 109	981
20.3.7	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,6	4 837	7 739
21	**1308-0503-2209** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,03***	**Добавлять на затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**850**	**145**	**123 250**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			114	96 900
		в том числе оплата труда рабочих			58	49 300
21.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,51	5 554	97 251
21.2		машины и механизмы			2	1 700
21.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,08755	12 960	1 135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08755*	*4 155*	*364*
21.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08755	8 365	732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08755*	*2 908*	*255*
21.3		материалы, изделия и конструкции			29	24 650
21.3.1	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	103,7	16	1 659
21.3.2	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,635	5 671	14 943
21.3.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00017	859 685	146
21.3.4	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0051	228 109	1 163
21.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,36	4 837	6 578
22	**1308-0503-2210** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,03***	**Добавлять на затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 6 мм2 до 35 мм2**	**м**	**600**	**342**	**205 200**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			286	171 600
		в том числе оплата труда рабочих			145	87 000
22.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,9	5 554	171 619
22.2		машины и механизмы			18	10 800
		в том числе оплата труда машинистов			5	3 000

1	2	3	4	5	6	7
22.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4944	12 960	6 407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4944*	*4 155*	*2 054*
22.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4944	8 365	4 136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4944*	*2 908*	*1 438*
22.3		материалы, изделия и конструкции			38	22 800
22.3.1	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	73,2	16	1 171
22.3.2	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,86	5 671	10 548
22.3.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00012	859 685	103
22.3.4	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,00696	228 109	1 588
22.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,92	4 837	9 287
23	**243-107-2902** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**150**	**1 200**	**180 000**
24	**243-107-2303** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**850**	**515**	**437 750**
25	**247-202-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55**	**шт.**	**20**	**1 187**	**23 740**
		Отмостка				
26	**1127-0401-0102** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**22**	**5 335**	**117 370**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			632	13 904
		в том числе оплата труда рабочих			322	7 084
26.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,2956	4 225	13 924
26.2		машины и механизмы			2 375	52 250
		в том числе оплата труда машинистов			545	11 990
26.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,619904	18 600	30 130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,619904*	*4 155*	*6 731*
26.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,35464	20 412	7 239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,35464*	*4 155*	*1 474*
26.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,089088	11 340	12 350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,089088*	*2 908*	*3 167*
26.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,208208	12 186	2 537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,208208*	*2 908*	*605*
26.3		материалы, изделия и конструкции			2 328	51 216
26.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	26,84	1 906	51 157
26.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,54	36	55
27	**1106-0301-0101** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**22**	**26 522**	**583 484**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			5 518	121 396
		в том числе оплата труда рабочих			2 861	62 942
27.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30,888	3 930	121 390
27.2		машины и механизмы			2 474	54 428
		в том числе оплата труда машинистов			548	12 056
27.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,1184	13 090	53 910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,1184*	*2 908*	*11 976*
27.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10,9824	26	286
27.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,029744	8 365	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,029744*	*2 908*	*87*
27.3		материалы, изделия и конструкции			18 530	407 660
27.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	22,44	16 449	369 116
27.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,044	36	2
27.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	5,5	7 006	38 533

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-01

Составлена июль 2025г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	231-102-0102	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: бетонная плитка	$м^2$	1 950	9 044	17 635 800
2	231-301-0101	Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	$м^2$	1 950	7 278	14 192 100
3	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	210	39 114	8 213 940
4	231-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный	$м^2$	204	21 076	4 299 504
5	274-701-0104097	Светильник светодиодный уличный типа 311S 1xE27 Silver Grey, декоративно-наружный светильник, источника света две лампы с цоколем E27, температурный режим: от -30°C до +65°C, IP54, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: D90x260x150мм, установка: на стену, назначение: наружная декоративная подсветка зданий."	шт.	240	15 654	3 756 960
6	231-102-0101	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	$м^2$	200	9 044	1 808 800
7	СТпрайс	Корзина для кондиционеров	шт	50	35 714,29	1 785 714,5
8	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	16 282,5	67	1 090 927,5
9	274-701-0104088	Светильник светодиодный уличный марки GANZO, модель RTS 001, 12000 Лм, 100 Вт, IP66, драйвер PHILIPS, светодиоды PHILIPS, алюминиевый корпус	шт.	16	62 664	1 002 624
10	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	193,2	2 759	533 038,8
11	235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/$м^2$	$м^2$	2 008,5	228	457 938

1	2	3	4	5	6	7
12	243-107-2303	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 (ок)-0,66	м	850	515	437 750
13	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	22,44	16 449	369 115,56
14	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	6 513	54	351 702
15	243-107-2902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	м	150	1 200	180 000
16	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	2	79 103	158 206
17	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1 000	120	120 000
18	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	58,9	1 493	87 937,7
19	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,1225	697 077	85 391,93
20	223-503-0504	Лента бутиловая	м	728,7	89	64 854,3
21	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	11,9	4 410	52 479
22	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	26,84	1 906	51 157,04
23	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,7	63 682	44 577,4
24	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	7,595	5 671	43 071,24
25	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	5,5	7 006	38 533
26	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	18	2 011	36 198
27	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	20	1 187	23 740
28	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	4,904	4 837	23 720,65
29	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	67	300	20 100
30	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	149,1	121	18 041,1
31	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	9,74	1 154	11 239,96
32	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	1 446	5 784
33	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	298,9	16	4 782,4
34	247-204-8933	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 16A 4.5kA	шт.	2	2 111	4 222
35	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,01636	228 109	3 731,86
36	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,8256	3 256	2 688,15
37	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	1 180 596	2 361,19

1	2	3	4	5	6	7
38	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10	208	2 080
39	243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	50	41	2 050
40	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,7212	594	1 616,39
41	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,0315	42 738	1 346,25
42	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8	160	1 280
43	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	4,494	259	1 163,95
44	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000898	954 056	856,74
45	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	390 135	780,27
46	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	2	310	620
47	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	523	606,68
48	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000562	859 685	483,14
49	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604 794	241,92
50	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	922	184,4
51	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1 438	57,52
52	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,584	36	57,02
53	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,012	939	11,27
54	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	246	2,95
55	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1 416	2,83
56	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	401	0,8
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**57 032 173**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**57 032 173,43**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1300

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э1300'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''8.01'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт кровли и фасада жилого дома №26 по улице Сулейменова в г.Тараз Жамбылской области'20-2025'02-01'Здание''02'02-01-01'ремонтно-строительные работы'РП''июль 2025г.*
3	F(49)''construction=Капитальный ремонт кровли и фасада жилого дома №26 по улице Сулейменова в г.Тараз Жамбылской области'construction-cipher=20-2025'Признаки=Ц8Н2ХМ+Ш1Б'Номер района=8.01*
4	П2Фасад*
5	Е1115-0401-0112(РМ293152)(РМ293154)(РМ295730)'1950''Устройство с облицовкой плитами из композитного материала и теполизоляционным слоем фасада вентилируемого на металлическом каркасе с люлек'м^2 поверхности облицовки'*
6	С1231-102-0102'1950''Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: бетонная плитка'м^2'*
7	С1231-301-0101'1950''Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм'м^2'*
8	Е1115-0401-0114(РС287791)(РМ293152)'200''Облицовка фасада гранитной плитой без теплоизоляционного слоя'м^2 поверхности облицовки'*
9	С1231-102-0101'200''Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень'м^2'*
10	С1231-201-0801'200.1,02'21076'Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный'м^2'*
11	Е1110-0301-0101(РС295687)'210''Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м^2 глухих'м^2'*
12	С1223-102-0101'210''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м^2'*
13	СТпрайс лист(=21)'50'40000:1,12'Корзина для кондиционеров'шт*
14	Е1108-0104-0202'350''Установка и разборка лесов наружных инвентарных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ.'м^2 вертикальной проекции'*
15	П2Щитовое управление*
16	Е1121-0602-0101(РМ296160)'2''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шкаф'*
17	С1247-203-0301'2''Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)'шт.'*
18	Ц1308-0303-0601'2''Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток до 25 А'шт.'*
19	С1247-204-8933примен.'2''Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 16A 4.5kA'шт.'*
20	П2Светотехническое устройство*
21	Е1121-0401-0104(РМ296158)(РМ296159)'60+180+16''Установка светильника светодиодного на кронштейнах'шт.'*
22	С1274-701-0104097'60+180''Светильник светодиодный уличный типа 311S 1xE27 Silver Grey, декоративно-наружный светильник, источника света две лампы с цоколем Е27, температурный режим: от -30°С до +65°С, IP54, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: D90x260x150мм, установка: на стену, назначение: наружная декоративная подсветка зданий."'шт.'*
23	С1274-701-0104088'16''Светильник светодиодный уличный марки GANZO, модель RTS 001, 12000 Лм, 100 Вт, IP66, драйвер PHILIPS, светодиоды PHILIPS, алюминиевый корпус'шт.'*
24	П2Кабельно-проводниковая продукция*
25	Ц1308-0503-1901'1000''Прокладка трубы винипластовой по установленной конструкции, по стене и колонне с креплением скобами, диаметр до 25 мм'м'*
26	С1241-207-0101(=13)'1000''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм'м'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	Ц1308-0503-2201'1000''Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2'м'*
28	Ц1308-0503-2209'850''Добавлять на затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2'м'*
29	Ц1308-0503-2210'150.4''Добавлять на затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 6 мм2 до 35 мм2'м'*
30	С1243-107-2902'150''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 (ок)-0,66'м'*
31	С1243-107-2303'850''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x2,5 (ок)-0,66'м'*
32	С1247-202-0104'20''Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм, IP55'шт.'*
33	П2Отмостка*
34	Е1127-0401-0102'22''Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м^3 материала основания в плотном теле'*
35	Е1106-301-101(РС100463РС100467)(К РЗП=1)'22''Устройство бетонной подготовки'м^3''*
36	К*

СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик _____

_____

Стройка: 20-2025

Капитальный ремонт кровли и фасада жилого дома №26 по улице Сулейменова в г.Тараз Жамбылской области

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**						
2	**Щебень**	**м3**	**26,84**	**0,051157**	**0,051157**	**100,00**	**Казахстан**
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	26,84	0,051157	**0,051157**	**100,00**	**Казахстан**
3	**Бетоны**	**м3**	**22,44**	**0,369116**	**0,369116**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,44	0,369116	**0,369116**	**100,00**	**Казахстан**
4	**Растворы**						
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,00096**	**0,000723**	**0,000723**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	0,000242	**0,000242**	**100,00**	**Казахстан**
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00056	0,000481	**0,000481**	**100,00**	**Казахстан**
	Краски и лаки	**кг**	**1,172**	**0,000610**	**0,000610**	**100,00**	**Казахстан**
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	0,000607	**0,000607**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,000003	**0,000003**	**100,00**	**Казахстан**
12	**Сухие строительные смеси**						
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**1950**	**14,192100**	**14,192100**	**100,00**	**Казахстан**
231-301-0101	Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	1950	14,192100	**14,192100**	**100,00**	**Казахстан**
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**210**	**8,213940**	**8,213940**	**100,00**	**Казахстан**
223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	210	8,213940	**8,213940**	**100,00**	**Казахстан**
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**882,294**	**0,084059**	**0,084059**	**100,00**	**Казахстан**
223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	149,1	0,018041	**0,018041**	**100,00**	**Казахстан**
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	4,494	0,001164	**0,001164**	**100,00**	**Казахстан**

223-503-0504	Лента бутиловая	м	728,7	0,064854	**0,064854**	**100,00**	**Казахстан**
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**1000**	**0,120000**	**0,120000**	**100,00**	**Казахстан**
241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1000	0,120000	**0,120000**	**100,00**	**Казахстан**
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**2**	**0,000620**	**0,000620**	**100,00**	**Казахстан**
261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	2	0,000620	**0,000620**	**100,00**	**Казахстан**
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**193,2**	**0,533039**	**0,533039**	**100,00**	**Казахстан**
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	193,2	0,533039	**0,533039**	**100,00**	**Казахстан**
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**2008,5**	**0,457938**	**0,457938**	**100,00**	**Казахстан**
235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м2	м2	2008,5	0,457938	**0,457938**	**100,00**	**Казахстан**
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**шт.**	**6513**	**0,351702**	**0,351702**	**100,00**	**Казахстан**
217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	6513	0,351702	**0,351702**	**100,00**	**Казахстан**
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,0315**	**0,001346**	**0,001346**	**100,00**	**Казахстан**
261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,0315	0,001346	**0,001346**	**100,00**	**Казахстан**
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**0,002**	**0,000780**	**0,000780**	**100,00**	**Казахстан**
214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	0,000780	**0,000780**	**100,00**	**Казахстан**
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,1245**	**0,087753**	**0,087753**	**100,00**	**Казахстан**
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	0,002361	**0,002361**	**100,00**	**Казахстан**
222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,1225	0,085392	**0,085392**	**100,00**	**Казахстан**
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**1950**	**17,635800**	**17,635800**	**100,00**	**Казахстан**
231-102-0102	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: бетонная плитка	м2	1950	17,635800	**17,635800**	**100,00**	**Казахстан**
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**10 шт.**	**18**	**0,036198**	**0,036198**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0227	Патрубки	10 шт.	18	0,036198	**0,036198**	**100,00**	**Казахстан**
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**						
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**376,9**	**0,198784**	**0,198784**	**100,00**	**Казахстан**
243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	50	0,002050	**0,002050**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	298,9	0,004782	**0,004782**	**100,00**	**Казахстан**
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	0,005784	**0,005784**	**100,00**	**Казахстан**
247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	20	0,023740	**0,023740**	**100,00**	**Казахстан**
247-204-8933	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 16A 4.5kA	шт.	2	0,004222	**0,004222**	**100,00**	**Казахстан**
247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	2	0,158206	**0,158206**	**100,00**	**Казахстан**

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**85**	**0,023460**	**0,023460**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	67	0,020100	**0,020100**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8	0,001280	**0,001280**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10	0,002080	**0,002080**	**100,00**	**Казахстан**
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**7,595**	**0,043071**	**0,043071**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	7,595	0,043071	**0,043071**	**100,00**	**Казахстан**
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**5,7296**	**0,026409**	**0,026409**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,8256	0,002688	**0,002688**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	4,904	0,023721	**0,023721**	**100,00**	**Казахстан**
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**кг**	**58,9**	**0,087938**	**0,087938**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	58,9	0,087938	**0,087938**	**100,00**	**Казахстан**
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**м**	**1000**	**0,617750**	**0,617750**	**100,00**	**Казахстан**
243-107-2303	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x2,5 (ок)-0,66	м	850	0,437750	**0,437750**	**100,00**	**Казахстан**
243-107-2902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 (ок)-0,66	м	150	0,180000	**0,180000**	**100,00**	**Казахстан**
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
	II. Инженерное оборудование						
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
	III. Технологическое оборудование						
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**м2**	**11,9**	**0,052479**	**0,052479**	**100,00**	**Казахстан**
261-601-0202	Щиты настила	м2	11,9	0,052479	**0,052479**	**100,00**	**Казахстан**
41	**Прочие**	**т**	**0,01726**	**0,004591**	**0,004591**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0009	0,000859	**0,000859**	**100,00**	**Казахстан**
217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,01636	0,003732	**0,003732**	**100,00**	**Казахстан**
	Прочие	**100 шт.**	**2,7612**	**0,001674**	**0,001674**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,7212	0,001616	**0,001616**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	0,000058	**0,000058**	**100,00**	**Казахстан**
	Прочие	**1000 шт.**	**0,7**	**0,044577**	**0,044577**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,7	0,044577	**0,044577**	**100,00**	**Казахстан**
	Прочие	**кг**	**9,956**	**0,011439**	**0,011439**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,012	0,000011	**0,000011**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,000001	**0,000001**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,000003	**0,000003**	**100,00**	**Казахстан**
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	9,74	0,011240	**0,011240**	**100,00**	**Казахстан**
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	0,000184	**0,000184**	**100,00**	**Казахстан**
	Прочие	**шт.**	**16538,5**	**5,850512**	**5,850512**	**100,00**	**Казахстан**
217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 200 мм	шт.	16282,5	1,090928	**1,090928**	**100,00**	**Казахстан**

274-701-0104088	Светильник светодиодный уличный марки GANZO, модель RTS 001, 12000 Лм, 100 Вт, IP66, драйвер PHILIPS, светодиоды PHILIPS, алюминиевый корпус	шт.	16	1,002624	**1,002624**	**100,00**	**Казахстан**
274-701-0104097	Светильник светодиодный уличный типа 311S 1xE27 Silver Grey, декоративно-наружный светильник, источника света две лампы с цоколем E27, температурный режим: от -30°C до +65°C, IP54, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: D90x260x150мм, установка: на стену, назначение: наружная декоративная подсветка зданий."	шт.	240	3,756960	**3,756960**	**100,00**	**Казахстан**
	Прочие	**м3**	**1,584**	**0,000057**	**0,000057**	**100,00**	**Казахстан**
217-603-0104	Вода техническая	м3	1,584	0,000057	**0,000057**	**100,00**	**Казахстан**
	Прочие	**м2**	**404**	**6,108304**	**6,108304**	**100,00**	**Казахстан**
231-102-0101	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	200	1,808800	**1,808800**	**100,00**	**Казахстан**
231-201-0801	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный	м2	204	4,299504	**4,299504**	**100,00**	**Казахстан**
	Прочие	**10 м2**	**5,5**	**0,038533**	**0,038533**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	5,5	0,038533	**0,038533**	**100,00**	**Казахстан**
	Прочие	**шт**	**50**	**1,785715**	**1,785715**	**100,00**	**Казахстан**
СПРАЙС ЛИСТ	Корзина для кондиционеров	шт	50	1,785715	**1,785715**	**100,00**	**Казахстан**
	Итого:			**57,032174**	**57,032174**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт кровли и фасада жилого дома №26 по улице Сулейменова в г.Тараз Жамбылской области

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена июль 2025г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	231-102-0102	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: бетонная плитка	$м^2$	1 950	9 044	17 635 800
2	231-301-0101	Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	$м^2$	1 950	7 278	14 192 100
3	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	210	39 114	8 213 940
4	231-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный	$м^2$	204	21 076	4 299 504
5	274-701-0104097	Светильник светодиодный уличный типа 311S 1xE27 Silver Grey, декоративно-наружный светильник, источника света две лампы с цоколем Е27, температурный режим: от -30°С до +65°С, IP54, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: D90x260x150мм, установка: на стену, назначение: наружная декоративная подсветка зданий."	шт.	240	15 654	3 756 960
6	231-102-0101	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	$м^2$	200	9 044	1 808 800
7	СТпрайс	Корзина для кондиционеров	шт	50	35 714,29	1 785 714,5

1	2	3	4	5	6	7
8	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	16 282,5	67	1 090 927,5
9	274-701-0104088	Светильник светодиодный уличный марки GANZO, модель RTS 001, 12000 Лм, 100 Вт, IP66, драйвер PHILIPS, светодиоды PHILIPS, алюминиевый корпус	шт.	16	62 664	1 002 624
10	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	193,2	2 759	533 038,8
11	235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м^2	м^2	2 008,5	228	457 938
12	243-107-2303	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 (ок)-0,66	м	850	515	437 750
13	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	22,44	16 449	369 115,56
14	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	6 513	54	351 702
15	243-107-2902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	м	150	1 200	180 000
16	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	2	79 103	158 206
17	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1 000	120	120 000
18	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	58,9	1 493	87 937,7
19	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,1225	697 077	85 391,93
20	223-503-0504	Лента бутиловая	м	728,7	89	64 854,3
21	261-601-0202	Щиты настила	м^2	11,9	4 410	52 479
22	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	26,84	1 906	51 157,04
23	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,7	63 682	44 577,4
24	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	7,595	5 671	43 071,24
25	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	5,5	7 006	38 533
26	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	18	2 011	36 198
27	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	20	1 187	23 740
28	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	4,904	4 837	23 720,65
29	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	67	300	20 100
30	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	149,1	121	18 041,1

1	2	3	4	5	6	7
31	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	9,74	1 154	11 239,96
32	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	1 446	5 784
33	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	298,9	16	4 782,4
34	247-204-8933	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R) 3P 16A 4.5kA	шт.	2	2 111	4 222
35	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,01636	228 109	3 731,86
36	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,8256	3 256	2 688,15
37	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	1 180 596	2 361,19
38	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10	208	2 080
39	243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	50	41	2 050
40	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,7212	594	1 616,39
41	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,0315	42 738	1 346,25
42	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8	160	1 280
43	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	4,494	259	1 163,95
44	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000898	954 056	856,74
45	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	390 135	780,27
46	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	2	310	620
47	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	523	606,68
48	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000562	859 685	483,14
49	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	604 794	241,92
50	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	922	184,4
51	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1 438	57,52
52	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,584	36	57,02
53	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,012	939	11,27
54	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	246	2,95
55	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1 416	2,83
56	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	401	0,8
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**57 032 173**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**57 032 173,43**