Заказ 334-1 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик:

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме, без НДС **15 700,000** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Работы по обустройству и очистке территории на объекте по адресу: Мугалжарский район, Енбекский сельский округ село Темир-мост

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	1-01	Работы по обустройству и очистке территории	13 857,628			13 857,628
		Итого по главе 1	13 857,628			13 857,628
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	13 857,628			13 857,628
		сметная з/плата				3 400,456
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,376
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	13 857,628			13 857,628
		Сметная прибыль (5)%	692,881			692,881
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	14 550,509			14 550,509
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.				
		Итого в текущих ценах в том числе	**14 550,509**			**14 550,509**
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**14 550,509**			**14 550,509**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал - 100%	*14 550,509*			*14 550,509*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				

		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**15 700,000**			**15 700,000**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер = 1,079000000)	*15 700,000*			*15 700,000*
		Итого по части I, II, III	**15 700,000**			**15 700,000**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал	*15 700,000*			*15 700,000*
		Всего по сводному сметному расчету, без НДС	**15 700,000**			**15 700,000**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал	*15 700,000*			*15 700,000*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

ДАРА КӘСІПКЕР BEKZAT-GRUP ЖСН/ИИН 851020402615 Индивидуальный предприниматель МҰҚАТЖАР АУДАНЫ ҚАНДЫАҒАШ Қ. АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Наименование стройки: Работы по обустройству и очистке территории на объекте по адресу: Мугалжарский район, Енбекский сельский округ село Темир-мост

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

Работы по обустройству и очистке территории

Основание: ДВ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1376		
		Средства на оплату труда				**3 400 456**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	20,1243	10432	209 937
					2564	51 599
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	74,2812	15153	1 125 583
					3663	272 092
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	83,23335	18052	1 502 528
					3663	304 884
4	311-401-0204	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	335,7417	16504	5 541 081

					3663	1 229 822
5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	34,965	8062	281 888
					2564	89 650
6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	16,2504	11963	194 404
					2564	41 666
7	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	139,86	18	2 517

Итого по машинам и механизмам **704,45595** **8 857 938**

1 989 713

Материалы

1	217-603-0104	Вода техническая	м3	96	36	3 456

Итого по материалам **3 456**

Перевозка грузов

1	412-101-0210	Вывоз мусора самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	37031,23	57	2 110 780
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	42	255	10 710

Итого по перевозке грузов **2 121 490**

Наименование стройки: Работы по обустройству и очистке территории на объекте по адресу: Мугалжарский район, Енбекский сельский округ село Темир-мост

Форма 4

Наименование объекта: Работы по обустройству и очистке территории

Заказ 334-1

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Работы по обустройству и очистке территории

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**13857,628**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3400,456**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,376**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**13 857 628**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**13 857 628**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**13 857 628**
1	**1147-0101-0104 Кклим = 1,11**	**Очистка территории от мусора**	**м2**	**10360**	**181**	**1 875 160**
2	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**42**	**255**	**10 710**
3	**412-101-0210 Коб=10**	**Вывоз мусора самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**420**	**57**	**23 940**

4	1101-0501-0112 Кклим = 1,11	Расширение водоотводящего канала одноковшовым экскаватором, вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3 грунта	8120	747	6 065 640
5	1101-0203-0102 Кклим = 1,11	Перемещение грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м3 грунта	2200	210	462 000
6	1101-0203-0110 Кклим = 1,11	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунта 2	м3 грунта	2200	177	389 400
7	1101-0201-1208 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3 грунта	1998	551	1 100 898
8	412-101-0210 Коб=10	Перевозка грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	36611,23	57	2 086 840
9	1101-0203-0403 Кклим = 1,11 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4;	Планировка площади бульдозером, мощность 59 кВт (до 80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	10360	20	207 200
10	1101-0301-0306 Кклим = 1,11	Возведение насыпи из резерва экскаватором "Драглайн", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3 грунта	960	722	693 120
11	1101-0701-0601 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	960	726	696 960
12	1101-0701-1401 Кклим = 1,11	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	960	256	245 760

Составил Нуроллев Н.Я.

Проверил Нигматулина Л.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ДАРАБОСІПКЕР ЖЕКЕ КӘСІПКЕРІ ЖСНИИН 851020402815 ЖЕКЕ КӘСІПКЕР АҚТАЛҚАР АУДАНЫ ҚАНДЫАҒАШ К. Индивидуальный предприниматель