Заказчик - ГУ "Отдел строительства, архитектуры, градо-строительства акимата Карабалыкского района" Разработчик (Генпроектировщик)- ТОО «Виктория-2007» Источник финансирования Гос. Инвестиции Место расположения Республика Казахстан, Костанайская область, Карабалыкский р-н	Наименование проекта: Строительство антенно - мачтового сооружения, высотой 30 метров, в селе Рыбкино Карабалыкского района Костанаской области (повторного применения)	Исходные данные, в том числе: задание на проектирование документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам

Перечень основных зданий (объектов):
Эскизные графические материалы (генплан или схема)

Ситуационная схема

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Высота АМС Н=30 метров Площадь участка по гос акту 0,0900 га. Площадь участка, проектируемая м2. 900,0 Площадь застройки, м2 – 22,94 Площадь покрытия бетонное м2 - 840,00 Прочие покрытия м2 - 37,06.	По основным объектам: СМР- 24664625 тыс. тенге; прочие.- 7127,201 тыс. тенге Общая сметная стоимость строительства - 31791,826 тыс тенге.. Продолжительность строительства 2,5 месяца в том числе подготовительный период 0,5 мес.

Дополнительные сведения, в том числе:
В данном РП рассматривает строительство антенно - мачтового сооружения высотой 30 метров, селе Рыбкино Карабалыкского района Костанаской области
Состав проекта (рабочего проекта):
-ОПЗ Пояснительная записка
-ГП Генеральный план
-КМ Конструкции металлические
-КЖ Конструкции железобетонные
-ЭС Электроснабжение
-МЗ Молниезащита и заземление

-ПОС Проект организации строительства
-СД Сметная документация

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки

Климатический район: IB ; Район по весу снегового покрова – III (1,5 кПа) (СН РК EN 1991-1-3:2003/2017).
Район по давлению ветра – IV (0,77 кПа) (СН РК EN 1991-1-3:2003/2017).
Район по толщине стенки гололеда — III; b, мм = 10.
Климатический район – IB (Климатический подрайон со среднемесячной температурой января от минус 14 °С до минус 28 °С, характеризующийся коротким световым днем, большой продолжительностью отопительного периода и низкими средними температурами воздуха наиболее холодных пятидневок и суток, что обуславливает необходимость максимальной теплозащиты зданий.)
Территория потенциально подтопляемая (СП РК 1.02 -102-2014, прил. Щ.2).
Расчетная сейсмичность площадки строительства - не является сейсмоактивной (СП РК 2.03-30-2017, приложение Б)..

Расчетная продолжительность строительства – 2,5 месяц.
Предполагаемое начало строительства – июнь 2025 г.

Должность и Ф.И.О. руководителя Шейн И.
подпись М.П.

Должность и Ф.И.О. ответственного за составление паспорта Коржавина Е.
подпись

Дата составления паспорта 25.04.2025